

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Часть 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица ГЭСН 10-04-014 Устройство сантехнических перегородок

Состав работ:

01. Разметка и сверление отверстий в панелях, профилях и стенах.
02. Сборка и установка алюминиевого каркаса сантехнических перегородок.
03. Установка боковых и фасадных панелей сантехнических перегородок.
04. Установка фурнитуры.
05. Навешивание дверей сантехнических перегородок.

Измеритель: 100 м²

Устройство сантехнических перегородок:

- 10-04-014-01 (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля
 10-04-014-02 (туалетные кабины для маломобильных групп населения) на каркасе из алюминиевого профиля
 10-04-014-03 (детские туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля
 10-04-014-04 (душевые перегородки) на каркасе из алюминиевого профиля

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	10-04-014-01	10-04-014-02	10-04-014-03	10-04-014-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	34,56	23,98	57,1	43,5
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,5	3,5	3,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
134041	Шуруповерт	маш.-ч	9,17	5,28	15,81	5,83
330206	Дрели электрические	маш.-ч	5,46	3,9	11,09	5,36
4	МАТЕРИАЛЫ					
206-1352	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием)	м ²	100	100	100	100

Таблица ГЭСН 10-05-012 Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами

Состав работ:

- 01. Подача и перемещение материалов.
- 02. Устройство металлического одинарного каркаса.
- 03. Обшивка каркаса гипсокартонными листами.
- 04. Заделка швов.

Измеритель: 100 м²
 10-05-012-01 Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	10-05-012-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	80,77
1.1	Средний разряд работы		3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
030951	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 15 м	маш.-ч	0,14
134041	Шуруповерт	маш.-ч	2,09
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1,19
4	МАТЕРИАЛЫ		
101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	0,57
101-2438	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	41,4
101-2474	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	130
101-2480	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛПК со стеной	100 м	0,3333
101-2485	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 50/30000 мм	м	93,81
101-2582	Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм	100 шт.	4,29
101-2583	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм	100 шт.	16,67
101-2590	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	3,53
201-0797	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	м	80,95
201-0802	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	м	171,83
201-0815	Подвес прямой для ПП-профиля	100 шт.	2,14
201-0823	Соединители профилей одноуровневые ПП	100 шт.	0,36
411-0001	Вода	м ³	0,035
101-9154	Листы гипсокартонные	м ²	105

Таблица ГЭСН 10-05-013 Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами

Состав работ:

- 01. Подача и перемещение материалов.
- 02. Обшивка откосов гипсокартонными листами.
- 03. Заделка швов.

Измеритель: 100 м²
 10-05-013-01 Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	10-05-013-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	55,13
1.1	Средний разряд работы		3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
030951	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 15 м	маш.-ч	0,1
134041	Шуруповерт	маш.-ч	2,43
4	МАТЕРИАЛЫ		
101-1759	Герметик силиконовый для наружных швов	л	9,6
101-2418	Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель	кг	8,33
101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	4,2
101-2435	Клей «Перлфикс», КНАУФ	кг	536,1
101-2438	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	48,6
101-2583	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм	100 шт.	24,09
411-0001	Вода	м ³	0,04
101-9154	Листы гипсокартонные	м ²	105