

Приложение № 1  
к приказу Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации  
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

## Часть 08. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ

**Таблица ГЭСН 08-01-007      Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо**

**Состав работ:**

- 01. Раскатывание и разметка рулонов.
- 02. Нарезка рулонного материала.
- 03. Укладка гидроизоляционных материалов на фундаментах в один слой.

**Измеритель:**    **100 м<sup>2</sup>**  
 08-01-007-01      Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо

| Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов           | Ед. изм.       | 08-01-007-01 |
|--------------|--|----------------|--------------|
| <b>1</b>     | Затраты труда рабочих                        | чел.-ч         | 3,19         |
| 1.1          | Средний разряд работы                        |                | 2,5          |
| <b>3</b>     | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                    |                |              |
| 400001       | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч         | 0,001        |
| <b>4</b>     | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                             |                |              |
| 113-9051     | Материалы гидроизоляционные рулонные         | м <sup>2</sup> | 110          |