ГЭСНм 81-03-40-2001

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНм-2001

Часть 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТНЫМИ СМЕТНЫМИ НОРМАМИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ



ГОСУЛАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНм 81-03-40-2001

Часть 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТНЫМИ СМЕТНЫМИ НОРМАМИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Приложение к периодическому печатному изданию «Вестник пенообразования и сметного нормирования», Февраль 2014 г., Выпуск 2 (155)

Издание официальное

Приложение к периодическому печатному изданию «Вестник ценообразования и сметного нормирования», Февраль 2014 г., Выпуск 2 (155)

ББК 65.31 УДК 338.5:69 (083)

Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования.

ГЭСНм 81-03-40-2001 Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования Москва, 2014 — 7 стр.

Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования (далее — ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении работ по монтажу оборудования и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.

ГЭСНм являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 г. № 31/пр (в ред. Приказа Минстроя России от 07.02.2014 г. № 39/пр).

III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНм-2001

Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования

Отдел 1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ

Таблица ГЭСНм 40-01-001 Горизонтальное перемещение

Измеритель: 10 т

Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм:

40-01-001-01	100 м, на расстояние до 200 м
40-01-001-02	100 м, на расстояние до 300 м
40-01-001-03	100 м, на расстояние до 400 м
40-01-001-04	150 м, на расстояние до 200 м
40-01-001-05	150 м, на расстояние до 300 м
40-01-001-06	150 м, на расстояние до 400 м
40-01-001-07	200 м, на расстояние до 300 м
40-01-001-08	200 м, на расстояние до 400 м

40-01-001-09 Горизонтальное перемещение свыше 400 м, добавлять на каждые следующие 100 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	40-01- 001-01	40-01- 001-02	40-01- 001-03	40-01- 001-04	40-01- 001-05
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	челч	6,76 2	14,6 2	20,2 2	4,47 2	6,78 2
2	Затраты труда машинистов	челч	0,3	0,44	0,52	0,12	0,24
3 021312 132601	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на железнодорожном ходу 16 т Платформы широкой колеи 71 т	ма ш ч машч	0,15 0,15	0,22 0,22	0,26 0,26	0,06 0,06	0,12 0,12

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	40-01- 001-06	40-01- 001-07	40-01- 001-08	40-01- 001-09
1	Затраты труда рабочих	челч	17,1	7,38	13,4	4,88
1.1	Средний разряд работы		2	2	2	2
2	Затраты труда машинистов	челч	0,58	0,24	0,34	0,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021312	Краны на железнодорожном ходу 16 т	машч	0,29	0,12	0,17	0,12
132601	Платформы широкой колеи 71 т	Р-,шкм	0,29	0,12	0,17	0,12

Таблица ГЭСНм 40-01-002 Вертикальное перемещение (подъем)

Измеритель: 10 т

Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм:

	= opinimization meponioni
40-01-002-01	1 м, на высоту до 5 м
40-01-002-02	1 м, на высоту до 10 м
40-01-002-03	1 м, на высоту до 15 м
40-01-002-04	1 м, на высоту до 20 м
40-01-002-05	1 м, на высоту до 25 м
40-01-002-06	2 м, на высоту до 5 м
40-01-002-07	2 м, на высоту до 10 м

	40-01-002-0	2 м, на высоту до 15 м
	40-01-002-0	2 м, на высоту до 20 м
	40-01-002-1	2 м, на высоту до 25 м
	40-01-002-1	5 м, на высоту до 10 м
	40-01-002-1	5 м, на высоту до 15 м
	40-01-002-1	5 м, на высоту до 20 м
	40-01-002-1	5 м, на высоту до 25 м
	40-01-002-1	8 м, на высоту до 10 м
	40-01-002-1	8 м, на высоту до 15 м
	40-01-002-1	8 м, на высоту до 20 м
	40-01-002-1	8 м, на высоту до 25 м
	40-01-002-1	10 м, на высоту до 15 м
	40-01-002-2	10 м, на высоту до 20 м
	40-01-002-2	10 м, на высоту до 25 м
	40-01-002-2	15 м, на высоту до 20 м
	40-01-002-2	15 м, на высоту до 25 м
	40-01-002-2	Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следу
-	Шифр	

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	40-01-	40-01-	40-01-	40-01-	40-01-
pecypca	<u> </u>		002-01	002-02	002-03	002-04	002-05
1	Затраты труда рабочих	челч	32,6	49,4	83,1	103	135
1.1	Средний разряд работы		2,4	3	2	2,4	2
2	Затраты труда машинистов	челч	0,51	0,77	1,2	1,6	1,96
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
021104	Краны на автомобильном ходу при работе	машч	0,51	0,77	1,2	1,6	1,96
	на монтаже технологического оборудования	1			ŀ	,	
	16 т		L		<u> </u>	L	
Шифр	Have concentrate and course agreem	Ед. измер.	40-01-	40-01-	40-01-	40-01-	40-01-
ресурса	Наименование элемента затрат	сд. измер.	002-06	002-07	002-08	002-09	002-10
1	Затраты труда рабочих	челч	17,4	39,2	73,8	101	127
1.1	Средний разряд работы		2	3	2,5	2	2
2	Затраты труда машинистов	челч	0,18	0,18	0,25	0,25	0,74
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на	машч	0,18	0,18	0,25	0,25	0,74
	монтаже технологического оборудования до	1					
	16 r	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		
Шифр		T-	40-01-	40-01-	40-01-	40-01-	40-01-
ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	002-11	002-12	002-13	002-14	002-15
1	Затраты труда рабочих	челч	15	34,6	73,8	101	8,51
1.1	Средний разряд работы	1	2	3	2	2	2,5
2	Затраты труда машинистов	челч	0,59	1,3	1,79	2,37	0,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на	машч	0,59	1,3	1,79	2,37	0,22
	монтаже технологического оборудования до				1		
	16 r						
Шифр		T	40-01-	40-01-	40-01-	40-01-	40-01-
ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	002-16	002-17	002-18	002-19	002-20
1	Затраты труда рабочих	челч	33,5	57,7	95,8	25,4	50,7
1.1	Средний разряд работы		2,8	3	3	3,1	2,7
2	Затраты труда машинистов	челч	0,9	1,49	2,08	0,59	1,19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на	машч	0,9	1,49	2,08	0,59	1,19
	монтаже технологического оборудования до						
	16 т	<u> </u>					
Шифр				40-01-	40-01-	40-01-	40-01-
ресурса	Наименование элемента затрат		Ед. измер.	002-21	002-22	002-23	002-24
1	Затраты труда рабочих		челч	85,3	24,2	50,7	24,2
1.1	Средний разряд работы			3	2,7	3	3,1
2	Затраты труда машинистов		челч	1,79	0,59	1,19	0,74
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	····					1
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на мон	таже	машч	1,79	0,59	1,19	0,74
	технологического оборудования до 16 т		1	1	1	1 "	1

Отдел 2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ)

Таблица ГЭСНм 40-02-001 Перемещение в метрополитенах и тоннелях

Измеритель: 1 т

030602

Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или плошалках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса:

	площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса.
40-02-001-01	до 2 т, при спуске в клети
40-02-001-02	свыше 2 т, при спуске под клетью на специальном канате
40-02-001-03	свыше 2 т, при спуске на подъемном канате при снятой клети
40-02-001-04	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к нормам 40-02-001-01, -02, - 03
40-02-001-05	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках и салазках при помощи электролебедок на расстояние 200 м, включая выгрузку
40-02-001-06	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к норме 40-02-001-05

Шифр 40-02-40-02-Наименование элемента затрат Ед. измер. 001-01 001-02 001-03 ресурса 7,22 Затраты труда рабочих 4,45 10.5 1 чел.-ч 1.1 Средний разряд работы 2 2.2 2,3 1,97 1,97 2 Затраты труда машинистов чел.-ч _ 3 МАПІИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 030601 Лебедки проходческие тяговым усилием 49,05 кН (5 т) маш.-ч 1,97 1,97 Шифр 40-02-40-02-40-02-Ед. измер. Наименование элемента затрат ресурса 001-04 001-05 001-06 Затраты труда рабочих 1 чел.-ч 1,39 4,81 0,61 Средний разряд работы 1.1 2 2.4 2,4 2 Затраты труда машинистов 0,6 0,48 чел.-ч 3 **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**

Отдел 3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН)

Р-.ШБМ

0,6

0,48

Таблица ГЭСНм 40-03-001 Перемешение в угольных и сланцевых шахтах

Лебедки проходческие тяговым усилием 98,1 кН (10 т)

1 acompa 1 O	CHM 40-05-001 Hepememente B ji wibiibix h changebbix maxiax
Измерител	ь: 1 т
40-03-001-01	Спуск (подъем) оборудования и материальных ресурсов в клети на платформах или в вагонетках с погрузкой и выгрузкой
	Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м:
40-03-001-02	в клети
40-03-001-03	под клетью при отсутствии хвостового каната, включая сооружение и разборку перекрытия ствола
40-03-001-04	на подъемном канате, включая снятие и навеску клети, сооружение и разборку перекрытия ствола
Измерител	
40-03-001-05	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при
70 00 001 00	помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона до 13 градусов первые 200 м
40-03-001-06	Добавлять на каждые следующие 50 м к норме 40-03-001-05
40-03-001-07	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при
	помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона более 13 градусов первые 200 м
40-03-001-08	Добавлять на каждые следующие 50 м к норме 40-03-001-07
40-03-001-09	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона до 13 градусов первые 100 м
40-03-001-10	Добавлять на каждые следующие 10 м к норме 40-03-001-09

40-03-001-11 Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона более 13 градусов первые 100 м

40-03-001-12 Добавлять на каждые следующие 10 м к норме 40-03-001-11

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	40-03- 001-01	40-03- 001-02	40-03- 001-03	40-03- 001-04
1	Затраты труда рабочих	челч	0,48	4,08	8,65	12,1
1.1	Средний разряд работы]]	2	2	2	2
2	Затраты труда машинистов	чел. -ч	0,06	0,34	0,66	0,8
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				1	
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т	машч	0,06	-	-	-
021313	Краны на железнодорожном ходу 25 т	машч	-	0,17	0,33	0,4
132601	Платформы широкой колеи 71 т.	машч	0,06	0,17	0,33	0,4
Шифр		1_	40-03-	40-03-	40-03-	40-03-
ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	001-05	001-06	001-07	001-0
1	Затраты труда рабочих	челч	9,4	0,96	10,6	1,14
1.1	Средний разряд работы]]	3	3	3	3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030707	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием	машч	1,45	-	1,69	-
	137,34 кН (14 т)	1			ļ	ļ
132605	Платформы узкой колеи	машч	1,45		1,69	<u> </u>
Шифр	T	7_ 7	40-03-	40-03-	40-03-	40-03-
ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	001-09	001-10	001-11	001-12
1	Затраты труда рабочих	челч	17,4	2,05	23	0,97
1.1	Средний разряд работы	1	3	3	3,2	3
2	Затраты труда машинистов	челч	2,09	0,12	2,44	0,46
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	T				
030604	Лебедки проходческие тяговым усилием 245,25 кН (25	машч	2,09	0,12	2,44	0,46
	(T))]	•	1	}]

Содержание

Отдел 1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ	3
Таблица ГЭСНм 40-01-001 Горизонтальное перемещение	3
Таблица ГЭСНм 40-01-002 Вертикальное перемещение (подъем)	3
Отдел 2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА	
ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ)	5
Таблица ГЭСНм 40-02-001 Перемещение в метрополитенах и тоннелях	5
Отдел 3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО	
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН)	5
Таблица ГЭСНм 40-03-001 Перемещение в угольных и сланцевых шахтах	5

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГЭСНм 81-03-40-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ЧАСТЬ 40. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТНЫМИ СМЕТНЫМИ НОРМАМИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «Стройинформиздат» 129085, г. Москва, проспект Мира, д.95, стр.1 Тел.: (495) 775-11-91, info@strinf.ru

Подписано в печать 12.03.2014г. Формат 60х90/8. Печать цифровая. Печ.л. 0,87 Заказ № 317 Тираж 300 экз.
Отпечатано в тип. ООО «Корина-офсет» 119049, г.Москва, Б. Якиманка, 38 «А»