

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

411-1-134.86

ДОМ ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ

АЛЬБОМ III

С М Е Т Ы

~~4-7-15~~
15-58

К.Ф. ЦИТП ЧНБ. N 9493/3

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
411-1-134.86
ДОМ ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ


АЛЬБОМ III
С М Е Т Ы

СТОИМОСТЬ	
общая	23,95 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	23,55 тыс.руб.
I м ³ здания	162,69 руб.
I м ² общей площади	35,86 руб.

Разработан
Киевским филиалом
"Совзгипролесхоз"

Утвержден
Гослесхозом СССР. Протокол №29
24 октября 1986 г.
Введен в действие институтом
"Совзгипролесхоз" приказом №68
от 5.II.1986 г.

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



А.Н. БОБКО
М.П. ДУНСКИЙ

КОПИИ

Инв. 9439/3

О Г Л А В Л Е Н И Е

№ пп	№ смет	Наименование	Стр.	1	2	3	4
1	I	Пояснительная записка	4	22	I-4-1	Отопление для $T = -20^{\circ}\text{C}$	98
2	I	Объектная смета	6	23	I-4-2	Отопление для $T = -40^{\circ}\text{C}$	102
		Локальные сметы основного решения		24	I-7-1	Радиофикация /кабельный ввод/	106
3	I-1	Общестроительные работы	8	25	I-8-1	Телефонизация /кабельный ввод/	110
4	I-2	Хозяйственно-питьевой водопровод	27				
5	I-3	Хозяйственно-бытовая канализация	29			Здание с подвалом	
6	I-4	Отопление	31	26	2-1	Общестроительные работы для $T = -30^{\circ}\text{C}$	114
7	I-5	Вентиляция	35				
8	I-6	Электросвещение	37				
9	I-7	Радиофикация	43	27	2-1-1	Общестроительные работы для $T = -20^{\circ}\text{C}$	137
10	I-8	Телефонизация	47				
11	I-9	Телевидение	51	28	2-1-2	Общестроительные работы для $T = -40^{\circ}\text{C}$	146
12	I-10	Охранная сигнализация	55				
13	I-11	Заземление слаботоочных устройств	59	29	2-1-3	Общестроительные работы при варианте деревянных перекрытий для $T = -30^{\circ}\text{C}$ /приложение к смете №2-I-1/	160
		Локальные сметы вариантов:					
		Здание без подвала					
17	I-1-1	Общестроительные работы для $T = -20^{\circ}\text{C}$	62	30	2-1-4	Общестроительные работы при варианте деревянных перекрытий для $T = -30^{\circ}\text{C}$	168
18	I-1-2-	Общестроительные работы для $T = -40^{\circ}\text{C}$	68				
19	I-1-3	Общестроительные работы при варианте деревянных покрытий для $T = -20^{\circ}\text{C}$ /приложение к смете №1-I-1/	80	31	2-1-5	Общестроительные работы при варианте деревянных перекрытий для $T = -40^{\circ}\text{C}$ /приложение к смете №2-I-2/	176
20	I-1-4	Общестроительные работы при варианте деревянных перекрытий для $T = -30^{\circ}\text{C}$	86	32	2-4	Отопление для $T = -30^{\circ}\text{C}$	184
				33	2-4-1	Отопление для $T = -20^{\circ}\text{C}$	188
21	I-1-5	Общестроительные работы при варианте деревянных перекрытий для $T = -40^{\circ}\text{C}$ /приложение к смете № I-1-2/	92	34	2-4-2	Отопление для $T = -40^{\circ}\text{C}$	192
				35	2-5	Вентиляция	196
				36	2-6	Электросвещение	198
				37		Бедомость потребности в произ-водственных ресурсах	204

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту дома лесничества без квартиры. Стены кирпичные составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах и нормах 1984 года с применением ЭВМ по программе АВС-3 С.

Основными нормативными документами для составления смет являются:

1. Сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы /ЕРЕР-84/.

2. Ценники на монтаж оборудования.

3. Прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 1.01.1982 года.

4. Сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

5. Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области, том I.

В соответствии с заданием на проектирование сметная документация разработана для районов с расчетными температурами - 20°; - 30° /основное решение/ и - 40°С.

В сметах согласно проектным данным приняты следующие конструктивные решения:

1. Фундаменты - ленточные бутобетонные

2. Стены - кирпичные и частично деревянные

3. Перекрытия - сборные железобетонные плиты /вариант-деревянные перекрытия/

4. Крыша - деревянная стропильная с кровлей из асбесто-цементных плит по обрешетке.

5. Перегородки- кирпичные неармированные, из гипсовых плит.

6. Лестницы деревянные

7. Полы- из ленолеума, керамических плиток, мозаичные бетонные, деревянные.

8. Окна- блоки со спаренными переплетами и раздельными- одинарного исполнения.

9. Двери-блочные щитовые.

10. Внутренняя отделка-штукатурка; известковая, клеевая и масляная окраска.

Инженерное оборудование здания:

отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение.

Слаботочные устройства: радификация, телефонизация и телевидение, охранная сигнализация, заземление.

Объектная смета составлена для основного решения в ценах базисного района /I территориальный район, подрайон I.I; Московская область/.

За расчетную единицу принят I кв.м общей площади здания. Накладные расходы приняты

а/ В процентах к сметным прямым затратам:

1. Для общестроительных работ - 16,5%

2. Для санитарно-технических работ - 13,3%

б/ В процентах к основной заработной плате рабочих:

1. Для монтажа оборудования - 80%

2. Для прокладки и монтажа сетей связи - 77%

3. Для электромонтажных работ - 87%

Начисления на оборудование приняты:

1. Транспортные расходы - 3%

2. Заготовительно-складские расходы - 1,2%

Плановые накопления /от прямых затрат и наклад-
ных расходов/ — 8 %


Разработаны сметы на следующие варианты проектных
решений:

1. Вариант с подвалом
2. Перекрытие — деревянные из щитов по балкам
3. Кабельный ввод радификации и телефонизации


Примечание:

Сметы № 1-2, 1-3, 1-7, 1-7-1, 1-8, 1-8-1, 1-9, 1-10, 1-11
являются общими для здания с подвалом и без подвала

Главный инженер проекта


М.П. Дунский

Руководитель группы


А.Ю. Гильченко

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №1

К типовому проекту дома лесничества без квартиры

Сметная стоимость 23,96 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу /1 м² общей площади/ 162,69 руб.2. 1 м² общей площади здания 162,69 руб.3. 1 м³ объема здания 35,86 руб.

№ пп	№ смет, сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Всего	Нормативная условно-чистая продукция, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость, тыс.чел.-ч	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат					Наименование единиц измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	I-1	Общестроительные работы	20,65	-	-	-	20,65				I м ² общей площади	144,75	142,66
2	I-2	Хозяйственно-питьевой водопровод	0,15	-	-	-	0,15				"-	144,75	1,04
3	I-3	Хозяйственно-бытовая канализация	0,10	-	-	-	0,10				"-	5	0,69
4	I-4	Отопление	1,13	-	-	-	1,13				"-	144,75	7,81
5	I-5	Вентиляция	0,04	-	-	-	0,04				"-	144,75	0,27
6	I-6	Электроосвещение	-	0,93	0,02	-	0,95				"-	144,75	6,42
7	I-7	Радиофикация	-	0,10	0,04	-	0,14				"-	144,75	0,69
8	I-8	Телефонизация	-	0,05	0,06	-	0,11				"-	144,75	0,34
9	I-9	Телевидение	-	0,15	0,15	-	0,30				"-	144,75	1,04
10	I-10	Охранная сигнализация	-	0,23	0,13	-	0,36				"-	144,75	1,59

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14
I-II	Заземление устройств	слаботочных	0,01	0,01		-	0,02				---	144,75	0,14
	Всего		22,08	1,47	0,40		23,95				I м ² общей площади	144,75	162,69

Директор

А.Н.Бобко

Главный инженер проекта

М.Н.Дунский

Руководитель группы

А.Ю.Гильченко

Составила ведущий инженер

Е.И.Басова

Проверила инженер

Л.П.Гарбузова

Нормоконтроль

А.Ю.Гильченко

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/
 Наименование стройки -
 Т.п.4П-1-134.86

20608
 Форма 4
 Объект номер 2060

9499/3

Локальная смета I-I

на общестроительные работы здания без подвала

Наименование объекта - типовой прсект дома лесничества без квартиры

Основание: АРЛ-9, КМЛ.2.4 КДЛ-5

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 20,651 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 3104 чел.-ч
 Сметная заработная плата 2,112 тыс.руб.
 Строительный объем 656,80 м3
 Цена единицы 31,44 руб.

№ п/п	Цифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоим.единицы,руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин	
				Всего основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зар- платы	всего	Основ- ной зар- платы	Экспл. машин в т.ч. зар- платы	на один.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел I. Земляные работы								
1	ЕЛ-1129	Планировка площадей, берка и откосов земляных сооружений механизированным способом грунт 2 группы	3,02	0,35 -	0,35 0,11	I	-	I -	- 0,16	- -
2	ЕЛ-230 т.ч.поз.1. II	Разработка грунта бульдозе- рами мощностью до 69 квт с перемещением до 10 м грунт I группы /срезка растительного слоя/ Цена 33,2.1.1	100 м2 0,03	36,00 -	36,00 11,80	I	-	I -	- 16,99	- I
3	ЕЛ-237 т.ч.поз.1. II	Добавлять на каждые последу- ющие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к рас- сечке Н 230 до 20 м Цена 27,7.1.1	1000 м3 0,03	29,50 -	29,50 9,68	I	-	I -	- 13,94	- -
4	ЕЛ-183 т.ч.поз.1 II	Погрузка растительного грунта экскаватором на авто- самосвалы Цена 136+126,39.0,2	1000 м3 0,03	151,32 9,61	141,71 49,80	5	-	5 2	19,50 71,71	I 2
5	СЗ10-I	Перевозка до 1 км	37,20 т	0,29 0,06	- -	II	2	- -	0,09	3
6	ЕЛ-194 т.ч.поз.1. II	Работа на отвале при достав- ке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	0,03	11,33 1,30	9,89 2,97	I	-	- -	2,63 4,28	- -

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/
Т.п. 4П-I-134.86

20608

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	ЕI-65 Т.ч.поз. I. II	Цена 10,7+9,26.0,1 Разработка грунта экскаваторами на гусеничном ходу и колесном в отвал с ковшом вместимостью 0,25 м3 грунт 2 группы Цена 143+137,58.0,2	1000 м3	0,10	159,62 5,42	154,20 54,50	15	I 5	15 5	11,00 78,48	I 8
8	ЕI-960 Т.ч.поз. 6 7	Ручной добор Цена 74,5.1,2	1000 м3	0,03	89,40	-	3	3	-	154,00	5
9	ЕI-968	Засыпка вручную траншей пазух котло- ванов и ям грунт 2 группы	100 м3	0,13	46,00	-	6	6	-	99,30	13
10	ЕI-257 Т.ч.поз. I. II	Засыпка траншей и котлованов мощнос- тью до 59 квт с перемещением грунта до 10 м бульдозерами грунт 2 группы Цена 18,9.1,1	100 м3	0,05	20,13 -	20,13 6,59	I	-	I -	- 9,49	- -
11	ЕI-175 Т.ч.поз. I. II	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусе- ничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы в карьере Цена 156+148,09.0,15	1000 м3	0,04	169,00 7,64	161,09 61,40	7	-	7 3	15,50 88,42	I 4
12	С130-I	Перевозка до I км	1000 м3	79,00	0,29 0,06	-	23	5	-	0,09	7
13	ЕI-994	Подсыпка под полы	100 м3	0,80	49,60 37,70	11,90 5,35	40	30	9 4	81,30 7,70	65 6
14	ЕI-1184	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп	100 м3	1,30	9,69 6,20	3,49 2,29	13	8	5 3	11,20 3,30	15 4
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.				128	55	45		111
			руб.					17			25
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				128	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				21	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.				11	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		137
		Сметная заработная плата	руб.				-	74	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Итого по разделу I	руб.			160	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		137	
		Сметная заработная плата	руб.			-	74	-		-	
		Раздел 2. Фундаменты									
15	Б6-21	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных	м3	39,28	29,60	0,69	1163	68	27	3,14	123
					1,74	0,21		8		0,27	11
16	Б8-30	Стены из керамическоно кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м ниже отметки 0.00	м3	15,76	34,20	0,81	539	35	13	4,05	64
					2,21	0,24		4		0,31	5
17	Б8-13	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жирным стеклом	100 м2	0,33	86,50	1,50	28	6	-	38,10	12
					19,60	0,45		-		0,58	-
18	Б6-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бетонных	м3	1,08	29,48	0,76	32	2	1	2,86	3
					1,55	0,23		-		0,30	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.				1762	111	41		202
			руб.					12			16
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.			1762	-	-		-	-
		Накладные расходы	руб.			291	-	-		-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		26	-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	53	-		-	-
		Планоые накопления	руб.			164	-	-		-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2217	-	-		-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		244	-
		Сметная заработная плата	руб.			-	176	-		-	-
		Итого по разделу 2	руб.			2217	-	-		-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		244	-
		Сметная заработная плата	руб.			-	176	-		-	-
		Раздел 3. Стены									
19	Б8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м /кирпич пустотелый/	м3	68,76	38,20	0,81	2627	152	56	4,05	273
					2,21	0,24		17		0,31	21
20	Б8-36	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей - при высоте этажа до 4 м /кирпич пустотелый/	м3	66,11	38,30	0,81	2532	139	54	3,90	258
					2,10	0,24		16		0,31	20

Т.П. ЧП-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	E7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЯ ДО 0,3Г ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	90,00	0,23	0,15	21	7	13	0,13	12
				0,08	0,06			5	0,08	7
22	608-76	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	2,16	64,40	-	139	-	-	-	-
	ССЦП.9-92			-	-			-	-	-
23	ССЦТАБЛ.3-	-АРМАТУРА А3	0,38	25,00	-	10	-	-	-	-
	1	100КГ		-	-			-	-	-
24	ССЦТАБЛ.3-	-АРМАТУРА В1	0,41	32,10	-	13	-	-	-	-
	1	100КГ		-	-			-	-	-
25	E8-210	-УСТРОЙСТВО ХОРОННИКОВ	0,74	45,80	0,81	34	5	-	10,90	9
				-	-			-	-	-
26	E10-22	-УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ	5,20	6,90	0,24	16	2	-	0,39	-
				3,03	0,04			-	0,72	4
27	E10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	2,56	0,39	0,01	282	33	-	0,01	-
				140,00	1,30			3	24,00	61
28	E10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ СЧАРУШЫ	28,00	12,90	0,39	60	6	1	0,30	9
				2,14	0,03			1	0,40	11
29	E26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	3,34	0,22	0,04	120	42	-	0,01	-
				35,90	1,23			4	21,30	71
				12,70	0,32			2	0,80	3
30	E114-118	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОС 10140-71	3,24	43,60	-	141	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	E10-36	-ПРОВОДКА ТОЛЯ	0,56	40,60	-	22	3	-	8,50	5
	E111-297	ЦЕНА		-	-			-	-	-
	E111-613	0,26+(0,29-0,16)1,05		5,00	-			-	-	-
32	E26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЯ ИЛИ КРЮЧКОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0,05	17,30	3,60	1	1	-	46,80	1
				9,30	1,08			-	1,30	-
33	E13-293	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,05	386,00	5,90	21	4	-	113,00	6
				66,00	1,77			-	2,28	-
34	E10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ИЗКУТРИ	28,00	2,14	0,03	60	6	-	0,40	11
				-	-			-	-	-
				0,22	0,04			-	0,01	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ						6099	400	132		727

Т.п. 411-1-134.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					41		52
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6099	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1006	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	181	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			368	-	-	-	-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7673	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	870
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	622	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			7673	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	870
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	622	-	-	-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМЕТКЕ 3,3								
35	E7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ	8,00	3,09	1,06	25	11	8	2,29	18
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ								
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		1,39	0,38			3	0,49	4
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ АО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
36	608-91056	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ	54,00	8,86	-	478	-	-	-	-
	ССЦП.11-15	ПК60.15-4АТ5Т-6ШТ								
	В	ЦЕНА 7,81+0,2+0,85								
	Т.Ч.П.26ПР	М2								
	ИЛ.1									
37	608-91056	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ	12,00	9,06	-	109	-	-	-	-
	ССЦП.11-15	ПК60.10-4АТ5Т-2ШТ								
	В	ЦЕНА 7,81+0,2.2+0,85								
	Т.Ч.П.26ПР	М2								
	ИЛ.1									
38	E7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ	8,00	2,09	0,71	17	8	6	1,65	13
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ								
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		0,98	0,26			2	0,34	3
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ АО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
39	608-91056	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ	14,40	7,97	-	115	-	-	-	-
	ССЦП.11-14	ПК24.15-4Т-4ШТ								
	В	ЦЕНА 7,74+0,2.2+0,17								
	Т.Ч.П.26ПР	М2								
	ИЛ.1									
40	608-91056	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ	9,60	7,77	-	75	-	-	-	-
	ССЦП.11-14	ПК24.12-4Т-4ШТ								
	В	ЦЕНА 7,74+0,2-0,17								
	Т.Ч.П.26ПР	М2								
	ИЛ.1									
41	E7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	0,01	342,00	-	3	-	-	34,00	-
		СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ								

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/

Т.п. 4П-I-I34.86

20608

9499/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				21,30	-			-	-	-
42	E7-460	Чердачное перекрытие Установка панелей перекрытий площадью до 5 м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	7,00	2,09	0,71	15	7	5	1,65	12
				0,98	0,26			2	0,34	2
43	608-91056 ССП.11-14 6 т.ч.п.26НР ил.1	Стоимость панелей ПК24.12-4Т - 7 шт. Цена 7,74+0,2-0,17	20,13	7,77	-	157	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
44	E7-463	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элемен- тов до 5 т и высоте зданий до 30 м	4,00	3,09	1,06	12	6	5	2,29	9
				1,39	0,38			2	0,49	2
45	608-91056 ССП.11-15 8 т.ч.п.26НР ил.1	Стоимость панелей ПК60.15-4АТ5Т- 4 шт. Цена 7,81+0,2+0,35	36,00	8,86	-	319	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
46	E7-291	Установка горизонтальных стальных элементов	0,01	342,00	-	3	-	-	34,00	-
				21,30	-			-	-	-
47	E6-180	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном желе- зобетонном перекрытии площадью до 5 м ² и приведенной толщине до 150 мм	0,20	52,40	1,10	10	1	-	12,10	2
				6,79	0,33			-	0,43	-
48	С124-10	Арматура класса А1	0,01	338,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	С124-12	Арматура класса А3	0,01	325,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
50	С124-43	Сетки из проволоки холоднокатаной	-	392,00	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	E12-389	Утепление покрытий керамзитом	14,01	17,90	1,08	251	16	15	2,32	33
				1,17	0,32			4	0,41	6
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб.			1595	49	39		37
			руб.					13		17
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			1595	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Накладные расходы	руб.			265	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		23	
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	44	-		-	
		Плановые накопления	руб.			148	-	-		-	
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2008	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		127	
		Сметная заработная плата	руб.			-	106	-		-	
		Итого по разделу 4	руб.			2008	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		127	
		Сметная заработная плата	руб.			-	106	-		-	
		Раздел 5. Крыша									
52	Е10-70	Установка стропил	м3	5,82	112,00	2,10	652	73	13	23,80	139
					12,60	0,63		4	0,81	5	
53	Е10-23	Устройство карнизов	м2	25,75	3,04	0,03	78	21	1	1,53	39
					0,80	0,01		-	0,01	-	
54	Е10-62	Подшивка потолков строганными досками	м2	37,50	2,49	0,02	93	5	-	0,24	9
					0,13	0,01		-	0,01	-	
55	Е10-71	Слуховые окна	шт	2,00	16,30	0,30	33	7	-	6,03	12
					3,50	0,10		-	0,13	-	
56	Е12-267	Устройство кровель из волнистых асбесто- цементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2	3,08	213,00	3,50	656	75	11	43,90	135
					24,50	1,05		3	1,35	4	
57	Е26-31	Изоляция холодных поверхностей тепло- изоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных /скатов по осям 1,2 в осях А,Б,Д,Е/	м3	8,28	35,90	1,23	297	105	10	21,30	176
					12,70	0,62		5	0,80	7	
58	С114-116	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ 10140-71	м3	8,03	43,60	-	350	-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
59	Е10-34	Обшивка скатов древесноволокнистыми плитами	м3	82,80	1,95	0,02	161	25	2	0,54	45
			м2		0,30	0,01		1	0,01	1	
60	Е12-277	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб	100 м2	1,69	9,43	0,01	16	4	-	4,11	7
					2,30	-		-	-	-	
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб.				2336	315	37		562
			руб.					13			17

в том числе:

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/
Т.п. 4II-I-134.86

20608

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2336	-	-		-	
		Накладные расходы	руб.			386	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		34	
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	68	-		-	
		Плановые накопления	руб.			218	-	-		-	
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2040	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		613	
		Сметная заработная плата	руб.			-	396	-		-	
		Итого по разделу 5	руб.			2940	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		613	
		Сметная заработная плата	руб.			-	396	-		-	
		Раздел 6. Полы									
61	EII-50	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита	м3	2,03	16,10	1,08	33	4	3	3,58	7
		Тип I			1,80	0,32			1	0,41	1
62	EII-51	Устройство тепло- и звукоизоляции из песка	м3	0,69	11,70	1,08	8	1	1	4,10	3
					2,01	0,32			-	0,41	-
63	EII-63	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2	0,35	72,90	0,99	25	5	-	25,50	9
					14,20	0,30			-	0,39	-
64	EII-184	Устройство покрытия из досок	100 м2	0,35	488,00	4,83	168	16	2	85,10	29
					46,50	1,45			1	1,87	1
		Тип 2									
65	EII-57	Устройство стяжки из керамзитобетона	100 м2	0,07	82,60	1,12	6	1	-	29,40	2
					4,50	0,34			-	0,44	-
66	EII-202	Устройство покрытий на клею КН-2 из линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы марки М	100 м2	0,07	411,00	0,75	28	3	-	75,50	5
					43,60	0,22			-	0,28	-
		Тип 3									
67	EII-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,14	123,00	1,74	17	3	-	40,20	6
					20,50	0,52			-	0,67	-
68	EII-68	Поправка на толщины 20 мм	100 м2	0,14	31,60	0,56	4	-	-	1,06	-
					1,18	0,16			-	0,21	-
		Тип 4									
69	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	0,62	43,30	0,99	27	2	-	7,19	4
					3,57	0,30			-	0,39	-
70	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона М200		4,93	31,24	-	154	8	-	2,90	14
		Цена /28,2-26,3/.1,02+27,68			1,62	-			-	-	-
		м3									
71	EII-57	Устройство стяжки из керамзитобетона		0,62	82,60	1,12	51	9	-	29,40	18

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	ЕII-20I	Устройство покрытий на клею КН-2 из линолеума поливинилхлоридного однослойного маслостойкого АСН	100 м2 0,62	14,50 366,00 43,60	0,34 0,75 0,22	225	27	-	0,44 75,50 0,28	- 47 -
73	ЕII-II	Тип 5 Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона М300 Цена /32,1-26,3/.I,02+27,68	100 м2 1,07	35,22 1,62	- -	38	2	-	2,90 -	3 -
74	ЕII-57	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм	м3 100 м2	0,13 14,50	1,12 0,34	II	2	-	29,40 0,44	4 -
75	ЕII-58	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм до 40 мм	100 м2	0,13	61,60 0,92	1,12 0,32	8	-	0,46 0,41	- -
76	ЕII-7I	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм без рисунка	100 м2	0,13	628,00 99,00	2,32 0,70	84	13	- 0,90	166,00 -
77	ЕII-2	Тип 6 Уплотнение грунта щебнем	100 м2	0,05	43,30 3,57	0,99 0,30	2	-	7,19 0,39	- -
78	ЕII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона М100	м3 100 м2	0,41 1,62	29,30 -	12	I	-	2,90 -	I -
79	ЕII-135	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	100 м2	0,05	417,00 61,40	4,52 1,36	2I	3	- 1,75	108,00 6
80	ЕII-2	Тип 7 Уплотнение грунта щебнем	100 м2	0,29	43,30 3,57	0,99 0,30	13	I	7,19 0,39	2 -
81	ЕII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона М100	м3 100 м2	2,34 1,62	29,30 -	69	4	-	2,90 -	7 -
82	ЕII-57	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,29	123,00 20,50	1,74 0,52	36	6	40,20 0,67	12 -
83	ЕII-68	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм до 20 мм	100 м2	0,29	31,60 1,12	0,56 0,16	9	-	1,06 0,21	- -
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб. руб.			1023	III	6 2		20I 2

в том числе:

Т. П. ЧП-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1023	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				166	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	32	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				96	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1285	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		216
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	145	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				1285	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		216
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	145	-		-

РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ

84	E10-147	- ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ БЕЗ ПОДШИВКИ	11,80	23,20	0,26	281	30	3	4,09	42
		М2		2,54	0,06			1	0,08	1
85	E10-202	- ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСТНИЦ	1,60	7,51	0,03	12	2	-	2,94	5
		М3		1,48	0,01			-	0,01	-
86	E6-80	- КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,01	478,00	2,20	5	-	-	4,40	-
		У		20,20	0,46			-	0,25	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.	298	32	3	53
	РУБ.			1	1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	298	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	49	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	8	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	27	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	274	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	58
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	41	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.	274	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	58
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	41	-	-

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ

87	E8-45	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,	0,33	525,42	7,59	175	21	3	115,00	34
	СССР. 6-1	ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		62,00	2,28			1	2,94	1
	6-8	ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ)								
		100М2								
88	E8-165	- ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ, ТОЛЩИНОЙ ДО	0,70	88,30	7,36	62	39	6	143,00	72
		100ММ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		55,50	2,21			2	2,25	2
		100М2								
89	СССР. 3-166	- ГИПСОБЕТОННЫЕ БЛОКИ	5,69	31,70	-	161	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
90	ССЩ.4-20	Песок	мЗ	-	-	-	-	-	-	-	
			мЗ	0,4I	7,79	-	3	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб. руб.			40I	60	9 3		II0 3	
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.			40I	-	-		-	
		Накладные расходы	руб.			67	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		6	
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	12	-		-	
		Плановые накопления	руб.			37	-	-		-	
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			505	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		II9	
		Сметная заработная плата	руб.			-	75	-		-	
		Итого по разделу 8	руб.			505	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		II9	
		Сметная заработная плата	руб.			-	75	-		-	
		Раздел 9. Проемы									
		Оконные									
91	Е10-72	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными		27,94	3,0I	0,30	84	26	9	I,60	45
		площадь проемов до 2 м2			0,93	0,09			3	0,12	3
			м2								
92	Е10-80	Установка оконных блоков в деревянных нерубленых стенах с переплетами спаренными		10,16	2,85	0,14	29	12	I	2,08	2I
		площадь проемов м2 до 2			1,19	0,04			-	0,05	I
			м2								
93	С122-34 т.ч.поз.45 прил.1 поз.54 табл.20 поз.4	Стоимость проолифленных оконных блоков ОС18-98-10 шт. Цена 19,9-3,2.0,58		15,30	18,04	-	276	-	-	-	-
			м2		-	-	-	-	-	-	-
94	С122-54 т.ч.поз.45 прил.1 поз.66 табл.20 поз.4 поз.53	То же, ОП18-9В с одинарными переплетами - 2 шт. Цена /25,3-4,31.0,58/.0,62		3,06	14,14	-	43	-	-	-	-
			м2		-	-	-	-	-	-	-
95	С122-7 т.ч.поз.45 прил.1 поз.3 табл.20 поз.4	То же, ОС15-9 - II шт. Цена 18,5-2,94.0,58		13,97	16,79	-	235	-	-	-	-
			м2		-	-	-	-	-	-	-
96	С122-22	То же, ОП15-9С		3,8I	12,88	-	49	-	-	-	-

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/

Т.п. 411-1-134.86

20608

9499/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	т.ч.поз.45 прил.1 поз.21 табл.20 поз.4 поз.5 3	одинарными переплетами ~ 3 шт. Цена /23-3,83.0,58/.0,62	м2	-	-	-	-	-	-	-	
97	СИ22-1 т.ч.поз.45 прил.1 поз.1	То же, ОС6-9 ~ 2 шт. Цена 20,3-3,72.0,58	м2	0,98	18,14	-	18	-	-	-	
98	СИ22-16 т.ч.поз.45 прил.1 поз.17 табл.20 поз.4 поз.53	То же ОР6-9 с одинарными переплетами ~ 2 шт. Цена /26,8-5,11.0,58/.0,62	м2	0,98	14,78	-	14	-	-	-	
99	Е10-102	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 1 м	м2	1,96	1,65 0,63	0,05 0,02	3	1	- -	1,12 0,03	2 -
100	Е10-103	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема, м, до 2	м2	36,14	0,32 0,34	0,03 0,01	33	12	1 -	0,59 0,01	21 -
101	СИ22-359	Стоимость подоконных досок ЛО10-25	м	29,48	1,92 -	- -	57	-	- -	- -	- -
102	СИ11-434	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для односторонних переплетов с фрамугой независимо от высоты	комп	26,00	2,09 -	- -	54	-	- -	- -	- -
103	СИ11-432	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для односторонних переплетов высотой до 1,2 м	комп	4,00	0,86 -	- -	3	-	- -	- -	- -
104	Е15-705	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3 мм	100 м2	0,08	121,00 12,50	0,50 0,24	9	1	- -	22,80 0,31	2 -
105	Е15-707	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм	100 м2	0,30	242,00 25,20	1,50 0,45	73	8	- -	46,90 0,58	14 -
		дверные									

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/
Т.п. 4II-I-134.86

20608
9499/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е10-105	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м ²	17,16	1,45 0,55	0,35 0,11	25	9	6 2	0,91 0,14	16 2
107	Е10-107	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема до 3 м ²	18,28	2,00 0,67	0,13 0,04	37	12	3 1	1,16 0,05	21 1
108	Е10-109	Установка блоков для люка в перекрытиях	1,00	1,34 0,69	0,13 0,04	1	1	-	1,29 0,05	1 -
109	Е10-140	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м ²	3,99	1,34 0,20	-	5	1	-	0,36	1
110	С112-230 т.ч.п.45НР ил.1 поз.17 7 табл.20 поз.4	Стоимость просилифленных дверных блоков ДН21-10Ш-2 шт. Цена 16,9-2,48.0,58	4,20	15,46 -	-	65	-	-	-	-
111	С122-217 т.ч.п.45НР ил.1 поз.20 6 табл.20 поз.4	То же ДН13-10 - 5 шт. Цена 15-2,64.0,58	6,50	13,47 -	-	88	-	-	-	-
112	С122-220 т.ч.п.45НР ил.1 поз.17 4 табл.20 поз.4	То же, ДН21-9 - 3 шт. Цена 9,46-1,76.0,58	5,40	8,44 -	-	46	-	-	-	-
113	С122-218 т.ч.п.45НР ил.1 поз.17 0	То же ДН21-9-5 шт. Цена 14-2,03.0,58	9,00	12,82 -	-	115	-	-	-	-
114	С122-217 т.ч.п.45НР ил.1 поз.171 табл.20 поз.4	То же, ДН21-7-2 шт Цена 15-2,58.0,58	2,78	13,50 -	-	38	-	-	-	-
115	С122-204 т.ч.п.45НР ил.1 поз.15 2	Стоимость просилифленных балконных блоков БС22-9-2 шт Цена 21-3,9.0,58	3,78	18,74 -	-	71	-	-	-	-
116	С122-220 т.ч.п.45НР ил.1 поз.17 4 табл.20 поз.	Стоимость просилифленных дверных блоков ДН21-9Ш-2 шт. Цена 9,46-1,76.0,58	3,78	8,44 -	-	32	-	-	-	-

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/
Т.п. 4II-I-134.86

20608

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4									
II7	CI22-3II т.ч.п.45ПР эл.1 поз.26 2 табл.20 поз.4	Стоимость проспирлированных локсов ДЛЮ-Ю - I шт. Цена 26-I,9.0,58 м²	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
II8	ЕI5-725	Остекление спаренных переплетов балконных дверных деревянных полотен оконным стек- лом 3 мм 100 м²	0,04	160,00 18,20	1,00 0,30	6	1	-	33,60 0,39	1
II9	ЕI5-729	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 3 мм 100 м²	0,04	196,00 47,80	1,40 0,36	7	2	-	86,50 0,46	3
I20	CIII-446	Двери входные в здание однопольные компл.	3,00	6,94	-	21	-	-	-	-
I21	CIII-448	Двери входные в помещение однопольные компл.	19,00	3,11	-	59	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 9 руб. руб.				1621	86	20		148
								6		7
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			1621	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			268	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	48	-	-	-
		Плановые накопления	руб.			151	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2040	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-	-	178
		Сметная заработная плата	руб.			-	140	-	-	-
		Итого по разделу 9	руб.			2040	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-	-	178
		Сметная заработная плата	руб.			-	140	-	-	-
		Раздел Ю. Отделочные работы								
I22	ЕI5-297	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит 100 м²	1,23	20,70 18,50	0,15 0,04	25	23	-	29,80 0,05	37
I23	ЕI5-246	Улучшенная штукатурка внутри зданий извест- ковым раствором по камню и бетону стен 100 м²	1,05	98,40 40,00	6,20 3,58	103	42	7	64,00 4,62	67
I24	ЕI5-242	Простая штукатурка внутри зданий извест- ковым раствором по камню и бетону стен 100 м²	0,54	76,20 32,00	5,60 3,40	41	17	3	56,00 4,39	30
I25	ЕI5-254	Простая штукатурка внутри зданий цемента- известковым	0,26	85,10	6,20	22	9	2	65,00	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		раствором по камню и бетону стен	100 м2		37,10	3,85		I	4,97	I	
I26	Е15-248	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по дереву стен	100 м2	0,28	135,00	8,20	38	12	2	71,00	20
			100 м2		43,00	4,48		I	5,78	2	
I27	Е15-289	Подбивка драги по деревянным неодрюкованным поверхностям	100 м2	0,28	41,70	0,10	12	4	-	30,70	9
			100 м2		15,10	0,03		-	0,04	-	
I28	Е15-551	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0,50	45,30	0,60	23	5	-	20,20	10
			100 м2		10,80	0,18		-	0,23	-	
I29	Е15-501	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м простая	100 м2	0,68	8,44	0,06	6	2	-	6,90	5
			100 м2		3,60	0,02		-	0,03	-	
I30	Е15-502	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная	100 м2	2,78	12,90	0,07	36	19	-	12,70	35
			100 м2		6,80	0,02		-	0,03	-	
I31	Е15-508	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке	100 м2	0,53	5,84	0,05	3	3	-	9,70	5
			100 м2		4,90	0,02		-	0,03	-	
I32	Е15-635	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности стен за 2 раза	100 м2	0,38	35,70	-	14	4	-	15,50	6
			100 м2		9,60	-		-	-	-	
I33	Е15-637	Покрытие лаком деревянных лестниц	100 м2	0,24	38,20	-	9	3	-	19,20	5
			100 м2		12,10	-		-	-	-	
I34	Е15-635	Покрытие лаком ограждений лестниц	100 м2	0,18	35,70	-	6	2	-	15,50	3
			100 м2		9,60	-		-	-	-	
I35	Е15-639	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности дверных заполнений за 2 раза	100 м2	0,83	39,80	-	33	11	-	22,00	18
			100 м2		13,70	-		-	-	-	
I36	Е15-641	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности оконных заполнений за 2 раза	100 м2	0,85	46,20	-	39	17	-	32,20	27
			100 м2		22,10	-		-	-	-	
I37	Е15-563	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов	100 м2	0,41	71,20	0,80	29	11	-	49,20	20
			100 м2		27,80	0,24		-	0,31	-	
I38	Е15-277	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских		0,51	215,00	8,00	111	55	4	179,00	92
					107,00	2,28		I	2,94	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			100 м2								
I39	Е15-201	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен /цоколя/		0,18	85,30 35,60	4,90 2,33	16	7	-	57,40 3,01	11 1
		Итого прямые затраты по разделу I0	100 м2 руб. руб.				566	246	18 9		417 13
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.			566	-	-			-
		Накладные расходы	руб.			93	-	-			-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-			8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	15	-			-
		Плановые накопления	руб.			53	-	-			-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			712	-	-			-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-			438
		Сметная заработная плата	руб.			-	270	-			-
		Итого по разделу I0	руб.			712	-	-			-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-			438
		Сметная заработная плата	руб.			-	270	-			-
		Раздел II. Прочие работы									
		Вентиляционные каналы и вытяжные шахты									
I40	Е12-287	Днище каналов		0,22	35,20 1,28	0,56 0,17	8	-	-	2,54 0,22	1 -
I41	Е8-169	Перекрытия и стенки каналов	100 м2	0,10	515,00 54,00	6,44 1,93	51	5	-	100,00 2,49	10 -
I42	Е14-23	Вытяжная шахта	10 м2	0,99	107,00 15,20	1,29 0,39	106	15	1	28,70 0,50	28 -
		Крыльца									
I43	Е6-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бетонных	м3	2,26	31,70 1,55	0,76 0,23	72	4	2	2,86 0,30	6 1
I44	Е8-180	Крыльца бетонные с входом с одной стороны в 3 ступени	м2	6,70	16,90 1,51	0,20 0,06	113	10	1	2,87 0,08	19 1
I45	Е8-61	Установка металлических решеток прямков	т	0,03	318,00 23,00	6,32 1,90	10	1	-	37,40 2,45	1 -
I46	С111-366А	Решетки половые для вытирания ног	т	0,03	261,00 -	- -	8	-	-	- -	- -
I47	Е7-653	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и		1,00	6,99 2,81	4,08 1,57	7	3	5 2	4,81 2,03	5 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высоте зданий до 30 м								
I48	608-92344	Стоимость карнизной плиты	шт	0,45	53,50	-	24	-	-	-
	ССЦ.11-18		м3		-	-	-	-	-	-
I49	ССЦ табл.3-1	Арматура А3	100 кг	0,17	25,00	-	4	-	-	-
	поз.3				-	-	-	-	-	-
I50	ССЦ табл.3-1	Арматура ВР1	100 кг	0,13	32,10	-	4	-	-	-
	поз.6				-	-	-	-	-	-
I51	Е11-11	Приямки								
		Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,07	29,30	-	2	-	-	2,90
					1,62	-	-	-	-	-
I52	Е8-38	Стены приямков и каналов из керамического		0,12	37,90	0,62	5	-	-	6,86
		кирпича	м3		3,75	0,19	-	-	-	0,25
I53	С122-397	Щиты с поперечными планками и подкладками		0,67	2,22	-	1	-	-	-
		под планки длиной 1200 мм марка Ц-12	шт		-	-	-	-	-	-
I54	Е27-169	Отмостка								
		Устройство покрытий дорожек и тротуаров одно-		0,50	156,00	-	78	4	-	14,40
		слойных из литой мелкозернистой асфальтобетон-			8,23	-	-	-	-	-
		ной смеси толщиной 3 см /отмостка/	100 м2							
I55	Е27-172	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя по		0,50	25,30	-	13	1	-	2,32
		расценке Н.169 добавлять или исключать			1,31	-	-	-	-	-
		до 2,5 см	100 м2							
I56	Е27-173	Устройство оснований под тротуары из кирпич-		0,50	230,00	7,40	114	7	4	25,60
		ного или щебня толщиной 12 см /под отмостку/	100 м2		14,00	1,90	-	1	2,45	1
I57	Е27-174	На каждый 1 см изменения толщины слоя по рас-		0,50	18,12	-	9	-	-	0,57
		ценке Н.173 добавлять или исключать до 10 см	100 м2		0,60	-	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу II	руб.				585	48	13	90
			руб.					4		5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.				585	-	-	-
		Накладные расходы	руб.				97	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-	9
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	15	-	-
		Плановые накопления	руб.				55	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				737	-	-	-

Т.п. ЧП-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	67	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			737	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	67	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			16414	1513	363		2708
			РУБ.					121		158
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			16414	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2709	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		238
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	478	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1528	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			20651	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3104
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2112	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			20651	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3104
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2112	-		-

СОСТАВИЛ

Gmb

БАСОВА

ПРОВЕРИЛ

ab

ГИЛЬЧЕНКО

Т.П. ЧП-1-134.86

9499/3

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СЧЕТУ НОМЕР 1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ- ЧЕСТВО	СУММА (РУБ.)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИ- НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ.)		ТЕЛЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИ- НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ.)		ТЕЛЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИ- НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ.)	
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			128	160	-	-			0,77	
2	ФУНДАМЕНТЫ			1762	2217	-	-			10,74	
3	СТЕНЫ			6099	7673	-	-			37,16	
4	ПЕРЕКРЫТИЯ			1595	2008	-	-			9,72	
5	КРЫША			2336	2940	-	-			14,24	
6	ПОЛЫ			1023	1285	-	-			6,22	
7	ЛЕСТНИЦЫ			298	374	-	-			1,81	
8	ПЕРЕГОРОДКИ			401	505	-	-			2,45	
9	ПРОЕМЫ			1621	2040	-	-			9,88	
10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			566	712	-	-			3,45	
11	ПРОЧЕЕ РАБОТЫ			585	737	-	-			3,57	
ИТОГО:				МЗ	656,80	16414	20051	24	31	100,00	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКУ-

ФОРМА 4

Т. П. ЧП-1-134.86

ОБЪЕКТ НОМЕР

9499/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОПРОВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ

ОСНОВАНИЕ: ВКС01-2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,146 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 18 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,014 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N ПД ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН		ОСНОВНОЕ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ИЗНАЧ. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									11

РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	2307-10021	-КРАН ПРОВНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 1068БК1, ДУ15, РУ10	1,00	1,45	-	1	-	-	-	-
2	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,82	-	4	-	-	-	-
3	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,25	-	3	-	-	-	-
4	С130-1943	-КРАНЫ ВЩОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ; КВ-13А	1,00	1,51	-	2	-	-	-	-
5	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВНЫХ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	2,07	0,01	2	-	-	0,31	-
6	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ 25	30,00	2,23	-	67	-	-	-	-
7	Е16-33 С150-461 С150-600	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПВХ ТИП1 ДИАМЕТРОМ 16 ЦЕНА 1,92=0,378+0,076	15,00	1,62	-	24	6	-	0,63	10
8	Е16-33 С150-461 С150-589	-ТОВАЕ ТИП С ДИАМ. 25 ЦЕНА 1,92=0,378+0,13	8,00	1,67	-	13	3	-	0,63	3
9	Е16-33	-ТОВАЕ ТИП ДИАМЕТРОМ 63	2,00	2,67	-	5	1	-	0,63	1

Т.П. ЧП-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С150-461	ЦЕНА 1,92-0,378+1,13									
С150-606	М			0,38						
10 Е16-219	ОГНИРАВИДЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,25		3,94		1	1		5,16	1
				3,73						
	100М									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		1	РУБ.			122	11			17
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			1				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			1				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ.			121				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			15				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.=Ч							
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.				3			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			9				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ.			145				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч							18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				14			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		1	РУБ.			146				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч							18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				14			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			122	11			17
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			1				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			1				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ.			121				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			15				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.=Ч							1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.				3			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			9				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ.			145				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч							18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				14			
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			146				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч							18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				14			

СОСТАВИЛ

АВ-

ГИЛЬЧЕНКО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ-

FOIPA 6

T N. 411-1-134, 86

ROBERT HONEP

9499/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ

ОСНОВАНИЕ: ВКСОЗ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,095 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	11 ЧЛ.Ч
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,008 ТЫС.РУБ.

[illegible]

РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	Стоимость, коп.	Итого	№	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	Стоимость, коп.	Итого
1	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 550X420X150	компл.	1,00	18,50	0,07	19	1	-	2,10	2	-	-	-
				1,37	0,02			-	0,03		-	-	
2	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНОСТЛИТОЙ ПОЛОЖКОЮ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	компл.	1,00	23,20	0,13	23	1	-	2,44	2	-	-	-
				1,49	0,04			-	0,03		-	-	
3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	м	1,00	1,92	-	2	-	-	0,01	1	-	-	-
				0,38	-			-	-		-	-	
4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	м	11,00	3,10	0,01	34	4	-	0,58	6	-	-	-
				0,37	-			-	-		-	-	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ

1 руб.

78

•

11

Т.П. ЧП-1-134.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				78					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				10					
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					2				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				7					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				95					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					8				

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				95					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					8				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				78	8				11

	РУБ.									
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				78					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				10					
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					2				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				7					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				95					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					8				

ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				95					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					8				

СОСТАВИЛ

AS

ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ

Гил

БАСОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ

ФОРМА 4

Т. п. 411-1-134.86

OFFFCT HOMEP 2060

9499/3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

НА ОТОПЛЕНИЕ (ДЛЯ ВАРИАНТА ТЭОС):

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ

ОСНОВАНИЕ: ОВГО1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1986 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,135 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2,5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,136 ТЫС.РУБ.

[illegible]

РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма
1	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К413П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПа, ДИАМЕТРОМ в мм: 15	шт	3,00	1,20	3,60	4	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К413П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПа, ДИАМЕТРОМ в мм: 15	шт	3,00	1,20	3,60
2	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОУГОНОЕ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ в мм: 13	шт	7,00	1,34	9,38	9	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОУГОНОЕ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ в мм: 13	шт	7,00	1,34	9,38
3	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОУГОНОЕ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ в мм: 20	шт	2,00	1,50	3,00	3	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОУГОНОЕ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ в мм: 20	шт	2,00	1,50	3,00
4	КОУЛЫ 4УГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,06 МВт	шт	1,00	19,42	19,42	19	КОУЛЫ 4УГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,06 МВт	шт	1,00	19,42	19,42
5	СТОИМОСТЬ КМ-2М СЕКЦИЯ	шт	1,00	271,00	271,00	271	СТОИМОСТЬ КМ-2М СЕКЦИЯ	шт	1,00	271,00	271,00
6	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 4УГУННЫХ ТИП М-140А, М-140АО, М-90, РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	экм	34,65	7,67	266,00	9	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 4УГУННЫХ ТИП М-140А, М-140АО, М-90, РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	экм	34,65	7,67	266,00
7	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ, ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,15М3	шт	1,00	20,85	20,85	21	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ, ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,15М3	шт	1,00	20,85	20,85
8	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	м	48,00	0,84	40,32	41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	м	48,00	0,84	40,32

Т.П. ЧП-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М		0,21	"			"	"	"
9	E16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	41,00	0,91	0,01	37	9	"	0,35	14
				0,21	"			"	"	"
10	E16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	26,00	1,03	0,01	27	5	"	0,35	9
				0,21	"			"	"	"
11	E16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	60,00	1,14	0,01	68	13	1	0,35	21
				0,21	"			"	"	"
12	E16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М	10,00	1,29	0,01	13	2	"	0,35	4
				0,21	"			"	"	"
13	E16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,85	3,94	"	7	7	"	5,16	10
				3,73	"			"	"	"
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1										
		РУБ.				786	72		4	119
		РУБ.							1	1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			786	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			113	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			"	19	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			72	"	"		"
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			971	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	92	"		"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										
		РУБ.				971	"	"		"
		ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		129
		РУБ.				"	92	"		"
РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
14	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ	0,54	60,50	0,03	33	21	"	18,00	37
				38,40	"			"	"	"

Т. П. ЧП-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА										
15	E13-121	100M2 -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫИ И КАЖДЫИ ПОСЛЕДУЮЩИИ РАЗ ГРУНТОВОК: ГФ-021	0,07	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
16	E13-125	100M2 -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫИ И КАЖДЫИ ПОСЛЕДУЮЩИИ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,07	4,38	0,25	1	-	-	2,38	-
				1,61	0,08			-	0,10	-
17	E26-7	100M2 -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНАМИ ИЛИ ЦИЛИНАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,30	16,80	0,24	5	3	-	18,80	6
				11,00	0,07			-	0,09	-
18	C114-148	M3 -ПОЛУЦИЛИНАРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	0,30	24,40	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	E26-9	M3 -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ НА МАСТИКЕ	0,20	19,00	0,79	4	2	-	22,00	4
				12,00	0,24			-	0,31	-
20	C114-113	M3 -ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78, ТУ 21-РСФСР-27-87-76	0,20	75,30	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	E26-83	M3 -ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫМ	0,16	331,00	1,02	53	12	-	191,00	21
				77,50	0,31			-	0,48	-
22	E26-65	100M2 -ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛЕЯСТЕРЕ В ОДИН СЛОЙ УКАНЬЮ ХЛОПАТОКУМАЖНОЯ	3,00	1,17	-	4	-	-	0,26	1
				0,15	-			-	-	-
23	E26-49	M2 -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	3,00	1,34	-	4	-	-	0,18	1
				0,10	-			-	-	-
24	E26-31	M2 -ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ. 10ММ ТРУБОПРОВОДОВ	0,03	104,00	1,46	3	2	-	87,30	3
				53,20	0,44			-	0,57	-
25	E13-614	100M2 -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА РАСШИРИТЕЛЬНОГО ВАКА	0,03	60,50	0,03	2	1	-	48,00	2
				38,40	-			-	-	-
		100M2								

Т.П. 411-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ										
	2	РУБ.				132	41	"		75
		РУБ.						"		
		РУБ.						"		
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =										
		РУБ.				132	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.				22	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.Ч				"	"	"		"
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.				"	3	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.				10	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.				164	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.Ч				"	"	"		76
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				"	44	"		"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2										
		РУБ.				164	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.Ч				"	"	"		76
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				"	44	"		"
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ										
		РУБ.				918	113	4		104
		РУБ.						"		
		РУБ.						1		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =										
		РУБ.				132	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.				22	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.Ч				"	"	"		"
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.				"	3	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.				10	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.				164	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.Ч				"	"	"		76
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				"	44	"		"
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =										
		РУБ.				286	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.				113	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.Ч				"	"	"		"
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.				"	19	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.				72	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.				971	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.Ч				"	"	"		129
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				"	92	"		"
ИТОГО ПО СМЕТЕ										
		РУБ.				1135	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.Ч				"	"	"		205
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				"	116	"		"

СОСТАВИЛ

AB-

РИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ

GML

БАСОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОККИ-

ФОРМА 4

Т.П.ЧП-1-134.86

ОБЪЕКТ НОМЕР

9499/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-5

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ

ОСНОВАНИЕ: ОВСОЗ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,040 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 19 ЧРЛ,=Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,013 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНАЯ МАШИН	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗНАТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	НЕ ЗА-
				ОСНОВНАЯ В Т.Ч.	ОСНОВНАЯ В Т.Ч.	ОСНОВНАЯ В Т.Ч.	ОСНОВНАЯ В Т.Ч.	ОСНОВНАЯ В Т.Ч.	ОСНОВНАЯ В Т.Ч.	ОСНОВНАЯ В Т.Ч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	E20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 X 200	11,00	1,52	0,03	17	10	=	1,41	13
				0,88	0,02				0,03	
2	E20-35	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, 40 1000	2,10	7,37	0,04	15	2	=	1,62	3
				0,92	0,01				0,01	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.	32	12	=	18
		РУБ.				

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	32	=	=	=
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	4	=	=	=
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	3	=	=	=
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	39	=	=	=
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.=Ч	=	=	=	=
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	=	12	=	18
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	39	=	=	=
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.=Ч	=	=	=	=
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	=	12	=	18

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3	E13-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ	0,02	60,50	0,03	1	1	=	68,00	1
				38,40	=					

Т.П. 411-1-134.86

9499/3

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----

ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 30ММ И Т.П.

ЗА 2 РАЗА

100М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
		РУБ.																		

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.·Ч	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.·Ч	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	33	13	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	РУБ.																			

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.·Ч	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.	32	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.	4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.	39	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.·Ч	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.	"	12	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	40	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.·Ч	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.	"	13	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"

СОСТАВИЛ

as-

ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ

Gul

БАСОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОККИ

ФОРМА 4

Т.П. ЧП-1-134.86

ОБЪЕКТ НОМЕР

9499/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-Б

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ

ОСНОВАНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕЛЯХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,952 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 173 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,112 ТЫС.РУБ.

			СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.,		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.,		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
			ВСЕГО		ВСЕГО		НИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-			
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,			ЭКСП.		ЭКСП.		НЯТЫК ОБСЛУЖ. МАШИН			
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ			МАШИН		МАШИН		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ			
			ОСНОВНОЙ		ОСНОВНОЙ		ОСНОВНОЙ			
			В Т.Ч.		В Т.Ч.		В Т.Ч.			
			ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
			НА ЕДИН.		НА ЕДИН.		НА ЕДИН.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШИФР ВЫБОРКИ МАТЕРИАЛОВ

1	Б		30,00							
РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
2	ЦБ-612-5	-ИШТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ГРУППОВЫХ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОМ ИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 8	0,01	343,00	6,00	3	2		295,00	3
		100ШТ		166,00	2,50				3,22	
3	ЦБ-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	1,00	1,77		2	1		1,00	1
		ШТ		0,96						
4	ЦБ-574-12	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 30А	6,00	0,23		1	1		0,20	1
		ШТ		0,11						
5	1701-8041	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ СА4-И678	1,00	10,00		10				
		ШТ								
6	ЦБ-613-2	-СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ	0,01	66,20	1,10	1			90,00	1
		100ШТ		49,00	0,44				0,57	
7	ЦСКЦЭ-86 П.1-302	-ЯЩИК ЯВНЗ-60	1,00	20,20	0,09	20	2		2,62	2
		ШТ		1,51	0,02				0,03	

Т.П. ЧП-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ЦП-953-59	-УСТАНОВКА БЛОКА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО БИ-6	2,00	0,67	-	1	1	-	1,00	2
9	ЦБ-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,02	127,00	34,90	3	1	-	07,00	2
10	ЦБ-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,31	167,00	50,50	52	21	16	122,00	38
11	ЦБ-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,09	103,00	0,90	9	3	-	63,00	6
12	ЦБ-591-10	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ СКРЫТОЙ	0,16	37,30	0,04	6	5	-	27,00	4
13	ЦБ-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,21	20,80	0,02	4	3	-	22,00	3
14	ЦБ-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32мм	0,30	49,80	19,20	15	5	6	92,00	10
15	ЦБ-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16мм ²	0,05	6,02	2,85	1	-	-	3,00	-
16	ЦБ-409-12	-ЗА КАЖДАЯ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 16мм ²	0,15	1,38	-	1	-	-	2,00	-
17	ЦБ-575-2	-ВВОД В ЗДАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 16мм ² КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ 3	1,00	0,09	-	6	2	-	4,06	6
18	ЦБ-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	4,65	12,70	3,71	59	35	17	13,00	66
19	ЦБ-409-4	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРУБЕ	0,25	12,30	0,30	3	1	1	10,00	3
20	ЦБ-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35кВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1м ДО 13кг	0,15	48,00	12,70	7	3	2	31,00	3
21	ЦБ-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10кВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16мм ²	4,00	1,33	-	5	2	-	1,00	6

Т.П. ЧП-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		218	88	42		151
				РУБ.				13		17
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ.		19	"	"		"
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		1	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ.		20	"	"		"
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		199	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		76	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ., Ч			"	"	"		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		"	11	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		23	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		298	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ., Ч			"	"	"		173
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		"	112	"		"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				РУБ.		318	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ., Ч			"	"	"		173
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		"	112	"		"

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

22	1517-01967	-ШКАФ СТАЛЬНЫЙ ШО-32-21	1,00	6,99	"	7	"	"	"	"
		ШТ								
23	1517-01969	-ОБРАМЛЕНИЕ ШКАФА	1,00	2,53	"	3	"	"	"	"
		ШТ								
24	1517-01971	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АЕ-1031	6,00	0,65	"	6	"	"	"	"
		ШТ								
25	1517-1352	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ А-3114	1,00	2,92	"	3	"	"	"	"
		ШТ								
26	1504-01099	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ, А-3114	1,00	14,82	"	15	"	"	"	"
		ШТ								
27	1504-01055	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМ. АЕ-1031	6,00	1,95	"	12	"	"	"	"
		ШТ								
28	1504-01056	-НАДБАВКА К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ АЕ-1031	6,00	1,08	"	6	"	"	"	"
		ШТ								
29	1504-17071	-БЛОК ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ БИ-6	2,00	1,84	"	4	"	"	"	"
		ШТ								
30	1507-3034	-СВЕТИЛЬНИК БЛ2-1Х40БУХЛ4	2,00	7,53	"	15	"	"	"	"
		ШТ								
31	1507-3035	-СВЕТИЛЬНИК Л201Г220-02МУХЛ4	31,00	11,32	"	351	"	"	"	"
		ШТ								
32	1503-159	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО	9,00	1,57	"	14	"	"	"	"

T. n. 411-1-134. 86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЯ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НПО20.100/P2,0-01УХЛ4 НПО20.100/P2,0-03УХЛ4									
33	С153-231 ЛАМПЫ ЛБ40, ЛА40, ЛАЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 10ШТ	6,80	7,20			49				
34	С153-251 СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПИПАВ0С-220 10ШТ	6,60	9,42			9				
35	092МТ-436 ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 5215-225-60 ШТ	10,00	0,19			2				
36	С154-87 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙТИПА ВК11-1930	16,00	0,96			15				
37	С154-160 РОВЕТКА ШТ	21,00	0,38			8				
38	С152-196 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ, МАРКИ АППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5 1000М	0,39	69,20			19				
39	С152-199 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ, МАРКИ АППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 3Х2,5 1000М	0,09	71,00			6				
40	С152-168 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 6 1000М	0,02	39,20			4				
41	С509-3038 КАБЕЛЬ МАРКИ АВВР СЧ4.3.6+1.4ММ2 1000М	0,04	371,58			45				
42	2405-1338 КОРОВКА У-196 ШТ	39,00	0,06			2				

Т. П. ЧП-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	2405-1368	-КОРОбКА У-194	70,00	0,04	-	7	-	-	-	-
		шт								
44	0503-80125	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ. 32ММ	30,00	0,53	-	16	-	-	-	-
		м								
45	1517-1006	-ПЛИТА АСБЕСТОЦЕМ.	2,00	4,12	-	8	-	-	-	-
		шт								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			587	-	-	-	-
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			587	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			47	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			634	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			634	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			205	88	42		151
			РУБ.					13		17
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			19	-	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			1	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			20	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			786	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			76	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-	-	5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	11	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			70	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			932	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-	-	173
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	112	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			932	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-	-	173
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	112	-	-	-

СОСТАВИЛ

Gar

ГАРБУЗОВА

ПРОВЕРИЛ

Al-

ГИЛЬЧЕНКО

Т.11 411-1-134.86

9499/3

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-Б

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ- ЧЕСТВО	СУММА (РУБ.)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИН. НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ.)		УДЕЛЬНЫЕ ВЕС КОН- СТРУКТИВ- НЫХ ЭЛЕ- МЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			219	318	"	"	33,40	
2	МАТЕРИАЛЫ, ИХ УЧЕТНЫЕ ЦЕННИКОМ			587	634	"	"	66,60	
ИТОГО:				806	952	"	"	100,00	

000000

ОБЪЕКТ НОМЕР 2060

9499/3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,144 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	70 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,046 ТЫС.РУБ.

[illegible]

10.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШИФР ВЫБОРКИ МАТЕРИАЛОВ

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма	№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
2	Ш10-972-1А	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОВОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	шт	1,00	3,17	0,41	3	2	"	шт	2,00	0,17	"
3	Ш10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	шт	1,00	1,49	"	1	1	"	шт	2,00	"	"
4	Ш10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ	шт	6,00	2,73	"	16	16	"	шт	4,00	"	2
5	6201-30334	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ	шт	6,00	2,34	"	42	"	"	"	"	"	"
6	Ш5-591-7	-УСТАНОВКА РАДИОРСВЕТКИ	100шт	0,06	20,80	0,02	1	1	"	"	22,00	"	"
7	Ш10-381-6	-КОРОВКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	шт	5,00	12,50	0,01	12	11	"	"	0,01	"	1
8	Ш10-975-8	-УСТАНОВКА КОРОВОК ПОДШТУКАТУРЕННЫХ И ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	шт	12,00	0,48	0,04	6	5	"	"	1,00	"	12
9	Ш10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	шт	0,06	16,70	"	1	"	"	"	3,00	"	"

Т.П. ЧП-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

100шт										
10	ЦБ-617-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25мм 100м	0,10	3,10 34,80 14,40	12,20		3	1	1	28,00 4,97
11	ЦБ-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5мм2 100м	0,10	4,88 2,36	2,33 0,71		1	"	"	4,00 0,92
12	Ц10-34-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ, КИРПИЧНОЙ 100м	0,68	7,92 7,51	"		3	5	"	13,00

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.			91	40	1	68
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ.			42	"	"	"
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.			1	"	"	"
ЗАРГОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -				РУБ.			1	"	"	"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ.			44	"	"	"
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.			49	"	"	"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.			33	"	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Р. -			ЧЕЛ.=Ч				"	"	"	2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. -			РУБ.				"	6	"	"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.				6	"	"	"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.			88	"	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.=Ч				"	"	"	70
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				"	46	"	"

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.			132	"	"	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.=Ч				"	"	"	70
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				"	46	"	"

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
=====										
13	290220-125	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ 1 ТАМУ-10	1,00	3,60	"		4	"	"	"
14	290220-129	-РАДИОРОЗЕТКА 0	6,00	0,16	"		1	"	"	"
13	290220-124	-КОРОБКА УК-2П 4	2,00	0,17	"		1	"	"	"
16	290220-124	-КОРОБКА УК-2С 5	3,00	0,20	"		1	"	"	"
17	2405-1372	-КОРОБКА У-197	6,00	0,09	"		1	"	"	"

т.п. 411-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТ										
18	С152-495	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПШ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2 1000М	0,02	22,90	-	-	1	-	-	-
19	С152-496	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПШ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 1000М	0,06	15,10	-	-	1	-	-	-
20	Б503-80122	ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ ДИАМ.20ММ М	10,00	0,22	-	-	2	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.			12	-	-	-
				РУБ.				-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ.			12	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ.			12	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.			12	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.			103	40	1	68
				РУБ.				-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =				РУБ.			42	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ.			1	-	-	-
ЗАРПОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =				РУБ.			1	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =				РУБ.			44	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ.			61	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ.			33	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.=4				-	-	-	2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.				-	6	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.				6	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ.			100	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=4				-	-	-	70
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				-	46	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ				РУБ.			144	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=4				-	-	-	70
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.			-	46	-	-

СОСТАВИЛ

Гарбузова

ГАРБУЗОВА

ПРОВЕРИЛ

Гильченко

ГИЛЬЧЕНКО

Т.п. 411-1-134. 86

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-7

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ- ЧЕСТВО	СУММА (РУБ.)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИ- НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ.)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОН- СТРУКТИВ- НЫХ ЭЛЕ- МЕНТОВ И РАБОТ	
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	И	РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			93	132	"	"		91,67
2	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			12	12	"	"		8,33
ИТОГО:				105	144	"	"		100,00

Т.П. ЧП-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100М										
0 Ц10-54-11	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ; КИРПИЧНОЙ	0,53	7,92	"	"	4	"	"	13,00	9
			7,51	"	"	"	"	"	"	"
100М										
10 Ц10-54-4	КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ, МАССА 14, КГ, Д0,1	0,15	30,76	4,90	"	5	2	1	28,00	4
			13,10	1,56	"	"	"	"	2,61	"
100М										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.				89	43	1		19
		РУБ.								
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ "		РУБ.				30	"	"		"
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ "		РУБ.				2	"	"		"
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ "		РУБ.				1	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ "		РУБ.				33	"	"		"
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ "		РУБ.				21	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "		РУБ.				9	"	"		"
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. "		РУБ.				"	1	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "		РУБ.				2	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ "		РУБ.				32	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "		ЧЕЛ.Ч				"	"	"		14
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "		РУБ.				"	14	"		"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.				85	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "		ЧЕЛ.Ч				"	"	"		14
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "		РУБ.				"	14	"		"
РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
11 290220-110	РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ	3,00	0,92	"	"	3	"	"	"	"
5	ШТ									
12 290220-216	КОРБОКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	1,00	1,27	"	"	1	"	"	"	"
8	КРТП-10,2									
	ШТ									
13 6132-458	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ2	0,06	10,60	"	"	1	"	"	"	"
1000М										
14 0503-80122	ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ ДИАМ. 20ММ	5,00	0,22	"	"	1	"	"	"	"
	М									
15 290220-219	ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО АЗ4-2	1,00	3,96	"	"	4	"	"	"	"
2	ШТ									
16 1509-7023	КАБЕЛЬ МАРКИ ТПП ВМК.3.2, 0,4ММ	0,02	148,72	"	"	2	"	"	"	"
1000М										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.				12	"	"		"

Т.П. ЧП-1-134.86

3499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.	12	"	"	"	"	"	"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.	12	"	"	"	"	"	"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.	12	"	"	"	"	"	"
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.	93	13		1			19
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ.	60	"	"	"	"	"	"
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.	2	"	"	"	"	"	"
ЗАГОТОВ.-СБОРНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.	1	"	"	"	"	"	"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ.	63	"	"	"	"	"	"
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.	33	"	"	"	"	"	"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.	8	"	"	"	"	"	"
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.	"	1	"	"	"	"	"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.	2	"	"	"	"	"	"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.	44	"	"	"	"	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.Ч	"	"	"	"	"	"	19
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.	"	14	"	"	"	"	"
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.	107	"	"	"	"	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.Ч	"	"	"	"	"	"	19
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.	"	14	"	"	"	"	"

СОСТАВИЛ

из-

ГАРБУЗОВА

ПРОВЕРИЛ

ак-

РИЛЬЧЕНКО

Т.П. 411-1-134.86

9499/3

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-8

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ- ЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИН. ИЗДЕЛЬНЫ		НИЖНЯЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		ВЕС КОЧ-	
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	ИМИ РАСХОДА- ИМИ И ПЛАНО- ИЛИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	ИМИ РАСХОДА- ИМИ И ПЛАНО- ИЛИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ИМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ИМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ИМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ИМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			84	93	-	-	88,79			
2	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			12	12	-	-	11,21			
ИТОГО:				-	95	107	-	100,00			

Т. П. ЧИ-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АБОНЕНТСКОГО КАБЕЛЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ И АБОНЕНТСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР									
				0,14	"					
6	Ц10-606-17	КАБЕЛЬ - СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА ТОДНОГО	1,00	12,20	"	12	12	"	5,00	5
		ИЗМЕР.		12,00	"			"	"	"
7	Ц10-606-18	КАБЕЛЬ - СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ	3,00	9,19	"	28	27	"	3,00	9
		КАНАЛА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО		9,01	"			"	"	"
		ИЗМЕР.								
8	Ц10-54-4	КАБЕЛЬ ПО СТЕНКИРПИЧНОМ, МАССА	0,30	30,70	4,90	9	5	1	28,00	8
		1М, КГ, Д0,1		15,10	1,56			"	2,01	1
		100М								
9	1601-2211	УСИЛИТЕЛЬ УТОУ-100УА.2 422,002,003 ТУ	1,00	140,00	"	140	"	"	"	"
		КОМПЛ		"	"			"	"	"
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		213	54	13		38
				РУБ.				5		8
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			140	"	"		"
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			4	"	"		"
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			2	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			146	"	"		"
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			75	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			44	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.Ч			"	"	"		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			"	8	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			9	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			126	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.Ч			"	"	"		49
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	67	"		"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		274	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.Ч			"	"	"		49
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	67	"		"
РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
10	1601-2496	КОРОБКА ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ	1,00	0,57	"	1	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
11	1601-2493	МОНТАЖНАЯ КОРОБКА АМК	2,00	2,32	"	5	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
12	1601-2490	КОРОБКА РАВВЕТВИТЕЛЬНАЯ КРП-А	1,00	0,44	"	1	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
13	1601-2482	АНТЕННА НА 6-12 КАНАЛОВ	1,00	3,70	"	4	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"

Т. П. ЧИИ-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	1601-2483	-АНТЕННА НА 1-5 КАНАЛОВ	1,00	6,07	-	6	-	-	-	-
		шт								
15	1601-2494	-КОРОБКА АНТЕННАЯ	1,00	2,84	-	3	-	-	-	-
		шт								
16	0151-2768	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, ГОСТ 11326.22-79, ЧАРКИ РК75-4-15 1000М	0,03	150,00	-	5	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			25	-	-	-	-
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ "			РУБ.			25	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ "			РУБ.			25	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			25	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ			РУБ.			240	54	15		38
			РУБ.					5		8
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ "			РУБ.			140	-	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ "			РУБ.			4	-	-	-	-
ЗАРЯДОВ, -СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ "			РУБ.			2	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ "			РУБ.			146	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ "			РУБ.			100	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "			РУБ.			44	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. "			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. "			РУБ.			-	8	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "			РУБ.			9	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ "			РУБ.			153	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	49
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "			РУБ.			-	67	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТУ			РУБ.			299	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	49
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "			РУБ.			-	67	-	-	-

СОСТАВИЛ

18-

ГАРБУЗОВА

ПРОВЕРИЛ

18-

ГИЛЬЧЕНКО

т.п. 411-1-134.86

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ- ЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИ- НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЕ ВЕС КОН- СТРУКТИВ- НЫХ ЭЛЕ- МЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			221	274	-	-		91,64
2	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			25	25	-	-		8,36
ИТОГО:				-	246	299	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2060

9499/3

Т. П. ЧП-1-134.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-10

НА ОХРАННУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРНЫХ

ОСНОВАНИЕ: ССЗ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,357 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 160 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,123 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ШИФР И М ПН ПОЗИЦИИ НОРМАТИВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОЕ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ СА- МЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. ВСЕГО

1 2

5,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШИФР ВЫБОРКИ МАТЕРИАЛОВ

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
2 1402 ДП	-СВЕТОЗВУКОВОЕ СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СЗСУ	1,00	43,60				14			
3 Ц10-742-13	-УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 120	1,00	22,40				22	20	31,00	59
4 1402-2 П.03-0007	-СИГНАЛИЗАТОР СМК-1	5,00	0,52				3			
5 Ц10-743-4	-СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТНО-КОНТАКТНЫЙ	5,00	0,88				4	4	1,00	5
6 Ц10-742-10	-УСТРОЙСТВО-СИГНАЛИЗАТОР ГУДОК-М	1,00	8,03				8	8	12,00	12
7 1402-10 П.03-0071	-УСТРОЙСТВО-СИГНАЛИЗАТОР ГУДОК-М	1,00	30,80				31			
8 Ц10-743-7	-УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ; КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ	1,00	5,88				7	7	9,00	9
9 Ц10-744-2	-БЛОКИРОВКА СТЕКЛЕННЫХ СКОМ, ДВЕРЕЙ, ВИТРИН; ФОЛЬГОВЫЙ	0,10	20,30				2	2	27,00	3
10 1402 ДП	-ЭЛЕМЕНТ ЗВЗ 1,56	8,00	0,40				3			

Т. П. ЧП-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11 Ц10-381-6	-КОРОбКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	26,00	2,42			63	58		3,00	78
	ШТ		2,22							
12 Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,05	34,80	12,20		2	1		26,00	1
	100М		14,40	3,85					4,97	
13 Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕМ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5ММ ²	0,05	4,88	2,33		1			4,00	
	100М		2,36	0,71					0,92	
14 Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ; КИРПИЧНОЙ	0,97	7,92			5	7		13,00	13
	100М		7,51							
15 1602-9 П.03-0134	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ФИКУС-МП2	1,00	70,00			70				
	ШТ									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		1	РУБ.			238	107			152
			РУБ.							
В УОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ.			121				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			3				
ЗАРЯДОВ, -СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			1				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ.			125				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			117				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			88				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.-Ч							8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.				16			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			16				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			221				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч							160
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				123			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		1	РУБ.			446				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч							160
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				123			
РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
16 290220-124	-КОРОбКА СВЕТИТЕЛЬНАЯ УК-2П	26,00	0,17			4				
	ШТ									
17 0132-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ УРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ ²	0,03	10,60			1				

Т.П. 411-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	1509-8006	ПРОВОД ПВБ ДИАМ. 0,2ММ 100М	0,72	5,92	-	4	-	-	-	-
19	0503-80122	ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ ДИАМ. 20ММ М	5,00	0,22	-	1	-	-	-	-
20	0111-820	ПОЛЫГА АЛЮМИНИЕВАЯ МЯГКАЯ РУЛОННАЯ КГ	0,30	1,82	-	1	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.		11	-	-	-	-
в том числе:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		10	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		10	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		1	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		1	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.		11	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		249	107	-	-	152
в том числе:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ.		121	-	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		3	-	-	-	-
ЗАРП. И СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		1	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ.		125	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		127	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		88	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.П. -				ЧЕЛ.Ч		-	-	-	-	2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.П. -				РУБ.		-	16	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАХОПЛЕНИЯ -				РУБ.		14	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		231	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.Ч		-	-	-	-	160
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	123	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		1	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		1	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ				РУБ.		457	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.Ч		-	-	-	-	160
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	123	-	-	-

СОСТАВИЛ

[подпись]

ГАРЬБУШОВА

ПРОВЕРИЛ

[подпись]

ГИЛЬЧЕНКО

Т. П. ЧП-1-134.86

9499/3

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ № 1-10

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ- ЧЕСТВО	СУММА (РУБ.)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ РАК- НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ.)		ИЗДЕЛЬНЫМ ВЕС КОН- СТРУКТИВ- НЫХ ЭЛЕ- МЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ ИМИ РАСХОДА- ИМИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ ИМИ РАСХОДА- ИМИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ИЗДЕЛЬНЫМ ВЕС КОН- СТРУКТИВ- НЫХ ЭЛЕ- МЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ИЗДЕЛЬНЫМ ВЕС КОН- СТРУКТИВ- НЫХ ЭЛЕ- МЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			242	346	-	-	96,92	
2	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			11	11	-	-	3,08	
ИТОГО:				253	357	-	-	100,00	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОККИ

ФОРМА 4

Т.П.411-1-134.86

ОБЪЕКТ НОМЕР 2060

9499/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-11

НА ЗАЕМЛЕНИЕ СЛАБОТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ

ОСНОВАНИЕ: СС5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,015 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,008 ТЫС.РУБ.

				СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
								ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
№	ШИФР И ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО:	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЭКСПЛ. ОСНОВНОЙ	МАШИН	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШИФР ВЫБОРКИ МАТЕРИАЛОВ

1 E

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

2	ЦБ-472-1	-ЗАЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12мм	0,15	22,90	0,90	3	1	-	14,00	2
		100м		8,20	0,10			-	0,13	
3	ЦБ-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8мм	0,03	51,80	1,60	3	1	-	26,00	1
		100м		14,90	0,10			-	0,14	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.	6	2	-	3
		РУБ.				

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	6	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	8	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	-	2	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.	8	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	-	2	-	-

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

4	Б1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ	0,03	74,50	-	4	4	-	134,00	8
---	--------	--	------	-------	---	---	---	---	--------	---

Т.П. ЧП-1-136.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ		74,50						
Б Е1-968		100м ³ -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,05	46,00		2	2		90,30	3
				46,00						
		100м ³								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.		6	6			13
				РУБ.						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		6				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		1				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		7				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ., Ч						13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			6			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.		7				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ., Ч						13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			6			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		12	8			16
				РУБ.						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		6				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		2				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		8				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ., Ч						3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			2			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		6				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		1				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		7				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ., Ч						13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			6			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		15				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ., Ч						18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			8			

СОСТАВИЛ

Б-

ГАРБУЗОВА

ПРОВЕРИЛ

А-

ГИЛЬЧЕНКО

Т.п. 411-1-134.85

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ- ЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕАНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИН. НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЕ РЕС КОН- СТРУКТИВ- НЫХ ЭЛЕ- МЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	ИЗ НАКЛАДНЫХ ИЛИ РАСХОДОВ ИЛИ И ПЛАНОВЫХ ИЛИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	ИЗ НАКЛАДНЫХ ИЛИ РАСХОДОВ ИЛИ И ПЛАНОВЫХ ИЛИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ИЗ НАКЛАДНЫХ ИЛИ РАСХОДОВ ИЛИ И ПЛАНОВЫХ ИЛИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ИЗ НАКЛАДНЫХ ИЛИ РАСХОДОВ ИЛИ И ПЛАНОВЫХ ИЛИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			6	8	-	-	53,33	
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			6	7	-	-	46,67	
ИТОГО:				-	12	13	-	-	100,00

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/

Наименование стройки

Т.п. 4II-I-134.86

2060II

Форма 4

Объект номер 2060

9499/3

Локальная смета I-I-I

на общестроительные работы здания без подвала для Т-20С
/фундаменты, стены, перекрытие, крыша/

Основание: АР-I-4, КИ-I-2, КИ-I-2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 12,454 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 1577 чел.-ч

Сметная заработная плата 1,103 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-чество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на едизн. всего	
				Всего основной заработной платы	Экспл. машин в т.ч. зарплат	Всего	Основ-ной зарплат	Экспл. машин в т.ч. зарплат		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел I. Фундаменты								
1	Е6-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных	32,36	29,60	0,69	958	56	23	3,14	102
		м3		1,74	0,21			7	0,27	9
2	Е8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м ниже отметки 0.00	12,61	34,20	0,81	431	28	10	4,05	51
		м3		2,21	0,24			3	0,31	4
3	Е8-13	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	0,26	86,50	1,50	23	5	-	38,10	10
		100 м2		19,60	0,45			-	0,58	-
4	Е6-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бетонных	1,08	29,48	0,76	32	2	1	2,86	3
		м2		1,55	0,23			-	0,30	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			1444	91	34		166
		руб.						10		13
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			1444	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	43	-		-
		Плановые накопления	руб.			134	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			1816	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость Сметная заработная плата Итого по разделу I Нормативная трудоемкость Сметная заработная плата Раздел 2. Стены	чел.-ч руб. руб. чел.-ч руб.			- - 1816 -	- 144 - 144	- - - -		201 - - 201 -
5	Е8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м /кирпич пусто- телый/	55,59	38,20 2,21	0,81 0,24	2124	123	45 13	4,05 0,31	225 17
		м3								
6	Е8-36	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м /кирпич пустотелый/	48,54	38,30 2,10	0,81 0,24	1859	102	40 12	3,90 0,31	189 15
		м3								
7	Е7-445	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наи- большей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	68,00	0,23 0,08	0,15 0,06	16	5	10 4	0,13 0,08	9 5
		шт								
8	608-76 ССЦ.9-92	Стоимость перемычек	1,71	64,40	-	110	-	-	-	-
		м3								
9	ССЦ табл.3-I поз.3	Арматура А3	0,37	25,00	-	9	-	-	-	-
		100 кг								
10	ССЦ табл.3-I поз.6	Арматура В1	0,30	32,10	-	10	-	-	-	-
		100 кг								
11	Е10-22	Устройство фронтонов	5,20	3,03 0,39	0,04 0,01	16	2	-	0,72 0,01	4 -
		м2								
12	Е10-28	Установка элементов каркасов из брусьев	2,56	110,00 12,90	1,30 0,39	282	33	3 1	24,00 0,50	61 1
		м3								
13	Е10-32	Обшивка каркасных стен строганными дос- ками снаружи	28,00	2,14 0,22	0,03 0,01	60	6	1 -	0,40 0,01	11 -
		м2								
14	Е26-31	Изоляция холодных поверхностей тепло- изоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	2,68	35,90 12,70	1,23 0,62	96	34	4 2	21,30 0,80	57 2
		м3								
15	С114-116	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ 10140-71	2,60	43,60 -	- -	113	-	- -	- -	- -
		м3								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е10-36 С111-297 С111-613	Прокладка толя Цена 0,26+0,29-0,16/.1,05 100 м2	0,56	40,00	-	22	3	-	8,50	5
17	Е16-46	Изготовление и приварка штырей или крючьев для крепления тепловой изоляции 100 м2	0,05	17,30	3,60	1	1	-	14,80	1
18	Е15-298	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен 100 м2	0,05	396,00	5,90	21	4	-	115,00	6
19	Е10-32	Обшивка каркасных стен строганными досками изнутри м2	28,00	2,14	0,03	60	6	1	0,40	11
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб. руб.		0,22	0,01			-	0,01	-
						4799	319	104		579
								32		40
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			4799	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	141	-		-
		Плановые накопления	руб.			447	-	-		-
		Бсего, стоимость общестроительных работ	руб.			6039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		690
		Сметная заработная плата	руб.			-	492	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			6039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		690
		Сметная заработная плата	руб.			-	492	-		-
		Раздел 3. Перекрытия								
		Перекрытие на отметке 3.30								
20	Е7-463	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	8,00	3,09	1,06	25	11	8	2,29	18
				1,39	0,38			3	0,49	4
21	608-91056 ССЦП.11-15 8 т.ч.п.26ПР ил.1	Стоимость панелей ПК60,15-4АТ5Т-6 шт Цена 7,81+0,2+0,85 м2	54,00	8,86	-	478	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	608-91056 ССЦП.11-15 8 т.ч.п.26ПР ил.1	Стоимость панелей ПК60,10-4АТ5Т-2 шт Цена 7,81+0,2+0,85 м2	12,00	9,06	-	109	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	Е7-460	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием	8,00	2,09	0,71	17	8	6	1,65	13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м		0,98	0,26			2	0,34	3
24	608-91056 ССИП.11-14 6 т.ч.п.26НР ил.1	Стоимость панелей ПК24.15-4Т-4 шт Цена 7,74+0,2-0,17	шт	14,40	7,97	-	115	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
25	Е7-29Г	Установка горизонтальных стальных элементов		0,01	342,00	-	3	-	34,00	-
			т		21,30	-	-	-	-	-
26	Е7-460	Чердачное перекрытие Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м		7,00	2,09	0,71	15	7	5	1,65
					0,98	0,26		2	0,34	12
			шт							2
27	608-91056 ССИП.11-14 6 т.ч.п.26НР ил.1	Стоимость панелей ПК24.12-4Т-7 шт Цена 7,74+0,2-0,17	шт	20,16	7,77	-	157	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
28	Е7-463	Установка панелей перекрытий площадью до 1С м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м		4,00	3,09	1,06	12	6	5	2,29
					1,39	0,38		2	0,49	9
			шт							2
29	608-91056 ССИП.11-15 8 т.ч.п.26НР ил.1	Стоимость панелей ПК60.15-4АТ3Т-4 шт Цена 7,81+0,2+0,85	шт	36,00	8,86	-	319	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
30	Е7-29Г	Установка горизонтальных стальных элементов		0,01	342,00	-	3	-	34,00	-
			т		21,30	-	-	-	-	-
31	Е6-180	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщине до 150 мм		0,20	52,40	1,10	10	1	-	12,10
					6,79	0,33		-	0,43	2
			м3							-
32	С124-10	Арматура класса А1	т	0,01	338,00	-	3	-	-	-
33	С124-12	Арматура класса А3	т	0,01	325,00	-	3	-	-	-
34	С124-43	Сетки из проволоки	т	-	392,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		холоднотянутой									
35	Е12-288	Утепление покрытий керамзитом	т м3	10,56	17,90 1,17	1,08 0,32	189	12	11 3	2,32 0,41	24 4
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.				1458	45	35		78
		в том числе:							12		15
		Стоимость общестроительных работ	руб.				1458	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		21
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	41	-		-
		Плановые накопления	руб.				136	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				1837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		114
		Сметная заработная плата	руб.				-	98	-		-
		Итого по разделу 3	руб.				1837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		114
		Сметная заработная плата	руб.				-	98	-		-
		Раздел 4. Крыша									
36	Е10-70	Установка стропил	м3	5,82	112,00 12,60	2,10 0,63	652	73	13 4	23,80 0,81	139 5
37	Е10-23	Устройство карнизов	м2	25,75	3,04 0,60	0,03 0,01	78	21	1 -	1,53 0,31	39 -
38	Е10-62	Подшивка потолков строганными досками	м2	37,50	2,49 0,13	0,02 0,01	93	5	-	0,24 0,01	9 -
39	Е10-71	Слуховые окна	шт	2,00	16,30 3,50	0,30 0,10	33	7	-	6,03 0,13	12 -
40	Е12-267	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2	3,03	213,00 24,50	3,50 1,05	645	74	10 3	43,90 1,35	135 4
41	Е26-31	Изляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных /скатов по осям 1,2 в осях А,В и Д,Е/	м3	6,62	35,90 12,70	1,23 0,62	238	84	8 4	21,30 0,60	141 5
42	С114-116	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ 10140-71	м3	6,43	43,60	-	260	-	-	-	-

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/
Т.п. 4II-I-I34.86

2060II
9499/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е10-34	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной 16 мм	82,80	1,95	0,02	161	25	2	0,54	45
				0,30	0,01			1	0,01	1
44	Е12-277	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб	1,66	9,43	0,01	16	4	-	4,14	7
				2,30	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4				2196	293	34		525
								12		15
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2196	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	64	-		-
		Плановые накопления	руб.			204	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		572
		Сметная заработная плата	руб.			-	369	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			2762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		572
		Сметная заработная плата	руб.			-	369	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			9897	748	207		1348
			руб.					66		83
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			9897	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			1636	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		146
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	289	-		-
		Плановые накопления	руб.			12454	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			12454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		1577
		Сметная заработная плата	руб.			-	1103	-		-
		Итого по смете	руб.			12454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		1577
		Сметная заработная плата	руб.			-	1103	-		-

Составил
Проверил

Ан
а

Басова
Гильченко

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/
 Наименование стройки -
 Т.п. 4II-I-134.86

206012

Форма 4

Объект номер 2060

9499/3

Локальная смета I-I-2

на общестроительные работы здания без подвала для Т-40С
 /фундаменты, стены ,перекрытия, крыша, проемы, отделочные работы/
 Наименование объекта - типовой проект дома лесничества без квартиры

Основание: АР-7, КМ-2, КД-2
 Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 20,862 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 2832 чел.-ч
 Сметная заработная плата 1,971 тыс.руб.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машины	
				Всего основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зар- платы	Всего	Основ- ной зар- платы	Экспл. машин в т.ч. зар- платы	обслуживающ. машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел I. Фундаменты								
1	Е6-21	Устройство фундаментов ленточных из бе- тона М100, бутобетонных	47,64	29,60	0,69	1410	83	33	3,14	150
		м3		1,74	0,21			10	0,27	13
2	Е8-30	Стены из керамического кирпича наруж- ные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м ниже отметки 0.00	19,41	34,20	0,81	664	43	16	4,05	79
		м3		2,21	0,24			5	0,31	6
3	Е8-13	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом	0,41	86,50	1,50	35	8	-	38,10	16
		100 м2		19,60	0,45			-	0,56	-
4	Е6-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бетонных	1,06	29,48	0,76	32	2	1	2,86	3
		м3		1,55	0,23			-	0,30	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			2141	136	50		248
		руб.						15		19
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2141	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	64	-		-
		Плановые накопления	руб.			199	-	-		-

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/
Т.п. 4II-I-13'.86

206012

9499/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2694	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		299
		Сметная заработная плата	руб.			-	215	-		-
		Итого по разделу I	руб.			2694	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		299
		Сметная заработная плата	руб.			-	215	-		-
		Раздел 2. Стены								
5	Е8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м /кирпич пустотелый/	84,49	38,20	0,81	3228	187	68	4,05	342
				2,21	0,24			20	0,31	26
		м3								
6	Е8-36	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м /кирпич пустотелый/	84,29	38,30	0,81	3228	177	68	3,90	329
				2,10	0,24			20	0,31	26
		м3								
7	Е7-445	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	114,00	0,23	0,15	26	9	17	0,13	15
				0,08	0,06			7	0,08	9
		шт								
8	608-76 ССЦ.9-92	Стоимость перемычек	2,65	64,40	-	171	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
9	ССЦ табл.3-1 поз.3	Арматура А3	0,38	25,00	-	10	-	-	-	-
		100 кг		-	-			-	-	-
10	ССЦ табл.3-1 поз.6	Арматура В1	0,51	32,10	-	16	-	-	-	-
		100 кг		-	-			-	-	-
11	Е10-22	Устройство фронтонов	5,20	3,03	0,04	16	2	-	0,72	4
		м2		0,39	0,01			-	0,01	-
12	Е10-28	Установка элементов каркасов из брусев	2,56	110,00	1,30	282	33	3	24,00	61
		м3		12,90	0,39			1	0,50	1
13	Е10-32	Обшивка каркасных стен строганными досками снаружи	28,00	2,14	0,03	60	6	1	0,40	11
		м2		0,22	0,01			-	0,01	-
14	Е26-31	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	4,02	35,90	1,23	144	51	4	21,30	86
				12,70	0,62			2	0,80	3
		м3								
15	С114-116	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ 10140-71	3,90	43,60	-	170	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
16	Е10-36 СШП-297 СШП-613	Прокладка толя Цена 0,26+0,29-0,16/1,05	0,56	40,00	-	22	3	-	8,50	5
		100 м2		5,00	-			-	-	-
17	Е26-46	Изготовление и приварка штырей или крышек для крепления тепловой изоляции	0,05	17,30	3,60	1	1	-	14,80	1
		100 м2		9,30	1,08			-	1,39	-
18	Е15-298	Улучшенная штукатурка по сетке без устрой- ства каркаса стен	0,05	386,00	5,90	21	4	-	115,00	6
		100 м2		66,00	1,77			-	2,28	-
19	Е10-32	Обшивка каркасных стен строганными досками изнутри	28,00	2,14	0,03	60	6	1	0,40	11
		м2		0,22	0,01			-	0,01	-
20	Е8-210	Устройство коренников	0,74	45,80	0,81	34	5	-	11,90	9
		м3		6,90	0,24			-	0,31	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			7489	484	162		880
			руб.					50		65
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			7489	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			1237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	222	-		-
		Плановые накопления	руб.			698	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			9424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		1058
		Сметная заработная плата	руб.			-	756	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			9424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		1058
		Сметная заработная плата	руб.			-	756	-		-
		Раздел 3. Перекрытия								
		Перекрытие на отметке 3.3								
21	Е7-463	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны при наи- большой массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	8,00	3,09	1,06	25	11	8	2,29	18
				1,39	0,38			3	0,49	4
		шт								
22	608-91056 ССШП.11-15 8 т.ч.п.26ШР в.л.1	Стоимость панелей ПК60.15-4А15Т-6 шт Цена 7,81+0,2+0,85	54,00	8,86	-	478	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
23	608-91056 ССШП.11-15 8	Стоимость панелей ПК60.10-4А15Т-2 шт Цена 7,81+0,2+0,85	12,00	9,06	-	109	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч.п.26ПР ил.1									
24	Е7-460	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	8,00	2,09 0,98	0,71 0,26	17	8	6 2	1,65 0,34	13 3
		шт								
25	608-91056 ССШ.11-14 6	Стоимость панелей ПК24.15-4Т-4 шт Цена 7,74+0,2-0,17	14,40	7,97 -	- -	115	-	- -	- -	- -
	т.ч.п.26ПР ил.1									
26	608-91056 ССШ.11-14 6	Стоимость панелей ПК24.12-4Т-4 шт Цена 7,74+0,2-0,17	9,60	7,77	-	75	-	-	-	-
	т.ч.п.26ПР ил.1									
27	Е7-291	Установка горизонтальных стальных элементов	0,01	342,00 21,30	- -	3	-	- -	34,00 -	- -
		т								
28	Е7-460	Чердачное перекрытие Установка панелей перекрытий площадью до 5 м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	7,00	2,09 0,98	0,71 0,26	15	7	5 2	1,65 0,34	12 2
		шт								
29	608-91056 ССШ.11-14 6	Стоимость панелей ПК24.12-4Т-7 шт Цена 7,74+0,2-0,17	20,16	7,77 -	- -	157	-	- -	- -	- -
	т.ч.п.26ПР ил.1									
30	Е7-463	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	4,00	3,09 1,39	1,06 0,38	12	6	5 2	2,29 0,49	9 2
		шт								
31	60891056 ССШ.11-15 8	Стоимость панелей ПК60.15-4АТ5Т-4 шт Цена 7,81+0,2+0,85	36,00	8,86	-	319	-	-	-	-
	т.ч.п.26ПР ил.1									
32	Е7-291	Установка горизонтальных стальных элементов	0,01	342,00 21,30	- -	3	-	- -	34,00 -	- -
		т								
33	Е6-180	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м ² и прилегающей	0,20	52,40 6,79	1,10 0,33	10	1	- -	12,10 0,43	2 -

I	II
толщине до 150 мм	
34 CI24-10 Арматура класса AI	m3 0,0I 338,00 - 3 - - - -
35 CI24-I2 Арматура класса AЗ	t 0,0I 325,00 - 3 - - - -
36 CI24-43 Сетки из проволоки холоднотянутой	- 392,00 - - - - -
37 EI2-288 Утепление покрытий керамзитом	t I7,6I I7,90 I,08 3IS 2I I9 2,32 4I m3 I,I7 O,32 6 0,4I 7
Итого прямые затраты по разделу З	руб. руб.
в том числе:	
Стоимость общестроительных работ	руб.
Накладные расходы	руб.
Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч
Сметная заработная плата в н.р.	руб.
Плавовые накопления	руб.
Всего, стоимость общестроительных работ	руб.
Нормативная трудоемкость	чел.-ч
Сметная заработная плата	руб.
Итого по разделу З	руб.
Нормативная трудоемкость	чел.-ч
Сметная заработная плата	руб.
Раздел 4. Крыша	
38 EIO-70 Установка стропил	m3 5,82 II2,0O 2, IO 652 73 I3 23,80 I39 I2,6O O,63 4 O,8I 5
39 EIO-23 Устройство карнизгов	m2 25,75 3,O4 O,03 78 2I I I,53 39 O,8O O,OI -- O,OI --
40 EIO-62 Подшивка потолков строганными досками	m2 37,50 2,49 O,02 93 5 - O,24 9 O,I3 O,OI -- O,OI --
4I EIO-7I Слуховые окна	шт 2,OO I6,3O O,3O 33 7 - 6,03 I2 3,5O O,IO -- O,I3 --
42 EI2-267 Устройство кровель из волнистых асбестоцемент-	
ных листов обыкновенного профиля по деревянной	
обрешетке с ее устройством	100 m2 3, I3 2I3,0O 3,5O 667 77 II 43,9O I37 24,5O I,OS 3 I,35 4
43 F26-3I Изоляция холодных поверхностей теплоизоля-	
ционными изделиями	9,94 35,9O I,23 357 I26 I2 2I,3O 2I2 I2,7O O,62 6 O,8O 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных /ската по осям 1,2 в осях А,В,Д,Е/								
44	СИ4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ 10140-71	9,64	43,60	-	420	-	-	-	-
45	Е10-34	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной 16 мм	82,80	1,95	0,02	161	25	2	0,54	45
46	Е12-277	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб	1,72	9,43	0,01	16	4	-	4,14	7
		Итого прямые затраты по разделу 4				2477	338	39		600
								14		18
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ				2477	-	-	-	-
		Накладные расходы				409	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.				-	-	-	-	35
		Сметная заработная плата в н.р.				-	73	-	-	-
		Плановые накопления				231	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ				3117	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость				-	-	-	-	653
		Сметная заработная плата				-	425	-	-	-
		Итого по разделу 4				3117	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость				-	-	-	-	653
		Сметная заработная плата				-	425	-	-	-
		Раздел 5. Проемы								
		Оконные								
47	Е10-72	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадь проемов до 2 м2	7,85	3,01	0,30	24	7	3	1,60	13
48	Е10-74	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов до 2 м2	20,09	4,47	0,34	90	30	7	2,56	51
49	Е10-80	Установка оконных блоков в деревянных нерусленных стенах с переплетами спаренными площадь проемов м2 до 2	10,16	2,85	0,14	29	12	1	2,08	21
50	СИ22-91	Стоимость	15,30	29,08	-	445	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч.п.45ПР ил.1 поз.87 табл.20 поз.4	проолифленные оконных блоков ОРС18-98-10 шт Цена 32,1-5,2.0,58		-	-			-	-	-
51	С122-54 т.ч. п.45 прил.1 поз.66 табл.20 поз.4 поз.53	Стоимость проолифленных оконных блоков ОР18-9В с одинарными переплетами - 2 шт Цена /25,3-4,31.0,58/.0,62	3,06	14,14	-	43	-	-	-	-
52	С122-74 т.ч. п.45 прил.1 поз.41 табл.20 поз.4	То же, ОРС15-9-11 шт Цена 34,3-5,24.0,58	13,97	31,26	-	437	-	-	-	-
53	С122-22 т.ч.п.53 поз.45 прил.1 поз.21 табл.20 поз.4	То же, ОР15-9 с одинарными переплетами - 3 шт Цена /23-3,83.0,58/.0,62	3,81	12,88	-	49	-	-	-	-
54	С122-16 т.ч.п.45 ПР ил.1 поз.17 табл.20 поз.4 поз.53	То же, ОР6-9 с одинарными переплетами - 2 шт Цена /26,8-5,41.0,58/.0,62	0,98	14,67	-	14	-	-	-	-
55	С122-68 т.ч.п.45ПР ил.1 поз.32 табл.20 поз.4	То же, ОРС6-9 - 2 шт. Цена 38,8-6,22.0,58	0,98	35,19	-	34	-	-	-	-
56	Е10-102	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 1 м	1,96	1,65 0,63	0,05 0,02	3	1	-	1,12 0,03	2
57	Е10-106	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема, м, до 2	36,14	0,92 0,34	0,03 0,01	33	12	1	0,59 0,01	21
58	С122-359	Стоимость подоконных досок ДО10-25	29,48	1,92	-	57	-	-	-	-
59	С111-434	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами ос- тественных зданий для односторонних пере- плетов с фрамугой независимо от высоты	36,00	2,09	-	75	-	-	-	-
60	С111-432	Скобяные изделия для блоков	4,00	0,86	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов высотой до 1,2 м		-	-			-	-	-
61	СИИ-433	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов высотой 2,1 м	компл. 24,00	1,29	-	3I	-	-	-	-
62	ЕI5-709	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях тройное окон стеклом 3 мм	компл. 0,30	366,00 40,30	2,30 0,66	III	I2	-	75,00 0,85	23 -
63	ЕI5-705	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3 мм	100 м2 0,08	121,00 12,50	0,50 0,24	9	I	-	22,80 0,31	2 -
64	ЕI0-105	Дверные Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	19,26	1,45 0,55	0,35 0,11	28	II	7 2	0,91 0,14	18 3
65	ЕI0-107	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема до 3 м2	18,28	2,00 0,67	0,13 0,04	37	I2	3 1	1,16 0,05	21 1
66	ЕI0-109	Установка блоков для люка в перекрытиях	1,00	1,34 0,69	0,13 0,04	I	I	-	1,29 0,05	1 -
67	ЕI0-140	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2	6,09	1,34 0,20	-	8	I	-	0,36	2
68	СИ22-230 т.ч.п.45ПР ил.1 поз.17 7 табл.20 поз.4	Стоимость проолифленных дверных блоков ДН21-10ПШ-3 шт Цена 16,9-2,48.0,58	6,30	15,46 -	-	97	-	-	-	-
69	СИ22-217 т.ч.п.45ПР ил.1 поз.20 6 табл.20 поз.4	То же, ДС13-10- :5шт. Цена 15-2,64.0,58	6,50	13,47 -	-	88	-	-	-	-
70	СИ22-220	То же	5,40	8,44	-	46	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч.п.45НР ил.1 поз.17 4	до21-9-3 шт Цена 9,46-1,76.0,58		-	-			-	-	-
71	CI22-218 т.ч.п.45НР ил.1 поз.17 0	То же, ДП21-9-5 шт Цена 14,2-2,03.0,58	9,00	13,02	-	117	-	-	-	-
	табл.20 поз.4			-	-			-	-	-
72	CI22-217 т.ч.п.45НР ил.1 поз.1 поз.171 табл.20 поз.4	То же, ДП21-7-2 шт Цена 15-2,58.0,58	2,78	13,50	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
73	CI22-212 т.ч.п.45НР ил.1 поз.15 6 табл.20 поз.4	То же, балконных блоков БРС22-9-2 шт. Цена 31,2-5,44.0,58	3,78	28,05	-	106	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
74	CI22-220 т.ч.п.45НР ил.1 поз.17 4 табл.20 поз.4	То же, дверных ДН21-9ПШ-2 шт Цена 9,46-1,76.0,58	3,78	8,44	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
75	CI22-311 т.ч.п.45НР ил.1 поз.26 2 табл.20 поз.4	То же, люка ДЛ10-10-1 шт. Цена 26-1,9.0,58	1,00	24,10	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
76	Е15-725	Остекление спаренных переплетов балконных дверных деревянных полотен оконным стек- лом 3 мм	0,04	160,00 18,20	1,00 0,30	6	1	-	30,60 0,39	1
			100 м2							
77	Е15-729	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замаске оконным стеклом 3 мм	0,05	196,00 47,80	1,40 0,36	9	2	-	86,50 0,46	4
			100 м2							
78	С111-446	Двери входные в здание однопольные	4,00	6,94	-	28	-	-	-	-
			компл.	-	-			-	-	-
79	С111-448	Двери входные в помещение однопольные	19,00	3,11	-	59	-	-	-	-
			компл.	-	-			-	-	-
	Итого прямые затраты по разделу 5		руб.			2211	103	22		100
			руб.					6		9
	в том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			2211	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			363	-	-		-

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/

Т.п. 4П-I-I34.86

206012

9499/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в н.р.				-	-	-		32
		Сметная заработная плата в н.р.				руб.	64	-		-
		Плановые накопления				руб.	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ				руб.	205	-		-
		Нормативная трудоемкость				чел.-ч	2779	-		-
		Сметная заработная плата				руб.	-	173		221
		Итого по разделу 5				руб.	2779	-		-
		Нормативная трудоемкость				чел.-ч	-	-		221
		Сметная заработная плата				руб.	-	173		-
		Раздел 6. Отделочные работы								
80	Е15-297	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	1,23	20,70	0,15	25	23	-	20,80	37
		100 м2		18,50	0,04			-	0,05	-
81	Е15-246	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	1,05	98,40	6,20	103	42	7	44,00	67
		100 м2		40,00	3,58			4	4,62	5
82	Е15-242	Простая штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	0,62	76,20	5,60	47	20	3	56,00	35
		100 м2		32,00	3,40			2	4,39	3
83	Е15-254	Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	0,26	85,10	6,20	22	9	2	65,00	17
		100 м2		37,10	3,35			1	4,97	1
84	Е15-248	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по дереву стен	0,28	135,00	8,20	38	12	2	71,00	20
		100 м2		43,00	4,48			1	5,78	2
85	Е15-289	Подбивка дроби по деревянным неодранкованным поверхностям	0,28	41,70	0,10	12	4	-	30,70	9
		100 м2		15,10	0,03			-	0,04	-
86	Е15-551	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	0,50	45,30	0,60	23	5	-	20,20	10
		100 м2		10,80	0,18			-	0,23	-
87	Е15-501	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м простая	0,78	8,44	0,06	7	3	-	6,90	5
		100 м2		3,60	0,02			-	0,03	-
88	Е15-502	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная	2,78	12,90	0,07	36	19	-	12,70	35
		100 м2		6,80	0,02			-	0,03	-
89	Е15-508	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке	0,53	5,84	0,05	3	3	-	9,70	5
		100 м2		4,90	0,02			-	0,03	-
90	Е15-635	Покрывание масляными и	0,38	35,70	-	14	4	-	15,50	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		спиртовыми лаками по проолифленной поверхности стен за 2 раза		9,60	-			-	-	-
		100 м2								
91	Е15-637	Покрытие лаком деревянных лестниц	0,24	38,20	-	9	3	-	19,20	5
		100 м2		12,10	-			-	-	-
92	Е15-635	Покрытие лаком ограждений лестниц	0,18	35,70	-	6	2	-	15,50	3
		100 м2		9,60	-			-	-	-
93	Е15-639	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности дверных заполне- ний за 2 раза	0,96	39,80	-	38	13	-	22,00	21
		100 м2		13,70	-			-	-	-
94	Е15-641	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности оконных запол- нений за 2 раза	1,29	46,20	-	60	26	-	32,20	41
		100 м2		20,10	-			-	-	-
95	Е15-563	Улучшенная окраска колером масляным разбе- ленным по дереву полов	0,41	71,20	0,80	29	11	-	49,20	20
		100 м2		27,80	0,24			-	0,31	-
96	Е15-277	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	0,53	215,00	8,00	113	56	4	179,00	94
		100 м2		107,00	2,28			1	2,94	2
97	Е15-201	Штукатурка фасадов улучшенная цементно- известковым раствором по камню стен /цоколя/	0,19	85,30	4,90	16	7	-	57,40	11
		100 м2		35,60	2,33			-	3,01	1
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб.			601	262	18		441
			руб.					9		14
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			601	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	16	-		-
		Плановые накопления	руб.			58	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		464
		Сметная заработная плата	руб.			-	287	-		-
		Итого по разделу 6	руб.			759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		464
		Сметная заработная плата	руб.			-	287	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			16578	1377	334		2444
			руб.					109		143

в том числе:

Программный комплекс АРС-ЗЕС /Редакция 6.1/

Т.п. 4II-I-34.86

206012

9499/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ	руб.			16578	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2739	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		245
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	485	-		-
		Плановые накопления	руб.			1545	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			20862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		2832
		Сметная заработная плата	руб.			-	1971	-		-
		Итого по смете	руб.			20862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		2832
		Сметная заработная плата	руб.			-	1971	-		-

Составил

Проверил



Басова

Гильченко

Т.П. ЧП-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ МЗ	10,56	17,90	1,08	189	12	11	2,32	24
				1,17	0,32			3	0,41	4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			2245	81	29		155
			РУБ.					8		11
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2245	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				369	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.=Ч				-	-	-		34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	67	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				210	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2824	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.=Ч				-	-	-		200
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	156	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			2824	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.=Ч				-	-	-		200
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	156	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ПОЛ:									
10	E11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУХОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА МЗ	2,03	16,10	1,08	33	4	3	3,58	7
				1,80	0,32			1	0,41	1
	ТИП1									
11	E11-54	-ПРОКЛАДКИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ 100М2	0,49	27,20	0,53	13	1	-	4,94	2
				2,52	0,16			-	0,21	-
12	E12-309 C111-367,6 6	-ПРОКЛАДКА БУМАГИ ЦЕНА 36,5-(23-1,19).1,11 100М2	0,49	10,07	0,76	5	2	-	8,13	4
				4,78	0,21			-	0,27	-
13	E26-69	-ПРОКЛАДКА ТОЛЯ 100М2	0,49	51,10	1,33	39	14	-	47,20	23
				28,40	0,40			-	0,52	-
14	C111-613	-СТОИМОСТЬ ТОЛЯ М2	55,78	0,29	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	E11-52	-УКЛАДКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ 100М2	0,49	16,60	2,30	8	7	1	27,10	13
				14,30	0,68			-	0,38	-
16	C114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 МЗ	4,00	43,60	-	174	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	E11-184	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ДОСОК 100М2	0,49	682,00	4,83	237	23	3	85,10	41
				46,50	1,45			1	1,87	1
	ТИП5									
18	E11-54	-ПРОКЛАДКИ ИЗ	0,07	27,20	0,53	2	-	-	4,94	-

Т.П. ЧП-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ		2,52	0,16				0,21	
19	E12-309	ПРОКЛАДКА БУМАГИ	0,07	10,07	0,70	1			8,13	1
	E111-367,6	ЦЕНА 36,5-(25-1,19),1,11		4,78	0,21				0,27	
20	E11-52	УКЛАДКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,07	16,60	2,30	1	1		27,10	2
		100М2		14,30	0,68				0,88	
21	E116-116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ	0,62	43,60		27				
		10140-71								
22	E11-181	УСТРОЙСТВО ДОЩАТОГО ОСНОВАНИЯ	0,07	405,00	3,82	30	3		78,20	6
		100М2		42,80	1,15				1,48	
23	E11-53	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	0,07	85,00	1,76	6			8,22	1
		100М2		4,09	0,53				0,68	
24	E11-202	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДЛОЖНОСТИ МАРКИ М	0,07	411,00	0,75	31	3		75,50	6
		100М2		43,60	0,22				0,28	
25	E11-2	ТИП6 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ	0,62	43,30	0,99	27	2		7,19	4
		100М2		3,57	0,30				0,39	
26	E11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ И/О БЕТОНА М100	4,93	29,30		144	8		2,90	14
		М3		1,62						
27	E11-57	УСТРОЙСТВО СТЫЖКИ И/О КЕРАМЗИТОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,62	82,60	1,12	51	9		26,40	18
		100М2		14,50	0,34				0,44	
28	E11-202	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДЛОЖНОСТИ МАРКИ М	0,62	411,00	0,75	253	27		75,50	47
		100М2		43,60	0,22				0,28	
29	E11-2	ТИП7 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ	0,13	43,30	0,99	6			7,19	1
		100М2		3,57	0,30				0,39	
30	E11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ И/О БЕТОНА М100	1,07	29,30		31	2		2,90	3
		М3		1,62						
31	E11-71	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	0,13	628,00	2,32	84	13		146,00	22
		100М2		99,00	0,70				0,90	

ТИП8

Т.П. ЧИИ-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ 100М2	0,05	43,30	0,99	2	-	-	7,19	-
33	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М100 М3	0,41	29,30	-	12	1	-	0,39	-
34	E11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	0,05	417,72	4,52	21	3	-	168,00	6
				61,40	1,36			-	1,75	-
35	E11-2	ТИПЭ -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ 100М2	0,29	43,30	0,99	13	1	-	7,19	2
				3,57	0,30			-	0,39	-
36	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М100 М3	2,34	29,30	-	29	4	-	2,90	7
37	E11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ 100М2	0,29	123,00	1,74	36	6	-	40,20	12
38	E11-68	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОПРАВКА ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ 100М2	-	0,29	31,60	0,56	9	-	0,67	-
				1,18	0,16			-	1,06	-
								-	0,21	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			1363	134	7		243
			РУБ.					2		2
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1363	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			222	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	40	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			127	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1712	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		263
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	176	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			1712	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		263
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	176	-		-
РАЗДЕЛ 3, ОТДЕЛочНЫЕ РАБОТЫ										
39	E13-247	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ 100М2	1,23	100,00	6,20	123	50	7	63,00	80
				41,00	3,58			4	4,62	6
40	E13-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	1,05	61,40	6,20	84	42	7	64,00	67
				40,00	3,58			4	4,62	5
41	E13-242	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	0,54	76,20	5,60	41	17	3	36,00	36

Т. П. ЧИ-1-134. 86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		32,00	3,40			2	4,39	2
42	E15-254	100M2 -ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,26	84,78	6,20	22	9	2	65,06	17
				37,10	3,85			1	4,97	1
43	E15-248	100M2 -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	0,28	135,00	8,20	38	12	2	71,00	20
				43,00	4,48			1	5,78	2
44	E15-289	100M2 -ПОДБИВКА ДРАНИ ПО ДЕРЕВЯННЫМ НЕОБРАНКОВАННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ	0,28	41,70	0,10	12	4	-	30,70	9
45	E15-351	100M2 -ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	0,50	15,10	0,03	23	5	-	0,04	-
				45,30	0,60			-	20,20	10
				10,80	0,18			-	0,23	-
46	E15-501	100M2 -КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ	0,68	8,44	0,06	6	2	-	6,90	5
				3,60	0,02			-	0,03	-
47	E15-502	100M2 -КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	2,78	12,90	0,07	36	19	-	12,70	35
				6,80	0,02			-	0,03	-
48	E15-508	100M2 -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	0,53	5,84	0,05	3	3	-	9,70	5
				6,90	0,02			-	0,03	-
49	E15-635	100M2 -ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА ГРАЗА	0,38	35,70	-	14	4	-	15,50	6
				9,60	-			-	-	-
50	E15-637	100M2 -ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ	0,24	38,20	-	9	3	-	19,20	5
				12,10	-			-	-	-
51	E15-638	100M2 -ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ	0,18	35,70	-	6	2	-	15,50	3
				9,60	-			-	-	-
52	E15-639	100M2 -ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗА ГРАЗА	0,83	39,80	-	33	11	-	22,00	18
				13,70	-			-	-	-
53	E15-641	100M2 -ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗА ГРАЗА	0,85	46,20	-	39	17	-	32,20	27
				20,10	-			-	-	-
54	E15-563	100M2 -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ И ПЛИНТУСОВ В	0,35	71,20	0,50	39	15	-	49,20	27
				27,80	0,24			-	0,31	-

Т.П. ЧП-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПОЛАХ ИЗ ЛИНОЛЕУМА										
55	E15-277	штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	100м2 0,51	215,00	8,00	111	55	4	179,00	92
				107,00	2,28			1	2,94	2
56	E15-201	штукатурка фасадов улу4шенная цементно-известковым раствором по камню стен (цоколя)	100м2 0,18	85,30	4,90	16	7	-	57,40	11
				35,60	2,33			-	3,01	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3										
		РУБ.				635	277	25		467
		РУБ.						13		19
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			635	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			105	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.			-	17	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			59	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			799	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		496
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	307	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ.			799	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		496
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	307	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			4243	492	61		865
		РУБ.						23		32
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			4243	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			696	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		62
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.			-	124	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			396	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			5335	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		959
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	639	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			5335	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		959
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	639	-		-

СОСТАВИЛ

Гриб

БАСОВА

ПРОВЕРИЛ

АК

РИЛЬЧЕНКО

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/
 Наименование стройки
 Т.п. 4II-I-134.86

206019
 Форма 4

Объект номер

9499/3

Локальная смета I-I-4

на общестроительные работы здания без подвала при варианте
 деревянных перекрытий для Т-30С /перекрытия, полы, отделочные работы/

Наименование объекта - типовой проект дома лесничества без квартиры

Основание: АРІ, II, КДІ, 6
 Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 5,585 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 973 чел.-ч
 Сметная заработная плата 0,648 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживающ. машины	
				Всего основн.сй зарплат	Экспл. машин в т.ч. зар- плат	Всего	Основ- ной зар- плат	Экспл. машин в т.ч. зар- плат	на один.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Перекрытия										
Перекрытие над первым этажом										
I	Е10-50	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов	84,37	4,92	0,14	415	42	11	0,94	79
			м2	0,50	0,04			3	0,05	4
2	С122-381	Балки БДК-2.60.2	2,28	295,00	-	673	-	-	-	-
			м3	-	-			-	-	-
3	С122-393	Балки БДЦ-2.24.2	1,93	143,00	-	276	-	-	-	-
			м3	-	-			-	-	-
4	С111-342	Поконки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	24,84	0,32	-	8	-	-	-	-
			кг	-	-			-	-	-
Перекрытие над вторым этажом										
5	Е10-50	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов	54,93	4,92	0,14	270	27	7	0,94	52
				0,50	0,04			2	0,05	3
6	С122-381	Балки БДК-2.60.2	1,32	295,00	-	389	-	-	-	-
			м3	-	-			-	-	-
7	С122-393	Балки БДЦ-2.24.2	0,74	143,00	-	106	-	-	-	-
			м3	-	-			-	-	-
8	С111-342	Поконки простые строительные /скобы, закреп., хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	16,56	0,32	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			кг								
9	EI2-288	Утепление покрытий керамзитом	м3	14,01	17,90 1,17	1,08 0,32	251	16	15 4	2,32 0,41	33 6
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.				2393	85	33 9		164 13
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				2393	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		36
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	70	-		-
		Плановые накопления	руб.				223	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				3010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		213
		Сметная заработная плата	руб.				-	164	-		-
		Итого по разделу I	руб.				3010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		213
		Сметная заработная плата	руб.				-	164	-		-
		Раздел 2. Полы									
10	EII-50	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита	м3	2,03	16,10 1,80	1,08 0,32	33	4	3 1	3,58 0,41	7 1
		Тип I									
11	EII-54	Прокладка из древесноволокнистых плит по деревянным балкам	100 м2	0,49	27,20 2,52	0,53 0,16	13	1	-	4,94 0,21	2 -
12	EI2-309 CIII-367,6 6	Покладка бумаги Цена 36,5-/25-I,19/.I,II	100 м2	0,49	10,07 4,78	0,70 0,21	5	2	-	8,13 0,27	4 -
13	E26-69	Прокладка толя	100 м2	0,49	81,10 28,40	1,33 0,40	39	14	-	47,20 0,52	23 -
14	CIII-613	Стоимость толя	м2	55,78	0,23 -	-	16	-	-	-	-
15	EII-52	Укладка минераловатных плит	100 м2	0,48	16,60 14,30	2,30 0,68	8	7	1	27,10 0,88	13 -
16	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ 10140-71	м3	5,00	43,60 -	-	218	-	-	-	-
17	EII-184	Устройство покрытия из досок	100 м2	0,49	488,00 46,50	4,83 1,45	237	23	3 1	85,10 1,87	41 1
		Тип 5									
18	EII-54	Прокладка из		0,07	27,20	0,53	2	-	-	4,94	-

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/

Т.п. 4II-I-134.86

2060I9

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
32	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	0,05	43,30 3,57	0,99 0,30	2	-	-	7,19 0,39	-
33	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона М100	м3	0,41	29,30 1,62	-	12	1	-	2,90	1
34	EII-135	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одно-цветных с красителем	100 м2	0,05	417,72 61,40	4,52 1,36	21	3	-	108,00 1,75	6
35	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	0,29	43,30 3,57	0,99 0,30	13	1	-	7,19 0,39	2
36	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона М100	м3	2,34	29,30 1,62	-	69	4	-	2,90	7
37	EII-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,29	123,00 20,50	1,74 0,52	36	6	-	40,20 0,67	12
38	EII-68	Поправка до толщины 20 мм	100 м2	0,29	31,60 1,18	0,56 0,16	9	-	-	1,06 0,21	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.				1414	134	7		243
			руб.					2			2
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				1414	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				231	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		19
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	41	-		-
		Плановые накопления	руб.				131	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				1776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		264
		Сметная заработная плата	руб.				-	177	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				1776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		264
		Сметная заработная плата	руб.				-	177	-		-
		Раздел 3. Отделочные работы									
39	EI5-247	Улучшенная штукатурка внутри зданий из-вестковым раствором по камню и бетону потолков	100 м2	1,23	100,00 41,00	6,20 3,58	123	50	7	65,00 4,62	80
40	EI5-246	Улучшенная штукатурка внутри зданий из-вестковым раствором по камню и бетону стен	100 м2	1,05	61,40 40,00	6,20 3,58	64	42	7	64,00 4,62	67
41	EI5-242	Простая штукатурка внутри зданий из-вестковым раствором		0,54	76,20	5,60	41	17	3	56,00	30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по камню и бетону стен		32,00	3,40			2	4,39	2
42	EI5-254	Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	0,26	84,78	6,20	22	9	2	65,00	17
				37,10	3,85			1	4,97	1
43	EI5-248	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по дереву стен	0,28	135,00	8,20	38	12	2	71,00	20
				43,00	4,48			1	5,78	2
44	EI5-289	Подбивка дроби по деревянным неодранкованным поверхностям	0,28	41,70	0,10	12	4	-	30,70	9
				15,10	0,03			-	0,04	-
45	EI5-551	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	0,50	45,30	0,60	23	5	-	20,20	10
				10,80	0,18			-	0,23	-
46	EI5-501	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м простая	0,68	8,44	0,06	6	2	-	6,90	5
				3,60	0,02			-	0,03	-
47	EI5-502	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная	2,78	12,90	0,07	36	19	-	12,70	35
				6,80	0,02			-	0,03	-
48	EI5-508	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке	0,53	5,84	0,05	3	3	-	9,70	5
				4,90	0,02			-	0,03	-
49	EI5-635	Покрывание масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности стен за 2 раза	0,38	35,70	-	14	4	-	15,50	6
				9,60	-			-	-	-
50	EI5-637	Покрывание лаком деревянных лестниц	0,24	38,20	-	9	3	-	19,20	5
				12,10	-			-	-	-
51	EI5-635	Покрывание лаком ограждений лестниц	0,18	35,70	-	6	2	-	15,50	3
				9,60	-			-	-	-
52	EI5-639	Покрывание масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности дверных заполнений за 2 раза	0,83	39,80	-	33	11	-	22,00	18
				13,70	-			-	-	-
53	EI5-641	Покрывание масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности оконных заполнений за 2 раза	0,85	46,20	-	39	17	-	32,20	27
				20,10	-			-	-	-
54	EI5-563	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов и плинтусов в	0,55	71,20	0,80	39	15	-	49,20	27
				27,80	0,24			-	0,31	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		полах из линолеума	100 м2								
55	Е15-277	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	100 м2	0,51	215,00	8,00	III	55	4	179,00	92
			100 м2		107,00	2,28			1	2,94	2
56	Е15-201	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен /цоколя/	100 м2	0,18	83,30	4,90	I6	7	-	57,40	11
			100 м2		35,60	2,33			-	3,01	1
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.				635	277	25		467
			руб.						13		19
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				635	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		10
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	17	-		-
		Плановые накопления	руб.				59	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		496
		Сметная заработная плата	руб.				-	307	-		-
		Итого по разделу 3	руб.				799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		496
		Сметная заработная плата	руб.				-	307	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.				4442	496	65		874
			руб.						24		34
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				4442	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		65
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	128	-		-
		Плановые накопления	руб.				413	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				5585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		973
		Сметная заработная плата	руб.				-	648	-		-
		Итого по смете	руб.				5585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		973
		Сметная заработная плата	руб.				-	648	-		-

Составил
Проверил

Басова
Гильченко

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/
 Наименование стройки -
 Т.п. 4II-I-134.86

206020

Форма 4

Объект номер

9499/3

Локальная смета I-I-5

на общестроительные работы здания без подвала при варианте деревянных
 перекрытий для Т-40С /перекрытия, полы, отделочные работы/

Наименование объекта - типовой проект дома лесничества без квартиры

Основание: АРІ, II, КДІ, 6
 Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 5,742 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 1022 чел.-ч
 Сметная заработная плата 0,685 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоим.единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин	
				Всего основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зар- платы		Всего	Основ- ной зар- платы	Экспл. машин в т.ч. зар- платы	обслуживающ.машин на один.	всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Раздел I. Перекрытие											
Перекрытие над первым этажом											
I	Е10-50	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов	84,37	4,92	0,14		415	42	11	0,94	79
			м2	0,50	0,04				3	0,05	4
2	С122-381	Балки БДК-2.60.2	2,28	295,00	-		673	-	-	-	-
			м3	-	-				-	-	-
3	С122-393	Балки БДЦ-2.24.2	1,33	143,00	-		190	-	-	-	-
			м3	-	-				-	-	-
4	С111-342	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	24,84	0,32	-		8	-	-	-	-
			кг	-	-				-	-	-
Перекрытие над вторым этажом											
5	Е10-50	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов	54,93	4,92	0,14		270	27	7	0,94	52
			м2	0,50	0,04				2	0,05	3
6	С122-381	Балки БДК-2.60.2	1,32	295,00	-		389	-	-	-	-
			м3	-	-				-	-	-
7	С122-393	Балки БДЦ-2.24.2	0,74	143,00	-		106	-	-	-	-
			м3	-	-				-	-	-
8	С111-342	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	16,56	0,32	-		5	-	-	-	-
				-	-				-	-	-

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/
Т.п. 4II-I-I34.86

206020

9499/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	Е12-288	Утепление покрытий керамзитом	кг м3	17,61	17,90 1,17	1,08 0,32	315	21	19 6	2,32 0,41	41 9
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.				2371	90	37 11	179 14	
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				2371	-	-	-	
		Накладные расходы	руб.				390	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-	36	
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	70	-	-	
		Плановые накопления	руб.				221	-	-	-	
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2982	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-	222	
		Сметная заработная плата	руб.				-	171	-	-	
		Итого по разделу I	руб.				2982	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-	222	
		Сметная заработная плата	руб.				-	171	-	-	
		Раздел 2. Полы									
10	Е11-50	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита		2,03	16,10 1,80	1,08 0,32	33	4	3 1	3,58 0,41	7 1
		Тип I									
11	Е11-54	Прокладка из древесноволокнистых плит по деревянным балкам		0,49	27,20 2,52	0,53 0,16	13	1	-	4,94 0,21	2 -
12	Е12-309 С111-367,6 6	Прокладка бумаги Цена 36,5-/25-I, I9/.I, II	100 м2	0,49	10,07 4,78	21,70 21,00	5	2	10 10	8,13 27,09	4 13
13	Е26-69	Прокладка толя	100 м2	0,49	81,10 28,40	1,33 0,40	39	14	-	47,20 0,52	23 -
14	С111-813	Стоимость толя	м2	55,78	0,29	-	16	-	-	-	-
15	Е11-52	Укладка минераловатных плит	100 м2	0,48	16,60 14,30	2,30 0,68	8	7	1	27,10 0,88	13 -
16	С114-116	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ 10140-71	м3	5,00	43,60	-	218	-	-	-	-
17	Е11-184	Устройство покрытия из досок	100 м2	0,49	488,00 46,50	4,83 1,45	237	23	3 1	85,10 1,87	41 1
18	Е11-54	Тип 5 Прокладка из		0,07	27,20	0,53	2	-	-	4,94	-

[illegible]

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/
Т.п. 4II-I-I34.86

206020
9499/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
32	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	0,05	43,30 3,57	0,99 0,30	2	-	-	7,19 0,39	-
33	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона М100	м3	0,41	29,30 1,62	-	12	I	-	2,90	I
34	EII-35	Устройство гидроизоляции из стеклоткани на резино-битумной мастике последующий слой	100 м2	0,05	366,59 14,10	0,69 0,21	19	I	-	22,30 0,27	I
		Тип 9									
35	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	0,29	43,30 3,57	0,99 0,30	13	I	-	7,19 0,39	2
36	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2,34	29,30 1,62	-	69	4	-	2,90	7
37	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2,34	29,30 1,62	-	69	4	-	2,90	7
38	EII-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,29	123,00 20,50	1,74 0,52	36	6	-	40,20 0,67	12
39	EII-68	Вычитается поправка до толщины 20 мм	100 м2	0,29	31,60 1,18	0,56 0,16	9	-	-	1,06 0,21	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.				1492	138	17 12		248 15
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				1492	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		20
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	43	-		-
		Плановые накопления	руб.				138	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				1873	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		283
		Сметная заработная плата	руб.				-	193	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				1873	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		283
		Сметная заработная плата	руб.				-	193	-		-
		Раздел 3. Отделочные работы									
40	EI5-247	Улучшенная штукатурка внутри зданий из-вестковым раствором по камню и бетону потолков	100 м2	1,23	100,00 41,00	6,20 3,58	123	50	7	65,00 4,62	80
41	EI5-246	Улучшенная штукатурка внутри зданий из-вестковым раствором по камню и бетону стен	100 м2	1,05	98,40 40,00	6,20 3,58	103	42	7	64,00 4,62	67
			100 м2								5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	EI5-242	Простая штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	0,54	76,20	5,60	41	17	3	56,00	30
		100 м2		32,00	3,40			2	4,39	2
43	EI5-254	Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	0,26	85,10	6,20	22	9	2	65,00	17
		100 м2		37,10	3,85			1	4,97	1
44	EI5-248	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по дереву стен	0,28	135,00	8,20	38	12	2	71,00	20
		100 м2		43,00	4,48			1	5,78	2
45	EI5-289	Подбивка драпи по деревянным неодранированным поверхностям	0,28	41,70	0,10	12	4	-	30,70	9
		100 м2		15,10	0,03			-	0,04	-
46	EI5-551	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	0,50	45,30	0,60	23	5	-	20,20	10
		100 м2		10,80	0,18			-	0,23	-
47	EI5-501	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м простая	0,68	8,44	0,06	6	2	-	6,90	5
		100 м2		3,60	0,02			-	0,03	-
48	EI5-502	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная	2,78	12,90	0,07	36	19	-	12,70	35
		100 м2		6,80	0,02			-	0,03	-
49	EI5-508	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке	0,53	5,84	0,05	3	3	-	9,70	5
		100 м2		4,90	0,02			-	0,03	-
50	EI5-635	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности стен за 2 раза	0,38	35,70	-	14	4	-	15,50	6
		100 м2		9,60	-			-	-	-
51	EI5-637	Покрытие лаком деревянных лестниц	0,24	38,20	-	9	3	-	19,20	5
		100 м2		12,10	-			-	-	-
52	EI5-635	Покрытие лаком ограждений лестниц	0,18	35,70	-	6	2	-	15,50	3
		100 м2		9,60	-			-	-	-
53	EI5-639	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности дверных заполнений за 2 раза	0,96	39,80	-	38	13	-	22,00	21
		100 м2		13,70	-			-	-	-
54	EI5-641	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности оконных заполнений за 2 раза	1,29	46,20	-	60	26	-	32,20	41
		100 м2		20,10	-			-	-	-
55	EI5-277	Штукатурка оконных и дверных	0,53	215,00	8,00	113	56	4	179,00	94

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/
Т.п. 4II-I-131.86

206020

9499/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		откосов по камню и бетону плоских		107,00	2,28			I	2,94	2
56	Е15-563	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов и плинтусов в полах из линолеума	100 м2 0,55	71,20 27,80	0,80 0,24	39	15	-	49,20 0,31	27 -
57	Е15-201	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен /цоколя/	100 м2 0,19	85,30 35,60	4,90 2,33	16	7	-	57,40 3,01	11 1
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.			702	289	25		486
		в том числе						13		19
		Стоимость общестроительных работ	руб.			702	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	19	-		-
		Плановые накопления	руб.			68	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			887	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		517
		Сметная заработная плата	руб.			-	321	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			887	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		517
		Сметная заработная плата	руб.			-	321	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.			4565	517	79		906
		в том числе:						36		48
		Стоимость общестроительных работ	руб.			4565	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	132	/		-
		Плановые накопления	руб.			427	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			5742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		1022
		Сметная заработная плата	руб.			-	685	-		-
		Итого по смете	руб.			5742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		1022
		Сметная заработная плата	руб.			-	685	-		-

Составил .
Проверил

Басова
Гильченко

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ

ФОРМА 4

Т.П. ЧП-1-134.86

ОБЪЕКТ НОМЕР 2060

9499/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-4-1

НА ОТОПЛЕНИЕ(ДЛЯ ВАРИАНТА Т20С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ

ОСНОВАНИЕ: ОВСО1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1986 Г.

СЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,096 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 108 ЧЕЛ.Ч
 СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6,428 ТЫС.РУБ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ШИФР И ПП	ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	МАШИН	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ИЗДАТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	Е130-91	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 13КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПа, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	3,00	1,20	0	4	0	0	0	0
2	Е130-1034	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	9,00	1,34	0	12	0	0	0	0
3	Е18-20	КОТЛЫ АГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ВОДОГРЕВНЫЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,06 МВт	1,00	19,42	1,13	19	13	1	23,97	24
4	Е20П.1 Е130-2289	СТОИМОСТЬ КИМ-2М 4СЕКЦИИ	1,00	242,00	0	242	0	0	0	0
5	Е18-109	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ АГУННЫХ ТИП М-146А, М-146АД, М-90, РА-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	26,95	7,67	0,06	207	7	2	6,46	12
6	Е18-134	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ, ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,13М3	1,00	20,85	0,22	21	2	0	3,88	4
7	Е16-55	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	58,00	0,86	0,01	56	12	1	0,33	20

Т.П. ЧИ-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 E16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	57,00	0,91	0,01	52	12	1	0,35	20	
			0,21	-			-	-	-	
9 E16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	24,00	1,03	0,01	25	5	-	0,35	8	
			0,21	-			-	-	-	
10 E16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	36,00	1,14	0,01	41	8	-	0,35	13	
			0,21	-			-	-	-	
11 E16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М	10,00	1,29	0,01	13	2	-	0,35	4	
			0,21	-			-	-	-	
12 E16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,85	3,94	-	7	7	-	5,16	10	
			3,73	-			-	-	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		1	РУБ.		693	70	5		115	
			РУБ.				1		1	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.		693	-	-		-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		101	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		9	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.		-	17	-		-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		65	-	-		-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.		859	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		125	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	88	-		-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		1	РУБ.		859	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		125	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	88	-		-	
РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
13 E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,45	60,50	0,03	27	17	-	68,00	31	
			38,40	-			-	-	-	
14 E13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,07	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-	

Т.П. ЧИ-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРВЫЙ И КАЖДАЯ ПОСЛЕДУЮЩАЯ РАЗ ГРУНТОВКА: ГФ-021		2,05	0,06				0,08	
		100м2								
15	E13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДАЯ ПОСЛЕДУЮЩАЯ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,07	4,38	0,25	1			2,38	
		100м2		1,61	0,08				0,10	
16	E26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,30	16,80	0,24	5	3		18,80	6
		100м2		11,00	0,07				0,09	
17	C114-148	-ПОЛУЦИЛИНАРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	0,30	24,40		7				
		М3								
18	E26-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ НА МАСТИКЕ	0,20	19,00	0,79	4	2		22,00	4
		М3		12,00	0,24				0,31	
19	C114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78, ТУ 21-РСФСР-27-87-76	0,20	75,30		15				
		М3								
20	E26-83	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫМ	0,16	331,00	1,02	53	12		131,00	21
		100м2		77,50	0,31				0,40	
21	E26-65	-ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛЕЯСТЕРЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ ХЛОПАТОКУМАЖНОЙ	3,00	1,17		4			0,26	1
		М2		0,15						
22	E26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	3,00	1,34		4			0,18	1
		М2		0,10						
23	E26-51	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ. 10ММ ТРУБОПРОВОДОВ	0,03	104,00	1,46	3	2		87,30	3
		100м2		53,20	0,44				0,57	
24	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П., ЗА 2 РАЗА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА	0,03	60,50	0,03	2	1		68,00	2
		100м2		38,40						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.		126	37			69
				РУБ.						

Т.П. ЧП-1-134.86

9499/3

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1	11
В ТОМ ЧИСЛЕ:																				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						РУБ.		126		-		-		-		-		-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -						РУБ.		21		-		-		-		-		-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -						ЧЕЛ.=Ч		-		-		-		-		-		-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -						РУБ.		-		3		-		-		-		-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -						РУБ.		10		-		-		-		-		-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						РУБ.		157		-		-		-		-		-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -						ЧЕЛ.=Ч		-		-		-		-		-		-		70
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -						РУБ.		-		40		-		-		-		-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						РУБ.		157		-		-		-		-		-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -						ЧЕЛ.=Ч		-		-		-		-		-		-		70
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -						РУБ.		-		40		-		-		-		-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ						РУБ.		119		107		5		-		-		-		184
В ТОМ ЧИСЛЕ:						РУБ.		-		-		-		-		1		-		1
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						РУБ.		126		-		-		-		-		-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -						РУБ.		21		-		-		-		-		-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -						ЧЕЛ.=Ч		-		-		-		-		-		-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -						РУБ.		-		3		-		-		-		-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -						РУБ.		10		-		-		-		-		-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						РУБ.		157		-		-		-		-		-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -						ЧЕЛ.=Ч		-		-		-		-		-		-		70
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -						РУБ.		-		40		-		-		-		-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						РУБ.		693		-		-		-		-		-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -						РУБ.		101		-		-		-		-		-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -						ЧЕЛ.=Ч		-		-		-		-		-		-		9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -						РУБ.		-		17		-		-		-		-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -						РУБ.		65		-		-		-		-		-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						РУБ.		859		-		-		-		-		-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -						ЧЕЛ.=Ч		-		-		-		-		-		-		125
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -						РУБ.		-		88		-		-		-		-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ						РУБ.		1016		-		-		-		-		-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -						ЧЕЛ.=Ч		-		-		-		-		-		-		195
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -						РУБ.		-		128		-		-		-		-		-

СОСТАВИЛ

АХ-

ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ

Гриб

БАСОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ

T. N. 44-1-134.86

ОБЪЕКТ НОМЕР 2060

60944 4

9499/3

ДОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-4-2

НА ОТОПЛЕНИЕ (ДЛЯ ВАРИАНТА Т40С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ

ОСНОВАНИЕ: ОВСО1-73

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,251 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	215 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,142 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.										
№	ШИФР И ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ, ЧЕЛ.-Ч		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИНЫ	ВСЕГО	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 13К418П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	3,00	1,20	-	4	-	-	-	-	-
2	С130-1034	ШТ -КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	7,00	1,34	-	9	"	-	-	-	-
3	С130-1035	ШТ -КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,50	-	3	"	-	-	-	-
4	Е18-20	ШТ -КОТЛЫ ЧУГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,06 МВт	1,00	19,42	1,13	19	15	1	23,97	24	
				15,30	0,34						
5	САОП.1 С130-2291	ШТ -СТОИМОСТЬ КЧМ-2М 6СЕКЦИЯ ШТ	1,00	306,00	-	306	"	-	-	-	-
6	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А, М-140А0, М-90, РА-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	41,65	7,67	0,06	319	10	3	0,46	19	
				0,25	0,02			1	0,03	1	
7	Е18-134	9КМ -УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,15МЗ	1,00	20,85	0,22	21	2	-	3,88	4	
				2,34	0,07			-	0,09	-	
8	Е16-35	ШТ -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	41,00	0,86	0,01	35	9	-	0,35	14	

Т.П. ЧИ-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,21	-			-	-	-
9	E16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	29,00	0,91	0,01	26	6	-	0,35	10
				0,21	-			-	-	-
10	E16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	45,00	1,03	0,01	46	9	-	0,35	16
				0,21	-			-	-	-
11	E16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	60,00	1,14	0,01	68	13	1	0,35	21
				0,21	-			-	-	-
12	E16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	10,00	1,29	0,01	13	2	-	0,35	4
				0,21	-			-	-	-
13	E16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,85	3,94	-	7	7	-	5,16	1,0
				3,73	-			-	-	-
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			876	73	5		122
			РУБ.					1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			876	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			126	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Р. -		ЧЕЛ.Ч			-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. -		РУБ.			-	22	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			80	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1082	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.Ч			-	-	-		134
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	96	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			1082	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.Ч			-	-	-		134
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	96	-		-
	РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
14	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ	0,61	60,50	0,03	37	23	-	68,00	41
				38,40	-			-	-	-

Т.п. ЧИ-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА										
15 Е13-121	100М2 -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫМ И КАЖДЫМ ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,07	7,71	0,20	1	-	-	-	3,10	-
			2,05	0,06					0,08	-
16 Е13-125	100М2 -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫМ И КАЖДЫМ ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,07	4,38	0,25	1	-	-	-	2,38	-
			1,61	0,08					0,10	-
17 Е26-7	100М2 -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДАМИ ИЛИ ЦИЛИНДАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,30	16,80	0,24	5	3	-	-	18,80	6
			11,00	0,07					0,09	-
18 С114-148	МЗ -ПОЛУЦИЛИНАРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	0,30	24,40	-	7	-	-	-	-	-
			-	-					-	-
19 Е26-9	МЗ -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ НА МАСТИКЕ	0,20	19,00	0,79	4	2	-	-	22,00	4
			12,00	0,24					0,31	-
20 С114-113	МЗ -ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78, ТУ 21-РСФСР-27-87-76	0,20	75,30	-	15	-	-	-	-	-
			-	-					-	-
21 Е26-83	МЗ -ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫМ	0,16	331,00	1,02	53	12	-	-	131,00	21
			77,50	0,31					0,40	-
22 Е26-65	100М2 -ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛЕЯСТЕРЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ ХЛОПАТОБУМАЖНОЙ	3,00	1,17	-	4	-	-	-	0,26	1
			0,15	-					-	-
23 Е26-49	М2 -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	3,00	1,34	-	4	-	-	-	0,18	1
			0,10	-					-	-
24 Е26-51	М2 -ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ. 10ММ	0,03	104,00	1,46	3	2	-	-	17,30	3
			53,20	0,44					0,57	-
25 Е15-614	100М2 -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА	0,03	60,50	0,03	2	1	-	-	68,00	2
			38,40	-					-	-

100М2

Т. П. 411-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.		136	43	-		79
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		136	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		23	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	3	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		10	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		169	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		81
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	46	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				РУБ.		169	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		81
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	46	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		1012	116	5		201
				РУБ.				1		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		136	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		23	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	3	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		10	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		169	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		81
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	46	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ.		876	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		126	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	22	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		80	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ.		1082	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		134
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	96	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ				РУБ.		1251	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		215
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	142	-		-

СОСТАВИЛ

as-

ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ

Gub

БАСОВА

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/
 Наименование стройки -
 Т.п. 4II-I-I34.86

206016

Форма 4

Объект номер 2060

9499/3

Локальная смета I-7-I
 на радиофикацию /кабельный ввод/

Наименование объекта - типовой проект дома лесничества без квартир

Основание: СС5

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,161 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 82 чел.-ч
 Сметная заработная плата 0,053 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
				Всего основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зар-платы	Всего	Основ-ной зар-платы	Экспл. машин в т.ч. зар-платы	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительный шифр выборки материалов								
1	Е	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Е	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-
3	ЦПО-659-12	Раздел I. Оборудование и монтажные работы Ввод кабелей в здание	1,00	8,21	1,30	8	6	1	10,00	10
4	ЦПО-972-2I	Вывод кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	1,00	6,33 6,15 2,75	0,48 0,74 0,24	6	3	1	0,62 4,00 0,31	1 4 -
5	ЦПО-397-4	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на: кирпичной или бетонной стене	1,00	0,67 0,47	- -	1	-	-	1,00 -	1 -
6	ЦПО-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	6,00	2,73 2,34	- -	16	14	-	4,00 -	24 -
7	620I-30334	Громкоговоритель	6,00	7,00	-	42	-	-	-	-
8	Ц8-59I-7	Установка радиорозетки	0,06 100 шт	20,80 12,50	0,02 0,01	1	1	-	22,00 0,01	1 -
9	ЦПО-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	5,00	2,42 2,22	- -	12	11	-	3,00 -	15 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ЦО-975-8	Установка коробок подштукатуренных и для скрытой проводки	шт 12,00	0,48	0,04	6	5	-	1,00	12
			шт	0,41	-			-	-	-
11	ЦО-975-13	Крышка декоративная	шт 0,06	16,70	-	1	-	-	5,00	-
			100 шт	3,10	-			-	-	-
12	Ц8-4I7-I	Труба винилпластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	шт 0,10	34,80	12,20	3	1	1	26,00	3
				14,40	3,85			-	4,97	-
13	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5 мм ²	100 м 0,10	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-
				2,36	0,71			-	0,92	-
14	ЦО-54-II	Провод однопарный с креплением проводочными скрепами по стене: кирпичной	100 м 0,68	7,92	-	5	5	-	13,00	9
			100 м	7,51	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. 102				46	3		79
			руб.					-		1
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб. 42				-	-		-
		Транспортные расходы	руб. 1				-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб. 1				-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб. 44				-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб. 60				-	-		-
		Накладные расходы	руб. 38				-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч -				-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб. -				7	-		-
		Плановые накопления	руб. 8				-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб. 106				-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч -				-	-		82
		Сметная заработная плата	руб. -				53	-		-
		Итого по разделу I	руб. 150				-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч -				-	-		82
		Сметная заработная плата	руб. -				53	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные цеником								
15	290220-I24	Трансформатор абонентский ТАМУ-10	шт 1,00	3,34	-	3	-	-	-	-
	8		шт	-	-			-	-	-
16	290220-I29	Радиорозетка	шт 6,00	0,16	-	1	-	-	-	-
	0		шт	-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I7	290220-I24 4	Коробка УК-2П	шт	2,00	0,17	-	I	-	-	-
I8	290220-I24 3	Коробка УК-2С	шт	3,00	0,20	-	I	-	-	-
I9	2405-I372	Коробка У-I97	шт	6,00	0,09	-	I	-	-	-
20	0503-80I22	Труба винилпластовая диам.20 мм	м	10,00	0,22	-	2	-	-	-
2I	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ППШ с числом жил и диаметром 2х1,2 мм ²	1000м	0,02	22,90	-	I	-	-	-
22	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ППШ с числом жил и диаметром 2х0,6 мм ²	1000 м	0,06	15,10	-	I	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.				II	-	-	-
		в том числе:	руб.					-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.				II	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				II	-	-	-
		Итого по разделу 2	руб.				II	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб.				II3	46	3	79
		в том числе:	руб.					-	-	I
		Стоимость оборудования	руб.				42	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.				I	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.				I	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.				44	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.				71	-	-	-
		Накладные расходы	руб.				38	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-	2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	7	-	-
		Плановые накопления	руб.				8	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				II7	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-	82
		Сметная заработная плата	руб.				-	53	-	-
		Итого по смете	руб.				I6I	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-	82

Программный комплекс АВС-ЗЕС - Редакция 6.1
Т.п. 4II-I-134.86

109

206016

9499/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная заработная плата			руб.			-	53	-		-

Составил
Проверил

гарбузова
а

Гарбузова
Гильченко

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 6

Т.П. ЧП-1-134.86

ОБЪЕКТ НОМЕР 2060

9499/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-8-1

НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ (КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ

ОСНОВАНИЕ: ССЗ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,110 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 28 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,020 ТЫС.РУБ.

N	ШИФР И N ПМ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ИНЫХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА- НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШИФР ВЫБОРКИ МАТЕРИАЛОВ

1	Е	-	5,00							
2	Е	-	3,00							

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

3	Ц10-659-12	-ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗАДАНИЕ	1,00	8,21	1,30	8	6	1	10,00	10
		ВВОД								
4	Ц10-972-21	-ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ	1,00	6,33 6,15	0,48 0,74	6	3	1	6,82 4,00	1 6
		ШТ		2,75	0,24				0,39	
5	141-7	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-78М-2	3,00	20,00	-	60	-	-	-	-
		ШТ								
6	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС	3,00	0,37	-	1	1	-	0,56	1
		ШТ		0,31	-				-	-
7	Ц10-972-10	-КОРОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,09	0,55	6	2	-	3,00	3
		КОРОВКА		1,62	0,18				0,23	-
8	ЦБ-591-6	-УСТАНОВКА РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННОЙ	0,03	25,10	0,04	1	1	-	31,00	1
		100ШТ								
9	ЦБ-617-1	-ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,05	17,10 34,80	0,02 12,20	2	1	-	0,02 26,00	- 1
		100М		14,40	3,85				4,97	-
10	ЦБ-609-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,05	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-

Т. П. ЧП-1-134.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ.		6		"	"		"
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.		93		18		2	27
			РУБ.							1
В ТОМ ЧИСЛЕ;										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.		60		"	"		"
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		1		"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.		61		"	"		"
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		33		"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		13		"	"		"
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.		"		2	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		3		"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		49		"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		"		"	"		28
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		"		20	"		"
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		110		"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		"		"	"		28
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		"		20	"		"

СОСТАВИЛ

Gar

ГАРБУЗОВА

ПРОВЕРИЛ

AS

РИЛЬЧЕНКО

Т.П. ЧП-1-134.86

9499/3

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СЧЕТУ НОМЕР 1-8-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ- ЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИ- НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЕ ВЕС КОН- СТРУКТИВ- НЫХ ЭЛЕ- МЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			88	104	-	-	94,55	
2	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			6	6	-	-	5,45	
ИТОГО:				-	94	110	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ-

ФОРМА 6

94 99/3

ОБЪЕКТ НОМЕР 2060

T. N. 411-1-134.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗАДАНИЯ С ПОДВАЛОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ

ОСНОВАНИЕ: АР1-11, КЖ1-4, КД1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	57,074 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	6910 ЧЛ.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	4,847 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1051,60 м³
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	54,27 РУБ.

[illegible]

ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	№	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма
1	Е1-1129 -ПЛАНИРОВКА ПЛОШАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М2	3,12	0,35	0,35	1	"	"	1	-	-
					0,11					0,16	-
2	Е1-230 -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ) ЦЕНА 33,8,1,1	1000М3	0,03	36,00	36,00	1	"	"	1	-	-
					11,80					16,99	1
3	Е1-237 -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЧЕНКЕ Н 230 ДОЗОМ ЦЕНА 27,1,1,1	1000М3	0,03	29,50	29,50	1	"	"	1	-	-
					9,68					13,94	-
4	Е1-183 -ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЦЕНА 136+126,39,0,2	1000М3	0,03	151,32	141,71	5	"	"	5	19,50	1
					49,80				2	91,71	2
5	С310-1 -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т		39,60	0,29	-	11	2		-	0,09	4
					0,06				-	-	-
6	Е1-194 -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ		0,03	11,33	9,89	1	"	"	-	2,67	-

Т.П. 411-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Т.Ч.П.1.11	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ЦЕНА 10,7+9,26.0,1	1000МЗ		1,30	2,97			-	4,28	-
7 Е1-65	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25МЗ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ЦЕНА 143+137,58.0,2	1000МЗ	0,10	159,62	154,20	15	1	15	11,00	1
Т.Ч.П.1.11				5,42	54,50			5	78,48	8
8 Е1-184	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25МЗ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОМ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ЦЕНА 169+157,1.0,2	1000МЗ	0,50	188,10	176,20	95	6	89	24,20	12
Т.Ч.П.1.11				11,90	61,60			31	88,70	45
9 Е1-960	-РУЧНОЙ ДОБОР ЦЕНА 74,5.1,2	1000МЗ	0,19	89,40	-	17	17	-	154,00	29
Т.Ч.П.3.67				89,40	-			-	-	-
10 Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100МЗ	0,76	74,50	-	57	57	-	154,00	117
				74,50	-			-	-	-
11 Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ЦЕНА 18,9.1,1	100МЗ	0,15	20,13	20,13	3	-	3	-	-
Т.Ч.П.1.11				-	6,59			1	9,49	1
12 Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000МЗ	0,38	46,00	-	17	17	-	99,30	38
				46,00	-			-	-	-
13 С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	100МЗ	905,00	0,29	-	262	54	-	0,00	81
		Т		0,06	-			-	-	-
14 Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ ЦЕНА 13,2+1,34.0,1	1000МЗ	0,50	13,97	12,11	7	1	6	3,23	2
Т.Ч.П.1.11				1,59	3,63			2	5,23	3
15 Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	1000МЗ	1,50	9,69	3,49	15	9	5	11,20	17
				6,20	2,29			3	3,30	5
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.										
РУБ.										
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
РУБ.										

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Т.П. ЧИ-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			508	-	-		-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			83	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		6	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	14	-		-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			46	-	-		-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			637	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		373	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	222	-		-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			637	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		373	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	222	-		-	
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА											
16	E6-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	МЗ	63,15	29,60	0,69	1869	110	43	3,14	198
					1,74	0,21			13	0,27	17
17	E8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	МЗ	12,90	34,20	0,81	441	29	10	4,05	52
					2,21	0,24			3	0,31	4
18	E8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	МЗ	29,50	34,30	0,81	1012	62	24	3,90	115
					2,10	0,24			7	0,31	9
19	E8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	МЗ	0,43	86,50	1,50	37	8	-	38,10	16
					19,60	0,45			-	0,38	-
20	E7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	11,00	0,23	0,15	3	1	2	0,13	1
					0,08	0,06			1	0,08	1
21	E7-424	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	1,44	0,79	3	1	2	1,10	2
					0,65	0,30			1	0,39	1
22	608-76 ССЦП.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	МЗ	0,84	64,40	-	54	-	-	-	-
23	ССЦТАБЛ.3- 1	-АРМАТУРА А1	100КГ	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
24	ПОЭ.1 ССЦТАБЛ.3- 1	-АРМАТУРА А3	100КГ	0,70	25,00	-	18	-	-	-	-
25	ПОЭ.3 ССЦТАБЛ.3- 1	-АРМАТУРА В1	100КГ	0,15	32,10	-	5	-	-	-	-
26	ПОЭ.6 E8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ		0,39	90,00	1,50	35	8	-	33,60	13

Т.П. ЧП-1-134.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2				19,50	0,45			-	0,58	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.		3478	219	81		397	
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.				25		32	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		3478	-	-		-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		573	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		53	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	104	-		-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		322	-	-		-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		4373	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		482	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	348	-		-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2	РУБ.	4373	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		482	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	348	-		-	
РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ПОДВАЛОМ											
27	E7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	ШТ	14,00	2,09	0,71	29	14	10	1,65	23
					0,98	0,26			4	0,34	5
28	608-91056 ССЦП.11-14 6 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК24.15-4Т-14ШТ ЦЕНА 7,74+0,22+0,17	М2	50,40	7,97	-	402	-	-	-	-
29	E7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	ШТ	8,00	3,09	1,06	25	11	8	2,29	18
					1,39	0,38			3	0,45	4
30	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60.15-4АТ5Т-6ШТ ЦЕНА 7,81+0,2+0,85	М2	54,00	8,86	-	478	-	-	-	-
31	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60-10-4АТ5Т-2ШТ ЦЕНА 7,81+0,2+0,85	М2	12,00	9,06	-	109	-	-	-	-

Т.П. ЧП-1-134.86

118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32 Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,01	342,00	-	-	3	-	-	34,00	-
	Т		21,30	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		3	РУБ.			1046	25	18		41
			РУБ.					7		9
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			1046	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			173	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.			-	31	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			97	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			1316	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	63	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			3	РУБ.		1316	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	63	-		-
РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ ПОДВАЛА										
33 Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ	1,07	43,30	0,99		46	4	1	7,10	8
	100М2		3,57	0,30		-	-	-	0,30	-
34 Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	856,00	29,30	-		25081	1387	-	2,90	2482
	М3		1,62	-		-	-	-	-	-
35 Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	1,07	123,00	1,74		132	22	2	60,20	43
	100М2		20,50	0,52		-	-	1	0,67	1
36 Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО20ММ	1,07	31,60	0,56		34	1	-	1,06	1
	100М2		1,18	0,16		-	-	-	0,21	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		4	РУБ.			25225	1612	3		2532
			РУБ.					1		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			25225	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			4162	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		383
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.			-	749	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			2351	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			31738	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2916
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	2162	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			4	РУБ.		31738	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2916
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	2162	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ ПОДВАЛА

Т.П. ЧИ-1-134.86

119

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	E10-72	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	2,02	3,01	0,30	6	2	-	1,60	3
				0,93	0,09			-	0,12	-
38	C122-18 Т.Ч.П.53П. 45ПРИЛ.1 ПОЭ.20ТАБЛ .20П.4	-СТОИМОСТЬ ПРООЛИФЛЕННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОР12-9А С ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ-2ШТ ЦЕНА(21-3,63.0,58).0,62 М2	2,02	11,72	-	24	-	-	-	-
39	C111-432	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТОРОННИХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	2,00	0,86	-	2	-	-	-	-
40	E15-703	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,02	121,00	0,50	2	-	-	22,80	-
				12,50	0,24			-	0,31	-
41	E10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ АВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,89	1,45	0,35	3	1	-	0,91	2
				0,55	0,11			-	0,14	-
42	E10-140	-КОНОПАТКА АВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕА В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,89	1,34	-	3	-	-	0,36	1
				0,20	-			-	-	-
43	C122-220 Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1ПОЭ.17 4 ТАБЛ.20ПОЭ 4	-СТОИМОСТЬ ПРООЛИФЛЕННОГО АВЕРНОГО БЛОКА АН21-9ПШ-1ШТ ЦЕНА9,46-1,76.0,58 М2	1,89	8,44	-	16	-	-	-	-
44	E15-729	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,01	196,00	1,40	1	-	-	86,50	1
				47,80	0,36			-	0,46	-
45	C111-446	-АВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	1,00	6,94	-	7	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
ИТОГ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			5	РУБ.		64	3	-		7
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.				-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ.		64	-	-		-

Т. П. ЧИ-1-13.1.86

120

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				9	-	-	-	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	1	-	-	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				5	-	-	-	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				78	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.=Ч				-	-	-	7	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	4	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.				78	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.=Ч				-	-	-	7	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	4	-	-	
	РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПОДВАЛА										
46 Е15-639	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИИ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,03	39,80	-		1	-	-	22,00	1
				13,70	-					-	-
47 Е15-641	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИИ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,03	46,20	-		1	1	-	32,20	1
				20,10	-					-	-
48 Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	100М2	0,01	215,00	8,00		2	1	-	179,00	2
				107,00	2,28					2,94	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	6	РУБ.				4	2	-	-	4
			РУБ.							-	-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				4	-	-	-	-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				4	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.=Ч				-	-	-	-	4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	2	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.				4	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.=Ч				-	-	-	-	4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	2	-	-	-
	РАЗДЕЛ 7. СТЕНЫ										
49 Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗАДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ)	М3	68,76	38,20	0,81	2627	152	56	4,05	278	
				2,21	0,24			17	0,31	21	
50 Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗАДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ)	М3	66,11	38,30	0,81	2532	139	54	3,90	258	
				2,10	0,24			16	0,31	20	

Т.п. 411-1-134.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	E7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ МАЙБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	00,00	0,23	0,15	21	7	13	0,13	12
		ШТ		0,08	0,06			5	0,08	7
52	608-76	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	2,16	64,40	-	139	-	-	-	-
	СССР, 9-92	МЗ								
53	СССРТАВЛ.3-	-АРМАТУРА А3	0,38	25,00	-	10	-	-	-	-
	1	100КГ								
54	СССРТАВЛ.3-	-АРМАТУРА В1	0,41	32,10	-	13	-	-	-	-
	1	100КГ								
55	F8-210	-УСТРОЙСТВО КОРЕННИКОВ	0,74	45,80	0,81	34	5	-	11,90	9
		МЗ		6,90	0,24			-	0,31	-
56	E10-22	-УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ	5,20	3,03	0,04	16	2	-	0,72	-
		М2								
57	E10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	2,56	110,00	1,30	282	33	3	74,00	61
		МЗ		12,90	0,39			1	0,50	1
58	E10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ СНАРУЖИ	28,00	2,14	0,03	60	6	1	0,40	11
		М2		0,22	0,01			-	0,01	-
59	E26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТУЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	3,34	35,90	1,23	20	42	4	11,30	71
		МЗ		12,70	0,62			2	0,80	3
60	E114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	3,24	43,60	-	141	-	-	-	-
		МЗ								
61	E10-36	-ПРОКЛАДКА ТОЛЯ	0,56	40,00	-	22	3	-	8,50	5
	E111-297	ЦЕНА								
	E111-613	0,26+(0,29-0,16).1,05		5,00	-			-	-	-
62	E26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧКОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0,05	17,30	3,60	1	1	-	14,80	1
		100М2		9,30	1,08			-	1,30	-
63	E15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,03	386,00	5,90	21	4	-	113,00	6
		100М2		66,00	1,77			-	2,28	-
64	E10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ СНАРУЖИ	28,00	2,14	0,03	60	6	1	0,40	11
		М2		0,22	0,01			-	0,01	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			7	РУБ.		6099	400	132		727

Т.П. ЧП-1-134.86

122

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					41		52
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			6099	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			1006	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	181	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			568	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			7673	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		870
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	622	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ.			7673	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		870
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	622	-		-

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЯ

=====

ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ 3,3

65	E7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	ШТ	8,00	3,09	1,06	25	11	8	2,29	18
					1,39	0,38			3	0,49	4
66	608-91056	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ	ШТ	54,00	8,86	-	478	"	-	-	-
	ССЦП.11-15	ПК60,15-4АТ5Т-6ШТ							-	-	-
	8	ЦЕНА 7,81+0,2+0,85							-	-	-
	Т.Ч.П.26ПР	М2									
	ИЛ.1										
67	608-91056	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ	ШТ	12,00	9,06	-	109	"	-	-	-
	ССЦП.11-15	ПК60,10-4АТ5Т-2ШТ							-	-	-
	8	ЦЕНА 7,81+0,2+0,85							-	-	-
	Т.Ч.П.26ПР	М2									
	ИЛ.1										
68	E7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	ШТ	8,00	2,09	0,71	17	8	6	1,65	13
					0,98	0,26			2	0,34	3
69	608-91056	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ	ШТ	14,40	7,97	-	115	"	-	-	-
	ССЦП.11-14	ПК24,15-4Т-4ШТ							-	-	-
	6	ЦЕНА 7,74+0,2+0,17							-	-	-
	Т.Ч.П.26ПР	М2									
	ИЛ.1										
70	608-91056	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ	ШТ	9,60	7,77	-	75	"	-	-	-
	ССЦП.11-14	ПК24,12-4Т-4ШТ							-	-	-
	6	ЦЕНА 7,74+0,2+0,17							-	-	-
	Т.Ч.П.26ПР	М2									
	ИЛ.1										
71	E7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,01	342,00	-	3	"	-	34,00	-
					21,30	-			-	-	-

Т. П. 411-1-134.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	E7-460	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	7,00	2,09	0,71	15	7	5	1,65	12
				0,98	0,26			2	0,34	2
73	608-91036 ССЦП.11-14 6 У.Ч.П.26ПР ИЛ.1	ШТ -СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК24.12-4Т-7ШТ ЦЕНА7,74+0,2+0,17	20,16	7,77	-	157	-	-	-	-
74	E7-463	М2 -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,00	3,09	1,06	12	6	5	2,29	9
				1,39	0,38			2	0,49	2
75	608-91036 ССЦП.11-15 В У.Ч.П.26ПР ИЛ.1	ШТ -СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60.15-4АТ5Т-4ШТ ЦЕНА7,81+0,2+0,85	36,00	8,86	-	319	-	-	-	-
76	E7-291	М2 -УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,01	342,00	-	3	-	-	34,00	-
77	E9-180	Т -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕРЖЕНОСТЬ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ	0,20	21,30 52,40	1,10	10	1	-	12,10	2
				6,79	0,33			-	0,43	-
78	C124-10	МЗ -АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	338,00	-	3	-	-	-	-
79	C124-12	Т -АРМАТУРА КЛАССА А3	0,01	325,00	-	3	-	-	-	-
80	C124-43	Т -СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	-	392,00	-	-	-	-	-	-
81	E12-288	МЗ -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ	14,01	17,90	1,08	251	16	15	2,32	33
				1,17	0,32			4	0,41	6
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			8	РУБ.		1595	49	39		87
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.				13		17
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ.		1595	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ.		265	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.=Ч								23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					44			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				148				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2008				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.=Ч								127
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					106			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.				2008				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.=Ч								127
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					106			
РАЗДЕЛ 9. КРЫША										
82	E10-70 -УСТАНОВКА СТОПИЛ	МЗ	5,82	112,00	2,10	652	73	13	73,80	139
				12,60	0,63			4	0,81	5
83	E10-23 -УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ	М2	25,75	3,04	0,03	78	21	1	1,53	39
				0,80	0,01				0,01	
84	E10-62 -ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТРОПАННЫМИ ДОСКАМИ	М2	37,50	2,49	0,02	93	5		0,24	9
				0,13	0,01				0,01	
85	E10-71 -СЛУХОВЫЕ ОКНА	ШТ	2,00	16,30	0,30	33	7		6,03	12
				3,50	0,10				0,13	
86	E12-267 -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100М2	3,08	213,00	3,50	656	75	11	43,90	135
				24,50	1,05			3	1,35	4
87	E26-31 -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СКАТОВ ПО ОСЯМ 1,2 В ОСЯХ А, Б И Д, Е	МЗ	8,28	35,90	1,23	297	105	10	21,30	176
				12,70	0,62			5	0,82	7
88	C174-116 -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	МЗ	8,03	43,60		350				
89	E10-34 -ОБШИВКА СКАТОВ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ	М2	82,80	1,95	0,02	161	25	2	0,54	45
				0,30	0,01			1	0,01	1
90	E12-277 -УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	1,69	9,43	0,01	16	4		4,14	7
				2,30						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ.			2336	315	37		562
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					13		17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				2336	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				386	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.=Ч				-	-	-		34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.				-	68	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				218	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				2940	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч				-	-	-		613
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	396	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.				2940	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч				-	-	-		613
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	396	-		-

РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ

=====

ТИП1

91 E11-51	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕСКА	0,69	11,70	1,08	8	1	1	4,10	3
	МЗ		2,01	0,32				0,41	-
92 E11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,35	72,90	0,99	25	5	-	25,50	9
	100М2		14,20	0,30				0,39	-
93 E11-184	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ДОСОК	0,35	488,00	4,63	168	16	2	85,10	29
	100М2		46,50	1,45			1	1,87	1

ТИП2

94 E11-67	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ КЕРАМИТОБЕТОНА	0,07	89,22	1,74	6	1	-	40,20	3
	100М2		20,50	0,52				0,67	-
95 E11-202	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА	0,07	411,00	0,75	28	3	-	75,50	5
	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М		43,60	0,22				0,28	-
	100М2								

ТИП3

96 E11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,43	923,00	1,74	53	9	1	40,20	17
	100М2		20,50	0,52				0,67	-
97 E11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО 20ММ	0,43	31,60	0,56	14	1	-	1,06	-
	100М2		1,18	0,16				0,21	-

ТИП8

98 E11-51	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕРЛИТОВОГО ПЕСКА	61,60	3,09	1,08	190	124	67	4,10	253
	МЗ		2,01	0,32			20	0,41	25
99 C114-138	-ПЕСОК ПЕРЛИТОВЫЙ ВСПУЧЕННЫЙ ГОСТ 10832-74 МЕЛКИЙ, РАЗМЕРАМИ ЗЕРЕН 0,14-1,2ММ	6,78	17,30	-	117	-	-	-	-
	МЗ		-	-			-	-	-
100 E11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ КЕРАМИТОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,62	82,60	1,12	51	9	-	29,40	18
	100М2		14,30	0,34				0,44	-
101 E11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО 60ММ	0,62	124,80	2,24	77	1	1	0,46	-
			1,84	0,64				0,83	1

Т.П. \ II-1-134.86

126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	E11-202	100M2 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДЛОЖКИ МАРКИ М	0,62	411,00	0,75	253	27	-	75,56	47
				43,60	0,22			-	0,28	-
103	E11-51	100M2 ТИП9 -УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕРЛИТОВОГО ПЕСКА	13,40	3,09	1,08	41	27	14	4,10	55
104	C114-158	M3 -ПЕСОК ПЕРЛИТОВЫЙ ВСПУЩЕННЫЙ ГОСТ 10832-74 МЕЛКИЙ, РАЗМЕРАМИ ЗЕРЕН 0,14-1,2MM	1,47	2,01	0,32	25	-	4	0,41	5
				17,30	-			-	-	-
105	E11-55	M3 -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20MM	0,13	70,00	0,95	9	1	-	18,80	3
106	E11-56	100M2 -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5MM ДО40MM	0,13	9,88	0,28	7	-	-	0,36	-
				54,40	0,92			-	0,34	-
107	E11-71	100M2 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20MM БЕЗ РИСУНКА	0,13	0,64	0,28	84	13	-	0,36	-
				628,00	2,32			-	166,00	22
				99,00	0,70			-	0,90	-
108	E11-51	100M2 ТИП10 -УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕРЛИТОВОГО ПЕСКА	3,30	3,09	1,08	10	7	4	4,10	14
109	C114-158	M3 -ПЕСОК ПЕРЛИТОВЫЙ ВСПУЩЕННЫЙ ГОСТ 10832-74 МЕЛКИЙ, РАЗМЕРАМИ ЗЕРЕН 0,14-1,2MM	0,36	2,01	0,32	6	-	1	0,41	1
				17,30	-			-	-	-
110	E11-55	M3 -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20MM	0,03	70,00	0,95	2	-	-	18,80	1
111	E11-56	100M2 -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5MM ДО40MM	0,03	9,88	0,28	2	-	-	0,36	-
				54,40	0,92			-	0,34	-
112	E11-135	100M2 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ Н. ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,03	0,64	0,28	14	2	-	0,36	-
				417,00	4,52			-	108,00	4
				61,40	1,36			-	1,75	-
100M2										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			10	РУБ.		1162	245	90		483
				РУБ.				26		33
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		1162	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		192	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		17
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	35	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		111	-	-		-

Т.П. ЧП-1-1/Ч.86

127

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1465	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		533
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	306	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			РУБ.			1465	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		533
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	306	-		-
РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦЫ										
113	E10-147	-ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ БЕЗ ПОДШИВКИ	11,80	23,80	0,26	281	30	3	4,09	48
114	E10-202	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСТНИЦЫ	1,60	7,51	0,03	12	2	-	0,08	1
115	E6-80	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,01	478,00	2,20	5	-	-	0,01	-
				20,20	0,66				0,85	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			РУБ.			298	32	3		59
			РУБ.					1		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			298	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			49	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	8	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			27	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			374	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	41	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			РУБ.			374	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	41	-		-
РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕГОРОДКИ										
116	E8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ)	0,33	525,42	7,59	175	21	3	115,00	38
117	E8-165	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЕ, ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,70	88,30	7,36	82	39	6	103,00	72
118	СШ.3-166	-ГИПСОБЕТОННЫЕ БЛОКИ	5,09	31,70	-	161	-	-	-	-
119	СШ.4-20	-ПЕСОК	0,41	7,79	-	3	-	-	-	-

Т.П. 411-1-134.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЗ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			РУБ.			401	60	9		110
			РУБ.					3		3
В ТОМ ЧИСЛЕ;										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			401	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			67	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	12	-		-
ПЛАДОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			37	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			505	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	75	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			РУБ.			505	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	75	-		-

РАЗДЕЛ 13. ПРОЕМЫ

ОКОННЫЕ										
120	E10-72	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ АО 2М2	27,94	3,01	0,30	84	26	9	1,60	45
				0,93	0,09			3	0,12	3
121	E10-80	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 АО 2	10,16	2,85	0,14	29	12	1	2,08	21
				1,19	0,04			-	0,05	1
122	C122-34 Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1ПОЭ.54	-СТОИМОСТЬ ПРООЛИФЛЕННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС18-98-10ШТ ЦЕНА19,9-3,2,0,58	15,30	18,04	-	276	-	-	-	-
	ТАБЛ.20ПОЭ .4	М2								
123	C122-54 Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1ПОЭ.66	-ТОЖЕ ОР18-98 С ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ-2ШТ ЦЕНА(25,3-4,31,0,58).0,62	3,06	14,14	-	43	-	-	-	-
	ТАБЛ.20ПОЭ .4ПОЭ.53	М2								
124	C122-7 Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1ПОЭ.3	-ТОЖЕ ОС15-9-11ШТ ЦЕНА18,5-2,94-0,58	13,97	16,79	-	235	-	-	-	-
	ТАБЛ.20ПОЭ .4	М2								
125	C122-22 Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1ПОЭ.21	-ТОЖЕ ОР15-9 С ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ-3ШТ ЦЕНА(23-3,83,0,58).0,62	3,81	12,88	-	49	-	-	-	-
	ТАБЛ.20ПОЭ .4ПОЭ.53	М2								

429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С122-1 Т.Ч.П.45П ИЛ.1П09,1	-ТОЖЕ ОС6-9-2ШТ ЦЕНА20,3-3,72,0,58 М2	0,98	18,14	-	18	-	-	-	-
127	С122-16 Т.Ч.П.45П ИЛ.1П09,17	-ТОЖЕ ОРО-9 С ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ-2ШТ ЦЕНА(26,8-5,11,0,58).0,62 М2	0,98	14,78	-	14	-	-	-	-
128	Е10-102	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М М2	1,96	1,65	0,03	3	1	-	1,12	2
129	Е10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2 М2	36,14	0,92	0,03	33	12	1	0,59	21
130	С122-359	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ДО10-25 М	29,48	1,92	-	57	-	-	-	-
131	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОМ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ КОМП	26,00	2,09	-	54	-	-	-	-
132	С111-432	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	4,00	0,86	-	3	-	-	-	-
133	Е15-705	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗАДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,08	121,00	0,50	9	1	-	22,80	2
134	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗАДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,30	242,00	1,50	73	8	-	46,90	14
135	Е10-105	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	17,16	1,45	0,33	25	9	6	0,91	16

Т.П. 411-1-134.86

130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	E10-107	-УСТАНОВКА АВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ ИЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	18,28	2,00	0,13	37	12	3	1,16	21
				0,67	0,04			1	0,05	1
137	E10-109	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ	1,00	1,34	0,13	1	1	-	1,29	1
				0,69	0,04			-	0,05	-
138	E10-140	-КОНОПАТКА АВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	3,99	1,34	-	5	1	-	0,36	1
				0,20	-			-	-	-
139	C122-230 Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1П09.17 7 ТАБЛ.20П09 .4	-СТОИМОСТЬ ПРООЛИФЛЕННЫХ АВЕРНЫХ БЛОКОВ АН21-10ПШ-2ШТ ЦЕНА16,9-2,48.0,58	4,20	15,46	-	65	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
140	C122-217 Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1П09.20 6 ТАБЛ.20П09 .4	-ТОЖЕ ДС13-10-3ШТ ЦЕНА15-2,64.0,58	6,50	13,47	-	88	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
141	C122-220 Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1П09.17 4 ТАБЛ.20П09 .4	-ТОЖЕ Д021-9-3ШТ ЦЕНА9,46-1,76.0,58	5,40	8,44	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
142	C122-218 Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1П09.17 0	-ТОЖЕ АГ21-9-3ШТ ЦЕНА14-2,03.0,58	9,00	12,82	-	115	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
143	C122-217 Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1П09.17 1 ТАБЛ.20П09 .4	-ТОЖЕ АГ21-7-2ШТ ЦЕНА15-2,56.0,58	2,78	13,50	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
144	C122-204 Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1П09.15 2	-СТОИМОСТЬ ПРООЛИФЛЕННЫХ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ БС22-9-2ШТ ЦЕНА21-3,9.0,58	3,78	18,74	-	71	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
145	C122-220 Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1П09.17 4 ТАБЛ.20П09 .4	-СТОИМОСТЬ ПРООЛИФЛЕННЫХ АВЕРНЫХ БЛОКОВ АН21-9ПШ-2ШТ ЦЕНА9,46-1,76	3,78	8,44	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
146	C122-311 Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1П09.26 2	-СТОИМОСТЬ ПРООЛИФЛЕННЫХ ЛЮКОВ ДЛ10-10-1ШТ ЦЕНА26-1,9.0,58	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

Т.П. ЧП-1-134.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТАБ. 1, 20 ПОД			М2							
147	E15-725	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,04	160,00	1,00	6	1	-	33,60	1
				18,20	0,30			-	0,30	-
148	E15-729	100М2 -ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,04	196,00	1,40	7	2	-	86,50	3
				47,80	0,36			-	0,46	-
149	C11-446	100М2 -ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗАДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	3,00	6,94	-	21	-	-	-	-
150	C111-448	КОМПЛ -ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	19,00	3,11	-	59	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			РУБ.			1621	86	20		148
			РУБ.					6		7
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			1621	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			268	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		23
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.			-	48	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			151	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			2040	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		178
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	140	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			РУБ.			2040	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		178
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	140	-		-
РАЗДЕЛ 14. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
151	E15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	1,23	20,70	0,15	25	23	-	29,80	37
				18,30	0,04			-	0,05	-
152	E15-246	100М2 -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗАДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	1,05	98,40	6,20	103	42	7	64,00	67
				40,00	3,58			4	4,67	5
153	E15-242	100М2 -ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗАДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,54	76,20	5,60	41	17	3	56,00	30
				32,00	3,40			2	4,59	2
154	E15-254	100М2 -ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗАДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,26	85,10	6,20	22	9	2	65,00	17
				37,10	3,85			1	4,97	1
155	E15-248	100М2 -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,28	135,00	8,20	38	12	2	91,00	20

Т.П. ЧП-1-134.86

132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗАДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН			43,00	4,48			1	5,78	2
156 E15-289	100M2	-ПОАБИВКА ДРАНИ ПО ДЕРЕВЯННЫМ НЕОПАНКОВАННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ	0,28	41,70	0,10	12	4	-	30,70	9
157 E15-551	100M2	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	0,50	15,10 45,30 10,80	0,03 0,60 0,18	23	5	-	0,04 20,20 0,23	- 10 -
158 E15-501	100M2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЮ ДО 4М ПРОСТАЯ	0,68	8,44 3,60	0,06 0,02	6	2	-	6,90 0,03	5 -
159 E15-502	100M2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЮ ДО 4М УЛУЩЕННАЯ	2,78	12,90 6,80	0,07 0,02	36	19	-	12,70 0,03	35 -
160 E15-508	100M2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЮ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	0,53	5,84 4,90	0,05 0,02	3	3	-	9,70 0,03	5 -
161 E15-635	100M2	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА ГРАЗА	0,38	35,70 9,60	- -	14	4	-	15,50 -	6 -
162 E15-637	100M2	-ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ	0,24	38,20	-	9	3	-	19,20	5
163 E15-635	100M2	-ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ	0,18	12,10 35,70	- -	6	2	-	- 15,50	- 3
164 E15-639	100M2	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗА ГРАЗА	0,83	9,60 39,80 13,70	- -	33	11	-	- 22,00 -	- 18 -
165 E15-641	100M2	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗА ГРАЗА	0,85	46,20 20,10	- -	39	17	-	32,20 -	27 -
166 E15-563	100M2	-УЛУЩЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	0,41	71,20 27,80	0,80 0,24	29	11	-	49,20 0,31	20 -
167 E15-277	100M2	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,51	215,00 107,00	8,00 2,28	111	55	4	179,06 2,94	92 2
168 E15-201	100M2	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЩЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	0,18	85,30 35,60	4,90 2,33	16	7	-	57,40 3,01	11 1

T. N. 411-1-134.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(ЩОКОЛЯ)										
100M2										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			РУБ.			566	246	18		417
			РУБ.					9		13
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			566	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			93	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.			-	15	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			53	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			712	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		438
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	270	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			РУБ.			712	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		438
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	270	-		-
РАЗДЕЛ 15. ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
=====										
ПРЯМКИ										
169 E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,49	29,30	-		14	1	-	2,90	1
	МЗ		1,62	-				-	-	-
170 E6-38	-СТЕНЫ ПРЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	1,11	37,90	0,62		42	4	-	6,86	8
	МЗ		3,75	0,19				-	0,25	-
171 E6-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,08	90,00	1,50		8	2	-	33,60	3
	100M2		19,30	0,45				-	0,58	-
ЛЕСТНИЦА В ПОДВАЛ										
172 E11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕВНЕМ	0,05	43,30	0,99		2	-	-	7,19	-
	100M2		3,57	0,30				-	0,39	-
173 E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,46	29,30	-		13	1	-	2,90	1
	МЗ		1,62	-				-	-	-
174 E6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100 БЕТОННЫХ	0,18	31,70	0,76		6	-	-	2,86	1
	МЗ		1,55	0,23				-	0,30	-
175 E6-15	-БЕТОННО-НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ	5,29	27,80	0,34		147	3	2	0,99	5
	МЗ		0,52	0,10				1	0,13	1
176 E11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 3СММ	0,02	123,00	1,74		3	-	-	40,20	1
	100M2		20,50	0,52				-	0,67	-
177 E11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО 20СМ	0,02	15,80	0,28		1	-	-	1,06	-

Т.П. III-1 34.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178 E6-1	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, ПОБЕТОННЫХ	100М2 3	10,24	0,59 29,60 1,74	0,08 0,69 0,21	303	18	- 7 2	0,10 3,14 0,27	- 32 3
179 E7-1,4	УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПОКРЫТИЯ 2, ПОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	3	2,00	0,90 0,34	0,56 0,21	2	1	1 -	0,59 0,27	1 1
180 608-1490 ССЦП.8-503	СТОИМОСТЬ ПЛИТ 17А-3-2ШТ ЕНА60,8-0,82,2	М3	0,12	59,16	-	7	-	-	-	-
181 ССЦТАБЛ.3- 1П09,6	АРМАТУРА В1 100КГ	М3	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
182 ССЦТАБЛ.3- 1П09,3	АРМАТУРА А3 100КГ	М3	0,06	25,00	-	2	-	-	-	-
183 E6-20	КРЫЛЬЦА УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	М3	2,26	31,70 1,55	0,76 0,23	72	4	2 1	2,86 0,30	6 1
184 E8-180	КРЫЛЬЦА БЕТОННЫЕ С ВХОДОМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ В ЭСТУПЕНИ	М2	6,70	16,90 1,51	0,20 0,06	113	10	1	2,87 0,08	19 1
185 E8-61	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРЯМКОВ	Т	0,03	318,00	6,32	10	1	-	37,40	1
186 С111-366А	РЕШЕТКИ ПОЛОВЫЕ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	0,03	23,00 261,00	1,90	8	-	-	2,45	-
187 E7-653	УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50М	Т	1,00	6,99 2,81	4,08 1,57	7	3	5 2	4,81 2,03	5 2
188 608-92344 ССЦП.11-18	СТОИМОСТЬ КАРНИЗНОЙ ПЛИТЫ	М3	0,45	53,50	-	24	-	-	-	-
189 ССЦТАБЛ.3- 1П09,3	АРМАТУРА А3 100КГ	М3	0,17	25,00	-	6	-	-	-	-
190 ССЦТАБЛ.3- 1П09,6	АРМАТУРА ВР1 100КГ	М3	0,13	32,10	-	4	-	-	-	-
191 E27-169	ОТМОСТКА УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЯ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ	М3	0,50	156,00 8,25	-	78	4	-	14,40	7

Т. П. ЧИ-1-134.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ТОЛЩИНОЙ 3 СМ (ОТМОСТКА)											
100м2											
192	E27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО2,5СМ	-	0,50	25,30	-	13	1	-	2,32	1
100м2											
193	E27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ (ПОД ОТМОСТКУ)	-	0,50	230,00	7,40	114	7	4	25,60	13
100м2											
194	E27-174	-НА КАЖДЫЕ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО10СМ	-	0,50	18,12	-	9	-	-	0,57	-
100м2											
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			15	РУБ.		963	58	22		103	
				РУБ.				7			10
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		963	-	-		-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		158	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		-	14
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	25	-		-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		90	-	-		-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		1211	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		-	127
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	90	-		-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			15	РУБ.		1211	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		-	127
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	90	-		-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		45366	3316	598		5973	
				РУБ.				196			260
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		45366	-	-		-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		7484	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		-	677
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	1335	-		-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		4224	-	-		-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		57074	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		-	6910
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	4847	-		-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ				РУБ.		57074	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		-	6910
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	4847	-		-	

СОСТАВИЛ

Гав

БАСОВА

Т.П. 411-1-134.86

9499/3

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ- ЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИ- НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЕ ВЕС КОН- СТРУКТИВ- НЫХ ЭЛЕ- МЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			508	637	-	-	1,12	
2	ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА			3478	4373	-	-	7,66	
3	ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ПОДВАЛОМ			1046	1316	-	-	2,31	
4	ПОЛЫ ПОДВАЛА			25225	31738	-	-	55,61	
5	ПРОЕМЫ ПОДВАЛА			64	78	-	-	0,14	
6	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПОДВАЛА			4	4	-	-	0,01	
7	СТЕНЫ			6099	7673	-	-	13,44	
8	ПЕРЕКРЫТИЯ			1595	2008	-	-	3,52	
9	КРЫША			2336	2940	-	-	5,15	
10	ПОЛЫ			1162	1465	-	-	7,57	
11	ЛЕСТНИЦЫ			298	374	-	-	0,66	
12	ПЕРЕГОРОДКИ			401	503	-	-	0,88	
13	ПРОЕМЫ			1621	2040	-	-	3,97	
14	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			566	712	-	-	1,25	
15	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			963	1211	-	-	2,12	
ИТОГО:				1051,60	453,66	57074	43	74	100,00

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/
 Наименование стройки -
 Т.п. 4II-I-134.86

20600II
 Форма 4
 Объект номер 2060

9499/3

Локальная смета 2-I-I

на общестроительные работы здания с подвалом для Т-20С /фундаменты
 и стены подвала, стены надземной части, перекрытие, крыша, пол/
 Наименование объекта - типовой проект дома лесничества без квартиры

Основание: АР9,10, КХ1,3
 Составлены в ценах 1884 г.

Сметная стоимость 15,842 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 2321 чел.-ч
 Сметная заработная плата 1,563 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
				Всего основной заработной платы	Экспл. машин в т.ч. зар-платы	Всего	Основ-ной зар-платы	Экспл. машин в т.ч. зар-платы	на один.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подземная часть								
		Раздел I. Фундаменты и стены подвала								
1	Е6-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных	63,15	29,60	0,69	1869	110	43	3,14	198
		м3		1,74	0,21			13	0,27	17
2	Е8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые, для здания высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	10,26	34,20	0,81	351	23	8	4,05	42
		м3		2,21	0,24			2	0,31	3
3	Е8-36	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	21,99	34,30	0,81	754	46	18	3,90	86
		м3		2,10	0,24			5	0,31	7
4	Е8-13	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	0,32	86,50	1,50	27	6	-	38,10	12
		100 м2		19,60	0,45			-	0,58	-
5	Е7-445	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	9,00	0,23	0,15	2	1	2	0,13	1
		шт		0,08	0,06			1	0,08	1
6	Е7-424	Укладка балок перекрытий массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	2,00	1,44	0,79	3	1	2	1,10	2
		шт		0,65	0,30			1	0,39	1
7	608-76	Стоимость перемычек	0,66	64,40	-	43	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦ.9-92		м3	-	-	-	-	-	-	-
8	ССЦ табл.3-I поз.1	Арматура А-I	100 кг	0,02	22,90	-	I	-	-	-
9	ССЦ табл.3-I поз.3	Арматура А-3	100 кг	0,70	25,00	-	18	-	-	-
10	ССЦ табл.3-I поз.6	Арматура В-I	100 кг	0,06	32,10	-	2	-	-	-
II	Е8-27	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фунда- ментов и массивов по выравненной поверх- ности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	100 м2	0,26	90,00	1,50	23	5	-	33,60
					19,50	0,45		-	-	0,58
		Надземная часть								
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.				3093	192	73	350
			руб.					22		29
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.				3093	-	-	-
		Накладные расходы	руб.				509	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-	45
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	92	-	-
		Плановые накопления	руб.				288	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				3890	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-	424
		Сметная заработная плата	руб.				-	306	-	-
		Итого по разделу I	руб.				3890	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-	424
		Сметная заработная плата	руб.				-	306	-	-
		Раздел 2. Стены								
12	Е8-30	Стены из керамического кирпича наружные, простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м /кирпич пустотелый/	м3	55,59	38,20	0,81	2124	123	45	4,05
					2,21	0,24		13	0,31	17
13	Е8-36	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м /кирпич пустотелый/	м3	48,54	38,30	0,81	1859	102	40	3,90
					2,10	0,24		12	0,31	15
14	Е7-445	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наи- большей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	м3	68,00	0,23	0,15	16	5	10	0,13
					0,08	0,06		4	0,08	5

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/
Т.п. 4II-I-I34.86

20600II

9499/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	608-76 ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек	шт м3	1,71 64,40	- -	110	-	-	-	-
16	ССЦ п.3-I п.3	Арматура А3	100 кг	0,37 25,00	- -	9	-	-	-	-
17	ССЦ п.3-I п.6	Арматура В1	100 кг	0,30 32,10	- -	10	-	-	-	-
18	Е10-22	Устройство фронтонов	м2	5,20 3,03 0,39	0,04 0,01	16	2	-	0,72 0,01	4 -
19	Е10-28	Установка элементов каркасов из брусьев	м3	2,56 110,00 12,90	1,30 0,39	282	33	3	24,00 0,50	61 1
20	Е10-32	Обшивка каркасных стен строганными досками снаруж	м2	28,00 2,14 0,22	0,03 0,01	60	6	1	0,40 0,01	11 -
21	Е26-31	Изоляция холодных поверхностей тепло- изоляционными изделиями из волокни- стых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	2,68 35,90 12,70	1,23 0,62	96	34	4 2	21,30 0,80	57 2
22	СИ4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловат- ные на битумном связующем жесткие ГОСТ 10140-71	м3	2,60 43,60 -	- -	113	-	-	-	-
23	Е10-36 СИИ-297,6 43	Прокладка толя Цена 26+0,29-С,16/.1,05	100 м2	0,56 40,00 5,00	- -	22	3	-	8,50 -	5 -
24	Е26-46	Изготовление и приварка штырей или крючьев для крепления тепловой изо- ляции	100 м2	0,05 17,30 9,30	3,60 1,08	1	1	-	14,80 1,39	1 -
25	Е15-298	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	100 м2	0,05 386,00 66,00	5,90 1,77	21	4	-	115,00 2,28	6 -
26	Е10-32	Обшивка каркасных стен строганными досками изнутри	м2	28,00 2,14 0,22	0,03 0,01	60	6	1	0,40 0,01	11 -
Итого прямые затраты по разделу 2			руб. руб.			4799	319	104 32		579 40
в том числе										
Стоимость общестроительных работ			руб.			4799	-	-		-
Накладные расходы			руб.			793	-	-		-
Нормативная трудоемкость в н.р.			чел.-ч			-	-	-		71
Сметная заработная плата в н.р.			руб.			-	141	-		-
Плановые накопления			руб.			447	-	-		-

140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			6039	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.=4			-	-	-		690
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	492	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			6039	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.=4			-	-	-		690
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	492	-		-
РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ										
ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМЕТКЕ 3,3										
27	E7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ АО 30М	8,00	3,09	1,06	25	11	8	2,29	18
				1,39	0,38			3	0,49	4
28	608=91056 ССЦП.11=15 8 Т.4,П.26 ПРИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60,15-4АТ5Т-6ШТ ЦЕНА7,84+0,2+0,85	34,00	8,86	-	478	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	608=91056 ССЦП.11=15 8 Т.4,П.26 ПРИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60,10-4АТ5Т-2ШТ ЦЕНА7,81+0,2.2+0,85	12,00	9,06	-	109	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	E7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ АО 30М	8,00	2,09	0,71	17	8	6	1,65	13
				0,98	0,26			2	0,34	3
31	608=91056 ССЦП.11=14 6 Т.4,П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК24,15-4Т-4ШТ ЦЕНА7,7+0,2=0,17	14,40	7,97	-	115	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	E7=291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,01	342,00	-	3	-	-	34,00	-
				21,30	-			-	-	-
33	E7=460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ АО 30М	7,00	2,09	0,71	13	7	5	1,65	12
				0,98	0,26			2	0,34	2
34	608=91056 ССЦП.11=14 6 Т.4,П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК24,12-4Т-7ШТ ЦЕНА7,74+0,2=0,17	20,16	7,77	-	157	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

Т.П. ЧИ-1-134.86

141

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	E7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	4,00	3,09	1,06	12	6	5	2,20	9
				1,39	0,38			2	0,40	2
36	608-91056	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ССЦП.11-15 ПК60,15-4АТ5Т-4шт 8 ЦЕНА7,81+0,2+0,85 Т,Ч,П,26ПР ИЛ,1	36,00	8,86	-	319	-	-	-	-
37	E7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,01	342,00	-	3	-	-	34,00	-
				21,30	-			-	-	-
38	F6-180	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ	0,20	52,40	1,10	10	1	-	12,10	2
				6,79	0,33			-	0,43	-
39	C124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	338,00	-	3	-	-	-	-
40	C124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,01	325,00	-	3	-	-	-	-
41	C124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	-	392,00	-	-	-	-	-	-
42	F12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ	10,56	17,90	1,08	189	12	11	2,32	24
				1,17	0,32			3	0,41	6
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			3	РУБ.		1458	45	35		78
				РУБ.				12		15
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		1458	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		243	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ,=Ч		-	-	-		21
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	41	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		136	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		1837	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ,=Ч		-	-	-		114
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	98	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			3	РУБ.		1837	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ,=Ч		-	-	-		114
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	98	-		-

РАЗДЕЛ 4. КРЫША

=====

[illegible]

Т.П. ЧП-1-134.86

143

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	F11-51	ТИП1 -УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕСКА	0,69	11,70	1,08	8	1	1	4,10	3
52	F11-63	3 -УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,35	2,01	0,32	25	5	-	0,41	-
53	E11-184	100M2 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ДОСОК 100M2	0,35	14,20	0,30	168	16	-	0,39	-
				488,00	4,83			2	85,10	29
				46,50	1,45			1	1,87	1
54	F11-57	ТИП2 -УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА	0,07	14,50	0,34	6	1	-	0,44	-
55	E11-202	100M2 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М 100M2	0,07	411,00	0,75	28	3	-	75,50	5
				43,60	0,22			-	0,28	-
56	F11-67	ТИП3 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,43	123,00	1,74	53	9	1	40,20	17
57	E11-68	100M2 ВЫЧИФАЕТСЯ ПОПРАВКА ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ	0,43	20,50	0,52	14	1	-	0,67	-
				31,60	0,56			-	1,06	-
		100M2	-	1,18	0,16			-	0,21	-
58	E11-51	ТИП8 -УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕРЛИТОВОГО ПЕСКА	61,60	3,09	1,08	190	124	67	4,10	253
59	C114-158	МЗ -ПЕСОК ПЕРЛИТОВЫЙ ВСПУЧЕННЫЙ ГОСТ 10832-74 МЕЛКИЙ, РАЗМЕРАМИ ЗЕРЕН 0,14-1,2ММ МЗ	5,42	2,01	0,32	94	-	20	0,41	25
				17,30	-			-	-	-
60	E11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,62	82,60	1,12	51	9	-	79,40	18
61	E11-58	100M2 -ДОБАВЛЯЕТСЯ ПОПРАВКА ДО ТОЛЩИНЫ 60ММ	0,62	14,50	0,34	77	1	-	0,44	-
				124,80	2,24			1	0,46	-
62	F11-202	100M2 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М 100M2	0,62	1,84	0,64	253	27	-	0,83	1
				411,00	0,75			-	75,50	47
				43,60	0,22			-	0,28	-
63	E11-51	ТИП9 -УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕРЛИТОВОГО ПЕСКА	13,40	3,09	1,08	41	27	14	4,10	55
64	C114-158	МЗ -ПЕСОК ПЕРЛИТОВЫЙ ВСПУЧЕННЫЙ ГОСТ 10832-74 МЕЛКИЙ, РАЗМЕРАМИ ЗЕРЕН 0,14-1,2ММ МЗ	1,12	2,01	0,32	19	-	4	0,41	5
				17,30	-			-	-	-
65	E11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,13	-	-	9	1	-	18,80	3
				70,00	0,95					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
66	E11-56	100M2 -ДОБАВЛЯЕТСЯ ПОПРАВКА ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ	0,13	9,88 54,40	0,28 0,92	7	-	-	0,36 0,34	-
67	E11-71	100M2 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	0,13	0,64 628,00	0,28 2,32	84	13	-	0,36 146,00	- 22
		100M2		99,00	0,70			-	0,90	-
68	E11-51	ТИП 13 -УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕРЛИТОВОГО ПЕСКА	3,30	3,09	1,08	10	7	4	4,10	14
69	C114-158	M3 -ПЕСОК ПЕРЛИТОВЫЙ ВСУЩЕННЫЙ ГОСТ 10832-74 МЕЛКИЙ, РАЗМЕРАМИ ЗЕРЕН 0,14-1,2ММ	0,44	2,01 17,30	0,32	8	-	1	0,41	1
		M3		-	-			-	-	-
70	E11-55	100M2 -УСТРОЙСТВО СТЫЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,03	70,00	0,95	2	-	-	18,80	1
71	E11-56	100M2 -ДОБАВЛЯЕТСЯ ПОПРАВКА ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ	0,03	9,88 54,40	0,28 0,92	2	-	-	0,36 0,34	-
72	E11-135	100M2 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОР, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,03	0,64 417,00	0,28 4,52	14	2	-	0,36 108,00	- 4
		100M2		61,40	1,36			-	1,75	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			5	РУБ.		1135	245	90		482
				РУБ.				26		33
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ.		1135	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ.		187	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =				ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =				РУБ.		-	35	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ.		109	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ.		1431	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		531
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.		-	306	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			5	РУБ.		1431	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		531
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.		-	306	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		12588	1089	336		2005
				РУБ.				104		132
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ.		12588	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ.		2079	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =				ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		184

Т.П. 411-1-134.86

145

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	370	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1175	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			15842	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2321
	- СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1563	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			15842	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2321
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1563	-		-

СОСТАВИЛ

Г.М.В.

БАСОВА

ПРОВЕРИЛ

А.

ГИЛЬЧЕНКО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

Т.П. 411-1-134.86

ОБЪЕКТ НОМЕР 2060

9499/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗАДАНИЯ С ПОДВАЛОМ ДЛЯ Т-40С (ФУНДАМЕНТЫ
И СТЕНЫ ПОДВАЛА, СТЕНЫ НАДЗЕМНОЙ
ЧАСТИ, ПЕРЕКРЫТИЕ, КРЫША, ПРОЕМЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ

ОСНОВАНИЕ: АР1-11, КЖ1,3, КА1-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 24,902 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3649 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,487 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-
			ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЭКСПЛ.
			МАШИНЫ	МАШИНЫ	МАШИНЫ
			ОСНОВНАЯ	ОСНОВНАЯ	ОСНОВНАЯ
			В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.
			ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ
			МА ЕДИН.	МА ЕДИН.	МА ЕДИН.
			ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА

1	E6-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	74,16	29,60	0,69	2195	129	52	3,14	233
		МЗ		1,74	0,21			16	0,27	20
2	E6-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗАДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	15,99	34,20	0,81	547	35	13	4,03	65
		МЗ		2,21	0,24			4	0,31	5
3	E6-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗАДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	37,42	34,30	0,81	1284	79	30	3,94	146
		МЗ		2,10	0,24			9	0,31	12
4	E6-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИАКИМ СТЕКЛОМ	0,55	86,50	1,50	48	11	1	38,10	21
		100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
5	E7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	13,00	0,23	0,15	3	1	2	0,13	2
		ШТ		0,08	0,06			1	0,08	1
6	E7-424	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	4,00	1,44	0,79	6	3	3	1,10	4
		ШТ		0,65	0,30			1	0,39	2

Т.П. 411-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	408-76 ССЦП.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ЧЗ	1,04	64,40	-	67	-	-	-	-
8	ССЦТАБЛ.3- 1 ПОЗ.1	-АРМАТУРА А1 100КГ	0,11	22,90	-	3	-	-	-	-
9	ССЦТАБЛ.3- 1 ПОЗ.3	-АРМАТУРА А3 100КГ	0,89	25,00	-	22	-	-	-	-
10	ССЦТАБЛ.3- 1 ПОЗ.6	-АРМАТУРА В1 100КГ	0,08	32,10	-	3	-	-	-	-
11	Ф8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2 НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	0,24	90,00	1,50	21	5	-	33,60	8
				19,50	0,45			-	0,58	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			4199	263	101		479
			РУБ.					31		40
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			4199	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			491	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	124	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			391	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			5281	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		581
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	418	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			5281	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		581
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	418	-		-
РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ										
12	Ф8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ) МЗ	84,49	38,20	0,81	3228	187	68	4,05	342
				2,21	0,24			20	0,31	26
13	Ф8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ) МЗ	84,29	38,30	0,81	3228	177	68	3,90	329
				2,10	0,24			20	0,31	26
14	Ф7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И	114,00	0,23	0,15	26	9	17	0,15	15
				0,08	0,06			7	0,08	9

Т.П. 4 II-1-134.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М										
15	608-76 ССЦП.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК шт м3	2,65	64,40	-	171	-	-	-	-
16	ССЦТАБЛ.3- 1 ПОЗ.3	-АРМАТУРА А3 100кг	0,38	25,00	-	10	-	-	-	-
17	ССЦТАБЛ.3- 1 ПОЗ.6	-АРМАТУРА В1 100кг	0,51	32,10	-	16	-	-	-	-
18	Е8-210	-УСТРОЙСТВО КОРЕННИКОВ м3	0,74	45,80	0,81	34	5	-	11,90	9
19	Е10-22	-УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ м2	5,20	6,90 3,03	0,24 0,04	16	2	-	0,31 0,72	- 4
20	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ м3	2,56	0,39 110,00	0,01 1,30	282	33	-	0,01 24,00	- 61
21	Е10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ СНАРУЖИ м2	28,00	12,90 2,14	0,39 0,03	60	6	1	0,50 0,40	1 11
22	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ м3	4,02	0,22 35,90 12,70	0,01 1,23 0,62	144	51	-	0,01 21,30 0,80	- 86 3
23	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУЧНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 м3	3,90	43,60	-	170	-	-	-	-
24	Е10-36 С111-297,6 13	-ПРОКЛАДКА ТОЛЯ ЦЕНА 0,26+(0,29-0,16).1,05 100м2	0,56	40,00 5,00	35,00 35,00	22	3	20	8,50 45,15	5 25
25	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 100м2	0,05	17,30 9,30	3,60 1,08	1	1	-	14,80 1,39	1 -
26	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100м2	0,05	386,00 66,00	5,90 1,77	21	4	-	115,00 2,28	6 -
27	Е10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ИЗНУТРИ м2	28,00	2,14 0,22	0,03 0,01	60	6	1	0,40 0,01	11 -
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.		7489	484	182		880
				РУБ.				70		90

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Т.П. ЧИ-1-134.86

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОФШТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				7489	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1237	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		113
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	222	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				698	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОФШТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				9424	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1083
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	776	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				9424	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1083
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	776	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ

ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМЕТКЕ 3,3

28	E7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	8,00	3,09	1,06	25	11	8	2,29	18
		ШТ		1,39	0,38			3	0,40	4
29	608-91056	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ССЦП.11-15 ПК60.15-4АТ5Т-6ШТ 8 ЦЕНА7,81+0,2+0,85	54,00	8,80	-	478	-	-	-	-
	Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	М2		-	-			-	-	-
30	608-91056	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ССЦП.11-15 ПК60.10-4АТ5Т-2ШТ 8 ЦЕНА7,81+0,2+0,85	12,00	9,06	-	109	-	-	-	-
	Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	М2		-	-			-	-	-
31	E7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	8,00	2,09	0,71	17	8	6	1,65	13
		ШТ		0,98	0,26			2	0,34	3
32	608-91056	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ССЦП.11-14 ПК24.15-4Т-4ШТ 6 ЦЕНА7,74+0,2+0,17	14,40	7,97	-	115	-	-	-	-
	Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	М2		-	-			-	-	-
33	608-91056	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ССЦП.11-14 ПК24.12-4Т-4ШТ 6 ЦЕНА7,74+0,2+0,17	9,60	7,77	-	75	-	-	-	-
	Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	М2		-	-			-	-	-
34	E7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,01	342,00	-	3	-	-	34,00	-
		Т		21,30	-			-	-	-
35	E7-460	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ	7,00	2,09	0,71	15	7	5	1,65	12

Т.П. ЧИ-1-134.86

150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,98	0,26			2	0,34	2
		ШТ								
36	608-91056 ССЦП.11-14 6 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК24.12-4Т-7ШТ ЦЕНА 7,74+0,2-0,17	20,16	7,77	-	157	-	-	-	-
		М2								
37	E7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,00	3,09	1,06	12	6	3	2,29	9
		ШТ		1,39	0,38			2	0,49	2
38	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60.15-4АТ5Т-4ШТ ЦЕНА 7,81+0,2+0,85	36,00	8,86	-	319	-	-	-	-
		М2								
39	E7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,01	342,00	-	3	-	-	34,00	-
		Т		21,30						
40	E6-180	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ	0,20	52,40	1,10	10	1	-	12,10	2
		М3		6,79	0,33			-	0,43	-
41	C124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	338,00	-	3	-	-	-	-
		Т								
42	C124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	-	392,00	-	-	-	-	-	-
		Т								
43	E12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ	17,61	17,90	1,08	315	21	19	2,32	41
		М3		1,17	0,32			6	0,41	7
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			3	РУБ.		1656	54	43		95
				РУБ.				15		18
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		1656	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		275	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		24
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	46	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		154	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		2085	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		137
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	115	-		-

Т.П. ЧП-1-134.86

151

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ.			2085	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		137	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	115	-		-	
РАЗДЕЛ 4. КРЫША											
44	E10-70	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	5,82	112,00	2,10	652	73	13	23,80	139
					12,60	0,63			4	0,81	5
45	E10-23	-УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ	М2	25,75	3,04	0,03	78	21	1	1,53	39
					0,80	0,01			-	0,01	-
46	E10-62	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	М2	37,50	2,49	0,02	93	5	-	0,24	9
					0,13	0,01			-	0,01	-
47	E10-71	-СЛУХОВЫЕ ОКНА	ШТ	2,00	16,30	0,30	33	7	-	6,03	12
					3,50	0,10			-	0,13	-
48	E12-267	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100М2	3,13	213,00	3,50	667	77	11	43,90	137
					24,50	1,05			3	1,35	4
49	E26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ (СКАТОВ ПО ОСЯМ 1,2 В ОСЯХ А, В И Д, Е)	М3	9,94	35,90	1,23	357	126	12	21,30	212
					12,70	0,62			6	0,80	8
50	C114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	9,64	43,60	-	420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	E10-34	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 16ММ	М3	82,80	1,95	0,02	161	25	2	0,54	45
					0,30	0,01			1	0,01	1
52	E12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	М2	1,72	9,43	0,01	16	4	-	4,14	7
			100М2		2,30	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ.			2477	338	39		650	
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					14		18	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			2477	-	-		-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			409	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	73	-		-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			231	-	-		-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			3II7	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		653	
		Сметная заработная плата	руб.			-	425	-		-	
		Итого по разделу 4	руб.			3II7	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		653	
		Сметная заработная плата	руб.			-	425	-		-	
		Раздел 5. Полы									
		Тип I									
53	EII-5I	Устройство тепло- и звукоизоляции из песка	м3	0,69	II,70	I,08	8	I	I	4,10	3
					2,0I	0,32			-	0,4I	-
54	EII-63	Укладка лаг по плитам перекрытия	100 м2	0,35	72,90	0,99	25	5	-	25,50	9
					I4,20	0,30			-	0,39	-
55	EII-I84	Устройство дощатого покрытия	100 м2	0,35	488,00	4,83	I68	I6	2	85,10	29
					46,50	I,45		I	I	I,87	I
		Тип 2									
56	EII-57	Устройство стяжки из керамзитобетона	100 м2	0,07	82,60	I,12	6	I	-	29,40	2
					I4,50	0,34			-	0,44	-
57	EII-202	Устройство покрытий на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы марки М	100 м2	0,07	4II,00	0,75	28	3	-	75,50	5
					43,60	0,22			-	0,28	-
		Тип 3									
58	EII-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,43	I23,00	I,74	53	9	I	40,20	I7
					20,50	0,52			-	0,67	-
59	EII-68	Вычитается поправка до толщины 20 мм	100 м2	0,43	3I,60	0,56	I4	I	-	I,06	-
					I,I8	0,I6			-	0,2I	-
		Тип 8									
60	EII-5I	Устройство изоляции из перлитового песка	м3	6I,60	3,09	I,08	I90	I24	67	4,10	253
					2,0I	0,32			20	0,4I	25
6I	СII4-I58	Песок перлитовый вспученный ГОСТ 10832-74 мелкий, размерами зерен 0,14-I,2 мм	м3	8,I3	I7,30	-	I4I	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	EII-57	Устройство стяжки из керамзитобетона толщиной 20 мм	100 м2	0,62	82,60	I,12	5I	9	-	29,40	10
					I4,50	0,34			-	0,44	-
63	EII-58	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм до 60 мм	100 м2	0,62	I24,80	2,24	77	I	I	0,46	-
64	EII-202	Устройство покрытий на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного	100 м2	0,62	4II,00	0,75	253	27	-	75,50	47
					43,60	0,22			-	0,28	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		многослойного и однослойного без подосновы марки М								
		100 м2								
		Тип 9								
65	EII-5I	Устройство теплоизоляции из перлитового песка	13,40	3,09	1,08	4I	27	14	4,10	55
		м3		2,0I	0,32			4	0,4I	5
66	СИ4-I58	Песок перлитовый вспученный ГОСТ 10832-74 мелкий, размерами зерен 0,14-I,2 мм	1,77	17,30	-	3I	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
67	EII-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,13	70,00	0,95	9	I	-	18,80	3
		100 м2		9,88	0,28			-	0,36	-
68	EII-56	Добавляется поправка до толщины 40 мм	0,13	54,40	0,92	7	-	-	0,34	-
		100 м2		0,64	0,28			-	0,36	-
69	EII-7I	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм без рисунка	0,13	628,00	2,32	84	13	-	166,00	22
		100 м2		99,00	0,70			-	0,90	-
		Тип 10								
70	EII-5I	Устройство теплоизоляции из перлитового песка	3,30	3,09	1,08	10	7	4	4,10	14
		м3		2,0I	0,32			I	0,4I	I
71	СИ4-I58	Песок перлитовый вспученный ГОСТ 10832-74 мелкий, размерами зерен 0,14-I,2 мм	0,44	17,30	-	8	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
72	EII-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,03	70,00	0,95	2	-	-	18,80	I
		100 м2		9,88	0,28			-	0,36	-
73	E II-56	Добавляется поправка до толщины 40 мм	0,03	54,40	0,92	2	-	-	0,34	-
		100 м2		0,64	0,28			-	0,36	-
74	EII-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	0,03	417,00	4,52	14	2	-	108,00	4
		100 м2		6I,40	1,36			-	1,75	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб.			II94	245	90		182
			руб.					26		33
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			II94	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			197	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	36	-		-
		Плановые накопления	руб.			II4	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			1505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		532
		Сметная заработная плата	руб.			-	307	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 5				1505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость				-	-	-		532
		Сметная заработная плата				-	307	-		-
		Раздел 6. Проем								
		Оконные								
75	Е10-72	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадь проемов до 2 м ²	7,85	3,01	0,30	24	7	3	1,60	13
				0,93	0,09			1	0,12	1
76	Е10-74	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов до 2 м ²	20,09	4,47	0,34	90	30	7	2,56	51
				1,49	0,10			2	0,13	3
77	Е10-80	Установка оконных блоков в деревянных веру- бленных стенах с переплетами спаренными площадь проемов м ² до 2	10,16	2,85	0,14	29	12	1	2,08	21
				1,19	0,04			-	0,05	1
78	С122-91 т.ч.п.45ПР ил.1 поз.87 табл.20 поз.4	Стоимость проолифленных оконных блоков ОРС18-98-I шт Цена 32,1-5,2.0,58	15,30	29,08	-	445	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
79	С122-54 т.ч.п.45ПР ил.1 поз.66 табл.20 поз.4 поз.53	Стоимость проолифленных оконных блоков ОР18-98 с одинарными переплетами - 2 шт Цена /25,3-4,31.0,58/.0,62	3,06	14,14	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
80	С122-74 т.ч.п.45ПР ил.1 поз.41 табл.20 поз.4	То же, ОРС15-9-II шт Цена 34,3-5,24.0,58	13,97	31,26	-	437	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
81	С122-22 т.ч.п.53 поз.45 Прил.1 поз.21 табл.20 поз.4	То же, ОР15-9 с одинарными переплетами - 3 шт Цена /23-3,83.0,58/.0,62	3,81	12,88	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
82	С122-16 т.ч.п.45ПР ил.1 поз.17 табл.20 поз.4 поз.53	То же, ОР6-9 с одинарными переплетами - 2 шт Цена /26,8-5,41.0,58/.0,62	0,98	14,67	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
83	С122-68	То же, ОРС6-9 - 2 шт	0,98	35,19	-	34	-	-	-	-

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/

Т.п. 4II-I-134.86

2060012

9499/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч.п.45ПР ил.1 поз.32 табл.20 поз.4	Цена 38,8-6,22.0,58		-	-			-	-	-
84	E10-I02	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 1 м	1,96	1,65 0,63	0,05 0,02	3	I	-	1,12 0,03	2 -
85	E10-I03	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема, м, до 2	36,14	0,92 0,34	0,03 0,01	33	I2	I	0,59 0,01	2I -
86	CI22-359	Стоимость подоконных досок ДО10-25	29,48	1,92	-	57	-	-	-	-
87	CI11-434	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для односторонних переплетов с фрамугой независимо от высоты	36,00	2,09	-	75	-	-	-	-
88	CI11-432	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для односторонних переплетов высотой до 1,2 м	4,00	0,86	-	3	-	-	-	-
89	CI11-433	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для односторонних переплетов высотой 2,1 м	24,00	1,29	-	3I	-	-	-	-
90	E15-709	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях тройное окон стеклом 3 мм	0,30	366,00 40,30	2,30 0,66	III	I2	-	75,00 0,85	23 -
91	E15-705	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оксным стеклом 3 мм	0,08	121,00 12,50	0,50 0,24	9	I	-	22,80 0,31	2 -
92	E10-I05	Дверные Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м ²	19,26	1,45 0,55	0,35 0,11	28	II	7 2	0,91 0,14	18 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е10-107	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема до 3 м ²	18,28	2,00	0,13	37	12	3	1,16	21
		м ²		0,67	0,04			1	0,05	1
94	Е10-109	Установка блоков для люка в перекрытиях	1,00	1,34	0,13	1	1	-	1,29	1
		м ²		0,69	0,04			-	0,05	-
95	Е10-140	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м ²	6,09	1,34	-	8	1	-	0,36	2
		м ²		0,20	-			-	-	-
96	С122-230 т.ч.п.45ПР ил.1 поз.17 7 табл.20 поз.4	Стоимость проолифленных дверных блоков ДН21-10 ПШ - 3 шт Цена 16,9-2,48.0,58	6,30	15,46	-	97	-	-	-	-
		м ²		-	-			-	-	-
97	С122-217 т.ч.п.45ПР ил.1 поз.20 6 табл.20 поз.4	То же, ДС13-10 - 5 шт Цена 15-2,64.0,58	6,50	13,47	-	88	-	-	-	-
		м ²		-	-			-	-	-
98	С122-220 т.ч.п.45ПР ил.1 поз.17 4	То же, Д021-9-3 шт Цена 9,46-1,76.0,58	5,40	8,44	-	66	-	-	-	-
		м ²		-	-			-	-	-
99	С122-218 т.ч.п.45ПР ил.1 поз.17 0 табл.20 поз.4	То же, Д121-9 - 5 шт Цена 14,2-2,03.0,58	9,00	13,02	-	117	-	-	-	-
		м ²		-	-			-	-	-
100	С122-217 т.ч.п.45ПР ил.1 поз.17 1 табл.20 поз.4	То же, Д121-7 - 2 шт. Цена 15-2,58.0,58	2,78	13,50	-	38	-	-	-	-
		м ²		-	-			-	-	-
101	С122-212 т.ч.п.45ПР ил.1 поз.15 6 табл.20 поз.4	То же, балконных блоков БРС22-9-2 шт Цена 31,3-5,44.0,58	3,78	28,05	-	106	-	-	-	-
		м ²		-	-			-	-	-
102	С122-220 т.ч.п.45ПР ил.1 поз.17 4	То же, дверных блоков ДН21-9ПШ-2 шт Цена 9,46-1,76.0,58	3,78	8,44	-	32	-	-	-	-
		м ²		-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	табл.20 поз.4									
I03	CI22-3II т.ч.п.45ПР ил.1 поз.26 2	То же, лота ДЛ10-10 - I шт. Цена 26-1,9.0,58	1,00	24,10	-	24	-	-	-	-
	табл.20 поз.4		м2	-	-			-	-	-
I04	EI5-725	Остекление спаренных переплетов балконных дверных деревянных полотен оконным стеклом 3 мм	0,04	160,00	1,00	6	I	-	33,60	I
				18,20	0,30			-	0,39	-
			I00 м2							
I05	EI5-729	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 3 мм	0,05	196,00	1,40	9	2	-	86,50	4
			I00 м2	47,80	0,36			-	0,46	-
I06	CIII-446	Двери входные в здание однопольные	4,00	6,94	-	28	-	-	-	-
		комп						-	-	-
I07	CIII-448	Двери входные в помещение однопольные	19,00	3,11	-	59	-	-	-	-
		комп						-	-	-
	Итого прямые затраты по разделу 6		руб. руб.			22II	I03	22 6		180 9
	в том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				22II	-	-	-	-
	Накладные расходы	руб.				363	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-	-	32
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	64	-	-	-
	Плановые накопления	руб.				205	-	-	-	-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2779	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-	-	22I
	Сметная заработная плата	руб.				-	173	-	-	-
	Итого по разделу 6	руб.				2779	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-	-	22I
	Сметная заработная плата	руб.				-	173	-	-	-
	Раздел 7. Отделочные работы									
I08	EI5-297	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	1,23	20,70	0,15	25	23	-	29,80	37
			I00 м2	18,50	0,04			-	0,05	-
I09	EI5-246	Улучшенная штукатурка внутри зданий из- вестковым раствором по камню и бетону стен	1,05	98,40	6,20	103	42	7	64,00	67
				40,00	3,58			4	4,62	5
			I00 м2							
II0	EI5-242	Простая штукатурка внутри зданий извест- ковым раствором по камню и бетону стен	0,62	76,20	5,60	47	20	3	56,00	35
			I00 м2	32,00	3,40			2	4,39	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
III	EI5-254	Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	0,26	85,10	6,20	22	9	2	65,00	17
		100 м2		37,10	3,85			1	4,97	1
II2	EI5-248	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по дереву стен	0,28	135,00	8,20	38	12	2	71,00	20
		100 м2		43,00	4,48			1	5,78	2
II3	EI5-289	Подбивка дроби по деревянным неодранкованным поверхностям	0,28	41,70	0,10	12	4	-	30,70	9
		100 м2		15,10	0,03			-	0,04	-
II4	EI5-551	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	0,50	45,30	0,40	23	5	-	20,20	10
		100 м2		10,80	0,18			-	0,23	-
II5	EI5-501	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м простая	0,78	8,14	0,06	7	3	-	6,90	5
		100 м2		3,60	0,02			-	0,03	-
II6	EI5-502	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная	2,78	12,90	0,07	36	19	-	12,70	35
		100 м2		6,80	0,02			-	0,03	-
II7	EI5-508	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке	0,53	5,84	0,05	3	3	-	9,70	5
		100 м2		1,90	0,02			-	0,03	-
II8	EI5-635	Покрывание масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности стен за 2 раза	0,38	35,70	-	14	4	-	15,50	6
		100 м2		9,60	-			-	-	-
II9	EI5-637	Покрывание лаком деревянных лестниц	0,24	38,20	-	9	3	-	19,20	5
		100 м2		12,10	-			-	-	-
I20	EI5-635	Покрывание лаком ограждений лестниц	0,18	35,70	-	6	2	-	15,50	3
		100 м2		9,60	-			-	-	-
I21	EI5-641	Покрывание масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности оконных заполнений за 2 раза	1,29	46,20	-	60	26	-	32,20	41
		100 м2		20,10	-			-	-	-
I22	EI5-563	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов	0,41	71,20	0,80	29	11	-	49,20	20
		100 м2		27,80	0,24			-	0,31	-
I23	EI5-277	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	0,53	215,00	8,00	113	56	4	179,00	94
		100 м2		107,00	2,28			1	2,94	2
I24	EI5-201	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым	0,19	85,30	4,90	16	7	-	57,40	11

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/
Т.п. 4II-I-134.86

2060012
9499/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раствором по камню стен /цоколя/	100 м2	35,60	2,33			-	3,01	I
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб.			563	249	18		420
			руб.					9		14
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			563	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			94	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	15	-		-
		Плановые накопления	руб.			54	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		442
		Сметная заработная плата	руб.			-	273	-		-
		Итого по разделу 7	руб.			711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		442
		Сметная заработная плата	руб.			-	273	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			19789	1736	495		3136
			руб.					171		222
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			19789	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		291
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	580	-		-
		Плановые накопления	руб.			1847	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			24902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3649
		Сметная заработная плата	руб.			-	2487	-		-
		Итого по смете	руб.			24902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3649
		Сметная заработная плата	руб.			-	2487	-		-

Составил
Проверил

Басова
Гильченко

Басова
Гильченко

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/
 Наименование стройки
 Т.п. 4II-I-134.86

2060013

Форма 4
 Объект номер 2060

9499/3

Локальная смета 2-I-3

на общестроительные работы здания с подвалом при варианте деревянных
 перекрытий для Т-20С /перекрытия, полы, отделочные работы/

Наименование объекта - типовой проект дома лесничества без квартиры

Основание: АРІ,ІІ,КДІ,6
 Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 7,850 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 1171 чел.-ч
 Сметная заработная плата 0,797 тыс.руб.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоим.единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин	
				Всего основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зар- платы	Всего	Основ- ной зар- платы	Экспл. машин в т.ч. зар- платы	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подземная часть								
		Раздел I. Перекрытие над подвалом								
I	Е10-50	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов	108,31	4,92	0,14	533	54	15	0,94	102
		м2		0,50	0,04			4	0,05	5
2	С122-381	Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3	2,28	295,00	-	673	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
3	С122-393	Балки одинарные из цельной древесины с двухсторонним расположением череп- ных брусков сечением 50.150 мм и 50.180 мм марка БДЦ-1.24.2, БДЦ-1.27.2, БДЦ-1.33.2, БДЦ-1.36.2	1,86	143,00	-	266	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
4	С111-342	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	27,60	0,32	-	9	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
		Надземная часть								
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			1481	54	15		102
			руб.					4		5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			1481	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Накладные расходы	руб.			244	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		22	
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	44	-		-	
		Плановые накопления	руб.			139	-	-		-	
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			1864	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		129	
		Сметная заработная плата	руб.			-	102	-		-	
		Итого по разделу I	руб.			1864	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		129	
		Сметная заработная плата	руб.			-	102	-		-	
		Раздел 2. Перекрытия									
		Перекрытие над первым этажом									
5	Е10-50	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов		84,37	4,92	0,14	415	42	11	0,94	79
			м2		0,50	0,04			3	0,05	4
6	С122-38I	Балки БДК-2.60.2		2,28	295,00	-	673	-	-	-	-
			м3		-	-	-	-	-	-	-
7	С122-393	Балки БДЦ-2.24.2		1,33	143,00	-	190	-	-	-	-
			м3		-	-	-	-	-	-	-
8	С111-342	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг		24,84	0,32	-	8	-	-	-	-
			кг		-	-	-	-	-	-	-
		Перекрытие над вторым этажом									
9	Е10-50	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов		54,93	4,92	0,14	270	27	7	0,94	52
			м2		0,50	0,04			2	0,05	3
10	С122-38I	Балки БДК-2.60.2		1,32	295,00	-	389	-	-	-	-
			м3		-	-	-	-	-	-	-
11	С122-393	Балки БДЦ-2.24.2		0,74	143,00	-	106	-	-	-	-
			м3		-	-	-	-	-	-	-
12	С111-342	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг		16,56	0,32	-	5	-	-	-	-
			кг		-	-	-	-	-	-	-
13	Е12-288	Утепление покрытий керамзитом		10,56	17,90	1,08	189	12	11	2,32	24
			м3		1,17	0,32			3	0,41	4
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.				2245	81	29		155
			руб.					8			11
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				2245	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	67	-		-
		Плановые накопления	руб.			210	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		200
		Сметная заработная плата	руб.			-	156	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			2824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		200
		Сметная заработная плата	руб.			-	156	-		-
		Раздел 3. Полы								
		Тип I								
I4	E12-309 CIII-367,6 6	Прокладка бумаги Цена 36,5-/25-I,19/.I,II	0,49	10,70	0,70	5	2	-	8,13	4
		100 м2		4,78	0,21			-	0,27	-
I5	EII-54	Прокладка из древесноволокнистых плит по деревянным балкам	0,49	27,20	0,53	13	1	-	4,94	2
		100 м2		2,52	0,16			-	0,21	-
I6	E26-69	Прокладка толя	0,49	81,10	1,33	39	14	-	47,20	23
		100 м2		28,40	0,40			-	0,52	-
I7	CIII-6I3	Стоимость толя	55,78	0,29	-	16	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
I8	EII-52	Укладка минераловатных плит	0,49	16,60	2,30	8	7	1	27,10	13
		100 м2		14,30	0,68			-	0,88	-
I9	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ 10140-71	4,00	43,60	-	174	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
20	EII-184	Устройство покрытия из досок	0,49	488,00	4,83	237	23	3	85,10	41
		100 м2		46,50	1,45			1	1,87	1
		Тип 2								
21	E12-309 CIII-367,6 6	Прокладка бумаги Цена 36,5-/25-I,19/.I,II	0,62	10,07	0,70	6	3	-	8,13	5
		100 м2		4,78	0,21			-	0,27	-
22	EII-52	Укладка минераловатных плит	0,62	16,60	2,30	10	9	1	27,10	17
		100 м2		14,30	0,68			-	0,88	1
23	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ 10140-71	5,08	43,60	-	221	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
24	EII-181	Устройство дощатого основания	0,62	405,00	3,82	249	26	3	78,20	48
		100 м2		42,80	1,15			1	1,48	1
25	EII-53	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит	0,62	85,00	1,76	52	3	1	8,22	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		древесноволокнистых			4,09	0,53		-	0,68	-
26	EII-202	Устройство покрытий на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы марки М	100 м2	0,62	411,00 43,60	0,75 0,22	253 27	- -	75,50 0,28	47 -
		Тип 3	100 м2							
27	EI2-309 CIII-367,6 6	Прокладка бумаги Цена 36,5-/25-I,19/.I,II		0,40	10,07 4,78	0,70 0,21	4 2	- -	8,13 0,27	3 -
28	EII-2	Укладка минераловатных плит	100 м2	0,19	4,58 3,57	0,99 0,30	I I	- -	7,10 0,39	I -
29	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ 10140-71	м3	1,56	43,60 -	- -	68 -	- -	- -	- -
30	E26-70	Прокладка толя	100 м2	0,40	24,70 14,40	0,49 0,15	10 6	- -	23,90 0,19	10 -
31	CIII-613	Стоимость толя	м2	45,77	0,29 -	- -	13 -	- -	- -	- -
32	EII-181	Устройство основания из досок	100 м2	0,19	405,00 42,80	3,82 1,15	77 8	I -	78,20 1,48	15 -
33	EII-135	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	100 м2	0,19	417,00 61,40	4,52 1,36	79 12	I -	108,00 1,75	20 -
		Тип 4								
34	EI2-309 CIII-367,6 6	Прокладка бумаги Цена 36,5-/25-I,19/.I,II	100 м2	0,45	10,07 4,78	0,70 0,21	5 2	- -	8,13 0,27	4 -
35	EII-52	Укладка минераловатных плит	100 м2	0,23	16,60 14,30	2,30 0,68	4 3	- -	27,10 0,88	6 -
36	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ 10140-71	м3	1,87	43,60 -	- -	82 -	- -	- -	- -
37	E26-70	Прокладка толя	100 м2	0,23	24,70 14,40	0,49 0,15	6 3	- -	23,90 0,19	5 -
38	CIII-613	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350	м2	26,11	0,29 -	- -	8 -	- -	- -	- -
39	EII-184	Устройство дощатого покрытия		0,23	488,00	4,83	III II	I	85,10	19

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 м2		46,50	1,45			-	1,87	-
	Тип 5									
40	EII-54	Прокладка из древесноволокнистых плит по деревянным балкам	0,07	27,20	0,53	2	-	-	4,94	-
		100 м2		2,52	0,16			-	0,21	-
41	EI2-309 CIII-367,6 6	Прокладка бумаги Цена 36,5-/25-I,19/.I,II	0,07	10,07	0,70	I	-	-	8,13	I
		100 м2		4,78	0,21			-	0,27	-
42	EII-52	Укладка минераловатных плит	0,07	16,60	2,30	I	I	-	27,10	2
		100 м2		14,30	0,68			-	0,88	-
43	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ 10140-71	0,62	43,60	-	27	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
44	EII-181	Устройство дощатого основания	0,07	405,00	3,82	30	3	-	78,20	6
		100 м2		42,80	1,15			-	1,48	-
45	EII-53	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	0,07	85,00	1,76	6	-	-	8,22	I
		100 м2		4,09	0,53			-	0,68	-
46	EII-202	Устройство покрытия на клею КН-2 из линолеума поливинилхлоридного многослойного и одрслойного без подосновы марки М	0,07	411,00	0,75	31	3	-	75,50	6
		100 м2		43,60	0,22			-	0,28	-
	Тип 8									
47	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	0,02	43,30	0,99	I	-	-	7,19	-
		100 м2		3,57	0,30			-	0,39	-
48	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона М100	0,14	29,30	-	4	-	-	2,90	-
		м3		1,62	-			-	-	-
49	EII-135	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	0,02	417,72	4,52	8	I	-	108,00	2
		100 м2		61,40	1,36			-	1,75	-
	Итого прямые затраты по разделу 3	руб.				1862	171	12		306
		руб.						2		3
	в том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				1862	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				307	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		26
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	51	-		-
	Плановые накопления	руб.				174	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		335
		Сметная заработная плата	руб.			-	224	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			2343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		335
		Сметная заработная плата	руб.			-	224	-		-
		Раздел 4. Отделочные работы								
50	Е15-247	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону потолков	1,23	100,00	6,20	123	50	7	65,00	80
		100 м2		41,00	3,58			4	4,62	6
51	Е15-246	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	1,05	61,42	6,20	64	42	7	64,00	67
		100 м2		40,00	3,58			4	4,62	5
52	Е15-242	Простая штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	0,54	76,20	5,60	41	17	3	56,00	30
		100 м2		32,00	3,40			2	4,39	2
53	Е15-254	Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	0,26	84,78	6,20	22	9	2	65,00	17
		100 м2		37,10	3,85			1	4,97	1
54	Е15-248	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по дереву стен	0,28	135,00	8,20	38	12	2	71,00	20
		100 м2		43,00	4,48			1	5,78	2
55	Е15-289	Подбивка драги по деревянным неодранкованным поверхностям	0,28	41,70	0,10	12	4	-	30,70	9
		100 м2		15,10	0,03			-	0,04	-
56	Е15-551	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	0,50	45,30	0,60	23	5	-	20,20	10
		100 м2		10,80	0,18			-	0,23	-
57	Е15-501	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м простая	0,68	8,44	0,06	6	2	-	5,90	5
		100 м2		3,60	0,02			-	0,33	-
58	Е15-502	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная	2,78	12,90	0,07	36	19	-	12,70	35
		100 м2		6,80	0,02			-	0,03	-
59	Е15-508	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке	0,53	5,84	0,05	3	3	-	9,70	5
		100 м2		4,90	0,02			-	0,03	-
60	Е15-635	Покрывание масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности стен за 2 раза	0,38	35,70	-	14	4	-	15,50	6
				9,60	-			-	-	-

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/
Т.п. 411-1-134.86

2060013

9499/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е15-637	Покрытие лаком деревянных лестниц	100 м2 0,24	38,20 12,10	-	9	3	-	19,20	5
62	Е15-635	Покрытие лаком ограждений лестниц	100 м2 0,18	35,70 9,60	-	6	2	-	15,50	3
63	Е15-639	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности дверных заполнений за 2 раза	100 м2 0,83	39,80 13,70	-	33	11	-	22,00	18
64	Е15-641	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности оконных заполнений за 2 раза	100 м2 0,85	46,20 20,10	-	39	17	-	32,20	27
65	Е15-563	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов и плинтусов в полах из линолеума	100 м2 0,78	71,20 27,80	0,80 0,24	56	22	-	49,20 0,31	38
66	Е15-277	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	100 м2 0,51	215,00 107,00	8,00 2,28	111	55	4 1	179,00 2,94	92 2
67	Е15-201	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен цоколя	100 м2 0,18	85,30 35,60	4,90 2,33	16	7	-	57,40 3,01	11 1
Итого прямые затраты по разделу 4			руб.			652	284	25		478
			руб.					13		19
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.			652	-	-		-
Накладные расходы			руб.			107	-	-		-
Нормативная трудоемкость в н.р.			чел.-ч			-	-	-		10
Сметная заработная плата в н.р.			руб.			-	18	-		-
Плановые накопления			руб.			60	-	-		-
Всего, стоимость общестроительных работ			руб.			819	-	-		-
Нормативная трудоемкость			чел.-ч			-	-	-		507
Сметная заработная плата			руб.			-	315	-		-
Итого по разделу 4			руб.			819	-	-		-
Нормативная трудоемкость			чел.-ч			-	-	-		507
Сметная заработная плата			руб.			-	315	-		-
Итого прямые затраты по смете			руб.			6240	590	81		1041
			руб.					27		38
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.			6240	-	-		-

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/
Т.п. 4II-I-134.86

167

2060013

9499/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы	руб.			1027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	180	-		-
		Плановые накопления	руб.			583	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			7850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		1171
		Сметная заработная плата	руб.			-	797	-		-
		Итого по смете	руб.			7850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		1171
		Сметная заработная плата	руб.			-	797	-		-

Составил
Проверил

Б
А

Басова
Гильченко

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/
 Наименование стройки -
 Т.п. 4II-I-134.86

2060014
 Форма 4

Объект номер 2060

9499/3

Локальная смета 2-I-4

на общестроительные работы здания с подвалом при варианте
 деревянных перекрытий для Т-30С /перекрытия, полы, отделочные работы/

Наименование объекта - типовой проект дома лесничества без квартиры

Основание: АР, II, КД, I, 6
 Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 8,103 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 1189 чел.-ч
 Сметная заработная плата 0,809 тыс.руб.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоим. единицы руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживающ. машин	
				Всего основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Всего	Основ- ной зар- платы	Экспл. машин в т.ч. зар- платы	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подземная часть								
		Раздел I. Перекрытие над подвалом								
1	Е10-50	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов	107,16	4,92	0,14	527	54	15	0,94	101
			м2	0,50	0,04			4	0,05	5
2	С122-381	Балки БДК-2.60.2	2,28	295,00	-	673	-	-	-	-
			м3	-	-			-	-	-
3	С122-393	Балки БДЦ-2,24.2	1,86	143,00	-	266	-	-	-	-
			м3	-	-			-	-	-
4	С111-342	Покровки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	27,60	0,32	-	9	-	-	-	-
			кг	-	-			-	-	-
		Надземная часть								
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			1475	54	15		101
			руб.					4		5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			1475	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	44	-		-
		Плановые накопления	руб.			138	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			1856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		128

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	руб.			-	102	-		-
		Много по разделу I	руб.			1856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	яел.-ч			-	-	-		128
		Сметная заработная плата	руб.			-	102	-		-
		Раздел 2. Перекрытия								
		Перекрытие над первым этажом								
5	Е10-50	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов	84,37	4,92	0,14	415	42	11	0,94	79
		м2		0,50	0,04			3	0,05	4
6	С122-381	Балки БДК-2,60.2	2,28	295,00	-	673	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
7	С122-393	Балки БЩ-2,24.2	1,33	143,00	-	190	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
8	С111-342	Покровки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	24,84	0,32	-	8	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
		Перекрытие над вторым этажом								
9	Е10-50	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов	54,93	4,92	0,14	270	27	7	0,94	52
		м2		0,50	0,04			2	0,05	3
10	С122-381	Балки БДК-2,60.2	1,32	295,00	-	389	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
11	С122-393	Балки БЩ-2,24.2	0,74	143,00	-	106	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
12	С111-342	Покровки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	16,56	0,32	-	5	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
13	Е12-288	Утепление покрытий керамзитом	14,01	17,90	1,08	251	16	15	2,32	33
		м3		1,17	0,32			4	0,41	6
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			2307	85	33		164
			руб.					9		13
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2307	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	68	-		-
		Плановые накопления	руб.			215	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		212
		Сметная заработная плата	руб.			-	162	-		-

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/
г.п. 411-1-134.86

2060014

9499/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Итого по разделу 2				2901	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость	руб.			-	-	-		212	
		Сметная заработная плата	чел.-ч			-	162	-		-	
		Раздел 3. Полы	руб.								
		Тип I									
I4	E12-309 C111-367,6 6	Прокладка бумаги Цена 36,5-/25-I,19/.I,II	100 м2	0,49	10,07	0,70	5	2	-	8,13	4
					4,78	0,21			-	0,27	-
I5	E11-54	Прокладка из древесноволокнистых плит по деревяннным балкам	100 м2	0,49	27,20	0,53	13	1	-	4,94	2
					2,52	0,16			-	0,21	-
I6	E26-69	Прокладка толя	100 м2	0,49	81,10	1,33	39	14	-	47,20	23
					28,40	0,40			-	0,52	-
I7	C111-613	Стоимость толя	м2	55,78	0,29	-	16	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I8	E11-52	Укладка минераловатных плит	100 м2	0,49	16,60	2,30	8	7	1	27,10	13
					14,30	0,68			-	0,88	-
I9	C114-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ 10140-71	м3	5,00	43,60	-	218	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	E11-184	Устройство покрытия из досок	100 м2	0,49	488,00	4,83	237	23	3	85,10	41
					46,50	1,45			1	1,87	1
		Тип 2									
21	E12-309 C111-367,6 6	Прокладка бумаги Цена 36,5-/25-I,19/.I,II	100 м2	0,62	10,07	0,70	6	3	-	8,13	5
					4,78	0,21			-	0,27	-
22	E11-52	Укладка минераловатных плит	100 м2	0,62	16,60	2,30	10	9	1	27,10	17
					14,30	0,68			-	0,88	1
23	C114-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ 10140-71	м3	6,34	43,60	-	276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	E11-181	Устройство дощатого основания	100 м2	0,62	405,00	3,82	249	26	3	78,20	48
					42,80	1,15			1	1,48	1
25	E11-53	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	100 м2	0,62	85,00	1,76	52	3	1	8,22	5
					4,09	0,53			-	0,68	-
26	E11-202	Устройство покрытий на клее КН-2 из лино- леума поливинилхлоридного многослойного и однослойного		0,62	411,00	0,75	253	27	-	75,50	47
					43,60	0,22			-	0,28	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		без подосновы марки М								
		Тип 3	100 м2							
27	Е13-309 С111-367,6 6	Прокладка бумаги Цена 36,5-/25-1,19/.1,11	0,40	10,07	0,70	4	2	-	8,13	3
			100 м2	4,78	0,21			-	0,27	-
28	Е11-52	Укладка минергловатных плит	0,19	16,60	2,30	3	3	-	27,10	5
			100 м2	14,30	0,68			-	0,88	-
29	С114-116	Плиты теплоизоляционные минераловат- ные на битумном связующем жесткие ГОСТ 10140-71	1,95	43,60	-	85	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
30	Е26-70	Прокладка толя	0,40	24,70	0,49	10	6	-	23,90	10
			100 м2	14,40	0,15			-	0,19	-
31	С111-613	Стоимость толя	45,77	0,29	-	13	-	-	-	-
			м2	-	-			-	-	-
32	Е11-181	Устройство основания из досок	0,19	405,00	3,82	77	8	1	78,20	15
			100 м2	42,80	1,15			-	1,48	-
33	Е11-135	Устройство покрытия на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	0,19	417,00	4,52	79	12	1	108,00	20
				61,40	1,36			-	1,75	-
		100 м2								
		Тип 4								
34	Е12-309 С111-367,6 6	Прокладка бумаги Цена 36,5-/25-1,19/.1,11	0,45	10,07	0,70	5	2	-	8,13	4
			100 м2	4,78	0,21			-	0,27	-
35	Е11-52	Укладка минераловатных плит	0,23	16,60	2,30	4	3	-	27,10	6
			100 м2	14,30	0,68			-	0,88	-
36	С114-116	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ 10140-71	2,34	43,60	-	102	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
37	Е26-70	Прокладка толя	0,23	24,70	0,49	6	3	-	23,90	5
			100 м2	14,40	0,15			-	0,19	-
38	С111-613	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350	26,11	0,29	-	8	-	-	-	-
			м2	-	-			-	-	-
39	Е11-184	Устройство дощатого покрытия	0,23	488,00	4,83	111	11	1	85,10	19
			100 м2	46,50	1,45			-	1,87	-
		Тип 5								
40	Е11-54	Прокладка из древесноволокнистых плит по деревянным балкам	0,07	27,20	0,53	2	-	-	4,94	-
				2,52	0,16			-	0,21	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			100 м2							
41	EII-309 CIII-367,6 6	Прокладка бумаги Цена 36,5-/25-I,19/.I,II	0,07	10,07	0,70	I	-	-	8,13	I
			100 м2	4,78	0,21			-	0,27	-
42	EII-52	Укладка минераловатных плит	0,07	16,60	2,30	I	I	-	27,10	2
			100 м2	14,30	0,68			-	0,88	-
43	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ 10140-71	0,77	43,60	-	34	-	-	-	-
			м3	-	-			-	-	-
44	EII-I8I	Устройство дощатого основания	0,07	405,00	3,82	30	3	-	78,20	6
			100 м2	42,80	1,15			-	1,48	-
45	EII-53	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	0,07	85,00	1,76	6	-	-	8,22	I
			100 м2	4,09	0,53			-	0,68	-
46	EII-202	Устройство покрытия на клее КН-2 из лино- леума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы марки М	0,07	411,00	0,75	31	3	-	75,50	6
			100 м2	43,60	0,22			-	0,28	-
		Тип 8								
47	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	0,02	43,30	0,99	I	-	-	7,19	-
			100 м2	3,57	0,30			-	0,39	-
48	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона М100	0,14	29,30	-	4	-	-	2,90	-
			м3	1,62	-			-	-	-
49	EII-I35	Устройство покрытия на цементном растворе из плиток керамических для полов, одно- цветных с красителем	0,02	417,72	4,52	8	I	-	108,00	2
			100 м2	61,40	1,36			-	1,75	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			2007	173	12		310
			руб.					2		3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2007	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	55	-		-
		Плановые накопления	руб.			187	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		342
		Сметная заработная плата	руб.			-	230	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			2527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		342

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	руб.			-	230	-		-
		Раздел 4. Отделочные работы								
50	Е15-247	Улучшенная штукатурка внутри зданий из- вестковым раствором по камню и бетону потолков	1,23	100,0 41,00	6,20 3,58	123	50	7 4	65,00 4,62	80 6
		100 м2								
51	Е15-246	Улучшенная штукатурка внутри зданий из- вестковым раствором по камню и бетону стен	1,05	61,40 40,00	6,20 3,58	64	42	7 4	64,00 4,62	67 5
		100 м2								
52	Е15-242	Простая штукатурка внутри зданий известко- вым раствором по камню и бетону стен	0,54	76,20 32,00	5,60 3,40	41	17	3 2	56,00 4,39	30 2
		100 м2								
53	Е15-254	Простая штукатурка внутри зданий цементно- известковым раствором по камню и бетону стен	0,26	84,78 37,10	6,20 3,85	22	9	2 1	65,00 4,97	17 1
		100 м2								
54	Е15-248	Улучшенная штукатурка внутри зданий из- вестковым раствором по дереву стен	0,28	135,00 43,00	8,20 4,48	38	12	2 1	71,00 5,78	20 2
		100 м2								
55	Е15-289	Подбивка драги по деревянным неодранкован- ным поверхностям	0,28	41,70 15,10	0,10 0,03	12	4	- -	30,70 0,04	9 -
		100 м2								
56	Е15-551	Простая окраска колером масляным разбелен- ным по штукатурке и сборным конструкциям подготовленным под окраску стен	0,50	45,30 10,80	0,60 0,18	23	5	- -	20,20 0,23	10 -
		100 м2								
57	Е15-501	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м простая	0,68	8,44 3,60	0,06 0,02	6	2	- -	6,90 0,03	5 -
		100 м2								
58	Е15-502	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная	2,78	12,90 6,80	0,07 0,02	36	19	- -	12,70 0,03	35 -
		100 м2								
59	Е15-508	Известковая окраска внутри помещений высо- той до 4 м по штукатурке	0,53	5,84 4,90	0,05 0,02	3	3	- -	9,70 0,03	5 -
		100 м2								
60	Е15-635	Покрyтие масл. ными и спиртовыми лаками по прошлифленной поверхности стен за 2 раза	0,38	35,70 9,60	- -	14	4	- -	15,50 -	6 -
		100 м2								
61	Е15-637	Покрyтие лаком деревянных лестниц	0,24	38,20 12,10	- -	9	3	- -	19,20 -	5 -
		100 м2								
62	Е15-635	Покрyтие лаком ограждений лестниц	0,18	35,70	-	6	2	-	15,50	3

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/
Т.п. 4II-I-I34.86

20600I4

9499/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	EI5-639	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности дверных заполнений за 2 раза	100 м2 0,83	9,60 39,80 13,70	- - -	33	II	- - -	- 22,00 -	- 18 -
64	EI5-64I	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности оконных заполнений за 2 раза	100 м2 0,85	46,20 20,10 -	- -	39	I7	- -	32,20 -	27 -
65	EI5-563	Улучшенная окраска колером масляным раз- беленным по дереву полов и плинтусов в полах из линолеума	100 м2 0,78	71,20 27,80 0,24	0,80 0,24	56	22	- -	49,20 0,31	38 -
66	EI5-277	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	100 м2 0,5I	215,00 107,00 2,28	8,00 2,28	III	55	4 I	I79,00 2,94	92 2
67	EI5-20I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно- известковым раствором по камню стен цоколя	100 м2 0,18	85,30 35,60 2,33	4,90 2,33	I6	7	- -	57,40 3,01	II I
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб. руб.			652	284	25 13		478 19
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			652	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	18	-		-
		Плановые накопления	руб.			60	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		507
		Сметная заработная плата	руб.			-	315	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		507
		Сметная заработная плата	руб.			-	315	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			644I	596	85		1053
			руб.					28		40
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			644I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			1062	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	185	-		-
		Плановые накопления	руб.			600	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			8103	-	-		-
		Нормативна. трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		1189

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/
Т.п. 4П-1-134.86

2060014

9499/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата	руб.				-	809	-		-
	Итого по смете	руб.				8103	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		1189
	Сметная заработная плата	руб.				-	809	-		-

Составил
Проверил

as
Fr

Басова
Гильченко

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ИЗМЕНА ЗАРАБОТНА ПЛАТА			275			100							
УГОД ПО ЗАДАНИ			275			180							
НОРМАТИВНА ТРУДОВИ КОСТЬ			428,00										139
ИЗМЕНА ЗАРАБОТНА ПЛАТА			275			100							
РАВАН 2: ПЕРЕКРЫТИЕ													
ПЕРЕКРЫТИЕ ЧАД ПЕРВЫМ БУДОВ													
5	Е10-50	ПУСТРОСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ С	50,37	0,01	0,79	415	62	17	0,06	70			
		УКЛАДКА БАЛОК ПО КАМЕННЫМ											
		СТЕНАМ С НАКАЛОМ ИЗ ЦИТОВ	3,50		0,06								
		М2											
6	Е12-331	БАЛКИ БАШОЗ, 40,2	275	200,00		473							
		М3											
7	Е12-333	БАЛКИ БАШОЗ, 24,2	175	120,00		120							
		М3											
8	Е12-332	ПОКРОВЫ ПОСЛЕДНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	2000,00	0,22		060							
		УСЛОВИЯ, ЗАКРЕПКИ, КОМУТЫ И											
		У.П./ НАБЛОД ДО 1,0 М											
		КР											
9	Е10-50	ПУСТРОСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ С	50,37	0,01	0,79	270	27	4	0,06	32			
		УКЛАДКА БАЛОК ПО КАМЕННЫМ											
		СТЕНАМ С НАКАЛОМ ИЗ ЦИТОВ	3,50		0,06								
		М2											
10	Е12-331	БАЛКИ БАШОЗ, 40,2	175	200,00		200							
		М3											
11	Е12-333	БАЛКИ БАШОЗ, 24,2	075	120,00		120							
		М3											
12	Е12-332	ПОКРОВЫ ПОСЛЕДНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	1675,4	0,22									
		УСЛОВИЯ, ЗАКРЕПКИ, КОМУТЫ И											
		У.П./ НАБЛОД ДО 1,0 М											
		КР											
13	Е12-333	ПОКРЕПКИ ПОКРЫТИЯ СЕРИАНТИРОВ	175,00	1,00	1,00	115	21	17	0,22	41			
		М3											
		У.П./ НАБЛОД ДО 1,0 М											
		КР											
УГОД ПЕРВЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАВАНУ			275			380	90	57					472
			275										
ИТОГ ИТОГ:			275										96
СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНЕННЫХ РАБОТ													
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			275			3000							
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОВИ КОСТЬ			428,00										40
ИЗМЕНА ЗАРАБОТНА ПЛАТА			275				20						
ПЛАНЫ НАКОПЛЕНИЯ			275			200							
ОБЩЕГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНЕННЫХ РАБОТ			275			3700							
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОВИ КОСТЬ			428,00										40
ИЗМЕНА ЗАРАБОТНА ПЛАТА			275				100						

Т.П.411-1-134.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.				3785				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.Ч								232
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.					190			

РАЗДЕЛ 3, ПОЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E12=309 Г111=367,6 6	ПРОКЛАДКА БУМАГИ ЦЕНА 36,5 = (25 + 1,19) 39,11 100М2	0,49	10,07 4,78	0,70 0,21	5	2		8,15 0,27	4
15	E11=54	ПРОКЛАДКИ ИЗ АРЕБЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ПО АРЕБЕЯНЫМ РАКЛАМ 100М2	0,69	27,20 2,52	0,53 0,16	15	1		4,04 0,21	2
16	E26=69	ПРОКЛАДКИ ИЗ ГОДЯ 100М2	0,69	81,10 28,60	1,33 0,40	39	14		47,20 0,52	23
17	E111=643	СТОИМОСТЬ ТРЛЯ М2	55,78	0,29		16				
18	E11=52	УКЛАДКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ 100М2	0,49	16,60 14,30	2,30 0,68	8	7		27,10 0,88	13
19	E116=116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140=71	5,99	63,60		261				
20	E11=184	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ДОСОК 100М2	0,49	688,00 40,50	6,83 1,45	237	23	3	85,10 1,87	41
21	E12=309 Г111=367,6 6	ПРОКЛАДКА БУМАГИ ЦЕНА 36,5 = (25 + 1,19) 39,11 100М2	0,62	10,07 4,78	0,70 0,21	6	3		8,15 0,27	5
22	E11=52	УКЛАДКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ 100М2	0,62	16,60 14,30	2,30 0,68	10	9		27,10 0,88	17
23	E116=116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140=71	7,56	63,60		329				
24	E11=181	УСТРОЙСТВО АОЩАТОГО ОСНОВАНИЯ 100М2	0,62	605,00 42,80	3,82 1,15	249	26	3	78,20 1,48	48
25	E11=53	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ АРЕБЕСНОВОЛОКНИСТЫХ 100М2	0,62	85,00 4,09	1,76 0,53	52	3	1	8,22 0,68	5
26	E11=202	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ КМ-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО	0,62	411,00 43,60	0,75 0,22	353	27		73,50 0,28	67

90042

27	Б 12-309	ПРОКЛАДКА БУНАРН	
	0111-367,6		
	А	ЦЕНА 36,5 = (25-1,15) * 9,11	100М2
28	Б 11-52	УКЛАДКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	100М2
29	Б 14-94	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 40140-79	

43

30	Е26-70	ПРОКЛАДКА ТУТЯ	100М2
31	Е191-643	УСТРОИТЕЛЬСТВО ТУТЯ	42
32	Е19-131	УСТРОИТЕЛЬСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ДОСКИ	100М2
33	Е19-135	УСТРОИТЕЛЬСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	

70042

32	Е 120309 Е 1990367,6 4	ПРОКЛАДКА БУМАЖИ ЦЕНА ЗА 15 = (730,9, 193) 27,99	ТИП 6
33	Е 190512	УКЛАДКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	190М2 190М2
36	Е 19040996	ПЛИТЫ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ФОРТ 1996009	

23

37	Р24-70	ПРОКЛАДКА ТРАНА	МЗ 100М7
38	Р119-202	ТРАЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫЛКОЙ ТРАКТО	МЗ
39	Р11-182	УСТРОЙСТВО ДОЩАТОРО ПОКРЫТИЯ	100М2

42

60 819054 TYPE
ПРОКАЖИ КЗ
ДРЕВЕСНОПОЛИМЕРНЫХ ПЛАНУ РО
ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

61	E12=309 E111=367,6 4	ПРОКЛАДКА БУМАГИ ЦЕНА 36,5=(25=1,19)59,11	100М2	0,07	10,07	0,70	1	"	"	8,13	1
					4,78	0,21				0,27	
62	E11=52	УКЛАДКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	100М2	0,07	10,60	2,30	1	1	"	29,10	2
			100М2		14,30	0,68				0,68	
63	E116=116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140=71		0,93	43,60	"	61	"	"	"	
					"	"			"	"	
64	E11=181	УСТРОЙСТВО ДОЩАТОГО ОСНОВАНИЯ	М3	0,07	605,00	3,82	30	3	"	78,20	6
			100М2		62,80	1,15			"	1,48	
65	E11=53	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ		0,07	85,00	1,76	6	"	"	8,22	1
					4,09	0,53			"	0,68	
66	E11=202	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ КМ-2 ИЗ ДИОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДЛОЖКИ НАВКИ И	100М2	0,07	411,00	0,75	31	3	"	75,50	6
					43,60	0,22			"	0,28	
67	ИПБ	"	100М2	"	"	"	"	"	"	"	"
					"	"			"	"	
68	E11=2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,02	43,30	0,99	1	"	"	7,19	"
					3,57	0,30			"	0,30	
69	E11=11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М100		0,14	29,30	"	4	"	"	2,90	"
			М3		1,62	"			"	"	
50	E11=135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,02	417,72	4,52	8	1	"	108,00	2
					61,40	1,36			"	1,75	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			5	РУБ.			2148	173	12		340
				РУБ.					2		3
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.			2148	"	"	"	"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.			359	"	"	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В ЧЕЛ,Ч				ЧЕЛ,Ч			"	"	"	"	32
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ЧЕЛ,Ч				РУБ.			"	60	"	"	"
ПЛАТОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.			200	"	"	"	"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.			2703	"	"	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ,Ч			"	"	"	"	348
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.			"	235	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.	2703								
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ,ч	0								946
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	233								
РАЗДЕЛ 4: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
54 Е15-247	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТИКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ	1,23	100,00	4,20	123	30	7	46,00	80		
	100М2		41,00	3,58			4	4,02	0		
52 Е15-246	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТИКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	1,03	98,40	4,20	103	42	7	46,00	47		
	100М2		40,00	3,58			4	4,02	5		
53 Е15-242	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТИКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,62	76,20	8,60	47	20	3	56,00	30		
	100М2		32,60	3,40			2	4,34	3		
54 Е15-254	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТИКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,24	33,10	4,20	22	9	2	48,00	17		
	100М2		37,10	3,88			1	4,97	1		
55 Е15-244	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТИКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	0,28	135,00	8,20	38	12	2	79,00	20		
	100М2		43,00	4,48			1	5,73	2		
56 Е15-259	ПОДБИВКА ДРАНИ ПО ДЕРЕВЯННЫМ НЕОБРАБОТАНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ	0,28	41,70	0,10	12	6		50,70	4		
	100М2		15,10	0,03				0,24			
57 Е15-551	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ НАСЛЕННЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	0,50	45,30	0,60	23	5		80,22	10		
	100М2		10,80	0,13				0,23			
58 Е15-501	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ	0,78	8,44	2,04	7	3		6,00	5		
	100М2		3,60	0,02				0,03			
59 Е15-502	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	2,73	12,90	6,07	36	19		12,70	35		
	100М2		6,80	0,02				0,03			
60 Е15-508	ИЗВЕСТИКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	0,53	3,84	0,05	3	3		0,70	8		
	100М2		4,90	0,02				0,03			
61 Е15-633	ПОКРЫТИЕ НАСЛЕННЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПЕДОЛИФЕЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН НА КРАЯХ	0,38	38,40		16	4		15,00	6		
	100М2		9,60								
62 Е15-457	ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ	0,24	38,20		9	3		10,20	5		
	100М2		12,10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	E15=635	ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ	0,18	35,70		6	2		15,30	3
		100M2		9,60						
64	E15=641	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗА ГРАЗА	1,29	46,20		60	26		32,20	61
		100M2		20,10						
65	E15=277	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И АВЕРНЫХ ОУКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,53	215,00	8,00	113	56	6	179,00	96
		100M2		107,00	2,28			1	2,94	2
66	E15=639	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ АВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗА ГРАЗА	0,96	39,80		38	13		22,00	21
		100M2		13,70						
67	E15=563	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО АДРЕВУ ПОЛОВ И ПЛИНТУСОВ В ПОЛАХ ИЗ ДИНОЛЕУМА	0,78	71,20	0,80	36	22		69,20	38
		100M2		27,80	0,24				0,31	
68	E15=201	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН (ЦОКОЛЯ)	0,19	85,30	6,90	16	7		59,40	11
		100M2		35,60	2,33				3,01	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ										
		6	РУБ.			726	300	25		502
			РУБ.					15		20
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			726				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			120				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Ч.			ЧЕЛ.Ч							52
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Ч.			РУБ.				20			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.			69				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			915				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.Ч							536
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.				333			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ										
		6	РУБ.			915				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.Ч							536
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.				333			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ										
			РУБ.			7352	616	89		1044
			РУБ.					30		62
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			7352				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			1212				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Ч.			ЧЕЛ.Ч							112
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Ч.			РУБ.				212			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.			687				

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/
 Наименование стройки -
 Т.п. 4П-I-134.86

206005
 Форма 4
 Объект номер 2060
 9499/3

Локальная смета 2-4
 на отопление /для варианта ТЗС/
 Наименование объекта - типовой проект дома лесничества без квартиры
 /с подвалом/

Основание: ОВСОI-3
 Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I, I06 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 202 чел.-ч
 Сметная заработная плата 0, I34 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машин на един. всего	
				Всего основной заработной платы	Экспл. машин в т.ч. зар-платы	Всего	Основ-ной зар-платы	Экспл. машин в т.ч. зар-платы	10	11
				5	6	7	8	9	10	11
		Раздел I. Санитарно-технические работы								
I	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5KЧI8П для воды и пара, давлением I,6 МПа, диаметром в мм, I5	3,00	I,20	-	4	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
2	CI30-I034	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм: I5	7,00	I,34	-	9	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
3	CI30-I035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм: 20	2,00	I,50	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
4	EI8-20	Котлы чугунные секционные на твердом топливе водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 МВт	I,00	I9,42	I, I3	I9	I5	I	23,97	24
		шт		I5,30	0,34			-	0,44	-
5	СДОН.I CI30-2290	Стоимость КЧМ-2М 5 секций	I,00	27I,00	-	27I	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
6	EI8-I09	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40А0, М-90, РД-90 высотой 582 мм	3I,85	7,67	0,06	244	8	2	0,46	I5
		экм		0,25	0,02			I	0,03	I
7	EI8-I34	Установка баков расширительных вместимостью до 0, I5 м3	I,00	20,85	0,22	2I	2	-	3,88	4
		шт		2,34	0,07			-	0,09	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е16-35	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 15 мм	48,00	0,86 0,21	0,01 -	41	10	- -	0,35 -	17 -
9	Е16-36	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	41,00	0,91 0,21	0,01 -	37	9	- -	0,35 -	14 -
10	Е16-37	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	26,00	1,03 0,21	0,01 -	27	5	- -	0,35 -	9 -
11	Е16-38	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	60,00	1,14 0,21	0,01 -	68	13	1 -	0,35 -	21 -
12	Е16-39	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	10,00	1,29 0,21	0,01 -	13	2	- -	0,35 -	4 -
13	Е16-219	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	1,85	3,94 3,73	- -	7	7	- -	5,16 -	10 -
		100 м								
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			764	71	4		118
			руб.					1		1
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			764	-	-		-
		Материальные расходы	руб.			110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	19	-		-
		Плановые накопления	руб.			70	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		128
		Сметная заработная плата	руб.			-	91	-		-
		Итого по разделу I	руб.			944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		123
		Сметная заработная плата	руб.			-	91	-		-
		Раздел 2. Строительные работы								
14	Е15-614	Масляная окраска белыми с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-	0,51	60,50 38,40	0,03 -	31	20	- -	68,00 -	35 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза								
		100 м2								
15	Е13-121	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-021	0,07	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100 м2		2,05	0,06			-	0,08	-
16	Е13-125	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	0,07	4,38	0,25	1	-	-	2,38	-
		100 м2		1,61	0,08			-	0,10	-
17	Е26-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	0,30	16,80	0,24	5	3	-	18,80	6
		м3		11,00	0,07			-	0,09	-
18	С114-148	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 150	0,30	24,40	-	7	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
19	Е26-9	Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей трубопроводов плитами на мастике	0,20	19,00	0,79	4	2	-	22,00	4
		м3		12,00	0,24			-	0,31	-
20	С114-113	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 21-РСФСР-27-87-76	0,20	75,30	-	15	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
21	Е26-83	Покрывание поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым	0,16	331,00	1,02	53	12	-	131,00	21
		100 м2		77,50	0,31			-	0,40	-
22	Е26-65	Оклеивание поверхности изоляции на клеестере в один слой тканью хлопчатобумажной	3,00	1,17	-	4	-	-	0,26	1
		м2		0,15	-			-	-	-
23	Е26-49	Устройство каркаса изоляции из сетки на трубопроводах	3,00	1,34	-	4	-	-	0,18	1
		м2		0,10	-			-	-	-
24	Е26-51	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором толщ. 10 мм трубопроводов	0,03	104,00	1,46	3	2	-	87,30	3
		100 м2		53,20	0,44			-	0,57	-
25	Е15-614	Масляная окраска белилами с добавлением колера сальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза расширительного бака	0,03	60,50	0,03	2	1	-	68,00	2
				38,40	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			100 м2							
	Итого прямые затраты по разделу 2	руб.				130	40	-		73
		руб.						-		-
	в том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				130	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				22	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	3	-		-
	Плановые накопления	руб.				10	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				162	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		74
	Сметная заработная плата	руб.				-	43	-		-
	Итого по разделу 2	руб.				162	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		74
	Сметная заработная плата	руб.				-	43	-		-
	Итого прямые затраты по смете	руб.				894	III	4		19I
		руб.						I		I
	в том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				130	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				22	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	3	-		-
	Плановые накопления	руб.				10	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				162	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		74
	Сметная заработная плата	руб.				-	43	-		-
	Стоимость сантехнических работ	руб.				764	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				110	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		9
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	19	-		-
	Плановые накопления	руб.				70	-	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				944	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		128
	Сметная заработная плата	руб.				-	9I	-		-
	Всего по смете	руб.				1106	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		202
	Сметная заработная плата	руб.				-	134	-		-

Составил
Проверил*AS*
*Г*Гильченко
Басова

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/
 Наименование стройки -
 Т.п. 4II-I-134.86

206006
 Форма 4
 Объект номер
 9499/3

Локальная смета 2-4-I
 на отопление /для варианта Т20С/

Наименование объекта - типовой проект дома лесничества без квартиры /с подвалом/

Основание: ОВСОI-3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,998 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 102 чел.-ч
 Сметная заработная плата 0,127 тыс.руб.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабо- чих, чел.-ч не за- нятых обслуж. машин на един. всего	
				Всего основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зар- платы	Всего	Основ- ной зар- платы	Экспл. машин в т.ч. зар- платы		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел I. Санитарно-технические работы								
1	СИ30-9I	Вентили проходные муфтовые I5KЧI8П для воды и пара, Давлением I,6 МПа, диамет- ром в мм: I5	3,00	I,20	-	4	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
2	СИ30-I034	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРП латунные, диаметром в мм: I5	9,00	I,34	-	I2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
3	ЕI8-20	Котлы чугунные секционные на твердом топливе водогрейные теплопроизводи- тельностью до 0,06 МВт	I,00	I9,42	I,13	I9	I5	I	23,97	24
		шт		I5,30	0,34			-	0,44	-
4	СКОП.I СИ30-2289	Стоимость КЧМ-2М 4 секции	I,00	242,00	-	242	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
5	ЕI8-I09	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40А0, М-90, РД-90 высотой 582 мм	25,20	7,67	0,06	I93	6	2	0,48	I2
		экм		0,25	0,02			I	0,03	I
6	ЕI8-I34	Установка баков расширительных, емкостью до 0,15 м3	I,00	20,85	0,22	2I	2	-	3,88	4
		шт		2,34	0,07			-	0,09	-
7	ЕI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	58,00	0,86	0,0I	50	I2	I	0,35	20
				0,2I	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
8	Е16-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазо-проводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	57,00	0,9I 0,2I	0,0I -	52	12	I -	0,35 -	20 -
		м								
9	Е16-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазо-проводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	24,00	1,03 0,2I	0,0I -	25	5	- -	0,35 -	8 -
		м								
10	Е16-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазо-проводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	36,00	1,14 0,2I	0,0I -	4I	8	- -	0,35 -	13 -
		м								
11	Е16-39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазо-проводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	10,00	1,29 0,2I	0,0I -	13	2	- -	0,35 -	4 -
		м								
12	Е16-219	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	1,85	3,94 3,73	- -	7	7	- -	5,16 -	10 -
		100 м								
	Итого прямые затраты по разделу I	руб.				679	69	5		115
		руб.						1		1
	в том числе:									
	Стоимость сантехнических работ	руб.				679	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				100	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		8
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	17	-		-
	Плановые накопления	руб.				64	-	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				843	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		124
	Сметная заработная плата	руб.				-	87	-		-
	Итого по разделу I	руб.				843	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		124
	Сметная заработная плата	руб.				-	87	-		-
	Раздел 2. Строительные работы									
13	Е15-614	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	0,43	60,50 38,40	0,03 -	26	17	- -	68,00 -	20 -
		100 м2								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
14	E13-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-021	0,07	7,71	0,20	I	-	-	3,10	-
		100 м2		2,05	0,06			-	0,08	-
15	E13-I25	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	0,07	4,38	0,25	I	-	-	2,38	-
		100 м2		1,61	0,08			-	0,10	-
16	E26-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	0,30	16,80	0,24	5	3	-	18,80	6
		м3		11,00	0,07			-	0,09	-
17	CII4-I48	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 I50	0,30	24,40	-	7	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
18	E26-9	Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей трубопроводов плитами на мастике	0,20	19,00	0,79	4	2	-	22,00	4
		м3		12,00	0,24			-	0,31	-
19	CII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 21-РСФСР-27-87-76	0,20	75,30	-	15	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
20	E26-83	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым	0,16	331,00	1,02	53	12	-	131,00	21
		100 м2		77,50	0,31			-	0,40	-
21	E26-65	Оклеивание поверхности изоляции на клейстере в один слой тканью хлопчатобумажной	3,00	1,17	-	4	-	-	0,26	I
		м2		0,15	-			-	-	-
22	E26-49	Устройство каркаса изоляции из сетки на трубопроводах	3,00	1,34	-	4	-	-	0,18	I
		м2		0,10	-			-	-	-
23	E26-51	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором толщ.10 мм трубопроводов	0,03	104,00	1,46	3	2	-	87,30	3
		100 м2		52,20	0,44			-	0,57	-
24	E15-614	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза расширительного бака	0,03	60,50	0,03	2	1	-	68,00	2
		100 м2		38,40	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			125	37	-		67

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					-		-
	в том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				125	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				21	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	3	-		-
	Плановые накопления	руб.				9	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				155	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		68
	Сметная заработная плата	руб.				-	40	-		-
	Итого по разделу 2	руб.				155	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		68
	Сметная заработная плата	руб.				-	40	-		-
	Итого прямые затраты по смете	руб.				804	106	5		182
		руб.						1		1
	в том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				125	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				21	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	3	-		-
	Плановые накопления	руб.				9	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				155	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		68
	Сметная заработная плата	руб.				-	40	-		-
	Стоимость сантехнических работ	руб.				679	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				100	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		8
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	17	-		-
	Плановые накопления	руб.				64	-	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				843	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		124
	Сметная заработная плата	руб.				-	87	-		-
	Итого по смете	руб.				998	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		192
	Сметная заработная плата	руб.				-	127	-		-

Составил
Проверил*а.г.*
*Е.м.*Гильченко
Басова

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/
 Наименование стройки
 Т.п. 4II-I-134.86

206007

Форма 4

Объект номер 2060

9499/3

Локальная смета 2-4-2
 на отопление /для варианта Т40С/

Наименование объекта - типовой проект дома лесничества без квартиры /с подвалом/

Основание: ОВС01-3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 1,224 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 212 чел.-ч
 Сметная заработная плата 0,140 тыс.руб.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоим.единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел.-ч не занятых обслуж.машин	
				Всего основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зар- платы	Всего	Основ- ной зар- платы	Экспл. машин в т.ч. зар- платы	обслуж.машин на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел I. Санитарно-технические работы								
1	СИ30-91	Вентили проходные муфтовые ИСКЧ18П для воды и пара, давлением 1,6 МПа, диаметром в мм: 15	3,00	1,20	-	4	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
2	СИ30-1034	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм: 15	7,00	1,34	-	9	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
3	СИ30-1035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм: 20	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
4	Е18-20	Котлы чугунные секционные на твердом топливе водогрейные теплопроизводи- тельностью до 0,06 МВт	1,00	19,42	1,13	19	15	1	23,97	24
		шт		15,30	0,34			-	0,44	-
5	СЛОП.1 СИ30-2291	Стоимость КЧМ-2М 6 секций	1,00	306,00	-	306	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
6	Е18-109	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-140А, М-140А0, М-90, РД-90 высотой 582 мм	38,85	7,67	0,06	298	10	3	0,46	18
		экм		0,25	0,02			1	0,03	1
7	Е18-134	Установка баков расширительных вмести- мостью до 0,15 м ³	1,00	20,85	0,22	21	2	-	3,88	4
		шт		2,34	0,07			-	0,09	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ЕП6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазо- проводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 15 мм	41,00	0,86 0,21	0,01 -	35	9	- -	0,35 -	14 -
		м								
9	ЕП6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазо- проводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	29,00	0,91 0,21	0,01 -	26	6	- -	0,35 -	10 -
		м								
10	ЕП6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазо- проводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	45,00	1,03 0,21	0,01 -	46	9	- -	0,35 -	16 -
		м								
11	ЕП6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазо- проводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	60,00	1,14 0,21	0,01 -	68	13	1 -	0,35 -	21 -
		м								
12	ЕП6-39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазо- проводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	10,00	1,29 0,21	0,01 -	13	2	- -	0,35 -	4 -
		м								
13	ЕП6-219	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснаб- жения, диаметром до 50 мм	1,85	3,94 3,73	- -	7	7	- -	5,16 -	10 -
		100 м								
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			855	73	5		121
			руб.					1		1
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			855	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	21	-		-
		Плановые накопления	руб.			78	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			1057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		133
		Сметная заработная плата	руб.			-	95	-		-
		Итого по разделу I	руб.			1057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		133
		Сметная заработная плата	руб.			-	95	-		-
		Раздел 2. Строительные работы								
14	ЕП5-614	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-	0,58	60,50 38,40	0,03 -	35	22	- -	68,00 -	39 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза								
		100 м2								
15	Е13-121	Отрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: 1Ф-021	0,07	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100 м2		2,05	0,06			-	0,08	-
16	Е13-125	Отрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	0,07	4,38	0,25	1	-	-	2,38	-
		100 м2		1,61	0,08			-	0,10	-
17	Е26-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полупилиндрами или цилиндрами минераловатными	0,30	16,80	0,24	5	3	-	18,80	6
		м3		11,00	0,07			-	0,09	-
18	С114-148	Полупилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 150	0,30	24,40	-	7	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
19	Е26-9	Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей трубопроводов плитами за мастике	0,20	19,00	0,79	4	2	-	22,00	4
		м3		12,00	0,24			-	0,31	-
20	С114-113	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 21-РС4СР-27-87-76	0,20	75,30	-	15	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
21	Е26-83	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым	0,16	331,00	1,02	53	12	-	131,00	21
		100 м2		77,50	0,31			-	0,40	-
22	Е26-65	Оклеивание поверхности изоляции на клеестере в один слой тканью хлопчатобумажной	3,00	1,17	-	4	-	-	0,26	1
		м2		0,15	-			-	-	-
23	Е26-49	Устройство каркаса изоляции из сетки на трубопроводах	3,00	1,34	-	4	-	-	0,18	1
		м2		0,10	-			-	-	-
24	Е26-51	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором толщ.10 мм трубопроводов	0,03	104,00	1,46	3	2	-	87,30	3
		100 м2		53,20	0,44			-	0,57	-
25	Е15-614	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза расширительного бака	0,03	60,50	0,03	2	1	-	68,02	2
				38,40	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			100 м2							
	Итого прямо затраты по разделу 2		руб.			134	42	-		77
			руб.					-		-
	в том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			134	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			23	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	3	-		-
	Плановые накопления		руб.			10	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			167	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч			-	-	-		79
	Сметная заработная плата		руб.			-	45	-		-
	Итого по разделу 2		руб.			167	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч			-	-	-		79
	Сметная заработная плата		руб.			-	45	-		-
	Итого прямые затраты по смете		руб.			989	115	5		198
			руб.					1		1
	в том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			134	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			23	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	3	-		-
	Плановые накопления		руб.			10	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			167	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч			-	-	-		79
	Сметная заработная плата		руб.			-	45	-		-
	Стоимость сантехнических работ		руб.			855	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			124	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	21	-		-
	Плановые накопления		руб.			78	-	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ		руб.			1057	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч			-	-	-		133
	Сметная заработная плата		руб.			-	95	-		-
	Итого по смете		руб.			1224	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч			-	-	-		212
	Сметная заработная плата		руб.			-	140	-		-

Составил
Проверил

28
8
гм

Гильченко
Басова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ=

ФОРМА 4

Т.П. ЧП-1-134.86

ОБЪЕКТ НОМЕР

9499/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ (С ПОДВАЛОМ)

ОСНОВАНИЕ: ОБС03

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,043 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 22 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,015 ТЫС.РУБ.

			СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.,			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.,			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
									НИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ РА-		
ИШ	И	И	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ОБНОВЛ.	ЭКСПЛ.	И	И	И
ПМ	П	П	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ			МАШИН	МАШИН	МАШИН	И	И	И
			НОРМАТИВА:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р.150 РАЗМЕРОМ, ММ; 100 X 200	11,00	1,52	0,05	17	10	=	1,41	15	
		1шт									
		РАЗМЕРОМ, ММ; 100 X 200		0,88	0,02				0,03		
2	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р.200 РАЗМЕРОМ, ММ; 200 X 200	2,00	1,67	0,05	3	2	=	1,41	3	
		1шт									
		РАЗМЕРОМ, ММ; 200 X 200		0,88	0,02				0,03		
3	Е20-33	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1000 М2	2,10	7,37	0,04	13	2	=	1,42	3	
				0,02	0,01				0,01		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.	35	14	=	21					
		РУБ.									

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.	35	=	=							
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.	4	=	=							
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.	3	=	=							
ВСЕГО; СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.	42	=	=							
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч	=	=	=						21	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.	=	14	=							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.	42	=	=						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч	=	=	=						21	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.	=	14	=							

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
А В13-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,02	60,50	0,05		1	1					63,08						9
			38,40															
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2																		
В ТОМ ЧИСЛЕ:																		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ.					1												
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ.					1												
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ,=Ч																	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ.							1										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.					1												
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ,=Ч																	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ.							1										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.					36		13										22
В ТОМ ЧИСЛЕ:																		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ.					1												
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ.					1												
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ,=Ч																	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ.							1										
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ "	РУБ.					35												
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ.					5												
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ.					3												
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ "	РУБ.					43												
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ,=Ч																	21
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ.							16										
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.					63												
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ,=Ч																	22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ.							13										

СОСТАВИЛ

AS

ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ

Gmb

БАСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКР-

ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР

9499/3

Т.П. 411-1-134.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ (С ПОДВАЛОМ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,078 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 215 ЧЕЛ.Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,162 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		ИХИХ, ЧЕЛ.Ч НЕ ЗА-
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЕ	ЭКСПЛ. МАШИН	ИЗНАТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЕ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЕ	ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1/Е

33,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШИФР ВЫБОРКИ МАТЕРИАЛОВ

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

2 Ц8-612-5	-ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ ГРУППОВОМ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 8	100ШТ	0,01	345,00	6,00	3	2	-	275,00	3
				164,00	2,50			-	3,22	
3 Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ НА ТОК ДО 160А	ШТ	1,00	1,77	-	2	1	-	1,00	1
				0,96	-			-	-	-
4 Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫМ ОДНОПОЛЮСНЫМ НА ТОК ДО 50А	ШТ	6,00	0,23	-	1	1	-	0,23	1
				0,11	-			-	-	-
5 Ц8-613-2	-СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ	ШТ	0,01	46,20	1,10	1	-	-	40,00	1
		100ШТ		49,00	0,44			-	-	-
6 1701-8041	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ СА4-И678	ШТ	1,00	19,00	-	10	-	-	0,57	-
				-	-			-	-	-
7 ЦСКЭ-84 П.1-302	-ЯЩИК ЯВПЗ-60	ШТ	1,00	20,20	0,09	20	2	-	2,42	2
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				1,51	0,02															
8	ЦСКЦЭ-84 П.1-299	-ЯЩИК ЯВП2-15 ШТ	1,00	12,90	0,08	19	1													
				1,27	0,04															
9	Ц11-953-59	-УСТАНОВКА БЛОКА ИСПЫТАННОГО БИ=6 ШТ	2,00	0,67		1	1													
				0,37																
10	ЦБ-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100шт	0,02	127,00	34,90	3	1													
				53,90	19,10															
11	ЦБ-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100шт	0,31	167,00	50,50	52	21	16	122,00											
				68,30	16,00			5	20,64											
12	ЦБ-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100шт	0,10	103,00	0,90	10	4		63,00											
				35,00	0,34				0,44											
13	ЦБ-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100шт	0,08	116,00	58,00	9	4	6	81,00											
				48,80	18,20			1	23,68											
14	ЦБ-591-10	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДА СКРЫТОГО 100шт	0,18	37,30	0,04	7	5		27,00											
				29,80	0,01				0,01											
15	ЦБ-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОГО ПРОВОДА 100шт	0,21	20,80	0,02	4	3		22,00											
				42,50	0,01				0,01											
16	ЦБ-417-2	-ТУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32мм 100м	0,33	49,80	1,20	14	6	6	42,00											
				17,80	6,07			2	7,83											
17	ЦБ-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЪЕМЕ ОПЛЕЧКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16мм2 100м	0,03	3,02	2,85	1			3,00											
				2,90	0,87				1,12											
18	ЦБ-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 16мм2 100м	0,15	1,38		1			2,00											
				1,26																
19	ЦБ-375-2	-ВВОД В ЗДАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 16мм2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ 3 ШТ	1,00	6,09		6	2		6,00											
				2,40																
20	ЦБ-402-2	-ПРОВОД ПВБ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100м	4,83	12,70	3,71	62	37	18	13,00											
				7,53	1,18			6	1,52											
21	ЦБ-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ 100м	0,25	12,30	6,30	3		1	10,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ										
ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ										
МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ										
ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ										
ДО 35 мм²										
22	У8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПО С	0,15	48,00	12,70	7	3	2	31,00	5
		КРЕПЛЕНИЕ НАКЛАДНЫМИ								
		СКОБАМИ, МАССА 1М ДО 13 КГ		18,20	4,04			1	5,21	1
23	У8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ	0,49	60,80	22,80	30	11	11	41,00	20
		НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С								
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ		23,40	8,40			4	10,84	5
		КОРБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО								
		10 мм²								
24	У8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10 КВ С	4,00	1,33	-	5	2	-	1,00	6
		ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ								
		СЕЧЕНИЕ ДО 16 мм²		0,46	-					
ШТ										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		276	108	58		184
				РУБ.						
				РУБ.				19		25
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ.		19	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ.		20	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		257	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		92	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	15	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		28	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		377	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		215
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	162	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		397	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.=Ч		-	-	-		215
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	162	-		-
РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
25	1517-01967	-ШКАФ СТАЛЬНЫЙ К032-21	1,00	6,99	-	7	-	-	-	-
		ШТ								
26	1517-01969	-ОБРАМЛЕНИЕ ШКАФА	1,00	2,53	-	3	-	-	-	-
		ШТ								
27	1517-01971	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	6,00	0,65	-	6	-	-	-	-
		АЕ-1031								
		ШТ								
28	1517-1352	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	1,00	2,92	-	3	-	-	-	-
		ВЫКЛЮЧ. А-3114								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	1506-01099	ШТ "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А-3114	1,00	14,82	"	15	"	"	"	"
30	1504-01055	ШТ "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ-1031	6,00	1,95	"	12	"	"	"	"
31	1504-01056	ШТ "НААБАВКА К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ АЕ-1031	6,00	1,08	"	6	"	"	"	"
32	1507-3034	ШТ "СВЕТИЛЬНИК БЛ2-1Х40БУХЛ4	2,00	7,53	"	13	"	"	"	"
33	1507-3035	ШТ "СВЕТИЛЬНИК Л201П220-02МУХЛ4	31,00	11,32	"	331	"	"	"	"
34	1504-17071	ШТ "БЛОК ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ БН-6	2,00	1,84	"	6	"	"	"	"
35	С153-139	"СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАСSEИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НПО20.100/Р2,0-01УХЛ4 НПО20.100/Р2,0-03УХЛ4	10,00	1,37	"	16	"	"	"	"
36	С153-19	ШТ "СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0,535.046-79/7 ИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП09-200/Р50-03-02	8,00	3,26	"	20	"	"	"	"
37	С153-231	ШТ "ЛАМПЫ ЛБ40, ЛА40, ЛД40, ЛТБ40, ЛХБ40 10ШТ	6,80	7,20	"	49	"	"	"	"
38	С153-251	ШТ "СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА ВОС-220	6,60	1,42	"	9	"	"	"	"
39	092МТ-451	10ШТ "ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б215-225-150	9,00	0,42	"	6	"	"	"	"
40	092МТ-436	ШТ "ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б215-225-60	11,00	0,19	"	2	"	"	"	"
41	С154-87	ШТ "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ТИПА ВК11-1930	18,00	0,96	"	17	"	"	"	"
42	С154-160	ШТ "РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220УЗ	21,00	0,38	"	8	"	"	"	"
43	С152-196	ШТ "ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ 40 УЗОВ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, С	0,40	49,20	"	20	"	"	"	"

Т.П. ЧП-1-134.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ, МАРКИ АППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ ² : 2Х2,5 1000М								
44	С152-199	- ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ, МАРКИ АППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ ² : 3Х2,5 1000М	0,10	71,00	-	7	-	-	-	-
45	С152-168	- ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АМВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ ² : 16 1000М	0,02	39,20	-	1	-	-	-	-
46	С151-1075	- КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ ² : 2Х2,5 1000М	0,05	166,00	-	8	-	-	-	-
47	1509-3038	- КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ. 3.6+1.4ММ ² 1000М	0,04	371,58	-	15	-	-	-	-
48	2405-1338	- КОРОБКА У-196 ШТ	41,00	0,06	-	2	-	-	-	-
49	С156-81	- КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ /ТУЗ 6-1689-78/У995-У3 ШТ	2,00	1,14	-	2	-	-	-	-
50	0503-80125	- ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ ДИАМ. 32ММ М	33,00	0,53	-	17	-	-	-	-
51	1517-1006	- ПЛИТА АСБЕСТОЦЕМ. ШТ	2,00	4,12	-	8	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			631	-	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ;			РУБ.				-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			631	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			50	-	-	-	-

Т.П. ЧИ-1-134 86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			681	"	"		"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			681	"	"		"
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			907	108	58		184
			РУБ.					19		29
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			19	"	"		"
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			1	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			20	"	"		"
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			888	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			92	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.=Ч			"		"		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			"	15	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			78	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1058	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.=Ч			"	"	"		215
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	142	"		"
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			1078	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.=Ч			"	"	"		215
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	142	"		"

СОСТАВИЛ

гав

ГАРЬ-ЕЗОВА

ПРОВЕРИЛ

АВ

ГИЛЬЧЕНКО

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому
проекту дома лесничества без квартиры. Стены
кирпичные.

Ресурсы	Количество
I	2
Строительные работы	
Затраты труда, чел.-ч	2695
Заработная плата, руб.	1513
Строительные машины, руб.	363
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	224,04
Заработная плата, руб.	42
Строительные машины, руб.	4
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч	147,77
Заработная плата, руб.	88
Строительные машины, руб.	42
Слаботочные устройства	
Затраты труда, чел.-ч	295,16
Заработная плата, руб.	222
Строительные машины, руб.	17
Всего	
Затраты труда, чел.-ч	3361,97
Заработная плата, руб.	1865
Строительные машины, руб.	426

Составила ведущий инженер

Е.М. Басова

Е.М. Басова

Проверила руководитель группы

А.Ю. Гильченко

А.Ю. Гильченко

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

^{37/2}
Заказ № 7062/Инв. № 9499/3 Тираж 30
Сдано в печать 3/9 1987 Цена 2.79