

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

503-2-51.92

Подземный гараж-стоянка на 49 легковых автомобилей,
принадлежащих гражданам, с овощехранилищем

А Л Ь Б О М 4

С М Е Т Ы

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-2-51.92

Подземный гараж-стоянка на 49 легковых автомобилей,
принадлежащих гражданам, с овощехранилищем

А Л Б О М 4

С М Е Т Ы

Стоимость:

общая	449,70 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	401,47 тыс.руб.
I м3 здания	49,84 руб.
I м2 общей площади	164,54 руб.
на I автомобиль	9178 руб.

Разработан Новосибирским
арендным предприятием
"Гипроавтотранс"

Утвержден и введен в действие
Департаментом автомобильного транспорта
Протокол от 10.12.92. № 8

Главный инженер
Главный инженер проекта
Руководитель сметного звена

Я.И. Вильбергер
В.Ф. Ветехтин
Т.И. Рогова

г. Новосибирск
1992 г.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№№ смет	На и м е н о в а н и е	№№ стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	3
2	I	Объектная смета на подземный гараж-стоянку на 49 легковых автомобилей с овощехранилищем с расчетной температурой -30°C , с сейсмичностью не более 6 баллов	4
3	I-I	Локальная смета на общестроительные работы	6
4	I-2	Локальная смета на отопление	36
5	I-3	Локальная смета на индивидуальный тепловой пункт	40
6	I-4	Локальная смета на вентиляцию	46
7	I-5	Локальная смета на электроосвещение	53
8	I-6	Локальная смета на технологическое оборудование	6I
9	I-7	Локальная смета на установку пенного пожаротушения (электрообеспечение станции пожаротушения)	64
IO	I-8	Локальная смета на установку пенного пожаротушения (технологическая часть станции пожаротушения)	79
II	I-9	Установка пенного пожаротушения (электрообеспечение секции I-2)	90

I	2	3	4
I2	I-IO	Локальная смета на установку пенного пожаротушения (технологическая часть секции I-2)	98
I3	Ia	Объектная смета на гараж-стоянку на 49 легковых автомобилей с овощехранилищем, с расчетной температурой -20°C , с сейсмичностью не более 6 баллов	IO4
I4	Ia-I	Локальная смета на общестроительные работы	IO6
I5	Ia-2	Локальная смета на отопление	IO9
I6	Iб	Объектная смета на гараж-стоянку на 49 легковых автомобилей с овощехранилищем, с расчетной температурой воздуха -40°C , с сейсмичностью не более 6 баллов	II3
I7	Iб-I	Локальная смета на общестроительные работы	II5
I8	Iб-2	Локальная смета на отопление	II8
I9		Ведомость потребности в производственных ресурсах	II22

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту подземного гаража-стоянки, принадлежащих гражданам, на 49 легковых автомобилей с овощехранилищем составлена в нормах, ценах 1984 года в объеме, предусмотренной инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и по формам СНиП I.02.01-85.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

Единые районные единичные расценки для I территориального района (подрайон I).

Сборники на монтаж оборудования, прейскуранты оптовых цен оборудования, введенные в действие с I января 1982 года.

Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (часть I - строительные материалы), и железобетонные изделия и конструкции для строек второго пояса Московской области в ценах, введенных с I.01.1984 г.

Объектная смета пересчитана в ценах 1991 года с учетом индексов на СМР $k=1,55$ и на оборудование $k=1,48$.

Проект разработан для вариантов:

- с расчетной температурой наружного воздуха минус 30°C , сейсмичностью не более 6 баллов, скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для 3 географических районов;

- с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°C , сейсмичностью не более 6 баллов, скоростным напором ветра для 2, весом снегового покрова для 4 географических районов;

- с расчетной температурой наружного воздуха минус 20°C , сейсмичностью не более 6 баллов, скоростным напором ветра для 3, весом снегового покрова для 2 географических районов.

В локальных сметах приняты накладные расходы:

- на общестроительные работы	- 16,5%
- на металлоконструкции	- 8,6%
- на сантехнические работы	- 13,3%
- плановые накопления	- 8%

Составил инженер



О.А.Халиманенко

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту подземного гаража-стоянки на 49 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, с овощехранилищем, с расчетной температурой -30°С, с сейсмичностью не более 6 баллов

Сметная стоимость	449,70 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	48,72 тыс.чел.-ч.
Трудоемкость построечная	45,45 тыс.чел.-ч.
Сметная заработная плата	34,77 тыс.руб.
Стоимость на:	
1. Расчетную единицу	9178 руб.
2. Im2 общей площади здания	164,54 руб.
3. Im3 объема здания	49,84 руб.

Составлена в ценах 1984 года
Пересчитана с учетом индексов на цены 1991 года

№ пп	№ смет и расче- тов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Норма- тивная трудоем- кость тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудо- вания мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	I-1	Общестроительные работы	216,05	-	-	-	216,05	30,98	22,71	8055 м3 26,83 руб.
2	I-2	Отопление	0,55	-	-	-	0,55	0,06	0,05	0,07
3	I-3	Индивидуальный тепловой пункт	0,30	0,03	-	-	0,33	0,08	0,05	0,04
4	I-4	Вентиляция	4,31	-	-	-	4,31	0,73	0,48	0,55
5	I-5	Электроосвещение	-	9,03	0,51	-	9,54	2,01	1,31	0,06
6	I-6	Технологическое оборудование	-	13,59	17,81	-	31,40	10,25	7,21	1,69
7	I-7	Установка пенного пожаротушения (электрооборудование станции пожаротушения)	-	0,60	7,18	-	7,78	0,25	0,17	0,07
8	I-8	Установка пенного пожаротушения (технологическая часть станции пожаротушения)	-	7,29	5,05	-	12,34	0,96	0,64	0,91

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	I-9	Установка пенного пожаротушения (электрообеспечение секции I-2)	-	2,02	2,04	-	4,06	1,24	0,76	0,25
10	I-10	Установка пенного пожаротушения (технологическая часть секции I-2)	-	5,24	-	-	5,24	2,16	1,39	0,65
		Итого:	221,21	37,80	32,59	-	291,60	48,72	34,77	31,12
		Итого с к=1,55 к СМР к=1,48 к оборудованию:	342,88	58,59	48,23		449,70			

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составил инженер

В.Ф. Бетехтин
Т.И. Рогова
О.А. Халиманенко

В.Ф. Бетехтин
Т.И. Рогова
О.А. Халиманенко

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1.3)

1

208226

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С
ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА-СТОЯНКИ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-КЖ13, АР1-АР7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 216,049 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 30976 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 22,719 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 8055,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 26,83 РУБ.

N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, П.П. ПОЗИЦИИ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		ИЗМЕРЕНИЯ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.		ЭКСПЛ.	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИИ		
				МАШИН	ОСНОВНОЙ	ВСЕГО	МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИИ		
				В Т.Ч.	В Т.Ч.		В Т.Ч.	В Т.Ч.		
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.		ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	E1-1607	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80 Л. С ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15СМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М 1000М3	0,48	36,30	36,30	17	-	18	-	-
				-	12,20			6	17,57	8
2	E1-1614	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАМНЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЧЕНКЕ Н 1607 1000М3	0,48	119,20	119,20	57	-	57	-	-
				-	40,00			19	57,60	28
3	E1-1591	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3 С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ 1000М3	0,48	144,00	137,39	69	3	66	13,00	0
				6,41	56,10			27	80,78	39
4	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т 1000М3	573,60	0,29	-	166	34	-	0,06	34
				0,06	-			-	-	-
5	E1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,48	11,50	10,06	6	1	5	2,63	1
				1,30	3,12			2	4,49	2
6	E1-1550	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ 1000М3	3,57	145,00	138,47	518	23	494	13,20	47
				6,53	56,70			202	81,65	291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5МЗ В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ										
7 E1-948 ТЕХ.ЧПЗ.67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА	1000МЗ 100МЗ	6,38	144,00	-	919	919	-	228,00	1455
8 E1-1608 ТЕХ.ЧПЗ.48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М В РЕЗЕРВ	1000МЗ	4,21	37,32	37,32	157	-	157	-	-
9 E1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608	1000МЗ	4,21	138,80	138,80	584	-	584	-	-
10 E1-1608 ТЕХ.ЧПЗ.48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	1000МЗ	4,21	37,32	37,32	157	-	157	-	-
11 E1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608	1000МЗ	4,21	138,80	138,80	584	-	584	-	-
12 E1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5МЗ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ)	1000МЗ	10,46	172,00	164,09	1799	80	1717	15,50	162
13 СЗ10-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1000МЗ	18828,00	0,29	-	5460	1130	-	0,06	1130
14 E1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000МЗ	10,46	14,20	12,34	149	17	129	3,23	34
15 E1-1634	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ БУЛЬДОЗЕРОМ СПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 50М	1000МЗ	3,79	20,30	20,30	77	-	77	-	-
16 E1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634	1000МЗ	3,79	104,40	104,40	396	-	396	-	-
17 E1-967	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	1000МЗ	4,21	41,50	-	175	175	-	89,60	377

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1.3)

3

208226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100МЗ		41,50						
18 Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		37,88	9,69	3,49	367	235	132	11,20	424
		100МЗ		6,20	2,29			87	2,95	112
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		11657	2617	4573		3679
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.				1738		2488
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ.		11657				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ.		1923				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =				ЧЕЛ.-Ч						
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =				РУБ.			372			91
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ.		1086				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ.		14666				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.-Ч						
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.			4727			6249
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		14666				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.-Ч						
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.			4727			6249
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
19 Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ		66,60	10,70	0,32	713	27	22	0,80	53
		МЗ		0,40	0,10			7	0,13	9
20 Е7-2	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 1,5Т		140,00	2,09	1,59	293	70	223	0,86	129
				0,50	0,57			80	0,74	104
21 Е7-4	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ БОЛЕЕ 3,5Т		15,00	3,99	3,00	60	15	45	1,67	25
				0,99	1,06			16	1,37	21
22 СССЦП-110	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3,3		63,68	53,75		3423				
	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-150 ОБЪЕМОМ ДО 1МЗ	МЗ								
23 СССЦП.9-111	ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1МЗ	МЗ	28,50	47,88		1365				
	ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3,3	МЗ								
24 С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	5,24	24,50		128				
25 С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,42	31,60		45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	C147-1	-АРМАТУРА А=1 100КГ	2,04	22,40	"	46	"	"	"	"
27	E7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	131,00	1,50 0,22	0,79 0,29	197	29	103 38	0,39 0,37	51 48
28	E7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	420,00	1,95 0,30	1,49 0,40	819	126	458 168	0,53 0,52	223 218
29	E7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т ШТ	354,00	2,96 0,47	1,63 0,60	1048	166	577 212	0,82 0,77	294 274
30	E7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ШТ	102,00	3,75 0,61	2,03 0,74	383	62	207 75	1,04 0,95	106 97
31	СССЦП12-4	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ФБС24,6,6Т МЗ	83,13	40,90	"	3400	"	"	"	"
32	СССЦП12-5	-ТО ЖЕ,ФБС12,6,6Т МЗ	44,97	44,20	"	1988	"	"	"	"
33	СССЦП12-14	-ТО ЖЕ,ФБС9,6,6Т МЗ	65,61	44,20	"	2900	"	"	"	"
34	СССЦП12-2	-ТО ЖЕ,ФБС24,4,6Т МЗ	192,22	40,90	"	7862	"	"	"	"
35	СССЦП12-5	-ТО ЖЕ,ФБС12,4,6Т МЗ	9,81	44,20	"	434	"	"	"	"
36	СССЦП12-12	-ТО ЖЕ,ФБС9,4,6Т МЗ	4,10	44,20	"	181	"	"	"	"
37	СССЦП12-10	-ТО ЖЕ,ФБС12,6,3Т МЗ	8,02	44,20	"	354	"	"	"	"
38	СССЦП12-8	-ТО ЖЕ,ФБС12,4,3Т МЗ	8,64	44,20	"	382	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	E6-20	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТАХ ИЗ БЕТОНА М-200	14,30	33,33	0,76	477	22	11	2,86	43
		МЗ		1,55	0,23			3	0,30	4
40	E6-20	-ТО ЖЕ, В ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКАХ ИЗ БЕТОНА М-100	5,00	31,70	0,76	158	8	4	2,86	14
		МЗ		1,55	0,23			1	0,30	2
41	E8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	9,99	90,00	1,50	899	195	15	33,60	330
		100М2		19,50	0,45			5	0,58	6
42	E6-170	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М-200	0,40	53,30	1,12	21	3		13,50	5
		МЗ		7,85	0,34				0,44	
43	C124-9	-АРМАТУРА А3	0,01	286,00		3				
		Т								
44	E6-168	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200	18,00	42,30	1,06	761	88	19	8,54	154
		МЗ		4,91	0,32			6	0,41	7
45	C124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,21	286,00		60				
		Т								
46	C124-43	-АРМАТУРА ВР1	0,13	392,00		51				
		Т								
47	E6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,20	355,00	1,30	71	8		64,00	13
		Т		38,00	0,39				0,50	
48	E6-108	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ПЕРИМЕТРОМ БОЛЕЕ 3М	63,42	39,80	1,95	2524	230	124	6,47	410
		МЗ		3,62	0,58			37	0,75	48
49	E6-111	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 6М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 4М	7,76	42,90	1,95	333	38	16	8,78	60
		МЗ		4,95	0,58			5	0,75	0
50	C124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,22	270,00		59				
		Т								
51	C124-17	-АРМАТУРА КЛАССА А2	3,32	256,00		850				
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52 E6-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ		332,60	30,90	0,77	10277	333	257	1,87	622
				1,00	0,23			77	0,30	100
53 C124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 М3 Т		9,26	325,00		3010				
54 E7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		37,00	0,29	0,15	11	3	5	0,13	5
				0,08	0,06			2	0,08	3
55 СССЦП9,92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ШТ М3		1,60	64,40		103				
56 C147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ		1,22	24,50		30				
57 C147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ		0,11	31,60		3				
58 E8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 30ММ 100М2		1,59	66,50	1,50	138	31	3	30,10	61
				19,60	0,45			1	0,58	1
59 E11-11 ССЦП1-15, 1-16	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА М-150 М3		54,74	30,22		1654	89		2,90	154
				1,62						
60 E6-86	-АРМИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ Т		0,04	15,30	1,40	1			12,30	
				6,76	0,42				0,54	
61 C124-43	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1 Т		0,04	392,00		16				
62 E22-66	-УСТАНОВКА ТРУБ Д100,4,5 М		1,20	0,32	0,04	1			0,35	
				0,22	0,01				0,01	
63 C113-10	-СТОИМОСТЬ ТРУБ М		1,20	1,94		2				
64 E22-67	-УСТАНОВКА ТРУБ Д125,4,5 М		1,60	0,37	0,04	1			0,43	1
				0,26	0,01				0,01	
65 C113-11	-СТОИМОСТЬ ТРУБ		1,60	2,39		4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10М2		33,10	2,20				2,84	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ.		264	19	6		35	
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.				1		2	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.		264					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.		42					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.=Ч						4	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.			7				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.		25					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.		331					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч						41	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			27				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ.		331					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч						41	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			27				
РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ										
73 Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	МЗ	143,70	34,20	0,81	4915	318	116	4,05	502
				2,21	0,24			34	0,31	45
74 Е8-31	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	МЗ	6,95	33,90	0,62	236	15	4	3,93	27
				2,15	0,18			1	0,23	2
75 Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	МЗ	120,50	34,30	0,81	4133	253	98	3,90	479
				2,10	0,24			29	0,31	37
76 Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	281,00	0,29	0,15	81	22	42	0,13	37
				0,08	0,06			17	0,08	22
77 СССЦП.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200, ВЕСОМ ДО 5Т	МЗ	16,41	64,40		1057				
78 С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ		2,02	31,60		64				
79 С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ		5,39	24,50		132				
80 Е7-106	-УКЛАДКА ОБВЯЗОЧНЫХ БАЛОК		2,00	6,17	2,44	12	6	5	4,83	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 15М										
				2,96	0,87			2	1,12	2
81	СССР.9-354-СТОИМОСТЬ ОБВЯЗОЧНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М-250 ДЛИНОЙ ДО 3М	ШТ	1,74	62,72	-	109				
		МЗ								
82	С147-1 -АРМАТУРА А-1	100КГ	0,46	22,40	-	10				
83	С147-8 -АРМАТУРА А-3	100КГ	0,88	24,50	-	22				
84	С147-24 -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,24	40,80	-	10				
85	С147-29 -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,24	17,30	-	4				
86	Е8-189 -УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2	0,26	42,20	0,23	11	7		45,80	12
				25,40	0,07				0,09	
87	Е9-94 -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕХ.ЧАСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	Т	0,01	30,57	14,80	1			13,50	
	ТАБ.2			9,57	5,50				7,10	
88	С121-2095 -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,01	393,00	-	4				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4										
		РУБ.				10801	621	265		1138
		РУБ.						83		108
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			10796				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			1783				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч							163
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				321			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1005				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			13584				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							1409
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				1025			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			5				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			5				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ.			13589				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							1409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.		1025					
РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ										
89 Е7-177	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М ² , ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	39,00	5,70	1,87	222	47	73	2,04	80	
			1,20	0,68			27	0,88	34	
90 Е7-183	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М ² , ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	189,00	8,02	2,88	1516	316	545	2,85	539	
			1,67	1,04			197	1,34	253	
91 Е7-199	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М ² ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	9,00	0,52	0,23	5	2	2	0,45	4	
			0,25	0,08			1	0,10	1	
92 Е7-204	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М ² , ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	47,00	0,63	0,56	30	16	26	0,59	20	
			0,34	0,21			10	0,27	13	
93 СССП8.118	СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М, ШИРИНОЙ ДО 2М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ, ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС БОЛЕЕ 1000КГС/М ²	282,88	7,90	-	2235	-	-	-	-	
94 СССП8.479	СТОИМОСТЬ ПУСТОТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М, ШИРИНОЙ ДО 2М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 1200КГС/М ² С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ. ДО 14СМ	2074,03	9,63	-	19973	-	-	-	-	
95 СССП8-235	СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М-300	10,78	73,16	-	789	-	-	-	-	
96 СССП8-235	ТО ЖЕ, ИЗ БЕТОНА М-200	1,08	74,80	-	81	-	-	-	-	
97 С147-8	АРМАТУРА А-3	5,74	24,50	-	141	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	C147-1	-АРМАТУРА А=1 100КГ	0,93	22,40	-	21	-	-	-	-
99	C147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР=1 100КГ	0,59	31,60	-	19	-	-	-	-
100	E7-445	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ШТ	100,00	0,29	0,15	29	8	15	0,13	13
				0,08	0,06			6	0,08	8
101	СССЦП9,92	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М=200 МЗ	2,70	64,40	-	174	-	-	-	-
102	C147-1	-АРМАТУРА А=1 100КГ	0,32	22,40	-	7	-	-	-	-
103	C147-8	-АРМАТУРА А=3 100КГ	1,68	24,50	-	41	-	-	-	-
104	E7-109	-УСТАНОВКА ПРОГОНОВ ШТ	108,00	18,40	3,32	1987	759	358	10,70	1156
				7,03	1,17			126	1,51	163
105	СССЦП9,285	-СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ ДЛИНОЙ ДО 4М ОБЪЕМОМ ДО 1МЗ ИЗ БЕТОНА М=200 МЗ	16,32	66,86	-	1091	-	-	-	-
106	СССЦП9,287	-ТО ЖЕ, ИЗ БЕТОНА М=300, ДЛИНОЙ ДО 6М МЗ	7,20	70,40	-	507	-	-	-	-
107	C147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР=1 100КГ	2,14	31,60	-	68	-	-	-	-
108	C147-1	-АРМАТУРА А=1 100КГ	5,37	22,40	-	120	-	-	-	-
109	C147-8	-АРМАТУРА А=3 100КГ	31,27	24,50	-	766	-	-	-	-
110	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	3,13	40,80	-	128	-	-	-	-
111	C147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	3,13	17,30	-	54	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АРМАТУРЫ										
112 Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	100КГ	6,00	2,43	1,03	15	6	6	1,64	10
				1,01	0,38			2	0,49	3
113 СССП8-236	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1МЗ ИЗ БЕТОНА М-200	ШТ	0,10	90,20	-	9	-	-	-	-
114 СССП8-237	-ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1МЗ	МЗ	0,64	75,90	-	49	-	-	-	-
		МЗ								
115 С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРИАТУРА В-1	100КГ	0,20	31,60	-	6	-	-	-	-
116 С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,30	22,40	-	7	-	-	-	-
117 С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,36	40,80	-	15	-	-	-	-
118 С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		0,36	17,30	-	6	-	-	-	-
119 Е6-179	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М-200	100КГ	2,41	52,90	1,29	127	21	3	15,30	37
		МЗ		8,64	0,39			1	0,50	1
120 С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА АЗ	Т	0,43	325,00	-	140	-	-	-	-
121 Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
				38,00	0,39			-	0,50	-
122 Е9-94	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	Т	4,06	30,57	14,80	124	39	60	13,50	55
				9,57	5,50			22	7,10	29
123 С121-1904	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	4,06	242,00	-	983	-	-	-	-
124 Е7-291	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,29	342,00	-	99	6	-	34,00	10
				21,30	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125 С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	2,90	17,30	-	50	-	-	-	-
126 Е6-30	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-150	МЗ	0,17	36,11	1,20	6	-	-	4,35	1
				2,34	0,36				0,46	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			5	РУБ.		31647	1221	1088		1934
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.				392		505
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		30540	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		5037	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	471
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.		-	911	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.		2847	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		38424	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	2826
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.		-	2463	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				РУБ.		1197	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		95	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.		-	17	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.		96	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				РУБ.		1298	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	93
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.		-	78	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			5	РУБ.		39722	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	2919
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.		-	2541	-	-	-
РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ										
127 Е12-289	УСТРОЙСТВО СЛОЯ СТЕКЛОРУБЕРОИДА	100М2	3,29	50,07	1,30	165	35	4	18,90	62
				10,70	0,39			1	0,50	2
128 Е12-284	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	100М2	4,41	54,70	4,00	241	125	17	48,20	213
				28,40	1,20			5	1,55	7
129 С114-690 ДОП.ВЫП.1	СТОИМОСТЬ ПЛИТ	МЗ	98,83	76,80	-	7590	-	-	-	-
130 Е11-57	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	100М2	3,29	81,50	1,12	268	48	4	29,40	97
				14,50	0,34			1	0,44	1
131 Е11-58	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ		3,29	92,40	1,68	304	5	6	0,46	2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ		1,38	0,48			2	0,62	2
132 E12-293	-УСТРОЙСТВО ОБРАЗОВАЮЩЕЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	100М2	27,13	26,50	1,48	719	252	40	17,60	477
				9,29	0,44			12	0,57	15
133 E12-299	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 10ММ	100М2	23,84	51,60	0,74	1230	182	17	14,30	343
				7,64	0,22			5	0,28	7
134 E12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299	100М2	23,84	12,65	0,25	302	4	6	0,07	2
				0,15	0,10			2	0,13	3
135 E12-299	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	28,47	51,60	0,74	1469	218	21	14,30	401
				7,64	0,22			6	0,28	8
136 E12-37	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЕМ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ: ИЗ СТЕКЛОРУБЕРОИДА С-РН	100М2	27,35	347,00	11,10	9490	1217	303	76,30	2087
				44,50	3,34			91	4,31	118
137 E12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	100М2	27,35	7,71	0,19	211	64	6	4,72	129
				2,34	0,06			2	0,08	2
138 E11-5	-ГРАВИЙНАЯ ПОДСЫПКА	100М2	134,40	12,80	-	1720	224	-	3,16	429
		М3		1,67	-			-	-	-
139 E1-1607	-ЗАСЫПКА РАСТИТЕЛЬНЫМ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М	1000М3	0,75	36,30	36,30	27	-	27	-	-
				-	12,20			9	17,57	13
140 E1-1614	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607	1000М3	0,75	119,20	119,20	89	-	89	-	-
				-	40,00			30	57,60	43
141 E1-1591	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3 С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	1000М3	0,75	144,00	137,39	108	5	103	13,00	18
				6,41	56,10			42	80,78	61
142 С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1000М3	898,80	0,29	-	261	54	-	0,06	54
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,06	"			"		"
143 E12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	1,12	49,90	1,30	56	12	1	18,90	21
				10,70	0,39				0,50	1
144 E12-47	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 4Х СЛОВЕВ РУБЕРОИДА	100М2	1,20	210,00	8,20	252	37	10	54,00	65
				30,80	2,46			3	3,17	4
145 E12-289	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА	100М2	1,20	49,90	1,30	60	13	1	18,90	23
				10,70	0,39				0,50	1
146 E12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	100М2	1,20	7,71	0,19	9	3		4,72	6
				2,34	0,06				0,08	
147 E12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	2,15	9,43	0,01	20	5		4,14	9
				2,30						
148 E12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,32	192,00	0,41	61	15		83,00	27
				45,80	0,12				0,15	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			6	РУБ.		24048	2510	643		4453
				РУБ.				207		282
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		24048				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		3968				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч						362
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.			715			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		2241				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		30257				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч						5097
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.			3432			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			6	РУБ.		30257				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч						5097
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.			3432			
РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ										
149 Ц8-91-1	-УСТАНОВКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК	М2	520,00	4,94	0,40	2608	576	211	2,00	1050
				1,09	0,05			26	0,06	32
150 Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		5,20	496,00	7,70	2579	385	40	137,00	714
				74,00	2,31			12	2,98	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	E26-35	100M2 -УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ВЕНТКАМЕР И СТЕН ПОМЕЩЕНИЯ ОХРАНЫ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	4,32	35,50	1,22	153	54	6	21,50	93
				12,60	0,37			2	0,48	2
152	C114-690 Доп.В.1	M3 -СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ M3	4,23	76,80	"	325	"	"	"	"
153	E15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,72	386,00	5,90	278	48	4	115,00	83
				66,00	1,77			1	2,28	2
154	E15-304	100M2 -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,72	73,00	0,50	53	10	"	22,30	10
		100M2		13,40	0,15			"	0,19	"
155	E6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ	0,04	441,00	1,40	18	5	"	210,00	8
		T		124,00	0,42			"	0,54	"
156	E6-84	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РАМКАМИ	0,07	355,00	1,30	25	3	"	64,00	4
		T		38,00	0,39			"	0,50	"

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ. 6039 1001 261 1972

РУБ.

41

51

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	6039	"	"	"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	997	"	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.=Ч	"	"	"	88
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	"	183	"	"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	562	"	"	"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	7598	"	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.=Ч	"	"	"	2111
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	"	1305	"	"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.	7598	"	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.=Ч	"	"	"	2111
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	"	1305	"	"

РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ

157	E11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ	21,09	43,30	0,99	913	75	21	7,19	152
		100M2		3,57	0,30			6	0,39	8
158	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-75	390,00	28,69	"	11189	632	"	2,90	1131
		M3		1,62	"			"	"	"
159	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	175,20	35,22	"	6171	284	"	2,90	508

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-300		1,62						
		МЗ								
160	E11-52	-УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	0,13	16,60	2,30	2	2		27,10	4
		100М2		14,30	0,68				0,88	
161	C114-690 ДОП.ВЫП.1	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,54	76,80		41				
		МЗ								
162	E11-55	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩИНОЙ 40ММ	0,13	70,00	0,95	9	1		18,80	2
		100М2		9,88	0,28				0,36	
163	E11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,13	54,00	0,92	7			0,34	
		100М2		0,64	0,28				0,36	
164	E11-67	-УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,13	123,00	1,74	16	3		40,20	5
		100М2		20,50	0,52				0,67	
165	E11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	-0,13	-31,60	-0,56	-4			-1,06	
		100М2		-1,18	-0,16				-0,21	
166	E11-67	-УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩИНОЙ 25ММ	17,51	135,24	1,74	2368	359	30	40,20	704
		100М2		20,50	0,52			9	0,67	12
167	E11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	-17,51	-17,84	-0,28	-312	-10	-5	-1,06	-19
		100М2		-0,59	-0,08			-1	-0,10	-2
168	E11-67	-УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ БЕТОНА М-150 ТОЛЩИНОЙ 20ММ	3,90	119,63	1,74	467	80	7	40,20	157
		100М2		20,50	0,52			2	0,67	3
169	E11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	-3,90	-30,48	-0,56	-119	-5	-3	-1,06	-8
		100М2		-1,18	-0,16			-1	-0,21	-1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				8	РУБ.	20748	1421	50		2640
					РУБ.			15		20
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					РУБ.	20748				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -					РУБ.	3423				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -					ЧЕЛ.-Ч					316
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					РУБ.		614			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -					РУБ.	1934				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					РУБ.	26105				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -					ЧЕЛ.-Ч					2976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				2050			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ.			26105				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч							2976
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				2050			

РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ

=====

ОКНА

170 Е10-74	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	12,01	4,47	0,34	54	18	4	2,56	31
			1,49	0,10			1	0,13	2
171 С122-51	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОР12-12В	9,52	20,30	-	193				
	М2								
172 С122-20	-ТО ЖЕ, ОР15-6	2,49	26,30	-	65				
	М2								
173 С111-432	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОКОН КОМПЛ	10,00	0,86	-	9				
174 Е15-747	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ 100М2	0,12	222,00	0,80	27	2		25,30	3
			13,50	0,24				0,31	

ДВЕРИ

175 Е10-105 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ)	10,83	1,63	0,35	18	8	4	0,91	10
			0,73	0,11			1	0,14	2
176 Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	10,83	1,34	-	15	2		0,36	4
	М2		0,20						
177 Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	10,00	1,45	0,35	15	6	3	0,91	9
			0,55	0,11			1	0,14	1
178 Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ	72,28	2,00	0,13	145	48	10	1,16	84
			0,67	0,04			3	0,05	4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1.3)

19

208226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРОЕМА ДО ЗМ2									
179	C122-230	М2 -СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДНГ21=10	8,20	16,90	-	139				
180	C122-219	М2 -ТО ЖЕ, ДГ21=10	10,00	13,50	-	135				
181	C122-217	М2 -ТО ЖЕ, ДГ21=7	72,28	15,00	-	1084				
182	C122-262	М2 -ТО ЖЕ, ДС21=13	2,63	15,40	-	41				
183	E9-34 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.2	100М2 -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	0,09	290,97	161,07	26	7	14	111,00	10
				75,90	55,77			5	71,94	6
184	C121-1969	Т -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,35	287,00	-	100				
185	E26-73	100М2 -ПРОКЛАДКА БАЗАЛЬТОВОГО СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА	0,08	12,60	0,05	1	1		21,10	2
				11,80	0,02				0,03	
186	C114-205	КГ -СТОИМОСТЬ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА	66,50	2,57	-	171				
187	E26-73	100М2 -ПРОКЛАДКА АСБОТКАНИ	0,06	12,60	0,05	1	1		21,10	1
				11,80	0,02				0,03	
188	C111-694 ДОП.ВЫП.1	Т -СТОИМОСТЬ АСБОТКАНИ	6,19	125,00	-	774				
189	C111-446	КОМПЛ. -СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ, ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ	4,00	6,73	-	27				
190	C111-447	КОМПЛ. -ТО ЖЕ, ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	1,00	8,94	-	9				
191	C111-448	КОМПЛ. -ТО ЖЕ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	62,00	2,97	-	184				

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1.3)

20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192 Е9-49	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	20,58	106,80	56,76	2198	507	1168	35,10	725	
ТЕХ.ЧАСТЬ	ВОРОТ									
ТАБ.2	Т		24,64	17,16			353	22,14	456	
193 С121-1969	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	20,58	207,00		5906					
	Т									
194 Е10-145	УСТАНОВКА ВОРОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ	5,76	0,62	0,04	4	3		0,82	5	
	КОРОВКАМИ С УТЕПЛЕННЫМИ									
	ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ		0,45	0,01				0,01		
195 С122-364	СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ	5,76	24,80		143					
	М2									
196 С111-343	ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ	50,00	0,30		15					
	КГ									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ

9

РУБ.

11499

603

1203

881

РУБ.

364

471

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

РУБ.

3269

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

РУБ.

537

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -

ЧЕЛ.-Ч

98

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -

РУБ.

303

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -

РУБ.

4109

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

РУБ.

4109

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -

ЧЕЛ.-Ч

193

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

РУБ.

8250

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ.

708

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

РУБ.

127

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -

ЧЕЛ.-Ч

715

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -

РУБ.

9653

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -

РУБ.

999

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ.

13762

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -

ЧЕЛ.-Ч

1192

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

РУБ.

1466

РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

197 Е15-297	ЗАТИРКА ШВОВ ПОТОЛКОВ	22,48	20,70	0,15	465	416	3	29,80	679	
	100М2									
			18,50	0,04			1	0,05	1	
198 Е15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	22,48	3,13	0,05	70	54	1	4,60	103	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1.3)

21

208226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100м2		2,40	0,02				0,03	1
199 E15-275	-ЗАТИРКА СТЕН	100м2	15,69	35,80	1,00	562	323	16	37,00	581
				20,60	0,30			5	0,39	6
200 E15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		19,11	110,00	6,80	2102	887	130	74,00	1414
				46,40	4,03			77	5,20	99
201 E15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН	100м2	13,65	5,84	0,05	80	67		9,70	134
		100м2		4,90	0,02				0,03	
202 E15-561	-ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100м2	12,08	70,10	0,69	847	381	9	56,00	676
				31,50	0,21			3	0,27	3
203 ССБОРНИК Ч.2 ТАБ.12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА Т		25,00	31,51		788				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 РУБ. 4914 2128 159 3576
 РУБ. 86 110

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	4914			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	812			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.Ч				74
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.		145		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	457			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	6183			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.Ч				3760
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.		2359		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.	6183			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.Ч				3760
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.		2359		

РАЗДЕЛ 11. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

МОНОРЕЛЬСЫ

204 E9-40	-МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ	5,10	3,84	2,73	20	4	14	1,28	7
	М		0,80	1,01			5	1,30	7
205 C121-1825 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3,4	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ С255 Т	0,24	254,13		61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206 Е9-94	-МОНТАЖ БАЛОК		0,35	30,57	14,80	11	3	5	13,50	3
	T			9,57	5,50			2	7,10	2
207 С121-1829	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ СТАЛИ		0,35	264,13	"	92	"	"	"	"
ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	МАРКИ С255	T		"	"			"	"	"
208 Е6-84	-КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ		0,04	355,00	1,30	14	2	"	64,00	3
	T			38,00	0,39			"	0,50	"
209 ССБОРНИК	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА		0,55	31,51	"	17	"	"	"	"
Ч.2	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА	T		"	"			"	"	"
ТАБ.12				"	"			"	"	"
ЛЕСТНИЦЫ										
210 Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ		0,15	43,30	0,99	7	1	"	7,19	1
	100М2			3,57	0,30			"	0,39	"
211 Е6-30	-УСТРОЙСТВО СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА		3,02	36,52	1,20	110	7	4	4,35	13
	М-150	М3		2,34	0,36			1	0,46	1
212 Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ СЕТКОЙ		0,50	15,30	1,40	8	3	"	12,30	6
	T			6,76	0,42			"	0,54	"
213 С124-43	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР-1		0,50	392,00	"	196	"	"	"	"
	T			"	"			"	"	"
214 Е8-30	-ПОДПОРНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНКА		4,20	34,20	0,81	144	9	3	4,05	17
	М3			2,21	0,24			1	0,31	1
215 Е9-46	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ		0,02	60,56	33,28	1	"	"	22,60	"
	МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	T		15,18	12,98			"	16,74	"
216 С121-1981	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		0,02	327,00	"	7	"	"	"	"
	T			"	"			"	"	"
217 Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ		0,06	43,30	0,99	3	"	"	7,19	"
	100М2			3,57	0,30			"	0,39	"
218 Е6-15	-УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА		0,60	20,62	0,34	17	"	"	0,99	1
ССИП.1-4,1	М-150	М3		0,52	0,10			"	0,13	"
3								"		"
219 Е9-122	-ОБШИВКА ПАНДУСА ОЦИНКОВАННОЙ		0,20	42,73	4,22	9	5	1	34,90	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТАЛЬЮ										
	T			25,41	1,34				1,73	
220 C121-523	-СТОИМОСТЬ СТАЛИ		0,20	338,00		68				
	ШТ									
ОТМОСТКА										
221 E27-173	-УСТРОЙСТВО ШЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 12СМ		1,17	230,00	7,40	269	16	8	25,60	30
	100M2			14,00	1,90			2	2,45	3
222 E27-169	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ		1,17	169,00		198	10		14,40	17
	100M2			8,23						
КРЫЛЬЦА										
223 E11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ		0,11	43,30	0,99	5			7,19	1
	100M2			3,57	0,30				0,39	
224 E11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-100		1,82	29,30		53	3		2,90	5
	М3			1,62						
225 E11-71	-МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ КРЫЛЬЦА ТОЛЩ. 40ММ		0,11	153,00	2,32	17	11		166,00	18
	100M2			99,00	0,70				0,90	
226 E11-73	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ		0,11	45,60	0,80	5	5		18,30	2
	100M2			44,80	0,28				0,36	
ПАНДУСЫ										
227 E8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ		2,40	9,31	0,32	22	1	1	0,80	2
	М3			0,40	0,10				0,13	
228 E6-15 ССЦП.1-7, 1-3	-УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М-300		1,60	33,21	0,34	53	1		0,99	2
	М3			0,52	0,10				0,13	
229 E11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ		0,78	43,30	0,99	34	3	1	7,19	6
	100M2			3,57	0,30				0,39	
230 E11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩИНОЙ 50ММ		1,86	81,50	1,12	152	27	2	29,40	55
	100M2			14,50	0,34			1	0,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231 E11-58	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	1,86	92,40	1,68	172	3	3	0,46	1	
	100М2		1,38	0,48			1	0,62	1	
232 E6-86	АРМИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ СТЯЖКИ	0,05	15,30	1,40	1			12,30	1	
	Т		6,76	0,42				0,54		
233 C124-43	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР-1	0,05	392,00		20					
	Т									
234 E11-67	УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩИНОЙ 25ММ	1,86	135,24	1,74	252	38	3	40,20	75	
	100М2		20,50	0,52			1	0,67	1	
235 E11-68	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	-1,86	-17,84	-0,28	-33	-1		-1,06	-2	
	100М2		-0,59	-0,08				-0,10		
236 E11-18	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	1,08	125,00	6,94	135	36	7	46,90	51	
	100М2		33,40	2,08			2	2,68	3	
237 E11-19	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	1,08	83,80	3,30	91	19	3	25,50	28	
	100М2		17,30	0,99			1	1,28	1	
238 E11-52	УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	0,54	16,60	2,30	9	8	1	27,10	15	
	100М2		14,30	0,68				0,88		
239 C114-690 ДОП.ВЫП.1	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ИЗ	3,24	76,80		249					
240 E9-209	КОЛЕСООТБОЯ МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛЕСООТБОЯ	1,52	70,70	20,00	107	52	30	53,80	82	
	Т		34,30	5,97			9	7,70	12	
241 C121-2095	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ	0,18	393,00		71					
	Т									
242 C121-2114	ТО ЖЕ, ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,49	441,00		216					
	Т									
243 C121-2109	ТО ЖЕ, ИЗ ТРУБ	0,85	455,00		387					
	Т									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		11	РУБ.		3270	266	86		449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					26		33
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.		2220						
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		366						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.		ЧЕЛ.=Ч								32
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.		РУБ.				67				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.		205						
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.		2791						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.=Ч								392
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				279				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ.		1050						
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		91						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.		ЧЕЛ.=Ч								9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.		РУБ.				15				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.		92						
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ.		1233						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.=Ч								131
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				95				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.		4024						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.=Ч								523
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				374				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		172426		14030		10423		23905
		РУБ.						3686		5017
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.		162034						
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		26732						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.		ЧЕЛ.=Ч								2371
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.		РУБ.				4844				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.		15094						
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.		203860						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.=Ч								29493
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				21547				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ.		10392						
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		894						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.		ЧЕЛ.=Ч								83
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.		РУБ.				159				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.		903						
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ.		12189						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.=Ч								1483
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				1172				
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		216049						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.=Ч								30976
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				22719				

СОСТАВИЛ

Р.Е. ЛЯЛИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР I-I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НО- МЕР П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	ОБЪЕМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.						В Т.Ч. ПРОГРЕС- СИВНЫХ ВИДОВ РАБОТ	НОРМА ТИВНАЯ ТРУДО- ЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛА- ТА, РУБ.	ПОКАЗА- ТЕЛИ ЕДИНИЧ- НОЙ СТО- ИМОСТИ, РУБ.	УДЕЛЬ- НЫЕ ПОКА- ЗАТЕЛЬ- НЫЕ В % К ИТОГУ
				СТРОИ- ТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖ- НЫХ РАБОТ	ОБОРУ- ДОВАНИЯ ЗАТРАТ	ПРОЧИХ РАБОТ	ВСЕГО						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			14666				14666		6249	4727	1,82	6,79	
2	ФУНДАМЕНТЫ			59812				59812		4425	3687	7,43	27,68	
3	ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО			331				331		41	27	0,04	0,15	
4	СТЕНЫ			13589				13589		1409	1025	1,69	6,29	
5	ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ			39722				39722		2919	2541	4,93	18,34	
6	КРОВЛЯ			30257				30257		5097	3432	3,76	14,00	
7	ПЕРЕГОРОДКИ			7598				7598		2111	1305	0,94	3,52	
8	ПОЛЫ			26105				26105		2976	2050	3,24	12,00	
9	ПРОЕМЫ			13762				13762		1466	1192	1,71	6,37	
10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			6183				6183		3760	2359	0,77	2,86	
11	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			4024				4024		523	374	0,50	1,86	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ				МЗ	8055	216049		216049		30976	22719	26,82	100,00	

1 3208226'Н8В1'11.1.0'118055'МЗ*
 2 Ю'ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
 С ОВОСХРАНИЛИЩЕМ
 3 'ЗДАНИЕ ГАРАЖА-СТОЯНКИ С ОВОСХРАНИЛИЩЕМ'11'ОБЩЕСТРОИ
 ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'КМ1
 4 -КМ13,АР1-АР7'БЕТЕХТИН В.Ф*
 5 Н10=16,5*
 6 Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
 7 Е1-1607'478'1'СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬ
 ДОЗЕРОМ МОШНОСТЬЮ 8
 8 0Л,С ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15СМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М*
 9 Е1-1614(А1.4)'478*
 10 Е1-1591'478'1'ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМО
 СВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ
 11 С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5МЗ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1
 КМ*
 12 С310-1'478.1,2'0,29*
 13 Е1-1603'478*
 14 Е1-1550'3571*
 15 Е1-948#ТЕХ.ЧПЗ.67(А1.1,2)'638'1'ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУ
 Ю ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКС
 16 КАВАТОРА*
 17 Е1-1608#ТЕХ.ЧПЗ.48(А1.0,85)'4209'1'ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕ
 ННОГО ГРУНТА 2 ГРУ
 18 ПНЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М В РЕЗЕРВ*
 19 Е1-1615(А1.4)'4209*
 20 Е1-1608#ТЕХ.Ч.ПЗ.48(А1.0,85)'4209'1'ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА
 БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАС
 21 СТОЯНИЕ 50М ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
 22 Е1-1615(А1.4)'4209*
 23 Е1-1592'10460'1' (ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ)*
 24 С310-1'10460.1,8'0,29*
 25 Е1-1604'10460*
 26 Е1-1634'3788'1'ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД П
 ОЛЫ БУЛЬДОЗЕРОМ СП
 27 ЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 50М*
 28 Е1-1645(А1.9)'3788*
 29 Е1-967'421'1'ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
 30 Е1-1184'3788*
 31 Р ФУНДАМЕНТЫ*
 32 Е8-10(А1=10,7)'66,6*
 33 Е7-2'140*
 34 Е7-4'15*
 35 СТССЦП9-110#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3(=10)'63,68'54,7-0,82.1,1
 6'СТОИМОСТЬ ПЛИТ Л
 36 ЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М=150 ОБЪЕМОМ ДО 1МЗ'МЗ
 *
 37 СТССЦП.9=111#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3(=10)'28,5'40,7-0,82'ТО
 ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1
 38 МЗ'МЗ*
 39 С147=8'524*
 40 С147=16'142*
 41 С147=1'204*
 42 Е7=400(А1=1,5)'131*
 43 Е7=401(А1=1,95)'420*
 44 Е7=402(А1=2,96)'354*
 45 Е7=403(А1=3,75)'102*
 46 СТССЦП12-4(=10)'83,13'40,9'СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОК

47 ОБ ФБС24.6.6Т'МЗ*
 48 СТССЦП12=5(=10)'44,97'44,2'ТО ЖЕ,ФБС12.6.6Т'МЗ*
 49 СТССЦП12=14(=10)'65,61'44,2'ТО ЖЕ,ФБС9.6.6Т'МЗ*
 50 СТССЦП12=2(=10)'192,22'40,9'ТО ЖЕ,ФБС24.4.6Т'МЗ*
 51 СТССЦП12=5(=10)'9,81'44,2'ТО ЖЕ,ФБС12.4.6Т'МЗ*
 52 СТССЦП12=12(=10)'14,10'44,2'ТО ЖЕ,ФБС9.4.6Т'МЗ*
 53 СТССЦП12=10(=10)'8,02'44,2'ТО ЖЕ,ФБС12.6.3Т'МЗ*
 54 СТССЦП12=8(=10)'8,64'44,2'ТО ЖЕ,ФБС12.4.3Т'МЗ*
 55 Е6-20(А1=31,7+(27,4-25,8).1,02#)'14,3'1'УСТРОЙСТВО МОНО
 ЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ВФ
 56 Е6-20(А1=31,7)'15'1'ТО ЖЕ,В ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКАХ ИЗ БЕТОН
 А М=100*
 57 Е8-27'999*
 58 Е6-170(А1=53,3)'0,4'1'УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ОПОРНЫХ ПОД
 УШЕК ИЗ БЕТОНА М=2
 59 00*
 60 С124=9'0,01'1'АРМАТУРА АЗ*
 61 Е6=168(А1=42,3)'18*
 62 С124=9'0,21*
 63 С124=43'0,13'1'АРМАТУРА ВР1*
 64 Е6=84'0,2'1'ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
 65 Е6=108(А1=39,8)'63,42*
 66 Е6=111(А1=42,9)'7,76*
 67 С124=16'0,222*
 68 С124=17'3,321*
 69 Е6=16(А1=30,9)'332,6*
 70 С124=12'9,261*
 71 Е7=445(А1=0,29)'37*
 72 СТССЦП9.92(=10)'1,6'64,4'СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА
 М=200'МЗ*
 73 С147=8'122*
 74 С147=16'111*
 75 Е8=13(А1=86,5)'159,4'1'ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕ
 Н ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РА
 76 СТВОРА ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
 77 Е11=11#ССЦП1=15,1=16(А1=29,3+(27,2-26,3).1,02#)'54,74
 1'УСТРОЙСТВО БЕТОН
 78 НОЯ ПОДГОТОВКИ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА М=150*
 79 Е6=86'0,04'1'АРМИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ*
 80 С124=43'0,04'1'СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1*
 81 Е22=66'1,2'1'УСТАНОВКА ТРУБ Д100,4,5*
 82 С113=10'1,2'1'СТОИМОСТЬ ТРУБ*
 83 Е22=67'1,6'1'УСТАНОВКА ТРУБ Д125,4,5*
 84 С113=11'1,6'1'СТОИМОСТЬ ТРУБ*
 85 Р ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО*
 86 П2#ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
 87 Е6=1(А1=27,4)'1,41*
 88 Е6=30(А1=35,7+(26,2-25,8).1,02#)'3,59'1'УСТРОЙСТВО МОНО
 ЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
 89 ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М=150*
 90 П2#ПРИЯМКИ*
 91 Е6=1(А1=27,4)'0,26*
 92 Е6=15(А1=27,8+(26,2-25,8).1,02#)'0,2'1'ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ
 БЕТОНА М=150*
 93 Е6=127(А1=49,2-(26,2-27,2).1,02#)'1'1'СТЕНЫ ПРИЯМКА ТОЛ
 ШИНОЙ 200ММ ИЗ БЕТ
 94 ОНА М=150*

95 E6-84'0,02'1'ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
 96 E34-304'1,2*
 97 Р СТЕНЫ*
 98 E8-30(A1=34,2)'143,7*
 99 E8-31(A1=33,9)'16,95*
 100 E8-36(A1=34,3)'120,5*
 101 E7-445(A1=0,29)'281*
 102 СТССЦП.9-92(=10)'116,41'64,4'СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М=200, ВЕСОМ ДО 5Т'МЗ*
 103 C147-16'202*
 104 C147-8'539*
 105 E7-106(A1=6,17)'2*
 106 СТССЦП.9-354(=10)'1,74'61,9+0,82'СТОИМОСТЬ ОБВЯЗОЧНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М=250 ДЛИНОЙ ДО 3М'МЗ*
 107 C147-1'46*
 108 C147-8'88*
 109 C147-24'24*
 110 C147-29'24*
 111 E6-189'26*
 112 E9-94#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)'0,01'МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК*
 113 ЕК*
 114 C121-2095'0,01'СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
 115 Р ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ*
 116 E7-177(A1=5,7)'39*
 117 E7-183(A1=8,02)'189*
 118 E7-199(A1=0,52)'9*
 119 E7-204(A1=0,63)'47*
 120 СТССЦП.118(=10)'282,88'7,9'СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М, ШИРИНОЙ ДО 2М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ, ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС БОЛЕЕ 1000КГС/М2'МЗ*
 121 СТССЦП.479(=10)'2074,03'9,63'СТОИМОСТЬ ПУСТОТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М, ШИРИНОЙ ДО 2М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 1200КГС/М2 С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ. ДО 14СМ'МЗ*
 122 СТССЦП.235(=10)'10,76'74,8-0,82,2'СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М=300'МЗ*
 123 СТССЦП.235(=10)'1,08'74,8'ТО ЖЕ, ИЗ БЕТОНА М=200'МЗ*
 124 C147-8'574*
 125 C147-1'93*
 126 C147-16'59*
 127 E7-445(A1=0,29)'100'УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК*
 128 СТССЦП.92(=10)'2,70'64,4'СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М=200'МЗ*
 129 C147-1'32*
 130 C147-8'168*
 131 E7-109(A1=18,4)'108'УСТАНОВКА ПРОГОНОВ*
 132 СТССЦП.285(=10)'16,32'68,5-0,82,2'СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ ДЛИНОЙ ДО 4М ОБЪЕМ ОН ДО 1МЗ ИЗ БЕТОНА М=200'МЗ*
 133 СТССЦП.287(=10)'7,2'70,4'ТО ЖЕ, ИЗ БЕТОНА М=300, ДЛИНОЙ ДО 6М'МЗ*

142 C147-16'214*
 143 C147-1'537*
 144 C147-8'3127*
 145 C147-24'313*
 146 C147-29'313*
 147 E7-209'16*
 148 СТССЦП.236(=10)'0,1'90,2'СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ В ОБЪЕМОМ ДО 0,1МЗ ИЗ БЕТОНА М=200'МЗ*
 149 СТССЦП.237(=10)'0,64'75,9'ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1МЗ'МЗ*
 150 C147-15'20*
 151 C147-1'30*
 152 C147-24'36*
 153 C147-29'36*
 154 E6-179(A1=52,9)'2,41'МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М=200'МЗ*
 155 C124-12'0,433*
 156 E6-84'0,022'1'ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
 157 E9-94(А4.1,1)(А5.1,1)'4,06'МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
 158 C121-1904'4,06'СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
 159 E7-291'0,29'СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ*
 160 C147-29'290*
 161 E6-30(A1=35,7+(26,2-25,8).1,02#)'0,17'УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М=150*
 162 Р КРОВЛЯ*
 163 E12-289(A1=49,9+0,46-0,29#)'329'УСТРОЙСТВО СЛОЯ СТЕКЛА РУБЕРОИДА*
 164 E12-284'441'УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
 165 C114-690#ДОП.ВЫП.1'98,83'СТОИМОСТЬ ПЛИТ*
 166 E11-57(A1=81,5)'329'УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ СЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 50ММ*
 167 E11-58(A1=15,4)(A1,6)'329*
 168 E12-293'2713*
 169 E12-299(A1=51,6)'2384'УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 10ММ*
 170 E12-300(A1=2,53)(A1,5)(ВП)'2384*
 171 E12-299(A1=51,6)'2847'УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 15ММ*
 172 E12-37'2735*
 173 E12-297'2735*
 174 E11-5(A1=12,8)'134,4'ГРАВИЙНАЯ ПОДСЫПКА*
 175 E1-1607'749'ЗАСЫПКА РАСТИТЕЛЬНЫМ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ БУЛДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М*
 176 E1-1614(A1,4)'749*
 177 E1-1591'749'ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5МЗ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ*
 178 C310-1'749,1,2'0,29*
 179 E12-289'112*
 180 E12-47'120'УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 4Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА*
 181 E12-289'120'ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА*
 182 E12-297'120*
 183 E12-277'215*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

206226

188	E12=280'32*	236	C111=694#ДОП.ВЫП.1'6,19'СТОИМОСТЬ АСБОТКАНИ*
189	Р ПЕРЕГОРОДКИ*	237	C111=446'4'6,73'СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕ
190	Ц8=91*1(=1)'528'УСТАНОВКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК*		РЕЯ,ВХОДНЫХ В ЗДАН
191	E8=43(A1=496)'520,3*	238	ИЕ*
192	E26=35'4,32'УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ВЕНТКАМЕР И СТЕН ПО	239	C111=447'1'8,94'ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ*
	МЕШЕНИЯ ОХРАНЫ МИН	240	C111=448'62'2,97'ТО ЖЕ,ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕР
193	ЕРАЛОВАТЫМИ ПЛИТАМИ*		ЕО*
194	C114=690#ДОП.8,1'4,23'СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТЫХ ПЛИТ*	241	П2#ВОРОТА**
195	E15=298(A1=386)'71,98*	242	E9=49#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)'20,58'МОНТАЖ МЕ
196	E15=304'71,98*		ТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В
197	E6=83'0,04'ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ*	243	ОРОТ*
198	E6=84'0,07'ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РАМКАМИ*	244	C121=1969'20,58'СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
199	Р ПОЛЫ*	245	E10=145'5,76*
200	E11=2(A1=43,3)'2109*	246	C122=364'5,76'24,8'СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ*
201	E11=11(A1=29,3-(26,3-25,7),1,02#)'390'ИЗ БЕТОНА М=7	247	C111=343'50'0,3'ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ*
	5*	248	Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
202	E11=11(A1=29,3+(32,1-26,3),1,02#)'175,2'ИЗ БЕТОНА М	249	E15=297(A1=20,7)'2248'ЗАТИРКА ШВОВ ПОТОЛКОВ*
	=300*	250	E15=509'2248'ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ*
203	E11=52'13,4'УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА МИНЕРАЛОВАТЫМИ ПЛИТАМИ*	251	E15=275(A1=35,8)'1569'ЗАТИРКА СТЕН*
204	C114=690#ДОП.ВЫП.1'0,54'СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТЫХ ПЛИТ	252	E15=256(A1=110)'1911*
	*	253	E15=508'1365,5'ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН*
205	E11=55(A1=70)'13,4'ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩИНОЙ 40ММ*	254	E15=561'1208'ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ П=115*
206	E11=56(A1=13,5)(A1,4)'13,4*	255	СТСБОРНИК Ч.2#ТАБ.12(=19)'25,0'15,6,2,1,01'ОКРАСКА МЕТ
207	E11=67(A1=123)'13,4'УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ БЕТОНА М=200 Т		АЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА
	ОЛШИНОЙ 20ММ*	256	СЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА'Т*
208	E11=68(A1=15,8)(A1,2)(ВП)'13,4*	257	Р ПРОЧЕЕ РАБОТЫ*
209	E11=67(A1=123+(33,3-29,3),3,06#)'1751,5'УСТРОЙСТВО ПО	258	П2#МОНОРЕЛЬСЫ**
	ЛА ИЗ БЕТОНА М=300	259	E9=40(A4,1,1)(А5,1,1)'5,1'МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ*
210	ТОЛЩИНОЙ 25ММ*	260	C121=1825#ТЕХ.Ч.ТАБ.3,4'0,239'241+13,1,01'СТОИМОСТЬ МЕ
211	E11=68(A1=15,8+(33,3-29,3),0,51#)(ВП)'1751,5*		ТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ П
212	E11=67(A1=123-(29,3-28,2),3,06#)'390'УСТРОЙСТВО ПОЛА	261	ОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ С255*
	ИЗ БЕТОНА М=150 ТО	262	E9=94(A4,1,1)(А5,1,1)'10,349'МОНТАЖ БАЛОК*
213	ЛШИНОЙ 20ММ*	263	C121=1829#ТЕХ.Ч.ТАБ.3'0,349'251+13,1,01'СТОИМОСТЬ БАЛО
214	E11=68(A1=15,8-(29,3-28,2),0,51#)(A1,2)(ВП)'390*		К ИЗ СТАЛИ МАРКИ С
215	Р ПРОЕМЫ*	264	255*
216	П2#ОКНА**	265	E6=84'0,04'КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ*
217	E10=74'12,01*	266	СТСБОРНИК Ч.2#ТАБ.12(=19)'0,552'15,6,2,1,01'МАСЛЯНАЯ О
218	C122=51'9,52'20,3'СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОР12-12В*		КРАСКА МЕТАЛЛОКОНС
219	C122=20'2,49'26,3'ТО ЖЕ,ОР15=6*	267	ТРУКЦИЯ ЗА 2 РАЗА'Т*
220	C111=432'10'0,86'СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОКОН*	268	П2#ЛЕСТНИЦЫ**
221	E15=747'12,01*	269	E11=2(A1=43,3)'14,96*
222	П2#ДВЕРИ**	270	E6=30(A1=35,7+(26,6-25,8),1,02#)'3,02'УСТРОЙСТВО СТУП
223	E10=105#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.1(А5.1,32)'10,83'ИЗ (СТЕНЫ НАРУЖ		ЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА М=1
	НЫЕ)*	271	50*
224	E10=140'10,83*	272	E6=86'0,5'АРМИРОВАНИЕ СЕТКОЙ*
225	E10=105'110*	273	C124=43'0,5'СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР=1*
226	E10=107'72,28*	274	E6=30(A1=34,2)'14,2'ПОДПОРНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНКА*
227	C122=230'8,2'16,9'СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДНГ21=10*	275	E9=46(A4,1,1)(А5,1,1)'0,02'ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ МЕТАЛЛ
228	C122=219'10'13,5'ТО ЖЕ,ДГ21=10*		ИЧЕСКОЙ*
229	C122=217'72,28'15'ТО ЖЕ,ДГ21=7*	276	C121=1981'0,02'327'СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
230	C122=262'2,63'15,4'ТО ЖЕ,ДС21=13*	277	E11=2(A1=43,3)'16*
231	E9=34#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)'9,3'МОНТАЖ МЕТА	278	E6=15#ССП.1=4,1-3(A1=27,8+(26,6-25,8),1,02#)'0,6'УСТ
	ЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ*		РОЙСТВО ПАМДУСА ИЗ
232	C121=1969'0,35'СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*	279	БЕТОНА М=150*
233	E26=73'7,94'ПРОКЛАДКА БАЗАЛЬТОВОГО СУПЕРТОНКОГО ВОЛОК	280	E9=122(A4,1,1)(А5.1,1)'0,2'ОБШИВКА ПАМДУСА ОЦИНКОВАНН
	НА*		ОЯ СТАЛЬЮ*
234	C114=205'66,5'СТОИМОСТЬ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА*	281	C121=523'0,2'338'СТОИМОСТЬ СТАЛИ*
235	E26=73'5,62'ПРОКЛАДКА АСБОТКАНИ*	282	П2#ОТМОСТКА**

283 E27-173(A1=230)'117''УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ
 ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 1
 284 2СМ*
 285 E27-169(A1=169)'117''УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКР
 ытия отмоксти*
 286 П2#КРЫЛЬЦА#*
 287 E11-2(A1=43,3)'11,4*
 288 E11-11(A1=29,3)'1,82''УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ И
 3 БЕТОНА М=100*
 289 E11-71(A1=153)'11,4''МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ КРЫЛЬЦА ТОЛШ.4
 0ММ*
 290 E11-73(A1=11,4)(A1,4)'11,4*
 291 П2#ПАНДУС#*
 292 E8-10(A1=9,31)'2,4''УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ*
 293 E6-15#ССЦП.1-7,1-3(A1=27,8+(31,1-25,8).1,02#)'1,6''УС
 ТРОЙСТВО ПАНДУСА И
 294 3 БЕТОНА М=300*
 295 E11-2(A1=43,3)'178*
 296 E11-57(A1=81,5)'186''УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ БЕТОНА М=300
 ТОЛЩИНОЙ 50ММ*
 297 E11-58(A1=15,4)(A1,6)'186*
 298 E6-86'0,054''АРМИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ СТЯЖКИ*
 299 C124=43'0,054''СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР=1*
 300 E11-67(A1=123+(33,3-29,3).3,06#)'186''УСТРОЙСТВО ПОЛА
 ИЗ БЕТОНА М=300 ТО
 301 ЛШИНОЙ 25ММ*
 302 E11-68(A1=15,8+(33,3-29,3).0,51#)(ВП)'186*
 303 E11-18'108*
 304 E11-19'108*
 305 E11-52'54''УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
 306 C114-690#ДОП.ВЫП.1'3,24''СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ
 *
 307 П2 КОЛЕСООТБОЯ*
 308 E9-209'1,52''МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛЕСООТБОЯ*
 309 C121=2095'0,18''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ШВЕЛЛЕ
 РОВ*
 310 C121=2114'0,49''ТО ЖЕ, ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ*
 311 C121=2109'0,85''ТО ЖЕ, ИЗ ТРУБ*
 312 К'Р,Е,ЛЯЛИНА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАН С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ=30ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАРАЖ-СТОЯНКА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,549 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 62 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,046 ТЫС.РУБ.

ШИФР И Н П.П. ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО : ЭКСПЛ. : ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. : ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО : ЗАРПЛАТЫ : ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. : ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА- НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. : ВСЕГО
1	2	3	4	5	6

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1 E16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	70,00	0,91	0,01	64	15	1	0,35	25
2 E16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,70	3,94	-	3	3	-	5,16	4
3 E18-132	-РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 159,3, 2ММ	54,00	6,51	0,04	352	9	3	0,20	11
4 C130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,00	1,47	-	6	-	-	-	-
5 C130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 20ММ	2,00	1,64	-	3	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		1	РУБ.	428	27	4	1	40	1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -										
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				428				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				56				
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.								5
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					10			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -										
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				39				
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				523				46
		РУБ.					38			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				523				46
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					38			
РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
6 Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,02	60,50	0,03	1	1		68,00	1
				38,40						
7 Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,02	90,00	1,50	2			33,60	1
				19,50	0,45				0,58	
8 Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,02	7,71	0,20	1			3,10	
				2,05	0,06				0,08	
9 Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	0,26	6,94	0,13	2			1,19	
		100М2		0,81	0,04				0,05	
10 Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2	0,26	4,38	0,25	1			2,38	1
				1,61	0,08				0,10	
11 Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	100М2	0,05	22,70	0,33	1	1		41,00	2
				21,80	0,10				0,13	
12 С114-352	-ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4610-7-6	МЗ	0,05	70,90		4				
		МЗ								
13 Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	100М2	0,05	207,00	0,97	10	6		212,00	11
				124,00	0,29				0,37	
14 С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-ХН	100М2		1010,00						
		1000М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.				22	8	-		16
		РУБ.								
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				22				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				3				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				1				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				26				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					8			

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.				26				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					8			

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				450	35	4		56
		РУБ.						1		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				22				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				3				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				1				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				26				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					8			

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				428				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				56				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч								5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.					10			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				39				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				523				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								46
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					38			

ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				549				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								62
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					46			

СОСТАВИЛ



Г. Н. ПОЖИДАЕВА

1 Э2082031Н811.1.01111*
2 Ю1'ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
3 ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖ
4 ДАНАМ С ОВОШЕХРАНИЛИЩЕМ1'ГАРАЖ-СТОЯНКА1'1'ОТОПЛЕНИЕ П
5 РИ ТЕМПЕРАТУРЕ-30Г
6 РАД1ЛИСТЫ ОБ'В.Ф.БЕТЕХТИН*
7 Н10=16,5'Н12=13,3*
8 Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
9 Е16=36'70*
10 Е16=219'70*
11 Е18=132(А1.1,5)'54'1'РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫ
12 Х ТРУБ ДИАМ.159,3,
13 2ММ*
14 С130=103'4*
15 С130=2036'2*
16 Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
17 Е15=614'2*
18 Е8=27'2*
19 Е13=121'2*
20 Е13=133'26*
21 Е13=125'26*
22 Е26=15'0,05*
23 С114=352'0,05.1,03*
24 Е26=81'5*
25 С114=190'5.0,982*
26 К1'Г.Н.ПОЖИДАЕВА*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1.3)

1

208201

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-3

НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАРАЖ-СТОЯНКА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		0,323 ТЫС.РУБ.	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		80 ЧЕЛ.Ч	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		0,051 ТЫС.РУБ.	
			СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	
			ВСЕГО		ЭКСПЛ. МАШИН	
			ОСНОВНОЙ		ОСНОВНОЙ	
			В Т.Ч.		В Т.Ч.	
			ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ	
			НА ЕДИН.		ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1 E16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	20,00	0,91	0,01	18	4	0,35	7
2 E16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	20,00	1,03	0,01	21	4	0,35	7
3 E16-232	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	5,00	0,89	0,05	4	2	0,66	3
4 E16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,45	3,94	-	2	2	5,16	2
5 E18-185	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ	2,00	23,00	0,25	46	5	3,97	8
6 C130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,47	-	3	-	0,10	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1,3)

2

208201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ 8 ММ; 25 ШТ	4,00	2,02				8			
8 С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 20ММ ШТ	2,00	1,64				3			
9 Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ ШТ	2,00	1,60	0,13			3	2	1,51	3
			0,97	0,04					0,05	
10 С130-2058	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2, ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	2,00	14,80				30			
11 2307-10032	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б18БК, ДУ15, РУ16 ШТ	5,00	1,10				6			
12 Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ ШТ	2,00	4,43	0,01			9		0,32	1
			0,20							
13 Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	2,00	2,41				5		0,31	1
			0,20							
14 Е18-211	-УСТАНОВКА УЗЛОВ РУЧНЫХ НАСОСОВ ШТ	1,00	4,60	0,15			5	3	6,03	6
			3,42	0,04					0,05	
15 2301-16009	-НАСОС РОДНИК=МНР-1,5 ШТ	1,00	32,94				33			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.					196	22		38
В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.								
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.					196			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.					20			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч								
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.						2		1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.					16			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.					232			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.						24		39
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.					232			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.						24		39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
16 Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	5,00	1,19	0,10		6	3	1	1,00	5
	ШТ		0,52							
17 Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ	3,00	4,62	0,67		14	8	2	4,00	12
			2,70	0,08					0,10	
	ШТ									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		2	РУБ.			20	11	3		17
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			20				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			8				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч							1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				1			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			3				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			31				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				12			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		2	РУБ.			31				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				12			
РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
18 Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕДИЛАНИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,02	60,50	0,03		1	1		68,00	1
	100М2		38,40							
19 Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,02	90,00	1,50		2			33,60	1
	100М2		19,50	0,45					0,58	
20 Е13-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170	0,02	8,83	0,27		1			1,37	
	100М2		0,92	0,08					0,10	
21 Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,06	22,70	0,33		1	1		41,00	2
	М3		21,80	0,10					0,13	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1,3)

4

208201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22 С114-352	ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4610-7-6 М3	0,06	70,90	-	-	4	-	-	-	-
23 Е26-81	ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ 100М2	0,06	207,00	0,97	-	12	7	-	212,00	13
			124,00	0,29	-	-	-	-	0,37	-
24 С114-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н 1000М2	0,01	1010,00	-	-	10	-	-	-	-
25 Е26-51	ШТУКАТУРКА АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛШ.15ММ 100М2	0,05	156,00	2,19	-	8	4	-	87,30	4
			79,80	0,66	-	-	-	-	0,85	-
26 Е26-65	ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛЕЙСТЕРЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ ХЛОПАТОБУМАЖНОЙ М2	5,00	1,17	-	-	6	1	-	0,26	1
			0,15	-	-	-	-	-	-	-
27 Е26-76	ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА 100М2	0,05	66,30	0,08	-	3	1	-	19,10	1
			10,30	0,02	-	-	-	-	0,03	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.				48	15			23
В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				48				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				8				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				4				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				60				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					15			23
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.				60				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					15			23
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				264	48	3		78
В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.								
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				20				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				8				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч								
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.					1			1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				3				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				31				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					12			18
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				8				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				4				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				60				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч								23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.					15			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.				196				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				20				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.=Ч								1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.					2			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				16				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.				232				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч								39
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.					24			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				323				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч								80
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.					51			

СОСТАВИЛ

Полз

Г.Н.ПОЖИДАЕВА

1 3208201'Н8'11'1.1,0'11'1*
2 Ю'ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖД
3 АНАМ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ'Г'ГАРАЖ-СТОЯНКА'И'ИНДИВИДУАЛЬ
НЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ
4 'ЛИСТЫ ОБ'В.Ф.БЕТЕХТИН*
5 Н10=16,5'Н12=13,3'Н16=80*
6 Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
7 Е16-36'20*
8 Е16-37'20*
9 Е16-232'5*
10 Е16-219'45*
11 Е18-185'2*
12 С130-103'2*
13 С130-105'4*
14 С130-2036'2*
15 Е16-135'2*
16 С130-2058'2*
17 2307-10032(=23)(А1,1,098)'5*
18 Е18-227'2*
19 Е18-228'2*
20 Е18-211'1*
21 2301-16009(=23)(А1,1,098)'1'НАСОС РОДНИК*
22 Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
23 Ц12-699-1'5*
24 Ц12-698-11'3*
25 Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
26 Е15-614'2*
27 Е8-27'2*
28 Е13-131'2*
29 Е26-15'0,06*
30 С114-352'0,06,1,03*
31 Е26-81'6*
32 С114-190'6,0,982*
33 Е26-51(А1,1,5)'5'ШТУКАТУРКА АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ Т
ОЛШ,15ММ*
34 Е26-65'5*
35 Е26-76'5*
36 К'Г.Н.ПОЖИДАЕВА*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1.3)

1

208202

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-4

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАРАЖ-СТОЯНКА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ 0В

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,312 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 726 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,484 ТЫС.РУБ.

:	:	:	:	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:	:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.:	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
:	:	:	:	:	:	:	:	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	:	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	:	ЭКСПЛ.	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН		
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО:	:	МАШИН	:	МАШИН	:		
:	НОРМАТИВА:	:	:	:	:	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ		
:	:	:	:	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	:	В Т.Ч.	:		
:	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	:	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. ВСЕГО		
:	:	:	:	:	:	:	:	:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	E20-706	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 N 4A С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4A71A6	2,00	83,68	0,31	167	7	6,17	12
		ШТ		3,57	0,09			0,12	
2	E20-706 1501-01394	-ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ В-Ц4-75 НР.4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4A80A4	1,00	92,48	0,31	92	4	6,17	6
	1501-01398	ШТ		3,57	0,09			0,12	
3	E20-707 1501-01409	-ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ В-Ц4-75 НР.5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4A90A4	1,00	118,37	0,72	118	5	8,59	9
	1501-01402	ШТ		5,02	0,22			0,28	
4	E20-749	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ, Т, ДО 0,1	1,00	7,06	0,97	7	4	7,54	8
		ШТ		4,39	0,29			0,37	
5	C130-2545	-ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВКР ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ Н-Р 4-00-45, ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4A71A6	1,00	68,60	-	69	-	-	-
6	E20-665	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 4	3,00	4,40	0,01	13	2	1,05	3
		ШТ		0,59	-			-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 E20-677	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 4	3,00	3,44	0,01	10	2	1,05	3		
	ШТ		0,59	-						
8 E20-666	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 5	1,00	5,23	0,01	5	1	1,05	1		
	ШТ		0,59	-						
9 E20-678	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 5	1,00	4,04	0,01	4	1	1,05	1		
	ШТ		0,59	-						
10 E20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250X500	2,00	16,20	0,47	32	4	2,97	6		
	ШТ		1,88	0,14			0,18			
11 E20-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 150 X 580	14,00	1,48	0,05	21	12	1,34	19		
	ШТ		0,84	0,02			0,03			
12 E20-442	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОВ ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ, ММ 250X400	2,00	11,00	0,05	22	2	2,07	4		
	ШТ		1,22	0,02			0,03			
13 E20-440	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИР P250P	1,00	9,23	0,02	9	1	1,22	1		
	ШТ		0,71	0,01			0,01			
14 E20-444	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИР P400P	1,00	14,10	0,05	14	1	2,07	2		
	ШТ		1,22	0,02			0,03			
15 C130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТАД 8281	7,00	0,13	-	1	-	-	-		
	ШТ		-	-			-	-		
16 C130-1488	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,3 М2	2,85	3,47	-	10	-	-	-		
17 E20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 X 200	3,00	1,48	0,05	4	3	1,34	4		
	ШТ		0,84	0,02			0,03			
18 E20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 X 200	25,00	1,63	0,05	41	21	1,34	33		
	ШТ		0,84	0,02			0,03			
19 E20-525	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	3,00	8,31	0,03	25	7	4,10	12		
	ШТ		2,38	0,01			0,01			
20 E20-528	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 500	1,00	19,30	0,09	19	3	5,10	5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ШТ	2,95	0,03						0,04	
21 E20-533	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 1000	4,00	73,50	0,64		294	43	3	18,90	76
	ШТ		10,80	0,19				1	0,25	1
22 E20-546	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1-101 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	1,00	15,80	0,10		16	2		2,87	3
			1,63	0,03					0,04	
23 E20-584	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-6-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 500	1,00	29,50	0,16		30	2		3,48	3
			1,99	0,05					0,06	
24 E20-588	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-10-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 1000	5,00	69,20	0,47		346	16	3	5,59	28
			3,18	0,14				1	0,18	1
25 E20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	7,80	7,31	0,04		57	7		1,54	12
	М2		0,88	0,01					0,01	
26 E20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	9,40	5,35	0,04		50	8		1,54	14
	М2		0,88	0,01					0,01	
27 E20-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	69,00	5,35	0,04		369	61	3	1,54	106
	М2		0,88	0,01				1	0,01	1
28 E20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	28,60	5,21	0,04		149	25	1	1,54	44
	М2		0,88	0,01					0,01	
29 E20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	18,90	4,69	0,04		89	13	1	1,19	22
	М2		0,67	0,01					0,01	
30 E20-7	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	10,00	4,87	0,04		49	6		1,02	10
	М2		0,58	0,01					0,01	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31 Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	75,00	5,30	0,04	397	50	3	1,19	89
				0,67	0,01			1	0,01	1
32 Е20-29	-ПЕРЕХОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.1ММ	М2	4,20	5,86	0,04	25	3		1,19	5
				0,67	0,01				0,01	
33 Е20-32	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1120	М2	62,80	5,51	0,04	346	20	3	0,57	36
				0,32	0,01			1	0,01	1
34 Е20-107	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	6,30	6,06	0,04	38	6		1,54	10
				0,88	0,01				0,01	
35 Е20-108	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	М2	10,00	6,36	0,04	64	9		1,54	15
				0,88	0,01				0,01	
36 Е20-115	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	30,00	6,37	0,04	191	20	1	1,19	36
				0,67	0,01				0,01	
37 Е20-78	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	М2	7,90	10,30	0,06	81	7		1,63	13
				0,93	0,02				0,03	
38 Е20-80	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 630	М2	4,00	8,94	0,05	36	2		1,10	4
				0,62	0,02				0,03	
39 Е20-83	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1120	М2	22,00	8,18	0,05	180	8	1	0,64	14
				0,36	0,02				0,03	1
40 Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	М2	1,00	0,86	0,01	1			0,35	1
				0,21						
41 Е20-428	-КЛАПАН УТЕПЛЕННЫЙ СТВОРНОЙ 1ШТ	М	2,00	3,33	0,07	7	3		2,81	6
				1,71	0,02				0,03	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ

1

РУБ.

3498

391

24

675

РУБ.

6

7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -

РУБ.

3498

РУБ.

465

ЧЕЛ.-Ч

40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					83			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			314					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4277					
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								722
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					480			

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4277					
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								722
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					480			

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
=====										
42 E13-292	НАНЕСЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ФОСФАКРИЛАТ М2	1,00	3,41	0,15	3				0,14	
			0,09	0,05					0,06	
43 E13-131	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170 100М2	2,80	8,83	0,27	25	3	1	1,37		
			0,92	0,08				0,10		

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			28	3	1			4
		РУБ.								
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28					
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5					
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			2	1				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.								4
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				4				
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.								

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			35					
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				4				4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.								

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3526	394	25			679
		РУБ.					6			7
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28					
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5					
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			2	1				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.								4
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				4				
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.								

	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3498					
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			465					
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч								40
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				83				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			314					

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1,3)

6

208202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			4277				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							722
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				480			
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			4312				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							726
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				484			

СОСТАВИЛ

Пождаева

Г.Н. ПОЖИДАЕВА

1 3208202'Н8'1.1.0'1'1'1*
 2 Ю'1'ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ=СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
 3 ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖД
 4 АНАМ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ'1'ГАРАЖ=СТОЯНКА'1'1'ВЕНТИЛЯЦИЮ'
 5 ЛИСТ ОБ'В.Ф.БЕТЕХТ
 6 ИИ*
 7 Н10=16,5'Н12=13,3*
 8 Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
 9 Е20=706'2*
 10 Е20=706#1501-01394#1501-01398(А2+(42-34).1,1#)'1'1'ВЕНТ
 11 ИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ
 12 Ц4=75 НР.4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4*
 13 Е20=707#1501-01409#1501-01402(А2-(63-54).1,1#)'1'1'ВЕНТ
 14 ИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ
 15 Ц4=75 НР.5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90Л4*
 16 Е20=749'1*
 17 С130=2545'1*
 18 Е20=665'3*
 19 Е20=677'3*
 20 Е20=666'1*
 21 Е20=678'1*
 22 Е20=656'2*
 23 Е20=401'14*
 24 Е20=442'2*
 25 Е20=440'1'1'ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИР Р250Р*
 26 Е20=444'1'1'ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИР Р400Р*
 27 С130=640'7*
 28 С130=1488'2,85*
 29 Е20=407'3*
 30 Е20=408'25*
 31 Е20=525'3*
 32 Е20=528'1*
 33 Е20=533'4*
 34 Е20=546'1*
 35 Е20=584'1*
 36 Е20=588'5*
 37 Е20=1'7,8*
 38 Е20=2'9,4*
 39 Е20=3'69*
 40 Е20=4'28,6*
 41 Е20=5'18,9*
 42 Е20=7'10*
 43 Е20=11'75*
 44 Е20=29'4,2'1'ПЕРЕХОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛШ.1ММ*
 45 Е20=32'62,8*
 46 Е20=107'6,3*
 47 Е20=108'10*
 48 Е20=115'30*
 49 Е20=78'7,9*
 50 Е20=80'4*
 51 Е20=83'22*
 52 Е16=35'1*
 53 Е20=428'2'1'КЛАПАН УТЕПЛЕННЫЙ СТВОРНОЙ*
 54 Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
 55 Е13=292'1*
 56 Е13=131'200*
 57 К'Г.Н.ПОЖИДАЕВА*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1,3)

1

206234

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПОДЪЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С
ОВОХРАНИЛИЩЕМ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАРАЖ-СТОЯНКА

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,543 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2008 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,311 ТЫС.РУБ.

N		ШИФР И N ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
ПП	НОРМАТИВА				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-
					ОСНОВНОЙ	ОСНОВНОЙ	ОСНОВНОЙ	ОСНОВНОЙ	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИНЫ
					В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	НА ЕДИН.	ВСЕГО
					ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	185-2545 СКЦЗ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-7370-22УЗ,5АУ2	ШТ	1,00	87,00	-	87	-	-	-	
2	485-2545 СКЦЗ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	ШТ	1,00	22,20	1,16	22	8	1	13,02	13
					8,14	0,44				0,57	1
3	ДОП2 СКЦЗ-84П2- 2513	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2874УХЛ4	ШТ	1,00	76,00	-	76	-	-	-	-
4	ДОП2 СКЦЗ-84П2- 2513	-УСТАНОВКА ЯЩИКА	ШТ	1,00	13,60	0,79	14	6	1	10,11	10
					6,32	0,28				0,36	-
5	ДОП2 СКЦЗ-84П2- 2630	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5115-2274УХЛ4	ШТ	2,00	147,00	-	294	-	-	-	-
6	ДОП2 СКЦЗ-84П2- 2630	-УСТАНОВКА ЯЩИКОВ	ШТ	2,00	22,60	0,79	45	22	2	17,76	36
					11,10	0,28			1	0,36	1
7	1504-18098	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ, 500В 4АСТОТОН 50,60ГЦ, 220В, Н.ТОК 10А, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ		5,00	1,00	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОВЕРХНОСТИ, КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ722=2У2 ТУ 16-526,216-78								
8	ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	5,00	1,99	0,05	10	5	-	2,00	10
		шт		1,09	0,01				0,01	
9	1504-06030	-ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ3-16УХЛ330Б	1,00	1,90	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-				-	-
10	ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	2,60	0,07	3	1	-	2,00	2
		шт		1,26	0,01				0,01	
11	цдоп1 СКЦД-84П1- 27	-УСТАНОВКА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА	1,00	281,00	0,98	281	15	1	24,16	24
		шт		15,10	0,36				0,46	
12	ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЫ	1,13	116,00	58,00	131	55	66	81,00	92
		шт		48,80	18,20			21	23,48	27
13	ц8-598-1	-УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НА ПОДВЕСАХ	0,02	186,00	88,40	4	1	2	65,00	1
		шт		36,80	27,90			1	35,99	1
14	ц8-599-1	-УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ НА ШПИЛЬКАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,40	127,00	34,90	51	22	14	97,00	39
		шт		53,90	11,10			4	14,32	6
15	ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,71	103,00	0,90	73	25	-	63,00	45
		шт		35,00	0,34			-	0,44	-
16	ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	1,20	49,80	1,10	60	46	1	68,00	82
		шт		38,40	0,06			-	0,08	-
17	ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,60	25,10	0,04	15	10	-	31,00	19
		шт		17,10	0,02			-	0,03	-
18	ц8-612-2	-УСТАНОВКА ШИТКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ШК-1101	0,51	386,00	8,00	197	75	4	248,00	126
		шт		148,00	2,82			1	3,64	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,03	179,00	3,20	5	3	-	159,00	5
				94,30	1,16				1,50	
20	ц8-418-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32ММ ПО СТЕНЕ 100М	0,06	11,20	0,22	1	1	-	16,00	1
				9,07	0,09				0,12	
21	ц8-418-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32ММ В ПОЛУ 100М	0,10	8,44	0,13	1	1	-	11,00	1
				6,26	0,05				0,06	
22	ц8-408-4	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 48ММ ШТ	7,00	1,16	-	8	3	-	1,00	7
				0,37	-				-	-
23	ц8-618-1	-ЗАРЯДКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ И ВЗРЫВООПАСНЫХ УСТАНОВОК ПРОВОДОМ МАРКИ ПРКА И ПРН 100ШТ	1,15	126,00	0,10	145	34	-	44,00	51
				29,20	0,02				0,03	
24	ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	22,02	60,80	22,80	1339	515	502	41,00	903
				23,40	8,40			185	10,84	239
25	ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО 13КГ 100М	4,00	48,00	12,70	192	73	51	31,00	124
				18,20	4,04			16	5,21	21
26	ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБШЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2 100М	0,16	4,88	2,33	1	-	-	4,00	1
				2,36	0,71			-	0,92	-
27	ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2 100М	0,80	1,21	-	1	1	-	2,00	2
				1,14	-			-	-	-
28	ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2, С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	10,00	0,49	-	5	2	-	1,00	10
				0,22	-			-	-	-
29	ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2, С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14 ШТ	10,00	0,81	-	8	4	-	1,00	10
				0,40	-			-	-	-
30	ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	18,00	1,33	-	24	8	-	1,00	18
				0,46	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1,3)

4

208234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31 Ц8-153-22	ШТ "ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	2,00	1,61	-	-	3	1	-	1,00	2
			0,47	-	-	-	-	-	-	-
32 Ц8-91-4	ШТ "КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,02	377,00	4,70	-	8	1	-	61,00	1
			33,30	1,41	-	-	-	-	1,82	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				3111	938		645	1635
В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.							229	298
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				464	-	-	-	-
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.				10	-	-	-	-
ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.				10	-	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				14	-	-	-	-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				6	-	-	-	-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.				4	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				508	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				2647	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				816	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	75
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	144	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				277	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				3740	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2008
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1311	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				4248	-	-	-	2008
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	1311	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ


33 ДОП1	ШТ "СТОИМОСТЬ	1,00	126,97	-	-	127	-	-	-	-
СКЦЗ-84П1-27	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ВРУ1-26-65УХЛ4									
34 С151-1075	ШТ "КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5	1,50	163,00	-	-	245	-	-	-	-
35 С151-1091	1000М "КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ	0,53	191,00	-	-	101	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ММ2:3Х2,5								
36	С151-1091	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 1000М 4,2,5ММ2 К=1,3	0,17	240,30			42			
37	С151-1094	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 1000М 3,10+1,6ММ2	0,11	448,80			49			
38	С151-1097	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 1000М 3,35+1,16ММ2	0,03	1044,00			31			
39	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:4Х2,5	0,01	195,00			2			
40	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:10Х2,5	0,25	367,00			92			
41	С152-186	-ПРОВОД ПВ2 СЕЧЕНИЕМ 1000М 1,2,0ММ2	0,10	51,00			5			
42	С152-479	-ПРОВОДА МАРКИ ПРКА, СЕЧЕНИЕМ, М2:0,75	0,12	60,50			7			
43	ДОП6-47 1507-1197	-СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ НСП11.100-431УЗ ШТ	115,00	5,96			685			
44	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ НПП05.100.001 ШТ	71,00	10,19			723			
45	ДОП14 1507-1196	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЛСП18-40-002 ШТ	40,00	18,43			737			
46	С153-18	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545,132-77/ТИ ПА РВ0-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/ ШТ	1,00	4,09			4			
47	С153-230	-ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛБ40-13 10ШТ	4,50	5,38			24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	C153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	4,00	1,42	-	6	-	-	-	-
		10 ШТ								
49	C153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	20,50	1,08	-	22	-	-	-	-
		10 ШТ								
50	C153-309	-ЛАМПЫ МО36-60	0,20	0,88	-	1	-	-	-	-
		10 ШТ								
51	C154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	5,00	0,32	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
52	C154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220	55,00	0,70	-	38	-	-	-	-
		ШТ								
53	150401-170 39	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-1Р43-17-6-220	120,00	0,82	-	98	-	-	-	-
		ШТ								
54	C156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	3,00	13,70	-	41	-	-	-	-
		ШТ								
55	C156-81	-КОРОбКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-70/У995-У3	100,00	1,14	-	114	-	-	-	-
		ШТ								
56	2405-11043	-КОРОбКА У614У2	5,00	7,30	-	37	-	-	-	-
		ШТ								
57	2405-1015	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1085У3 ТУ36-1684-78	7,00	2,46	-	17	-	-	-	-
		ШТ								
58	доп14 1517-2482	-ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ШК1101УХЛ4	51,00	32,28	-	1646	-	-	-	-
		ШТ								
59	2405-1060	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-80	2,00	2,15	-	4	-	-	-	-
		ШТ								
60	C159-482	-СТОИМОСТЬ ТРУБЫ ПВХ-В-Р ЭП32У 10М	1,60	2,48	-	4	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4904						
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		391						
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5295						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		5295						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		8015		938		645		1635
		РУБ.						229		298
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		464						
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		10						
ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		10						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		14						
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6						
КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		4						
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		508						
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7551						
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		816						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч									75
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					144				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			668						
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9035						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									2008
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					1311				
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			9543						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									2008
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					1311				

СОСТАВИЛ



М.Г. ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ



О.А. ХАЛИМАНЕНКО

5ММ2*
47 С151-1094#К=1,2(А1.1,2)'110'КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 3.10
+1.6ММ2*
48 С151-1097#К=1,2(А1.1,2)'30'КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 3.35+
1.16ММ2*
49 С151-2280'10*
50 С151-2283'250*
51 С152-186'96'ПРОВОД ПВ2 СЕЧЕНИЕМ 1,2,0ММ2*
52 С152-479'115*
53 ТД0П6-47#1507-1197(=13)'115'5,5,1,084'СВЕТИЛЬНИК С ЛАМ
ПОЙ НАКАЛИВАНИЯ НС
54 П11.100-431У3'ШТ*
55 Т1507-1057(=13)'71'9,4.1,084'СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛ
ИВАНИЯ НПП05.100.0
56 01'ШТ*
57 ТД0П14#1507-1196(=13)'40'17.1,084'СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНЕСЦЕ
НТНЫЙ ЛСП18-40-002
58 'ШТ*
59 С153-18'1*
60 С153-230'05'ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛБ40-13*
61 С153-251'40*
62 С153-276'205*
63 С153-300'2*
64 С154-159'5*
65 С154-165'55*
66 Т150401-17039(=13)'120'0,76.1,08'ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-1Р43-
17-6-220'ШТ*
67 С156-240'13*
68 С156-81'100*
69 Т2405-11043(=13)'5'6,8.1,073'КОРБОКА У614У2'ШТ*
70 2405-1015(А1.1,116)(=13)'7*
71 ТД0П14#1517-2482(=13)'51'30.1,076'ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ
ШК1101УХЛ4'ШТ*
72 2405-1860(А1.1,073)(=13)'2*
73 С159-482'16'СТОИМОСТЬ ТРУБЫ ПВХ-В-Р ЭП32У*
74 К'Н.Г.ЧЕРНЫШЕВА'О.А.ХАЛИМАНЕНКО'*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1.3)

1

208260

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ-СТОЯНКА БОКСОВОГО ТИПА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С
ОВОХРАНИЛИШЕМ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАРАЖ-СТОЯНКА

ОСНОВАНИЕ: ТХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 31,403 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10253 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 7,213 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН		ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.		ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИНЫ	
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ

1	29-10-01П7	ШКАФ-СТЕЛАН ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ РАЗМ. 5000, 400, 2150 мм	49,00	205,00			10045				
7											
2	ЦЗ-119-2	МОНТАЖ	49,00	164,00	39,60		8036	5684	1941	182,00	8918
				116,00	14,50				711	18,71	917
3	29-10-01П.	СТОИМОСТЬ ЗАМКА ВНУТРЕННЕГО ГАРАЖНОГО	49,00	128,00			6272				
141											

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ

1 РУБ.

24353

5684

1941

8918

РУБ.

711

917

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -

РУБ.

16317

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -

РУБ.

326

ТАРА И УПАКОВКА -

РУБ.

333

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -

РУБ.

510

ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -

РУБ.

210

КОМПЛЕКТАЦИЯ -

РУБ.

117

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -

РУБ.

17013

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ.

8036

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

РУБ.

4547

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -

ЧЕЛ.-Ч

-

818

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -


РУБ.

-

418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.					1007				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.					13590				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч									10253
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.						7213			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.					31403				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч									10253
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.						7213			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.					24353	5684	1941		8918
	РУБ.							711		917
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.					16317				
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =	РУБ.					326				
ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ.					333				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.					510				
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.					210				
КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ.					117				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.					17813				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.					8036				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.					4547				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.=Ч									416
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.						818			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.					1007				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.					13590				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч									10253
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.						7213			
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.					31403				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч									10253
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.						7213			

СОСТАВИЛ



М.Г. ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ



О.А. ХАЛИМАНЧЕНКО

- 1 3208260'Н8'1'1,1,0'1'1'1'*
- 2 Ю'1'ГАРАЖ-СТОЯНКА БОКСОВОГО ТИПА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБ
ИЛЕЙ С ОВОЩЕХРАНИЛ
- 3 ИЩЕМ'1'ГАРАЖ-СТОЯНКА'1'1'ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГ
ИЧЕСКОГО ОБОРУДОВА
- 4 НИЯ'ТХ'*
- 5 Н16=80'Н23=2'Н24=2'Н25=3'Н27=1,2'Н28=0,7*
- 6 РОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
- 7 Т29-10-01П77(=14)'49'205'ШКАФ-СТЕЛАЗ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ Р
- 8 АЗМ,5000,400,2150ММ'ШТ*
- 9 ЦЗ-119-2'49'1'МОНТАЖ*
- 10 Т29-10-01П,141(=14)'49'128'СТОИМОСТЬ ЗАМКА ВНУТРЕННЕГО
ГАРАЖНОГО'ШТ*
- 11 К'М,Г.ЧЕРНЫШЕВА'О.А.ХАЛИМАНЕНКО*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ
СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-002 I-7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ДОГОВОР 10390. УСТАНОВКА ЦЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7.778 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 7.179 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0.599 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ (СИ10390-АПЖ Л25.37

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 251.77 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.170 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

				КОМПЛЕКС		10390		ОБЪЕКТ 02 СМЕТА 002 ЛИСТ 1				
ШИФР		НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА		СТОИМОСТЬ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА		ОБЩАЯ		
И ПОМЕР		ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ,		ЕДИНИЦЫ		МОНТАЖНЫХ РАБОТ		РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч.		МАССА		
П П		ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИ-		РУБ.		ОБОРУДОВАНИЯ		НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУ-		ОБОРУДО-		
ПОЗИЦИИ		ЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		ОБОРУД.		ОСНОВНОЙ		ЖИВАНИЕМ МАШИН		ВАНИЯ		
НОРМАТИВА				МОНТАЖ.		ВСЕГО		ОБСЛУЖИВ. МАШИН		(Т)		
				РАБОТ				В Т.Ч.		БРУТТО		
								ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.		ЧЕЛ.-Ч.		
										ВСЕГО		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		
										ЧЕЛ.-Ч.		

МОНТАЖ

1	1504-1011	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 АП50Б-ЗМУЗ АП50Б-ЗМУЗ ШТ	1.000	3.95	3.95	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-526-5	ЯЩИК,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ШТ	1.000	4.77	-	4.77	2.10	0.12 0.03	3.00 0.04	3.00 0.04	-	-
3	290902-55 K1= 1.080 01-24-6/250	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НОРМАЛЬНЫЙ ШТ	1.000	0.43	-	0.43	-	-	-	-	-	-
4	Ц8-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100 ШТ	0.010	19.60	-	0.20	0.11	-	20.00 0.03	0.20	-	-
5	1704-А-00	ДАТЧИК РЕЛЕ РОС-ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШТ	2.000	200.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-
6	Ц11-405-1	РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ КОМПЛЕКТ	2.000	2.66	-	5.32	5.22	-	4.00	8.00	-	-
7	1704-А-00	ДАТЧИК РЕЛЕ РОС-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШТ	1.000	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ц11-405-1 РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3, СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ КОМПЛЕКТ		1.000	-	-	2.66	2.61	-	4.00	4.00	-
9	ц12-1087-1 СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ 2 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ К1= 1.500	ШТ	2.000	-	-	10.56	2.14	0.36	1.50	3.00	-
				8.28				0.06	0.04	0.08	
10	3608-2062 ДИОД КД 1056	ШТ	4.000	0.06	0.24	-	-	-	-	-	-
11	ц11-580-13 ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ, /ТРАНЗИСТОРЫ, ТЕРМИСТОРЫ, ТИРАСТОРЫ И ДИОДЫ/	ШТ	4.000	-	-	1.28	1.24	-	1.00	4.00	-
				0.32							
12	2405-3009 БОБЫШКА БП1-М20-55 К1= 1.082	1000 ШТ	0.009	-	-	2.43	-	-	-	-	-
				270.50							
13	С153-253-ДЛАМТЫ ВАКУУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ К1= 1.074 ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ 2239-79/ТИПА В 220-230-25 10 ШТ		0.100	-	-	0.11	-	-	-	-	-
				1.05							
14	1704-20016 МАНОМЕТР ДМ2010 СГУ2	ШТ	2.000	2500.00	5000.00	-	-	-	-	-	-
15	ц11-93-7 МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	ШТ	2.000	-	-	2.54	2.42	0.08	2.00	4.00	-
				1.27							
16	ц8-481-21 ПРИСОЕДИНЕНИЕ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ, МАССА ДО 0.5Т	ШТ	2.000	-	-	5.24	3.18	0.08	2.00	4.00	-
				2.62							
17	ц8-481-19 ПРИСОЕДИНЕНИЕ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ, МАССА ДО 0.1Т	ШТ	4.000	-	-	5.52	3.76	0.16	1.00	4.00	-
				1.38							
18	2405-1017 ВВОДЫ ГИБКИЕ К1087УЗ К1= 1.089	ШТ	2.000	-	-	5.56	-	-	-	-	-
				2.78							
19	ц8-408-4 ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛУКАВА ДО 48ММ	ШТ	2.000	-	-	2.32	0.74	-	1.00	2.00	-
				1.16							
20	2405-1012 ВВОДЫ ГИБКИЕ К1082УЗ К1= 1.089	ШТ	2.000	-	-	3.70	-	-	-	-	-
				1.85							
21	ц8-408-3 ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛУКАВА ДО 27ММ	ШТ	2.000	-	-	1.66	0.64	-	1.00	2.00	-
				0.83							
22	ц8-147-3 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ Т		0.002	-	-	0.76	0.05	0.01	42.64	0.09	-
				378.00					1.32		
23	ц8-91-4 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т		0.018	-	-	6.79	0.60	0.08	61.00	1.10	-
				377.00				0.03	1.82	0.03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2405-1888 УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ СУН-МУ2 К1= 1.108	шт	1.000	- 2.77	-	2.77	-	-	-	-	-
25	Ц8-604-4 ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П. 100 шт	шт	0.010	- 83.40	-	0.83	0.41	0.31 0.10	72.00 12.75	0.72 0.13	-
26	240522-114 КОРОбКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС10 67 К1= 1.082	шт	2.000	- 4.11	-	8.22	-	-	-	-	-
27	Ц11-582-2 КОРОбКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ, ДО:16	шт	2.000	- 1.04	-	2.08	1.54	0.08 0.02	1.00 0.01	2.00 0.02	-
28	240522-114 КОРОбКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС20 68 К1= 1.082	шт	3.000	- 6.06	-	18.18	-	-	-	-	-
29	Ц11-582-3 КОРОбКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ, ДО:32	шт	3.000	- 1.47	-	4.41	3.51	0.12 0.03	2.00 0.01	6.00 0.03	-
30	240522-114 КОРОбКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС40 69 К1= 1.082	шт	1.000	- 9.74	-	9.74	-	-	-	-	-
31	Ц11-582-3 КОРОбКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ, ДО:32	шт	1.000	- 1.47	-	1.47	1.17	0.04 0.01	2.00 0.01	2.00 0.01	-
32	Ц11-582-4 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДОЕ 2 ЗАЖИМА СВЕРХ 32 К РАСЦ. Ц11-582-3	шт	4.000	- 0.04	-	0.16	0.12	-	0.10	0.40	-
33	2405-1368 КОРОбКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У194МХЛ2 К1= 1.098	шт	0.001	- 43.92	-	0.04	-	-	-	-	-
34	Ц8-573-5 ПУЛЬТ НАВЕСНОЙ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ К2= 1.040 ПРИБОРАМИ ШИРИНА ПО ФРОНТУ ДО 600мм	шт	1.000	- 1.11	-	1.11	0.69	0.16 0.03	1.04 0.04	1.04 0.04	-
35	2405-1695 ПОЛКИ К1160У3 К1= 1.072	шт	0.006	- 87.90	-	0.53	-	-	-	-	-
36	Ц8-147-7 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ К2= 1.040 КАБЕЛЬНЫЕ, ПОЛКА МАССА ДО 0.4КГ 100 шт	шт	0.060	- 1.38	-	0.08	0.07	0.01	2.08 0.06	0.12	-
37	2405-1862 СТОЙКИ К1151У3 К1= 1.072	шт	0.006	- 337.68	-	2.03	-	-	-	-	-
38	Ц8-147-4 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ К2= 1.040 КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100 шт	шт	0.060	- 28.42	-	1.71	0.97	0.11 0.01	26.00 0.31	1.56 0.02	-
39	2405-1790 СКОБЫ К1157У3 К1= 1.072	шт	0.012	- 90.05	-	1.08	-	-	-	-	-
40	240515-113 ЛОТКИ НЛ-20П2У3 34 К1= 1.072	шт	2.000	- 1.98	-	3.96	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
41	ц8-397-1 K2= 1.040	ЛОТК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	Т	0.020 109.37	-	-	2.19	0.71	0.72 0.20	63.44 12.69	1.27 0.25	-
42	113-3125-6 K1= 1.089	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-25.1.6ММ ГОСТ 10704-76	М	7.000 0.24	-	-	1.68	-	-	-	-	-
43	ц8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100 М	0.070 54.00	-	-	3.78	1.62	1.62 0.68	43.00 12.55	3.01 0.88	-
44	113-3148-7 K1= 1.089	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-48.2ММ ГОСТ 10704-76	М	4.000 0.48	-	-	1.92	-	-	-	-	-
45	ц8-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	100 М	0.040 64.10	-	-	2.56	1.12	1.06 0.40	52.00 12.82	2.08 0.51	-
46	С159-544	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25	10 М	1.200 1.51	-	-	1.81	-	-	-	-	-
47	ц8-418-4	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100 М	0.120 7.24	-	-	0.87	0.70	0.02 0.01	10.00 0.06	1.20 0.01	-
48	С159-546	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40	10 М	0.900 3.68	-	-	3.31	-	-	-	-	-
49	ц8-418-6	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100 М	0.090 11.00	-	-	0.99	0.60	0.04 0.01	12.00 0.21	1.00 0.02	-
50	2405-1879 K1= 1.076	ТРУБКИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ХВТ-14УХЛ2,5	1000 КГ	0.001 1237.40	-	-	1.24	-	-	-	-	-
51	ц8-402-1	ПРОВОДА МАРК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 М	0.320 16.50	-	-	5.28	2.58	1.65 0.52	14.00 2.10	4.48 0.67	-
52	50349-8077 K1= 1.089	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ С ОДНИМ 2 РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ Д20ММ ТУ6-19-215-83	1000 М	0.002 250.47	-	-	0.50	-	-	-	-	-
53	ц8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100 М	0.020 34.80	-	-	0.70	0.29	0.24 0.08	26.00 4.97	0.52 0.10	-
54	ц11-652-7	УДЛИНЕНИЕ ДАТЧИКОВ	шт	1.000 3.24	-	-	3.24	1.31	0.34 0.03	2.00 0.04	2.00 0.04	-
55	ц8-471-3	ЗАЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	10 шт	0.100 10.00	-	-	1.00	0.31	0.04 0.01	6.00 0.13	0.60 0.01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	15095-1111 ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В K1= 1.116 СЕЧЕНИЕМ 35ММ2 АПВ 1000 М	0.045	-	185.26	-	8.34	-	-	-	-	-
57	Ц8-409-4 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 100 М	0.110	-	12.30	-	1.35	0.61	0.69 0.20	10.00 2.39	1.10 0.26	-
58	Ц8-409-14 ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 100 М	0.220	-	2.88	-	0.63	0.60	-	5.00	1.10	-
59	Ц8-403-3 ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 100 М	0.120	-	15.70	-	1.88	1.58	0.04	23.00 0.03	2.76	-
60	15095-1091 ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В K1= 1.116 СЕЧЕНИЕМ 16ММ2 АПВ 1000 М	0.015	-	89.28	-	1.34	-	-	-	-	-
61	Ц8-409-13 ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100 М	0.150	-	2.53	-	0.38	0.36	-	4.00	0.60	-
62	Ц8-403-2 ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100 М	0.040	-	13.10	-	0.52	0.42	0.01	18.00 0.03	0.72	-
63	15095-1051 ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В K1= 1.116 СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2 АПВ 1000 М	0.102	-	20.09	-	2.05	-	-	-	-	-
64	Ц8-409-2 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100 М	0.170	-	6.02	-	1.02	0.49	0.48 0.15	5.00 1.12	0.85 0.19	-
65	Ц8-409-11 ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	0.620	-	1.21	-	0.75	0.71	-	2.00	1.24	-
66	Ц8-403-1 ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100 М	0.230	-	11.50	-	2.65	2.13	0.04	16.00 0.01	3.68	-
67	15095-1034 ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В K1= 1.116 СЕЧЕНИЕМ 1,0ММ2 ПВЗ 1000 М	0.197	-	25.11	-	4.95	-	-	-	-	-
68	Ц8-409-1 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	0.440	-	4.88	-	2.15	1.04	1.03 0.31	4.00 0.92	1.76 0.40	-
69	Ц8-409-11 ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	0.750	-	1.21	-	0.91	0.86	-	2.00	1.50	-
70	Ц8-403-1 ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100 М	0.780	-	11.50	-	8.97	7.24	0.12 0.01	16.00 0.01	12.48 0.01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C151-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4X2,5 1000 М	0.026	- 195.00	-	5.07	-	-	-	-	-
72	C151-2282	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 7X2,5 1000 М	0.035	- 277.00	-	9.70	-	-	-	-	-
73	C151-2283	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 10X2,5 1000 М	0.027	- 367.00	-	9.91	-	-	-	-	-
74	C151-2286	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 27X2,5 1000 М	0.049	- 811.00	-	39.74	-	-	-	-	-
75	C151-1291	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3X2,5. 1000 М	0.012	- 191.00	-	2.29	-	-	-	-	-
76	Ц8-146-1 К2= 1.040	КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО: 3КГ 100 М	0.900	- 48.73	-	43.86	17.04	11.43 3.64	32.24 5.21	29.02 4.69	-
77	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1М ДО: 2КГ 100 М	0.240	- 20.60	-	4.94	2.07	0.12 0.05	15.00 0.25	3.60 0.06	-
78	Ц8-148-9 К2= 1.040	КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1М ДО: 2КГ 100 М	0.350	- 20.94	-	7.33	3.14	0.17 0.07	15.60 0.25	5.46 0.09	-
79	Ц8-153-13 К2= 1.040	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	8.000	- 0.50	-	4.00	1.84	-	1.04	8.32	-
80	Ц8-153-14 К2= 1.040	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14 ШТ	4.000	- 0.83	-	3.32	1.68	-	1.04	4.16	-
81	Ц8-153-16 К2= 1.040	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 30 ШТ	4.000	- 1.40	-	5.60	2.88	-	1.04	4.16	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В ЦИТЕ 1ШД											
82	1504-1011	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО K1= 1.100 ПОЛОСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 АП50Б-ЗМУЗ АП50Б-ЗМУЗ ШТ	2.000	4.35	8.70	-	-	-	-	-	-
83	1517-1351	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 2 АВТОМАТИЧЕСКОГОДО 63А ШТ K1= 1.080	2.000	2.16	4.32	-	-	-	-	-	-
84	1504-1010	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО K1= 1.100 ПОЛОСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 АП50Б-2МУЗ АП50Б-2МУЗ ШТ	1.000	3.30	3.30	-	-	-	-	-	-
85	1517-1351	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 2 АВТОМАТИЧЕСКОГОДО 63А ШТ K1= 1.080	1.000	2.16	2.16	-	-	-	-	-	-
86	1504-6411	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА K1= 1.100 УП-5313 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ШЕСТИСЕКЦИОННОЙ УП-5313 ШТ	5.000	4.51	22.55	-	-	-	-	-	-
87	1517-1447	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 2 СЕКЦИЙ УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ K1= 1.080	5.000	4.75	23.75	-	-	-	-	-	-
88	150412-454	ПУСКАТЕЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 3 ПМЛ-1100 ШТ K1= 1.100	2.000	5.50	11.00	-	-	-	-	-	-
89	1517-1386	ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А ШТ 2 K1= 1.080	2.000	5.40	10.80	-	-	-	-	-	-
90	150412-122	ПРИСТАВКИ КОНТАКТНЫЕ ПКЛ2204 41 ШТ K1= 1.100	2.000	2.97	5.94	-	-	-	-	-	-
91	1504-1332	РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТРЕХФАЗНОГО K1= 1.100 НАПРЯЖЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЕ 5+-0,6,4ИСЛО КОНТАКТОВ-2,100,110,200,220,300, 80,400В 50Гц,МОЩНОСТЬ -25ВА ЕЛ-10-1УЗ ШТ	2.000	25.85	51.70	-	-	-	-	-	-
92	1517-1429	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, 2 СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С K1= 1.080 ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ ШТ	2.000	4.75	9.50	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1504-12051 РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ K1= 1.100 РПУ-2, ЗАЩИЩЕННОЕ СО ШТЕНСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ: ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А, ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШЕК: ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4Вт РПУ-2 ШТ	6.000	7.26	43.56	-	-	-	-	-	-	-
94	1517-1429-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, 2 СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С K1= 1.080 ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ 0Т5 ДО 8 ТИПОВ ШТ	6.000	4.75	28.50	-	-	-	-	-	-	-
95	1504-Я-00 РЕЛЕ РП 20 М-217У3 K1= 1.100 ШТ	5.000	8.14	40.70	-	-	-	-	-	-	-
96	1517-1429-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, 2 СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С K1= 1.080 ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ 0Т5 ДО 8 ТИПОВ ШТ	5.000	4.75	23.75	-	-	-	-	-	-	-
97	1504-Д112 РЕЛЕ КОМБИНИРОВАННОЕ РКВ-11 K1= 1.100 ШТ	3.000	11.00	33.00	-	-	-	-	-	-	-
98	1517-1429-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, 2 СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С K1= 1.080 ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ 0Т5 ДО 8 ТИПОВ ШТ	3.000	4.75	14.25	-	-	-	-	-	-	-
99	150472-157 РЕЛЕ ВРЕМЕНИ БЛ-59 54 K1= 1.100 ШТ	1.000	31.90	31.90	-	-	-	-	-	-	-
100	1517-1429-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, 2 СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С K1= 1.080 ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ 0Т5 ДО 8 ТИПОВ ШТ	1.000	4.75	4.75	-	-	-	-	-	-	-
101	1504-6030 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ K1= 1.100 ЗАЩИЩЕННЫЙ ПВЗ-10 30 М16 ШТ	1.000	2.09	2.09	-	-	-	-	-	-	-
102	1517-1414-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 2 ПАКЕТНЫЕ ДО 63А ШТ K1= 1.080	1.000	3.94	3.94	-	-	-	-	-	-	-
103	1504-18011 КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ K1= 1.100 КЕ, 500В, ЧАСТОТА 50-60Гц, 220В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2, ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КЕ-011У3 ШТ	13.000	0.88	11.44	-	-	-	-	-	-	-
104	1517-1386-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А 2 ШТ K1= 1.080	1.000	5.40	5.40	-	-	-	-	-	-	-
105	1507-5047 АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ K1= 1.100 АС-12011У2 ШТ	11.000	0.36	3.96	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1517-1481-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, 2 РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И К1= 1.080 СИГНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	11.000	0.92	10.12	-	-	-	-	-	-	-
107	3608-2062 ДИОД КД 1056 ШТ К1= 1.100	14.000	0.07	0.98	-	-	-	-	-	-	-
108	1517-1491-ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ, 2 СТАБИЛИТРОНЫ, ДИОДЫ, ТРИОДЫ, К1= 1.080 ТРАНЗИСТОРЫ, ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, УСИЛИТЕЛИ МАГНИТНЫЕ СТАБИЛИТРОНЫ ДИОДЫ ШТ	14.000	0.97	13.58	-	-	-	-	-	-	-
109	290902-351 БЛОК ЗАЖИМОВ Б324-4П 16-В/В К1= 1.100 УЗ-10 1000 ШТ	0.021	935.00	19.64	-	-	-	-	-	-	-
110	1517-1495-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ 2 ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ К1= 1.080 ДО 63А ШТ	210.000	0.43	90.30	-	-	-	-	-	-	-
БЛОК Б5130-4074 (2ШТ)											
111	1504-1058 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО К1= 1.100 ПОЛОСОВ-3, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,2 4 5 6 8 10 12,5 16 20 25 АЕ2033-10 ШТ	2.000	8.58	17.16	-	-	-	-	-	-	-
112	1517-1354-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 6 АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.250А ДО 400А ШТ К1= 1.080	2.000	15.77	31.54	-	-	-	-	-	-	-
113	1504-4138 ПУСКАТЕЛЬ ПМА5202-УХЛ4 ШТ К1= 1.100	2.000	29.15	58.30	-	-	-	-	-	-	-
114	1517-1386-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А ШТ 2 К1= 1.080	2.000	5.40	10.80	-	-	-	-	-	-	-
115	1504-3060 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ К1= 1.100 ППТ-10 ШТ	2.000	0.11	0.22	-	-	-	-	-	-	-
116	1517-1380-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 2 500В СВ.10ДО 60А ШТ К1= 1.080	2.000	1.51	3.02	-	-	-	-	-	-	-
117	290902-351 БЛОК ЗАЖИМОВ Б324-4П 16-В/В К1= 1.100 УЗ-10 1000 ШТ	0.002	935.00	1.87	-	-	-	-	-	-	-
118	1517-1495-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ 2 ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ К1= 1.080 ДО 63А ШТ	20.000	0.43	8.60	-	-	-	-	-	-	-
БЛОК Б5130-2874 (1ШТ)											
119	1504-1058 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ 2026-10 НУЗ ШТ К1= 1.100	1.000	8.58	8.58	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1517-1354-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 6 АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.250А ДО 400А К1= 1.080 ШТ	1.000	15.77	15.77	-	-	-	-	-	-	-
121	1504-80/12РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОЕ РТЛ-10100УС К1= 1.100 ШТ	1.000	3.30	3.30	-	-	-	-	-	-	-
122	1517-1428-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, 2 СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С К1= 1.080 ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ ШТ	1.000	3.13	3.13	-	-	-	-	-	-	-
123	290902-351БЛОК ЗАЖИМОВ Б324-4П 16-В/В К1= 1.100 УЗ-10 1000 ШТ	0.001	935.00	0.94	-	-	-	-	-	-	-
124	1517-1495-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ 2 ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ К1= 1.080 ДО 63А ШТ	10.002	0.43	4.30	-	-	-	-	-	-	-
БЛОК 65430-1874УХЛ(2ШТ)											
125	1504-1058 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ 2026-10УЗ-6 К1= 1.100 ШТ	2.000	8.58	17.16	-	-	-	-	-	-	-
126	1517-1354-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 6 АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.250А ДО 400А К1= 1.080 ШТ	2.000	15.77	31.54	-	-	-	-	-	-	-
127	150412-454ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ РМЛ-1210 7 ШТ К1= 1.100	2.000	12.43	24.86	-	-	-	-	-	-	-
128	1517-1386-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А ШТ 2 К1= 1.080	2.000	5.40	10.80	-	-	-	-	-	-	-
129	150412-122ПРИСТАВКИ КОНТАКТНЫЕ ПКЛ2204 41 ШТ К1= 1.100	4.000	2.97	11.88	-	-	-	-	-	-	-
130	290902-351БЛОК ЗАЖИМОВ Б324-4П 16-В/В К1= 1.100 УЗ-10 1000 ШТ	0.002	935.00	1.87	-	-	-	-	-	-	-
131	1517-1495-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ 2 ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ К1= 1.080 ДО 63А ШТ	10.000	0.43	4.30	-	-	-	-	-	-	-
132	1517-1085 СБОРКИ ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ К1= 1.100 ШИТОВ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 550-4000Х600Х2400ММ М	1.400	154.00	215.60	-	-	-	-	-	-	-
133	1517-1040 РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ,ВЫСОТОЙ К1= 1.100 1700-2000ММ М	2.000	5.50	11.00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1517-1508 K1= 1,080	УСТАНОВКА РЕЕК, ЭЛЕМЕНТОВ, КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ, КАРКАСУ ШИТА СВ.1300 ДО 1800ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1400 ДО 1900ММ, ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ КОМПЛЕКТ	2,000	3,78	7,56	-	-	-	-	-	-
135	1517-1506 K1= 1,080	УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ШИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ШТ	2,000	1,62	3,24	-	-	-	-	-	-
136	ц8-571-4	ШИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИИ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 2400ММ М	1,400	- 14,10	-	19,74	7,63	2,59 1,01	9,00 0,93	12,60 1,30	-
ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ШИТЕ											
137	ц8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	18,000	- 1,19	-	21,42	13,14	-	1,00	18,00	-
138	ц8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	2,000	- 0,66	-	1,32	0,68	-	0,40	0,80	-
139	ц8-574-19	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ	1,000	- 1,23	-	1,23	0,75	-	1,00	1,00	-
140	ц8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	2,000	- 1,14	-	2,28	1,56	-	1,00	2,00	-
141	ц8-574-46	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 160А ШТ	6,000	- 1,95	-	11,70	5,40	-	1,00	6,00	-
142	ц8-574-10	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ ВОЗДУШНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 400А ШТ	5,000	- 2,50	-	12,50	6,20	-	2,00	10,00	-
143	ц8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	30,000	- 0,43	-	12,90	5,40	-	0,30	9,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	ц8-574-32	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А ШТ	1,000	- 0,40	-	0,40	0,22	-	0,40	0,40	-
145	ц8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	13,000	- 0,45	-	5,85	3,77	-	0,50	6,50	-
146	ц8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	25,000	- 0,55	-	13,75	8,25	-	0,50	12,50	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					6647,11	434,06	140,22	24,17 7,70	-	- 230,78	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 8,0 %					-	531,76	-	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 1,5,7,10,14,82-135 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80,0 %					-	17,04	-	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 6,8-9,11,15,27,29,31-32,54 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87,0 %					-	103,46	-	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 2,4,16-17,19,21-23,25,34,36,38,41,43,45,47,49,51,53,55,57-59,61-62,64-66,68-70,76-81,136-146 НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ					-	(52,64)	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	-	11,10	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	21,71	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					-	44,31	(72,37)	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					7178,87	598,87	140,22	24,17 7,70	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					-	289,40	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	251,77	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	169,63	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					7178.87	7777.74	140.22	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					-	-	289.40	-	24.17	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	251.77	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	169.63	-	-	-	-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ					-	598.87	140.22	24.17	-	251.77	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ							(289.40)				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							(169.63)				
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ					-	7178.87	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ *В.И. Лушников* В.И. ЛУШНИКОВА
 ПРОВЕРИЛ *Н.А. Мосина* Н.А. МОСИНА

TS Л86, ДОГОВОР 10390. УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ, < 10390-АПЖ Л25.37>, В.И. ЛУШНИКОВА, Н.А. МОСИНА
SK 51
SE 1504-1011,1
SE 48-526-5,1
SE 290902-55,1, K1=1.08, M=52
SE 48-591-2,1
SE 1704-A-00,2, T=ДАТЧИК РЕЛЕ РОС-ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
SE 111-405-1,2
SE 1704-A-00,1, T=ДАТЧИК РЕЛЕ РОС-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
SE 111-405-1,1
SE 112-1087-12,2, K1=1.5
SE 3608-2062,4
SE 111-580-13,4
SE 2405-3009,9, K1=1.082, M=52, T=БОБЫШКА БП1-М20-55
SE C153-253-Д,1, K1=1.074, M=52
SE 1704-20016,2, 2500, T=МАНОМЕТР ДМ2010 СГУЗ
SE 111-93-7,2
SE 48-481-21,2
SE 48-481-19,4
SE 2405-1017,2, K1=1.089, M=52
SE 48-408-4,2
SE 2405-1012,2, K1=1.089, M=52
SE 48-408-3,2
SE 48-147-3,0.002, K2=1.04
SE 48-91-4,0.018
SE 2405-1808,1, K1=1.108, M=52
SE 48-604-4,1
SE 240522-11467,2, K1=1.082, M=52
SE 111-582-2,2
SE 240522-11468,3, K1=1.082, M=52
SE 111-582-3,3
SE 240522-11469,1, K1=1.082, M=52
SE 111-582-3,1
SE 111-582-4,4
SE 2405-1368,1, K1=1.098, M=52
SE 48-573-5,1, K2=1.04
SE 2405-1695,6, K1=1.072, M=52
SE 48-147-7,6, K2=1.04
SE 2405-1862,6, K1=1.072, M=52
SE 48-147-4,6, K2=1.04
SE 2405-1790,12, K1=1.072, M=52
SE 240515-11334,2, K1=1.072, M=52
SE 48-397-1,0.02, K2=1.04
SE 113-3125-6,7, K1=1.089, M=52
SE 48-406-1,7
SE 113-3148-7,4, K1=1.089, M=52
SE 48-406-2,4
SE C159-544,12, M=52
SE 48-418-4,12
SE C159-546,9, M=52
SE 48-418-6,9
SE 2405-1879,1.4, K1=1.076, M=52
SE 48-402-1,32
SE 50349-80772,2, K1=1.089, M=52
SE 48-417-1,2
SE 111-652-7,1
SE 48-471-3,1
SE 15095-1111,45, K1=1.116, M=52
SE 48-409-4,11
SE 48-409-14,22
SE 48-403-3,12

РА БЛОК 65130-2874 (1шт)
SE 1504-1058,1,К1=1.1,Т=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ 2026-10 НУЗ
SE 1517-1354-6,1,К1=1.08
SE 1504-80/12,1,,3,К1=1.1,М=70,ЕИ=ШТ,Т=РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-10100УС
SE 1517-1428-2,1,К1=1.08
SE 290902-351,1,К1=1.1,М=70
SE 1517-1495-2,10,К1=1.08
РА БЛОК 65430-1874УХЛ(2шт)
SE 1504-1058,2,К1=1.1,Т=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ 2026-10НУЗ-6
SE 1517-1354-6,2,К1=1.08
SE 150412-4547,2,К1=1.1
SE 1517-1386-2,2,К1=1.08
SE 150412-12241,4,К1=1.1
SE 290902-351,2,К1=1.1,М=70
SE 1517-1495-2,10,К1=1.08
SE 1517-1085,1.1,К1=1.1
SE 1517-1040,2,К1=1.1
SE 1517-1508,2,К1=1.08
SE 1517-1506,2,К1=1.08
SE 48-571-4,1.4
РА ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ УСТАНОВЛИВАЕМЫХ В ЩИТЕ
SE 48-574-55,18
SE 48-574-6,2
SE 48-574-19,1
SE 48-574-23,2
SE 48-574-46,6
SE 48-574-10,5
SE 48-574-50,30
SE 48-574-32,1
SE 48-574-47,15
SE 48-574-56,25

RASA-SM V3.2
03-07-92

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ: ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ
СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-001 I-8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ДОГОВОР 10390. УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 12.340 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 5.046 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 7.294 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ (СП10390-АНЖ Л.5-7

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 956.61 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.635 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС 10390				ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 1							
ШИФР ИЛИ НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИ- МОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУ- ЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДО- ВАНΙΑ (Т) БРУТТО НЕТТО					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

МОНТАЖ

1	C130-519 K1= 1.098	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12 КГС/СМ2) РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГР-50 ШТ	3.000	- 1.04	-	3.12	-	-	-	-	-
2	C130-525	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12 КГС/СМ2) ЦАПКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГЦ-50 ШТ	7.000	- 0.55	-	3.85	-	-	-	-	-
3	C130-524	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12 КГС/М2) МУФТОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГМ-80 ШТ	2.000	- 0.78	-	1.56	-	-	-	-	-
4	2302	КОМПРЕССОР МОДЕЛИ С412 ШТ	1.000	145.00	145.00	-	-	-	-	-	-
5	Ц7-1-2	МОНТАЖ КОМПРЕССОРА ШТ	1.000	- 114.00	-	114.00	97.20	5.20 2.14	155.52 2.76	155.52 2.76	-
6	1906-16002	СТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 1.0 ШТ	1.000	41.00	41.00	-	-	-	-	-	-
7	Ц3-6-1	КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТАБЛЮ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1Т, ПРОЛЕТ 10 ШТ	1.000	- 51.30	-	51.30	43.40	5.13 2.02	73.50 2.61	73.50 2.61	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2301-Д24	НАСОС ВКС-2/26А-У2 С ЭЛ.ДВИГ.АИР 90 L6 ШТ	1.000	128.20	128.20	-	-	-	-	-	-
9	47-281-8	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МАССА Д0.064Т ШТ	1.000	-	-	14.70	9.67	0.90	17.00	17.00	-
				14.70				0.46	0.59	0.59	
10	2301-8-00	НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ К100-65-250-С-УХЛ4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ТИПА 4АМ 200L2 У3 ШТ	2.000	660.00	1320.00	-	-	-	-	-	-
11	47-281-11	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ, МАССОЙ 0.6Т ШТ	2.000	-	-	43.00	26.40	5.18	24.00	48.00	-
				21.50				2.44	1.57	3.14	
12	2303-51027	АППАРАТ ЕМКОСТНОЙ БЭЭ1-1-1,0 -А ШТ	1.000	1100.00	1100.00	-	-	-	-	-	-
13	418-1-3	МОНТАЖ АППАРАТОВ ИЛИ СОСУДОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БЕЗ ПРИВОДА, МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА 0.5Т ШТ	1.000	-	-	43.70	23.50	5.50	37.60	37.60	-
				43.70				0.96	1.24	1.24	
14	240238-3030	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ 6 ОВЛ-10.01 ШТ	2.000	27.00	54.00	-	-	-	-	-	-
15	412-427-1	ПОДЗЕМНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РУКАВА И ШЛАНГИ РУКАВ РЕЗИНОКАНЕВЫЙ НАПОРНЫЙ ДИАМЕТР УСЛОВНЫЙ 25-50ММ ДЛИНОЙ 20М КОМПЛЕКТ	2.000	-	-	2.66	2.32	0.30	0.97	1.94	-
				1.33				0.12	0.08	0.16	
16	517-1153	РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ К1= 1.098 НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ НЕАРМИРОВАННЫЙ М	4.000	-	-	19.32	-	-	-	-	-
				4.83							
17	4306-7221	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ ДУ51 Д К1= 1.098 М	10.000	-	-	20.30	-	-	-	-	-
				2.03							
18	412-428-2	ПОДЗЕМНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ (БРАНДСПОИТ) ШТ	1.000	-	-	0.79	0.78	-	0.90	0.90	-
				0.79							
19	24029-5062	СТВОЛ РУЧНОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ К1= 1.098 ПОЖАРНЫХ КРАНОВ РС-50.01 ШТ	1.000	-	-	0.93	-	-	-	-	-
				0.93							
20	170443-213	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У-6 97 ШТ	2.000	8.00	16.00	-	-	-	-	-	-
21	411-93-1	МАНОМЕТР, ВАКУУМЕТР ИЛИ МАНОВАКУУМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	2.000	-	-	1.60	1.54	-	1.00	2.00	-
				0.80							
22	2402-5061	ПЕНОСМЕСИТЕЛИ ПС-2 ШТ	3.000	14.75	44.25	-	-	-	-	-	-
23	2307-10423	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАН. С ЭЛ. ПРИВОДОМ 15КЧ9226Р ДУ50; РУЧО ШТ	2.000	158.00	316.00	-	-	-	-	-	-
24	412-800-2	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА К2= 1.250 УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ ШТ	2.000	-	-	5.40	4.66	0.10	3.75	7.50	-
				2.70				0.02	0.01	0.02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ц12-807-1	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	7.000	- 0.75	-	5.25	5.11	-	1.00	7.00	-
26	ц12-807-4	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	11.000	- 0.91	-	10.01	9.46	0.11	2.00	22.00	-
27	2307-10225	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ К1= 1.098 1548П2, ДУ15, РУ16	5.000	- 1.43	-	7.15	-	-	-	-	-
28	2307-10227	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ К1= 1.098 1548П2, ДУ25, РУ16	2.000	- 1.98	-	3.96	-	-	-	-	-
29	2307-10230	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ К1= 1.098 1548П2, ДУ50, РУ16	11.000	- 4.17	-	45.87	-	-	-	-	-
30	ц12-802-3	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 50	9.000	- 2.08	-	18.72	15.39	0.54 0.09	3.00 0.01	27.00 0.09	-
31	ц12-802-5	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 80-100	2.000	- 7.52	-	15.04	6.76	0.64 0.08	6.00 0.05	12.00 0.10	-
32	ц12-802-5	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 80-100	5.000	- 7.52	-	37.60	16.90	1.60 0.20	6.00 0.05	30.00 0.25	-
33	С130-645	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2) 3046БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	9.000	- 13.90	-	125.10	-	-	-	-	-
34	С130-646	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2) 3046БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	2.000	- 19.30	-	38.60	-	-	-	-	-
35	С130-647	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2) 3046БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	5.000	- 22.90	-	114.50	-	-	-	-	-
36	ц12-1172-1	КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ Д.50	1.000	- 1.59	-	1.59	1.37	0.04 0.01	2.19 0.01	2.19 0.01	-
37	С121-2114	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КЛАПАНА	0.007	-	-	3.09	-	-	-	-	-

441.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ц12-807-1	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	1.000	- 0.75	-	0.75	0.73	-	1.00	1.00	-
39	С130-848	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	1.000	- 0.78	-	0.78	-	-	-	-	-
40	ц12-803-2	КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ, ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 50 ШТ	2.000	- 2.06	-	4.12	3.50	0.10 0.02	3.00 0.01	6.00 0.02	-
41	ц12-803-4	КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ, ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 100 ШТ	3.000	- 3.71	-	11.13	9.21	1.14 0.18	5.00 0.08	15.00 0.24	-
42	2307-10823	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 194216Р ДУ50; K1= 1.098 РУ16 ШТ	2.000	- 11.64	-	23.28	-	-	-	-	-
43	2307-10825	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 194216Р ДУ100; K1= 1.098 РУ16 ШТ	3.000	- 15.37	-	46.11	-	-	-	-	-
44	ц12-790-3	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40-50 ММ ШТ	1.000	- 2.11	-	2.11	1.72	0.06 0.01	3.00 0.01	3.00 0.01	-
45	С159-836	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ МАЛОПОДЪЕМНЫЙ ПРУЖИННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МАРКИ 17С12НЖ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ ШТ	1.000	- 60.40	-	60.40	-	-	-	-	-
46	ц12-809-1	КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	4.000	- 0.81	-	3.24	3.00	-	1.00	4.00	-
47	2307-Д1-К	КРАН НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ K1= 1.098 14М-1, ДУ15 ШТ	4.000	- 1.58	-	6.32	-	-	-	-	-
48	Е16 ТЕХ.ЧАШКАФ ШП-01 СТБ ШТ		1.000	- 12.60	-	12.60	-	-	-	-	-
49	Е9-135	МОНТАЖ БАКА V=2МЗ Т	0.332	- 52.70	-	17.50	3.62	8.37 2.79	16.50 10.85	5.48 3.60	-
50	Е9-135	МОНТАЖ БАКА V=20МЗ Т	2.093	- 52.70	-	110.30	22.81	52.74 17.60	16.50 10.85	34.53 22.71	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C121-2116 БАК V=2МЗ	Т	0.332	-	-	107.24	-	-	-	-	-
				323.00							
52	C121-2118 БАК V=20МЗ	Т	2.093	-	-	579.76	-	-	-	-	-
				277.00							
53	Ц12-809-1 УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ	ШТ	4.000	-	-	3.24	3.00	-	1.00	4.00	-
				0.81							
54	2307-Е-00 ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО 1262ЕК K1= 1.098	ШТ	4.000	-	-	25.48	-	-	-	-	-
				6.37							
55	Е9-153-Б МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0.122	-	-	3.16	1.81	0.61	25.20	3.07	-
				25.90				0.19	1.96	0.24	
56	C121-2020 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0.122	-	-	35.75	-	-	-	-	-
				293.00							
57	Ц12-1-1 ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ		29.000	-	-	13.92	12.47	1.16	1.00	29.00	-
				0.48				0.29	0.01	0.29	
58	Ц12-1-2 ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 50 ММ ДО 80 ММ		2.000	-	-	1.22	1.06	0.12	1.00	2.00	-
				0.61				0.04	0.03	0.06	
59	C113-1 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТенок В ММ-Т ДУ-15 Т-2.		18.000	-	-	4.32	-	-	-	-	-
				0.24							
60	C113-3 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТенок В ММ-Т ДУ 25 Т-2.		2.000	-	-	0.80	-	-	-	-	-
				0.40							
61	C113-5 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТенок В ММ-Т ДУ-40 Т-3.		1.000	-	-	0.62	-	-	-	-	-
				0.62							
62	C113-6 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТенок В ММ-Т ДУ-50 Т-3.		8.000	-	-	6.24	-	-	-	-	-
				0.78							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	U113-8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-3. М	2.000	- 1.31	-	2.62	-	-	-	-	-
64	U12-700-1	СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ ШТ	30.000	- 0.69	-	20.70	14.70	3.60 0.30	1.00 0.01	30.00 0.30	-
65	U12-700-2	СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ ШТ	13.000	- 1.01	-	13.13	9.23	2.34 0.26	1.00 0.03	13.00 0.30	-
66	U12-700-3	СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ ШТ	18.000	- 1.17	-	21.06	15.12	3.78 0.54	1.00 0.04	18.00 0.72	-
67	2310-1037 K1= 1.098	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ, ДУ100, РУ6 ШТ	2.000	- 1.26	-	2.52	-	-	-	-	-
68	2310-1057 K1= 1.098	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ, ДУ40, РУ10 ШТ	2.000	- 0.86	-	1.72	-	-	-	-	-
69	2310-1058 K1= 1.098	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ, ДУ50, РУ10 ШТ	28.000	- 0.94	-	26.32	-	-	-	-	-
70	2310-1059 K1= 1.098	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ, ДУ65, РУ10 ШТ	2.000	- 1.15	-	2.30	-	-	-	-	-
71	2310-1060 K1= 1.098	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ, ДУ80, РУ10 ШТ	11.000	- 1.26	-	13.86	-	-	-	-	-
72	2310-1061 K1= 1.098	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ, ДУ100, РУ10 ШТ	16.000	- 1.54	-	24.64	-	-	-	-	-
73	0506-1043	ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ПО-ЗАИ"ИВА" Т	4.400	330.00	1452.00	-	-	-	-	-	-
74	2310-260093 K1= 1.098	ЗАГЛУШКА ДИАМЕТРОМ ДО 114 ШТ	3.000	- 0.41	-	1.23	-	-	-	-	-
75	U12-2-6 K2= 1.100 K3= 1.100 K4= 1.100	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ Т	0.250	- 136.78	-	34.20	31.35	1.03 0.33	220.00 1.69	55.00 0.42	-
76	U12-2-7 K2= 1.100 K3= 1.100 K4= 1.100	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0.079	- 107.16	-	8.47	6.87	1.26 0.67	147.40 10.98	11.64 0.87	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	ц12-2-8 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ	0.534	- 86.67	-	46.28	36.65	7.81 4.18	121.00 10.10	64.61 5.39	-
78	С159-3317	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ	0.250	- 690.00	-	172.50	-	-	-	-	-
79	С159-3326	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	0.079	- 530.00	-	41.87	-	-	-	-	-
80	С159-3333	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	0.534	- 492.00	-	262.73	-	-	-	-	-
81	901-А-00 К1= 1.098	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 1000 К-Т	0.063	- 32.94	-	2.08	-	-	-	-	-
УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ С КЛАПАНОМ КЗС-100											
82	ц12-803-4	КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ, ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 100	2.000	- 3.71	-	7.42	6.14	0.76 0.12	5.00 0.08	10.00 0.16	-
83	240242-409 4 К1= 1.098	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ КЗС-100	2.000	- 1647.00	-	3294.00	-	-	-	-	-
84	ц12-802-5	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 80-100	4.000	- 7.52	-	30.08	13.52	1.28 0.16	6.00 0.05	24.00 0.20	-
85	С130-647	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) 30466Р ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	4.000	- 22.90	-	91.60	-	-	-	-	-
86	170443-213 97	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У-6	2.000	8.00	16.00	-	-	-	-	-	-
87	ц11-93-1	МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2.000	- 0.80	-	1.60	1.54	-	1.00	2.00	-
88	С159-1377	КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ К АРМАТУРЕ ДУ 100 Ру10	6.000	- 8.77	-	52.62	-	-	-	-	-

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	C159-1371	КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ К АРМАТУРЕ ДУ 25 РУ10	шт	2.000	-	-	6.58	-	-	-	-	-
					3.29							
90	2307-10396	ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15К4888Р СВМ ДУ25;РУ16	шт	2.000	20.00	40.00	-	-	-	-	-	-
91	Ц12-800-1	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА К2= 1.250 УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ	шт	2.000	-	-	4.24	3.72	0.06	2.50	5.00	-
					2.12				0.02	0.01	0.02	
92	241848-90405	СВЯЗКА УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ С КЛАПАНОМ КЗС-100	шт	2.000	-	-	120.78	-	-	-	-	-
		К1= 1.098			60.39							
93	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	м	14.000	-	-	6.72	6.02	0.56	1.00	14.00	-
					0.48				0.14	0.01	0.14	
94	Ц12-590-12	ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, ММ, ДО 114	100 м	0.012	-	-	1.40	1.17	0.16	162.00	1.94	-
					117.00				0.01	1.17	0.01	
95	C113-13	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТенок В ММ-Т ДУ-15 Т-2.	м	10.000	-	-	2.60	-	-	-	-	-
					0.26							
96	C113-3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ, ТОЛЩИНА СТенок В ММ-Т ДУ 25 Т-2.	м	2.000	-	-	0.80	-	-	-	-	-
					0.40							
97	C113-5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ, ТОЛЩИНА СТенок В ММ-Т ДУ-40 Т-3	м	2.000	-	-	1.24	-	-	-	-	-
					0.62							
98	113-31114-6	ТРУБА 114Х2.8 ГОСТ 10704-76	м	1.200	-	-	1.86	-	-	-	-	-
		К1= 1.089			1.55							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:

4672.45

6154.87

473.42

112.18

36.39

800.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 8.0 %						-	373.80	-	-	-	-	
ПО ПУНКТАМ 4,6,8,10,12,14,20,22-23,73,86,90						-	73.69	-	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 %						-	356.18	-	-	-	-	
ПО ПУНКТАМ 37,49-52,55-56						-	356.18	-	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 %						-	(195.51)	-	-	-	-	
ПО ПУНКТАМ 5,7,9,11,13,15,18,21,24-26,30-32,36,38,40-41,44,46,53,57-58,64-66,75-77,82,84,87,91,93-94						-	-	-	-	-	-	
НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ						-	-	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	77.36	-	-	39.53	-	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	526.82	(257.67)	-	-	-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						-	-	-	-	-	-	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ						5046.25	7111.56	473.42	112.18	-	-	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ						-	1038.78	-	36.39	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	886.71	-	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	587.17	-	-	-	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
99	E15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0.220	-	60.50	-	13.31	8.45	0.01	68.00	14.96	-
100	E15-613	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0.220	-	43.50	-	9.57	4.71	0.01	38.80	8.54	-
101	E13-153-Г	ПОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	100 М2	0.060	10.30	-	0.62	0.09	0.01	2.30	0.14	-
102	E6-13	БЕТОН М-300	М3	0.500	42.58	-	21.29	1.39	0.17	4.73	2.37	-
103	E6-263-А	ИСПЫТАНИЕ ЕМКОВСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	М3	22.000	0.19	-	4.18	0.88	-	0.08	1.76	-
104	E13-261-А	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	70.000	0.89	-	62.30	13.30	42.00	0.30	21.00	-
									12.60	0.23	16.10	
105	E13-126-Б	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВОЙ ЭП-0010	100 М2	0.700	27.90	-	19.53	1.14	0.21	2.40	1.68	-
									0.06	0.12	0.08	
106	E13-149-В	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	100 М2	0.700	20.00	-	14.00	0.69	0.11	1.47	1.03	-
									0.04	0.06	0.04	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						-	144.80	30.65	42.52	-	-	-
									12.70	-	51.48	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %						-	23.89	-	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 99-106						-	(33.66)	-	-	-	-	-
НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ						-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	-	2.20	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	4.30	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	В.0 %	-	13.49	(32.19)	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	-	182.18	30.65	42.52	12.70	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		-	139.02	-	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		-	-	-	-	-	-	-	69.90	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		-	47.65	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		5046.25	12339.99	504.07	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		-	-	1177.80	-	-	-	154.70	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		-	-	-	-	-	-	-	956.61	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		-	-	634.82	-	-	-	-	-	-	-
В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		-	182.18	30.65	42.52	-	-	69.90	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		-	-	(139.02)	-	-	-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		-	-	(47.65)	-	-	-	-	-	-	-
МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ		-	1004.93	28.24	61.72	-	-	76.40	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		-	-	(166.43)	-	-	-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		-	-	(62.08)	-	-	-	-	-	-	-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ		-	6106.63	445.18	50.46	-	-	810.31	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		-	-	(872.35)	-	-	-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		-	-	(525.09)	-	-	-	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		-	5046.25	-	-	-	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ *Г.Ю.СЛОБОДЧИКОВА*ПРОВЕРИЛ *Н.А.МОСИНА*

TS Д86, ДОГОВОР 10390. УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ, < 10390-АПЖ Д.5-7>, Г.Ю.СЛОБОДЧИКОВА, Н.А.МОСИНА
SK 51
SE C130-519,3,,0.95,K1=1.098,M=52
SE C130-525,7,M=52
SE C130-524,2,M=52
SE 2302,1,,145,M=06,EI=ШТ,T=КОМПРЕССОР МОДЕЛИ С412
SE Ц7-1-2,1,,<114,97.2,5.2,2.14,11.6>,M=61,EI=ШТ,T=МОНТАЖ КОМПРЕССОРА
SE 1906-16002,1
SE Ц3-6-1,1
SE 2301-Д24,1
SE Ц7-281-8,1
SE 2301-В-00,2
SE Ц7-281-11,2
SE 2303-51027-A,1
SE Ц18-1-3,1
SE 240238-3036,2
SE Ц12-427-1,2
SE 517-1153,4,K1=1.098,M=52
SE 4306-7221-Д,10,K1=1.098,M=52
SE Ц12-428-2,1
SE 24029-5062,1,K1=1.098,M=52
SE 170443-21397,2
SE Ц11-93-1,2
SE 2402-5061,3
SE 2307-10423,2
SE Ц12-800-2,2,K2=1.25
SE Ц12-807-1,7
SE Ц12-807-4,11
SE 2307-10225,5,K1=1.098,M=52
SE 2307-10227,2,K1=1.098,M=52
SE 2307-10230,11,K1=1.098,M=52
SE Ц12-802-3,9
SE Ц12-802-5,2
SE Ц12-802-5,5
SE C130-645,9
SE C130-646,2
SE C130-647,5
SE Ц12-1172-11,1,,<1.59,1.37,0.04,0.01,0.18>,M=61,EI=ШТ,T=КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ Д.50
SE C121-2114,0.007,T=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КЛАПАНА
SE Ц12-807-1,1
SE C130-848,1,M=52
SE Ц12-803-2,2
SE Ц12-803-4,3
SE 2307-10823,2,K1=1.098,M=52
SE 2307-10825,3,K1=1.098,M=52
SE Ц12-790-3,1
SE C159-836,1,M=52
SE Ц12-809-1,4
SE 2307-Д1-К,4,K1=1.098,M=52
SE E16 ТЕХ.ЧАСТЬ,1,,12.6,M=52,EI=ШТ,T=ШКАФ ШП-01
SE E9-135,0.332,T=МОНТАЖ БАКА V=2МЗ
SE E9-135,2.093,T=МОНТАЖ БАКА V=20МЗ
SE C121-2116,0.332,T=БАК V=2МЗ
SE C121-2118,2.093,T=БАК V=20МЗ
SE Ц12-809-1,4,T=УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ
SE 2307-Е-00,4,K1=1.098,M=52
SE E9-153-Б,0.122,T=МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
SE C121-2020,0.122,T=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
SE Ц12-1-1,29
SE Ц12-1-2,2
SE C113-1,18,M=52

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ
СЕКЦИИ 1-2. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-004 I-9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ДОГОВОР 10390. УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4.065 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 2.043 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 2.022 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ (СП10390-АПЖ Л26.32)

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1242.01 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.760 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС 10390				ОБЪЕКТ 04 СМЕТА 004 ЛИСТ 1							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ШИФР	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч.	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	ОСНОВНОЙ МАШИН	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ МАШИНАМИ	ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.
N И НОМЕР	ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ,	ЧЕЛОВЕЧ.	РУБ.	ОБОРУДОВАНИЯ	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
ПП ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦ	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБОРУДОВАНИЯ
НОРМАТИВА	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБОРУДОВАНИЯ

МОНТАЖ

1	240221-406ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ 9 ИП104-1 K1= 1.082	ШТ	332.000	-	-	89.64	-	-	-	-	-
2	Ц10-743-1 ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ	ШТ	332.000	-	-	149.40	132.80	-	1.00	332.00	-
3	2402-6-00 ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР K1= 1.082	ШТ	8.000	-	-	138.48	-	-	-	-	-
4	Ц10-743-12ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ, КОЛОНКЕ, СТОЛБЕ	ШТ	8.000	-	-	31.28	22.32	-	4.00	32.00	-
5	3608-2225 ДИОД КД521А	ШТ	9.000	0.13	1.17	-	-	-	-	-	-
6	Ц11-580-13ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ, ТЕРМИСТОРЫ, ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/	ШТ	9.000	-	-	2.88	2.79	-	1.00	9.00	-
7	3609-10127РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ НЕПРОВОЛОЧНЫЙ МЛТ	10 ШТ	0.900	0.12	0.11	-	-	-	-	-	-
8	Ц11-580-11РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	ШТ	349.000	-	-	48.86	48.86	-	0.22	76.78	-
9	16028-3012КОНЦЕНТРАТОР СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ 3 ПОЖАРНЫЙ"ПИС-3"КСПП019-20-2 КОМПЛЕКТ		1.000	1700.00	1700.00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ц10-742-1	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ, СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100 ЛУЧЕЙ: ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙ (БЛОК ОБЩЕСТАНЦИОННЫЙ) НА 10 ЛУЧЕЙ ШТ	1.000	-	-	20.20	17.70	-	26.00	26.00	-
				20.20							
11	ц10-742-2	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ, СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100 ЛУЧЕЙ: БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ ШТ	1.000	-	-	10.40	9.23	-	14.00	14.00	-
				10.40							
12	2405-3-00 К1= 1.082	КОРОБКА КЛЕММНАЯ КК-8 ШТ	132.000	-	-	40.92	-	-	-	-	-
				0.31							
13	ц11-582-1	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ, ДО: 8 ШТ	132.000	-	-	128.04	93.72	5.28	1.00	132.00	-
				0.97				1.32	0.01	1.32	
14	2405-К-00 К1= 1.082	КОРОБКА КРТУ-10 ШТ	2.000	-	-	4.76	-	-	-	-	-
				2.38							
15	ц10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ ШТ	2.000	-	-	8.02	3.24	1.10	3.00	6.00	-
				4.01				0.36	0.23	0.46	
16	ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0.005	-	-	1.89	0.17	0.02	61.00	0.31	-
				377.00				0.01	1.82	0.01	
17	ц8-147-3 К2= 1.040	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ Т	0.313	-	-	118.31	8.11	1.28	42.64	13.35	-
				378.00				0.32	1.32	0.41	
18	50349-8077 К1= 1.089	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ С ОДНИМ РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ Д20ММ ТУ6-19-215-83 1000 М	0.008	-	-	2.00	-	-	-	-	-
				250.47							
19	ц8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М	0.080	-	-	2.78	1.15	0.98	26.00	2.08	-
				34.80				0.31	4.97	0.40	
20	113-3140-8 К1= 1.089	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-40.2, 2ММ ГОСТ 10704-76 М	6.000	-	-	2.46	-	-	-	-	-
				0.41							
21	ц8-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ 100 М	0.060	-	-	3.85	1.69	1.60	52.00	3.12	-
				64.10				0.60	12.82	0.77	
22	С152-501	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2.0, 6ММ2 1000 М	1.400	-	-	32.34	-	-	-	-	-
				23.10							
23	ц10-747-3	ПРОВОД ДВУХ И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО БЕТОННЫМ ОСНОВАНИЯМ 100 М	12.700	-	-	387.35	267.97	6.99	36.00	457.20	-
				30.50				1.40	0.14	1.78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ц8-403-1	ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100 М	1,300	- 11,50	-	14,95	12,06	0,21 0,01	16,00 0,01	20,80 0,01	-
25	С151-2526 К1= 1,500	КАБЕЛЬ ТПВ 10Х2Х0,4 1000 М	0,020	- 237,00	-	4,74	-	-	-	-	-
26	С151-2527 К1= 1,500	КАБЕЛЬ ТПВ 20Х2Х0,4 1000 М	0,035	- 346,50	-	12,13	-	-	-	-	-
27	ц10-54-7	КАБЕЛЬ ПО СТЕНБЕТОННОЙ,МАССА 1М, КГ,ДО:1 100 М	0,550	- 31,60	-	17,38	10,40	3,28 1,06	35,00 2,48	19,25 1,36	-
28	С151-1818	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х1 1000 М	0,010	- 487,00	-	4,87	-	-	-	-	-
29	С151-1814	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000 М	0,010	- 202,00	-	2,02	-	-	-	-	-
30	ц8-146-1 К2= 1,040	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100 М	0,140	- 48,73	-	6,82	2,65	1,78 0,57	32,24 5,21	4,51 0,73	-
31	ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100 М	0,060	- 20,60	-	1,24	0,52	0,03 0,01	15,00 0,25	0,90 0,02	-
32	ц8-153-13 К2= 1,040	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	2,000	- 0,50	-	1,00	0,46	-	1,04	2,08	-
33	ц8-153-14 К2= 1,040	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14 ШТ	2,000	- 0,83	-	1,66	0,84	-	1,04	2,08	-
ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В ЯЩИКЕ СИГНАЛИЗАЦИИ 1Я											
34	1504-1034 К1= 1,020	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ=1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЯ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 4 5 6 8 10 12,5 АК-63-1МУЗ ШТ	2,000	6,94	13,88	-	-	-	-	-	-
35	1517-1351	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 63А, ОДНОПОЛЮСНЫЙ,ОДНОПОЛЮСНЫЙ АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010,А 2030,АЕ2040 И ДР. ШТ	2,000	1,05	2,10	-	-	-	-	-	-
36	150412-454 3 К1= 1,020	ПУСКАТЕЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПМЛ-1100 ШТ	1,000	5,10	5,10	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1517-1386	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 63А, ОДНОБЛОЧНЫЙ ПМЕ-000, ПМЕ-100, ПМЕ-200, ПАЕ-300, АЕ-400 И ДР. ШТ	1.000	4.20	4.20	-	-	-	-	-	-
38	150412-122	ПРИСТАВКИ КОНТАКТНЫЕ ПКЛ2204 41 ШТ К1= 1.020	1.000	2.75	2.75	-	-	-	-	-	-
39	150434-122	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-21 47 ШТ К1= 1.020	2.000	2.96	5.92	-	-	-	-	-	-
40	1517-1429	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ СИГНАЛЬНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8, ОДНОБЛОЧНОЕ БПН-1002 И ДР. ШТ	2.000	3.75	7.50	-	-	-	-	-	-
41	1504-Н-00	РЕЛЕ РП 20 М-217У3 К1= 1.020 ШТ	2.000	7.55	15.10	-	-	-	-	-	-
42	1517-1429	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ СИГНАЛЬНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8, ОДНОБЛОЧНОЕ БПН-1002 И ДР. ШТ	2.000	3.75	7.50	-	-	-	-	-	-
43	1505-11046	ТРАНСФОРМАТОР ОСМ-0.1 У3 К1= 1.020 ШТ	1.000	-	-	6.27	-	-	-	-	-
44	1517-1460	ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЙ, ДРОССЕЛИ, МОЩНОСТЬ ДО 1 КВА, ОДНОБЛОЧНЫЙ ОСР-0,7, ТО, ТОП ОС-0,5, МОМ, МОСК, НОС, ОСО, ТБС, С, ДР И ДР. ШТ	1.000	1.20	1.20	-	-	-	-	-	-
45	3608-2042	ДИОД Д242А К1= 1.020 ШТ	4.000	0.26	1.04	-	-	-	-	-	-
46	1517-1491	СТАБИЛИТРОН ДИОД ОДНОБЛОЧНЫЙ Д, ФД-1, КС, ЗНЗ01, ЗН102, ВК-2 И ДР. ШТ	4.000	0.80	3.20	-	-	-	-	-	-
47	3608-2062	ДИОД КД 1056 К1= 1.020 ШТ	21.000	0.06	1.26	-	-	-	-	-	-
48	1517-1491	СТАБИЛИТРОН ДИОД ОДНОБЛОЧНЫЙ Д, ФД-1, КС, ЗНЗ01, ЗН102, ВК-2 И ДР. ШТ	21.000	0.80	16.80	-	-	-	-	-	-
49	1602-501143	ЗВОНК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЗВП К1= 1.020 ШТ	1.000	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-
50	1517-1478	ЗВОНК, СИРЕНА, КОЛОКОЛ, ЗУММЕР, РЕВУН ОДНОБЛОЧНЫЕ ЗВП, ЗВОФ, МЗ-1, МЗ-2, СС-1, СС-2, РВП, РВФ И ДР ШТ	1.000	0.95	0.95	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1504-19061 СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ К1= 1.020 127/220/380В, 50-60Гц СС-1 ШТ	1.000	3.52	3.52	-	-	-	-	-	-	-
52	1517-1478 ЗВОНОК, СИРЕНА, КОЛОКОЛ, ЗУММЕР, РЕВУН ОДНОБЛОЧНЫЕ ЭВП, 380Ф, МЗ-1, МЗ-2, СС-1, СС-2, РВП, РВФ И ДР ШТ	1.000	0.95	0.95	-	-	-	-	-	-	-
53	3606-1462 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПТ26-1 ШТ К1= 1.020	2.000	-	2.35	-	4.70	-	-	-	-	-
54	1517-1453 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ТУМБЛЕР ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, СЕТЕВЫЕ, КОНЦЕВЫЕ, РОЗЕТКИ И ДР., ОДНОБЛОЧНЫЕ П2Т, Т6 ТП, ПЕ, ВПК-2000, ВУ-222А, НKP-1, 2, 3, РПК-6 И ДР. ШТ	2.000	1.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-
55	1504-18012 КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ К1= 1.020 КЕ, 500В, ЧАСТОТА 50 И 60Гц, 220В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 4, ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КЕ-012У3 ШТ	1.000	1.48	1.48	-	-	-	-	-	-	-
56	1517-1386 ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 63А, ОДНОБЛОЧНЫЙ ПМЕ-000, ПМЕ-100, ПМЕ-200, ПАЕ-300, АЕ-400 И ДР. ШТ	1.000	4.20	4.20	-	-	-	-	-	-	-
57	1504-18011 КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ К1= 1.020 КЕ, 500В, ЧАСТОТА 50-60Гц, 220В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2, ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КЕ-011У3 ШТ	2.000	0.82	1.64	-	-	-	-	-	-	-
58	1517-1444 КНОПКИ ОДНОБЛОЧНЫЕ КЕ, ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, КЗ И ДР. ШТ	2.000	1.25	2.50	-	-	-	-	-	-	-
59	1507-5044 АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ К1= 1.020 АЕУ2, АМЕУ2 ШТ	16.000	1.43	22.88	-	-	-	-	-	-	-
60	1517-1481 ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ, ТАБЛО, ПАТРОНЫ, ЛИНЗЫ, ФОНАРЬ, ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПОРНЫ ОДНОБЛОЧНЫЕ ЛС-53, ТС-2, ТС-1, ПСИ, ТС14, АС-1, ИМ-1, ИМ-3, Л-1, ДКЛ, ФШМ, ФСШ-5 ПРМ, ПШМ, ТС6, ФРМ, АС 12000, ИПО Е27 И ДР ШТ	16.000	0.75	12.00	-	-	-	-	-	-	-
61	290902-350 БЛОК ЗАЖИМОВ 6324-4П 25-В/В УЗ-5 К1= 1.020 1000 ШТ	0.006	-	-	-	2.94	-	-	-	-	-
62	1517-1495 РЕЙКА ОТВОДНАЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63 А ОДНОБЛОЧНАЯ НБ, КН, КС, КМ, КИ, ЗК-2, 5 И ДР. ШТ	60.000	0.30	18.00	-	-	-	-	-	-	-
63	1517-1104 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ К1= 1.020 КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 1200X500X600ММ ШТ	1.000	21.42	21.42	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1517-1507	УСТАНОВКА РЕЕК, ЭЛЕМЕНТОВ, КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ, КАРКАСУ ШИТА ДО 1300ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ, ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ КОМПЛЕКТА	1.000	2.85	2.85	-	-	-	-	-	-
65	ц8-572-5	ШИТОК, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ ДО: 1600X1000 ШТ	1.000	- 5.24	-	5.24	1.98	0.87 0.32	3.00 0.41	3.00 0.41	-
ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ УСТАНОВЛИВАЕМЫХ В ЯЩИКЕ 1Я											
66	ц8-574-18	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А ШТ	2.000	- 0.23	-	0.46	0.22	-	0.20	0.40	-
67	ц8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	1.000	- 1.15	-	1.15	0.55	-	0.90	0.90	-
68	ц8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	4.000	- 1.19	-	4.76	2.92	-	1.00	4.00	-
69	ц8-574-53	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ШУНТ, ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ, СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР ШТ	1.000	- 0.51	-	0.51	0.13	-	0.20	0.20	-
70	ц8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	43.000	- 0.55	-	23.65	14.19	-	0.50	21.50	-
71	ц8-574-28	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А ШТ	2.000	- 0.28	-	0.56	0.32	-	0.30	0.60	-
72	ц8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	3.000	- 0.45	-	1.35	0.87	-	0.50	1.50	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1892.09	1342.26	657.86	23.42 6.29	-	-	1185.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 8,0 %					-	151.38	-	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 5,7,9,34-42,44-52,54-60,62-64					-	484.64	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80,0 %					-	45.31	-	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 2,4,6,8,10-11,13,23,27					-	(218,01)	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87,0 %					-	-	-	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 15-17,19,21,24,30-33,65-72					-	-	-	-	-	-	-
НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ					-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	-	48.77	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	95.40	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					-	149.80	(299.75)	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					2043.47	2022.01	657.86	23.42	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					-	1199.04	-	6.29	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	1242.01	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	759.55	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					2043.47	4065.48	657.86	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					-	-	1199.04	-	23.42	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	1242.01	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	759.55	-	-	-	-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ					-	2022.01	657.86	23.42	-	1242.01	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					-	-	(1199.04)	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	(759.55)	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ					-	2043.47	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ *В.И. Лушникова* В.И. ЛУШНИКОВА
 ПРОВЕРИЛ *Н.А. Мосина* Н.А. МОСИНА

TS 486, ДОГОВОР 10390. УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ, <10390-АПЖ Л26.32>, Б.И. ЛУШНИКОВА, Н.А. МОСИНА
SK 51
SE 240221-4069,332, K1=1.082, M=52
SE 410-743-1,332
SE 2402-6-00,8, K1=1.082, M=52
SE 410-743-12,8
SE 3608-2225,9
SE 411-580-13,9
SE 3609-10127,9
SE 411-580-11,349
SE 16028-30123,1
SE 410-742-1,1
SE 410-742-2,1
SE 2405-3-00,132, K1=1.082, M=52
SE 411-582-1,132
SE 2405-K-00,2, K1=1.082, M=52
SE 410-972-10,2
SE 48-91-4,0.005
SE 48-147-3,0.313, K2=1.04
SE 50349-80772,8, K1=1.089, M=52
SE 48-417-1,8
SE 113-3140-8,6, K1=1.089, M=52
SE 48-406-2,6
SE C152-501,1400, M=52
SE 410-747-3,1270
SE 48-403-1,130
SE C151-2526,20, K1=1.5, M=52, T=КАБЕЛЬ ТПВ 10X2X0.4
SE C151-2527,35, K1=1.5, M=52, T=КАБЕЛЬ ТПВ 20X2X0.4
SE 410-54-7,55
SE C151-1818,10, M=52
SE C151-1814,10, M=52
SE 48-146-1,14, K2=1.04
SE 48-148-9,6
SE 48-153-13,2, K2=1.04
SE 48-153-14,2, K2=1.04
PA ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В ЯЩИКЕ СИГНАЛИЗАЦИИ 1Я
SE 1504-1034,2, K1=1.02
SE 1517-1351,2
SE 150412-4543,1, K1=1.02
SE 1517-1386,1
SE 150412-12241,1, K1=1.02
SE 150434-12247,2, K1=1.02
SE 1517-1429,2
SE 1504-Я-00,2, K1=1.02
SE 1517-1429,2
SE 1505-11046,1, K1=1.02
SE 1517-1460,1
SE 3608-2042,4, K1=1.02
SE 1517-1491,4
SE 3608-2062,21, K1=1.02
SE 1517-1491,21
SE 1602-50114,1, K1=1.02
SE 1517-1478,1
SE 1504-19061,1, K1=1.02
SE 1517-1478,1
SE 3606-1462,2,2.3, K1=1.02, T=ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПТ26-1
SE 1517-1453,2
SE 1504-18012,1, K1=1.02
SE 1517-1386,1
SE 1504-18011,2, K1=1.02
SE 1517-1444,2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ
СЕКЦИИ 1-2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-003 I-Ю

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ДОГОВОР 10390. УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5.235 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5.235 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ (СП10390.АПЖ Л.13-15)

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2162,95 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1.386 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.				КОМПЛЕКС 10390				ОБЪЕКТ 03 СМЕТА 003 ЛИСТ 1			
М П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИ- ЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИ-	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДО- ВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТО	
				МОСТЬ				РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч.			
				ЕДИНИЦЫ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ			НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУ-			
				РУБ.	ОБОРУДО-	ЭКСПЛ.	ЖИВАНИЕМ МАШИН				
					ВАНИЯ	МАШИН					
		ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч.	ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО	НЕТО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

МОНТАЖ

1	С130-520	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12 КГС/СМ2) РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГР-70 ШТ	16.000	0.85	-	13.60	-	-	-	-	-
2	С130-526	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12 КГС/СМ2) ЦАПКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГЦ-70 ШТ	8.000	0.70	-	5.60	-	-	-	-	-
3	Ц12-1083-50	РОСИТЕЛЬ ПЕННЫЙ СПРИНКЛЕРНЫЙ ШТ	169.000	2.36	-	398.84	20.28	-	0.20	33.80	-
4	2402-4026 К1= 1.098	РОСИТЕЛЬ ПЕННЫЙ СПРИНКЛЕРНЫЙ ОПС ШТ	169.000	2.20	-	371.80	-	-	-	-	-
5	Ц12-427-1	ПОДЗЕМНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РУКАВА И ШЛАНГИ РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ НАПОРНЫЙ ДИАМЕТР УСЛОВНЫЙ 25-50ММ ДЛИНОЙ 20М КОМПЛЕКТ	8.000	1.33	-	10.64	9.28	1.20 0.48	0.97 0.08	7.76 0.64	-
6	4306-7222-РУКАВ ПОЖАРНЫЙ ДУ66 Д К1= 1.098	М	160.000	2.56	-	409.60	-	-	-	-	-
7	Ц12-1085-5	ГЕНЕРАТОР ПЕНЫ СРЕДНЕЙ КРАТНОСТИ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА В ММ (ДЮЙМАХ) 63(2 1/2) ШТ	8.000	2.57	-	20.56	10.56	-	3.00	24.00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2402-5058 ГЕНЕРАТОР ГПС-600 К1= 1.098	шт	8.000	- 17.40	-	139.20	-	-	-	-	-
9	113-2160 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ С К1= 1.098 ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8966-75 Д=15ММ 10 шт		16.600	- 0.79	-	13.11	-	-	-	-	-
10	ц12-807-1 ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ шт		4.000	- 0.75	-	3.00	2.92	-	1.00	4.00	-
11	ц12-807-5 ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ шт		8.000	- 1.61	-	12.88	10.88	0.72 0.16	2.00 0.03	16.00 0.24	-
12	2307-10227 ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ К1= 1.098 1548П2, ДУ25, РУ16 шт		4.000	- 1.98	-	7.92	-	-	-	-	-
13	2307-и-00 ВЕНТИЛЬ 15КЧ 2П2 ДУ 65 К1= 1.098 шт		8.000	- 7.69	-	61.52	-	-	-	-	-
14	ц12-1-1 ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ м		7.000	- 0.48	-	3.36	3.01	0.28 0.07	1.00 0.01	7.00 0.07	-
15	ц12-1-2 ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 50 ММ ДО 80 ММ м		2.000	- 0.61	-	1.22	1.06	0.12 0.04	1.00 0.03	2.00 0.06	-
16	С113-3 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2. м		7.000	- 0.40	-	2.80	-	-	-	-	-
17	С113-7 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-65 Т-3. м		2.000	- 1.03	-	2.06	-	-	-	-	-
18	ц12-590-10 ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, ММ, ДО 45 100 м		3.840	- 93.00	-	357.12	316.03	17.66 1.42	134.00 0.48	514.56 1.84	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Ц12-590-11 ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, ММ, ДО 89 100 м	5.230	-	105.00	-	549.15	476.98	24.06 1.94	150.00 0.48	784.50 2.51	-
20	113-3132-8 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ К1= 1.089 ПРЯМОШОВНЫЕ Д-32.2 ММ ГОСТ 10704-76 м	284.000	-	0.35	-	99.40	-	-	-	-	-
21	113-3140-8 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ К1= 1.089 ПРЯМОШОВНЫЕ Д-40.2 ММ ГОСТ 10704-76 м	100.000	-	0.41	-	41.00	-	-	-	-	-
22	113-3176-9 ТРУБА 76X2.8 ГОСТ 10704-76 К1= 1.089 м	28.000	-	1.00	-	28.00	-	-	-	-	-
23	113-3189-6 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ К1= 1.089 ПРЯМОШОВНЫЕ Д89.2 ММ ГОСТ 10704-76 м	495.000	-	1.18	-	584.10	-	-	-	-	-
24	С121-2109 ФАСОННЫЕ ЧАСТИ Т	0.054	-	455.00	-	24.57	-	-	-	-	-
25	Е9-153-Б МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Т	0.161	-	25.90	-	4.17	2.38	0.80 0.24	25.20 1.96	4.06 0.32	-
26	С121-2020 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Т	0.161	-	293.00	-	47.17	-	-	-	-	-
27	2310-260013 АГЛУМКА ДИАМЕТРОМ ДО 40 К1= 1.098 шт	83.000	-	0.18	-	14.94	-	-	-	-	-
28	Е9-135 МОНТАЖ ШКАФА ДЛЯ ПОЖАРНОГО РУКАВА Т	0.344	-	52.70	-	18.13	3.75	8.67 2.89	16.50 10.85	5.68 3.73	-
29	С121-2095 ШКАФ ДЛЯ ПОЖАРНОГО РУКАВА Т	0.344	-	393.00	-	135.19	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						-	3380.65	857.13	53.51 7.24	-	1403.36
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 %						-	19.72	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 24-26, 28-29						-	680.79	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 %						-	-	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 3, 5, 7, 10-11, 14-15, 18-19						-	(292.79)	-	-	-	-
НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ						-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	64.44	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	126.08	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						-	326.50	(400.67)	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ						-	4407.66	857.13	53.51 7.24	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ						-	1604.10	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	1477.21	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	990.45	-	-	-	-

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1	11	1	12
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ																						
30	E15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА			0.730	-	-	60.50	-	44.17	28.03	0.02	68.00	49.64	-							
31	E15-613	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА			1.930	-	-	43.50	-	83.96	41.30	0.06	38.80	74.88	-							
32	E13-153-Г	ПОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ			0.070	-	-	10.30	-	0.72	0.11	0.01	2.30	0.16	-							
33	E8-194	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М			7.440	-	-	71.10	-	528.98	305.04	5.13	73.80	549.07	-							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:								657.83	374.48	5.22			-			673.75				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %								108.54	-	-	-	-	-							
		ПО ПУНКТАМ 30-33								(174.67)	-	-	-	-	-							
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ								-	-	-	-	-	-			9.98	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ								19.53	-	-	-	-	-			-	-			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ								61.31	(167.06)	-	-	-	-			-	-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %								-	-	-	-	-	-			-	-			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								827.68	374.48	5.22			-							
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ								721.43	-	-	-	-	-			-	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								-	-	-	-	-	-			-	-	685.74	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								395.57	-	-	-	-	-			-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ПО СЧЕТЕ:											
		-	5235.34	1231.61	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		-	-	2325.53	-	-	58.73	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		-	-	-	-	-	-	-	2162.95	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		-	-	1386.02	-	-	-	-	-	-	-
В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		-	827.68	374.48	-	5.22	-	-	685.74	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				(721.43)							
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				(395.57)							
МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		-	268.87	6.13	-	9.47	-	-	15.59	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				(28.85)							
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				(12.80)							
МОНТАЖНЫХ РАБОТ		-	4138.79	851.00	-	44.04	-	-	1461.62	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				(1575.25)							
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				(977.65)							

СОСТАВИЛ *Г.Ю.Слободчикова*
 ПРОВЕРИЛ *Н.А.Мосина*

TS Д86, ДОГОВОР 10390. УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ, < 10390. АПЖ Л.13-15 >, Г.Ю.СЛОБОДЧИКОВА, Н.А.МОСИНА
SK 51
SE C130-520, 16, M=52
SE C130-526, 8, M=52
SE Ц12-1083-5, 169
SE 2402-4026, 169, K1=1.098, M=52
SE Ц12-427-1, 8
SE 4306-7222-Д, 160, K1=1.098, M=52
SE Ц12-1085-5, 8
SE 2402-5058, 8, K1=1.098, M=52
SE 113-2160, 166, K1=1.098, M=52
SE Ц12-807-1, 4
SE Ц12-807-5, 8
SE 2307-10227, 4, K1=1.098, M=52
SE 2307-М-02, 8, K1=1.098, M=52
SE Ц12-1-1, 7
SE Ц12-1-2, 2
SE C113-3, 7, M=52
SE C113-7, 2, M=52
SE Ц12-590-10, 384
SE Ц12-590-11, 523
SE 113-3132-8, 284, K1=1.089, M=52
SE 113-3140-8, 100, K1=1.089, M=52
SE 113-3176-9, 28, K1=1.089, M=52
SE 113-3189-6, 495, K1=1.089, M=52
SE C121-2109, 0.054, Г=ФАСОННЫЕ ЧАСТИ
SE E9-153-6, 0.161, Т=МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
SE C121-2020, 0.161, Т=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
SE 2310-26001, 83, K1=1.098, M=52
SE E9-135, 0.344, Т=МОНТАЖ ШКАФА ДЛЯ ПОЖАРНОГО РУКАВА
SE C121-2095, 0.344, Т=ШКАФ ДЛЯ ПОЖАРНОГО РУКАВА
SK 31
SP OC=0.165
SE E15-614, 73
SE E15-613, 193
SE E13-153-Г, 7
SE E8-194, 744

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № Ia

к типовому проекту подземного гаража-стоянки на 49 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, с овуехранилищем, с расчетной температурой -20°С, с сейсмичностью не более 6 баллов

Сметная стоимость	448,52 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	42,69 тыс.чел.-ч.
Трудоемкость построечная	45,40 тыс.чел.-ч.
Сметная заработная плата	34,71 тыс.руб.
Стоимость на:	
1. Расчетную единицу	9153 руб.
2. Im2 общей площади здания	164,53 руб.
3. Im3 объема здания	50,04 руб.

Составлена в ценах 1984 года
Пересчитана с учетом индексов на цены 1991 года

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Норма- тивная трудоем- кость в тыс. чел.-ч.	Сметная заработ- ная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудо- вание мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ia-1	Общестроительные работы	213,73	-	-	-	213,73	30,95	22,66	26,64 руб.
2	Ia-2	Отопление	0,47	-	-	-	0,47	0,06	0,04	
3	I-3	Индивидуальный тепловой пункт	0,30	0,03	-	-	0,33	0,08	0,05	0,04
4	I-4	Вентиляция	4,31	-	-	-	4,31	0,73	0,48	0,55
5	I-5	Электроосвещение	-	9,03	0,51	-	9,54	2,01	1,31	0,06
6	I-6	Технологическое оборудование	-	13,59	17,81	-	31,40	10,25	7,21	1,69
7	I-7	Установка пенного пожаротушения (электрообеспечение станции пожаротушения)	-	0,60	7,18	-	7,78	0,25	0,17	0,07
8	I-8	Установка пенного пожаротушения (технологическая часть станции пожаротушения)	-	7,29	5,05	-	12,34	0,96	0,64	0,91
9	I-9	Установка пенного пожаротушения (электрообеспечение секции I-2)	-	2,02	2,04	-	4,06	1,24	0,76	0,25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	I-10	Установка пенного пожаро- тушения (технологическая часть секции I-2)	-	5,24	-	-	5,24	2,16	1,39	0,65
		Итого:	220,45	37,80	32,59	-	290,84	42,69	34,71	
		Итого с к=I,55 к СМР к=I,48 к оборудованию	341,70	58,59	48,23	-	448,52			

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составил инженер

Ветехтин
Рогова
Халиманенко

В.Ф.Ветехтин
Т.И.Рогова
О.А.Халиманенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IА-I

к типовому проекту подземного гаража-стоянки на 49 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, с овощехранилищем, с расчетной температурой минус -20°C, скоростным напором ветра для 3, весом снегового покрова для 2 географических районов

Основание: чертежи КСИ+КСИЗ, АР1+АР7
Составлена в ценах 1984 года


Сметная стоимость 213,729 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 30948 чел-ч
Сметная заработная плата 22,664 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № поз. норма- тива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чест- во	Стоимость един.,руб.		Общая стоимость,руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зар- платы	Всего	Основ- ной зар- платы	Экспл. машин в т.ч. зар- платы	не занятых обслуживанием машин Обслуживающих машины на еди- ницу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Исключается из основной сметы:								
		РАЗДЕЛ 6. К р о в л я								
I	Доп.вып.1 Сб.ч.1 р.4 п.690	Стоимость минераловатных плит	м3 98,83	76,80	-	7590	-			
2	Доп.вып.3 1-1607	Засыпка растительным грун- том I группы бульдозером мощностью 80л.с. с переме- щением на 50м	1000 м3 0,749	36,3	36,3 12,2	27	-	27 9		
3	Доп.вып.3 1-1614 к=4	Добавить на каждые 10м 29,8х4=119,2	-"- 0,749	119,2	119,2 40	89	-	89 30		
4	Доп.вып.3 1-1591	Погрузка растительного грунта на автосамосва- лы экскаватором емк. ковша 0,5м3 с перемеще- нием на расстояние 1км	1000 м3 0,749	144 6,41	137,39 56,1	108	5	103 42		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	Цен.ч.3 стр.29	Транспорт грунта на 1км	т	899	0,29	-	26I	-	-	
		Итого исключается по раз- делу	руб.			8075	5	<u>2I9</u> 8I		
		Добавляется к основной смете:								
		РАЗДЕЛ 6. К р о в л я								
6	Доп.вып.I Сб.ч.I р.4 п.690	Стоимость минераловат- ных плит	м3	70,24	76,8	-	5394	-		
7	Доп.вып.3 I-1607	Засыпка растительного грунта I группы буль- дозером мощностью 80л.с. с перемещением на 50м	I000 м3	I,292	36,3	<u>36,3</u> I2,2	47	-	<u>47</u> I6	
8	Доп.вып.3 I-1614 к=4	Добавить на каждые I0м	-"	I,292	II9,2	<u>II9,2</u> 40	I54	-	<u>I54</u> 52	
9	Доп.вып.3 I-159I	Погрузка растительного грунта на автосамосва- лы экскаватором емк. ковша 0,5м3 с перемеще- нием на расстояние Iкм	-"	I,292	<u>I44</u> 6,4I	<u>I37,39</u> 56, I	I86	8	<u>I78</u> 72	
I0	Цен.ч.3 стр.29	Транспорт грунта на I км	т	I550	0,29	-	450	-		
		Итого добавляется по раз- делу	руб.			623I	8	<u>379</u> I40		
		Итого исключается с уче- том добавления	руб.			I844	3	<u>I60</u> 59		
		Накладные расходы I6,5% I844x0,165	руб.			304				
		Нормативная трудоемкость 0,092x304	ч-час							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная зарплата 0,18х304	руб.				55			
		Итого с накладными	руб.			2148				
		Плановые накопления 8% 2148х0,08	руб.			172				
		Итого по смете исклю- чается	руб.			2320	55			28
		Итого сметная стоимость подаемной гараж-стоянки на 49 легковых автомоби- лей, принадлежащих граж- данам, с овощехранилищем, с расчетной температурой минус 20°С 216049-2320=213729	руб.							
		Нормативная трудоемкость 30976-28=30948								
		Сметная зарплата 22719-55=22664	руб.							

Составил



Р.Е.Лялина

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1.3)

1

208204

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1А-2

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ=20ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАРАЖ-СТОЯНКА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ОБ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,468 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 59 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,041 ТЫС.РУБ.

N	ШИФР И N ПП : ПОЗИЦИИ : НОРМАТИВА :	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		ИЗНАЧ. ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	ИЗНАЧ. ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. : МАШИН		ОСНОВНОЙ : МАШИН	ЭКСПЛ. : МАШИН				
				ОСНОВНОЙ В Т.Ч.		ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч.		ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	E16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	70,00	0,91	0,01	64	15	1	0,35	25
2	E16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,70	3,94	-	3	3	-	5,16	4
3	E18-132	-РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 159,3, 2ММ	44,00	6,51	0,04	286	7	1	0,20	9
4	C130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КМ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,00	1,47	-	6	-	-	-	-
5	C130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 20ММ	2,00	1,64	-	3	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ										
			1	РУБ.		362	25	2		38
				РУБ.						

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			362				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			47				5
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч							
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				8			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.							
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			442				43
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				33			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			442				43
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				33			
РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
6 E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА		100М2	0,02	60,50	0,03	1	1	68,00	1
					38,40					
7 E8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		100М2	0,02	90,00	1,50	2		33,60	1
					19,50	0,45			0,58	
8 E13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		100М2	0,02	7,71	0,20	1		3,10	
					2,05	0,06			0,08	
9 E13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177		100М2	0,26	6,94	0,13	2		1,19	
			100М2		0,81	0,04			0,05	
10 E13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577		100М2	0,26	4,38	0,25	1		2,38	1
					1,61	0,08			0,10	
11 E26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		100М2	0,05	22,70	0,33	1	1	41,00	2
					21,80	0,10			0,13	
12 C114-352	-ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4610-7-6		М3	0,05	70,90		4			
			М3							
13 E26-01	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАНИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ		100М2	0,05	207,00	0,97	10	6	212,00	11
					124,00	0,29			0,37	
14 C114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОНЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-М		100М2		1010,00					
			1000М2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.				22	8			16
		РУБ.								
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				22				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				3				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				1				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				26				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					8			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				26				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					8			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				384	33	2		54
		РУБ.								
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				22				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				3				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				1				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				26				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					8			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				362				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				47				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч								5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.					8			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				33				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				442				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								43
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					33			
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				468				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								59
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					41			

СОСТАВИЛ

Гон

Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I6

к типовому проекту подземного гаража-стоянки на 49 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам с овощехранилищем, с расчетной температурой -40°C , с сейсмичностью не более 6 баллов

Сметная стоимость	454,16 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	48,75 тыс.чел.-ч.
Трудоемкость построечная	45,48 тыс.чел.-ч.
Сметная заработная плата	34,85 тыс.руб.
Стоимость на:	
1. Расчетную единицу	9269 руб.
2. Im2 общей площади здания	164,54 руб.
3. Im3 объема здания	49,64 руб.

Составлена в ценах 1984 года

Пересчитана с учетом индексов на цены 1991 года

№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Норма- тивная трудоем- кость тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата	Показатели единичной стоимости
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудо- вание мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	I6-1	Общестроительные работы	218,93	-	-	-	218,93	31,01	22,79	27,07 руб.
2	I6-2	Отопление	0,63	-	-	-	0,63	0,07	0,05	
3	I-3	Индивидуальный тепловой пункт	0,30	0,03	-	-	0,33	0,08	0,05	0,04
4	I-4	Вентиляция	4,31	-	-	-	4,31	0,73	0,48	0,55
5	I-5	Электроосвещение	-	9,03	0,51	-	9,54	2,01	1,31	0,06
6	I-6	Технологическое оборудование	-	13,59	17,81	-	31,40	10,25	7,21	1,69
7	I-7	Установка пенного пожаротушения (электрообеспечение станции пожаротушения)	-	0,60	7,18	-	7,78	0,25	0,17	0,07
8	I-8	Установка пенного пожаротушения (технологическая часть станции пожаротушения)	-	7,29	5,05	-	12,34	0,96	0,64	0,91
9	I-9	Установка пенного пожаротушения (электрообеспечение секции I-2)	-	2,02	2,04	-	4,06	1,24	0,76	0,25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	I-10	Установка пенного пожаро- тушения (технологическая часть секции I-2)	-	5,24	-	-	5,24	2,16	1,39	0,65
		Итого:	224,09	37,80	32,59	-	294,48	48,75	34,85	
		Итого с к=1,55 к СМР к=1,48 к оборудованию:	347,34	58,59	48,23	-	454,16			

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил инженер

В.Ф.Бетехтин

Т.И.Рогова

О.А.Халиманенво

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1Б-1

к типовому проекту подземного гаража-стоянки на 49 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, с овощехранилищем, с расчетной температурой минус 40°С, скоростным напором ветра для 2, весом снегового покрова для 4 географических районов

Основание: чертежи КЖ1+КЖ13, АР1+АР7

Составлена в ценах 1984 года


Сметная стоимость 218,925 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 31011 чел-ч
 Сметная заработная плата 22,787 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № поз. норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость един.,руб.		Общая стоимость,руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зар-платы	Экспл. машин	на занятых обслуживанием машин	Обслуживающих машины
				Основной зар-платы	в т.ч. зар-платы			в т.ч. зар-платы	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Исключается из основной сметы:								
		РАЗДЕЛ 6. Крыша								
1	Доп.вып. I Сб.ч. I р.4 п.690	Стоимость минераловатных плит	м3 98,83	76,80	-	7590	-			
2	Доп.вып.3 I-1607	Засыпка растительным грунтом I группы бульдозером мощностью 80л.с. с перемещением на 50м	I000 м3 0,749	36,3	36,3 12,2	27	-	27 9		
3	Доп.вып.3 I-1614 к=4	Добавить на каждые 10м 29,8х4=119,2	I000 м3 0,749	119,2	119,2 40	89	-	89 30		
4	Доп.вып.3 I-1591	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,5м3 с перемещением на расстояние 1км	I000 0,749 м3	144 6,41	137,99 56,1	108	5	103 42		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
5	Цен.ч.3 стр.29	Транспорт грунта на 1км Итого исключается по раз- делу РАЗДЕЛ 6. К р о в л я	т 899	0,29	—	26I	—	—		
		руб.				8075	5	<u>219</u> 8I		
6	Доп.вып.I Сб.ч.I р.4 п.690	Стоимость минераловатных плит	м3 127,39	76,80	—	9784	—	—		
7	Доп.вып.3 I-1607	Засыпка растительного грунта I группы бульдо- зером мощностью 80л.с.с перемещением на 50м	I000 м3 0,894	36,3	<u>36,3</u> 12,2	32	—	<u>32</u> II		
8	Доп.вып.3 I-1614 к=4	Добавить на каждые I0м	I000 м3 0,894	119,2	<u>119,2</u> 40	I06	—	<u>106</u> 36		
9	Доп.вып.3 I-1591	Погрузка растительного грунта на автосамосва- лы экскаватором емк. ковша 0,5м3 с переме- щением на расстояние 1км	I000 0,894 м3	<u>144</u> 6,4I	<u>137,39</u> 56,1	I28	6	<u>123</u> 50		
IO	Цен.ч.3 стр.29	Транспорт грунта на 1км Итого добавляется по раз- делу Итого добавляется за ми- нусом исключения Накладные расходы 16,5% 2286x0,165 Нормативная трудоемкость 0,092x377	т I073	0,29	—	3II	—	—		
		руб.				I036I	6	<u>26I</u> 97		
		руб.				2286	I	<u>42</u> 16		
		руб.				377				
		чел-ч.								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная зарплата 0,18х377	руб.				68			
		Итого с накладными	руб.			2663				
		Плановые накопления 8% 2663х0,08	руб.			213				
		Итого по смете добавляет- ся	руб.			2876	68			35
		Итого сметная стоимость подземной гараж-стоянки на 49 легковых автомоби- лей, принадлежащих граж- данам, с овощехранилищем, с расчетной температурой минус 40°C								
		216049+2876=218925	руб.							
		Нормативная трудоемкость 30976+35=31011	руб.							
		Сметная зарплата 22719+68=22787	руб.							

Составил



Р.Е.Лялина

Проверил



Т.И.Рогова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1.3)

1

208205

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 15-2

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАРАЖ-СТОЯНКА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				0,628 ТЫС.РУБ.							
				НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				65 ЧЕЛ.-Ч							
				СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				0,049 ТЫС.РУБ.							
				СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.				ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
				ВСЕГО				ЭКСПЛ.				ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-			
				МАШИН				ОСНОВНОЙ				НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН			
				ОСНОВНОЙ				В Т.Ч.				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ			
				ЗАРПЛАТЫ				ЗАРПЛАТЫ				ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН. ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	E16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	70,00	0,91	0,01	64	15	1	0,35	25					
				0,21	-										
2	E16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,70	3,94	-	3	3	-	5,16	4					
				3,73	-										
3	E18-132	-РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 159,3, 2ММ	64,00	6,51	0,04	417	11	3	0,20	13					
				0,17	0,01			1	0,01	1					
4	C130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,00	1,47	-	6	-	-	-	-					
				-	-			-	-	-					
5	C130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 20ММ	2,00	1,64	-	3	-	-	-	-					
				-	-			-	-	-					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		493	29	4		42					
				РУБ.				1		1					

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.				493			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.				64			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч							6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.					11		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.				45			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.				602			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							49
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.					41		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.				602			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							49
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.					41		

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

6 E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,02	60,50	0,03	1	1		60,00	1
				38,40						
7 E8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,02	90,00	1,50	2			33,60	1
				19,50	0,45				0,58	
8 E13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВОЙ: ГФ-021	100М2	0,02	7,71	0,20	1			3,10	
				2,05	0,06				0,08	
9 E13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	0,26	6,94	0,13	2			1,19	
				0,81	0,04				0,05	
10 E13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2	0,26	4,38	0,25	1			2,38	1
				1,61	0,08				0,10	
11 E26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	100М2	0,05	22,70	0,33	1	1		41,00	2
				21,80	0,10				0,13	
12 C114-352	-ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4610-7-6	М3	0,05	70,90		4				
		М3								
13 E26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	100М2	0,05	207,00	0,97	10	6		212,00	11
				124,00	0,29				0,37	
14 C114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОНЫМ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	1000М2		1010,00						
		1000М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.	22	8					10
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.	22						
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.	3						
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.	1						
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.	26						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		8					

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.	26						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		8					

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.	515	37		4			58
			РУБ.					1		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.	22						
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.	3						
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.	1						
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.	26						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		8					

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.	493						
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.	64						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч							6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.		11					
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.	45						
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.	602						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							49
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		41					

ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.	628						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							65
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		49					

СОСТАВИЛ

Гон

Г.Н.ПОЖИДАЕВА

1 3208205'N8'11'1.0'1111*
2 Ю'ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖ
3 ДАНАМ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ'ГГАРАЖ-СТОЯНКА'ОТОПЛЕНИЕ П
РИ ТЕМПЕРАТУРЕ=40Г
4 РАД'ЛИСТЫ ОВ'В.Ф.БЕТЕХИН*
5 Н10=16,5'Н12=13,3*
6 Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
7 E16=36'70*
8 E16=219'70*
9 E18=132(A1,1,5)'64'РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫ
Х ТРУБ ДИАМ.159,3,
10 2ММ*
11 C130=103'4*
12 C130=2036'2*
13 Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
14 E15=614'2*
15 E8=27'2*
16 E13=121'2*
17 E13=133'26*
18 E13=125'26*
19 E26=15'0,05*
20 C114=352'0,05,1,03*
21 E26=81'5*
22 C114=190'5,0,982*
23 К'Г.Н.ПОЖИДАЕВА*

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту подземного гаража-стоянки на 49 легковых автомобилей с ооцехранилищем

Наименование ресурсов	Количество вариантов		
	-30°C	-20°C	-40°C
I	2	3	4

Общестроительные работы

Затраты труда построечные	чел-час	28522	28472	28551
Заработная плата	руб.	22719	22664	22787
Строительные машины	руб.	10423	10423	10423

Санитарно-технические работы

Затраты труда построечные	чел-час	821	812	823
Заработная плата	руб.	580	570	580
Строительные машины	руб.	32	30	32

Монтажные работыМонтаж электроосвещения

Затраты труда построечные	чел-час	1933	1933	1933
Заработная плата	руб.	1310	1310	1310
Строительные машины	руб.	645	645	645

Монтаж технологического оборудования

Затраты труда построечные	чел-час	9835	9835	9835
Заработная плата	руб.	7213	7213	7213
Строительные машины	руб.	1941	1941	1941

I	2	3	4
---	---	---	---

Монтаж пенного пожаротушения

Затраты труда построечные	чел-час	4345	4345	4345
Заработная плата	руб.	2953	2953	2953
Строительные машины	руб.	207	207	207

И т о г о:

Затраты труда построечные	чел-час	45456	45397	45487
Заработная плата	руб.	34775	34710	34843
Строительные машины	руб.	13248	13246	13248

Главный инженер проекта

В.Ф. Бетехтин

В.Ф. Бетехтин

Руководитель сметного звена

Т.И. Рогова

Т.И. Рогова

Составил инженер

О.А. Халиманенко

О.А. Халиманенко