КТ-0,2-40,3-70 Карта трудового	УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРБЕТОННЫХ ПОЛОВ	Разработана трестом "Мосоргстрой" с участием ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя				
процесса строительного производства	Шлифовка поверхности полимербетонных полов	Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве при Госстрое СССР для внедрения в строи- тельное производство				
Входит в ком	плект карт ККТ-0,2-40	Взамен КТ				

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при отделке поверхности полимербетонных полов с помощью шлифовальной машины.

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность звену из двух облицовщиков отшлифовать за смену 55 м 2 поверхности пола.

1.2. Показатели производительности труда

_	По карте	По ЕНиР		
Выработка на 1 чел-день, м ² пола	27,6	24,6		
Затраты труда на 10 м2 пола, чел-час	2,9	3,25		

н. исполнители, предметы и орудия труда

2.1. Исполнители:

облицовщик 1У разряда
$$(O_1) - 1$$
 облицовщик III $(O_2) - 1$

х) Москва, Б. Полянка, 51а.

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.		
Машина мозанчношлифовальная	CO-17	2		
Машина универсальная шлифовальная с гибким валом для шлифовки труднодос- тупных мест	иэ-8201	2		
Лейка	-	2		
Щетка волосяная	-	2		

ІІІ. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До начала работ необходимо: проверить исправность электропроводки и шлифовальных машин, а также надежность заземления их корпусов; обеспечить рабочих защитными очками, резиновыми сапогами и диэлектрическими перчатками.

1У. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

- 4.1. Операции по шлифовке поверхности полимербетонных полов выполняют в следующем порядке: очищают и смачивают водой поверхность пола; производят сплошную шлифовку поверхности машиной СО-17; шлифуют труднодоступные места машиной ИЭ-8201.
- 4.2. Шлифовку следует начинать после достижения покрытием прочности, при которой исключена возможность выкрашивания заполнителей (5-7 суток в зависимости от температурного режима в помещении).

4.3. График трудового процесса

N2 n/n	Наименование операции	BPEMA, MUH								Cm6,	a's	
			10 .	20	so .	<i>yo</i> .	50 d	50 .	70 1	50 	neoga menem nun	3amp moye ven-n
1	Очистка поверхности пола		0,								9	18
2	Сплощная шлифовку по-								0,		60	120
3	Мыторовка ошдельных мест									4	17	34/
	итого на 10 m² повер	IH	ocm	u n	ола	!	l	ł	<u> </u>	<u> </u>		172

<u>Примечание.</u> З затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.

У. ПРИЕМЫ ТРУДА

№ по гра- фику	Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда; характеристика приемов труда
1	2

1 ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА; 9 мин; O_1 , O_2 ; щетки, лейки

Облицовщики щетками тщательно сметают с полов пыль и мусор, выносят его из помещения, а затем наливают из водопровода в лейки воду и смачивают пол

2 СПЛОЩНАЯ ШЛИФОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА; 60 мин; О, О, машины СО-17

Облицовщики шлифуют поверхность покрытия мозаичношлифовальными машинами с карборундовыми кругами типа "метро", одновременно смачивая покрытие водой. Затем они посыпают поверхность покрытия кварцевым песком слоем 5-6 мм и снова шлифуют машинами с кругами из мелкозернистого карборунда типа "мозаика"



x) На 10 м 2 поверхности пола.

KT-0,2-40,3-70

Продолжение

1

2

3 ШЛИФОВКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ; **17** мин; О₁, О₂; машины ИЭ-8201

Закончив шлифовку основной площади покрытия полов, облицовщики шлифуют труднодоступные места (примыкания к стенам, в углах и т_•д_•) шлифовальной машиной с гибким валом



Подготовлена отделом нормативной и проектной документации по организации труда рабочих и отделом, научно-технической информации ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР с участием ЦБНТС при ВНИПИ труда в строительстве 107078, Москва, Б-78, ул. Новая Басманная, 23. Тел. 267-33-71

Бюро внедрения

Центрального научно-всследовательского

и проектно-экспериментального института организации,
механизации и технической помощи строительству

Тосстроя СССР

Вышуск № 2416/1Уб

Тираж 3000 экз.;

Цена 8 коп.