

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

2II-I-271.84

Детские ясли-сад на 50 мест  
(в конструкциях серии I.090.I-I)

Альбом У

С М Е Т Ы

20025-05

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

Свердловский филиал

620062, г. Свердловск-62, ул. Чебышева, 4

Заказ № 1178 Инв. № 20025-05 тираж 150

Сдано в печать 26.04 1985г цена 2-79

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

2II-I-27I.84

Альбом У

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая	80,11 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	58,82 тыс.руб.
I м3 здания	33,36 руб
I м2 полезной площади	133,38 руб
I м2 рабочей площади	158,12 руб
I места	1602,20 руб

Разработан  
проектным институтом  
ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект УТВЕРЖДЕН  
Госгражданстроем


Приказ № 217 от  
22 июля 1983 г.

Введен в действие  
ЦНИИЭПграждансельстроем  
27.09.84г., приказ № 80/Т

Главный инженер института

  
А.П.Цикунов

Гл. архитектор проекта

  
И.Н.Шишков

Начальник отдела смет и ПОС

  
Е.Д.Герасимова

20025-05

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
I Пояснительная записка	3
2 Объектная смета	5
3 Локальная смета № I - общестроительные работы	7
4 Сводка объемов и стоимости строительно-монтажных работ	27
5 Локальная смета № 2 - сантехнические работы	36
6 Локальная смета № 3 - электроосвещение, силовое электрооборудование	66
7 Локальная смета № 4 - устройства связи	82
8 Локальная смета № 5 - автоматика приточных систем	101
9 Локальная смета № 6 - подъемно-транспортные средства	106
10 Локальная смета № 7 - технологическое оборудование, мебель и инвентарь	109
11 Вариантные решения № I-7	113
12 Ведомость потребности в производственных ресурсах	143

### Пояснительная записка

Сметы составлены по рабочим чертежам типового проекта в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82 и указаниями по применению ЕРЕР-84, в ценах и нормах с 1.1.84 г.

В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР-84 Госстроя СССР подрайон "Г" I-го территориального района с расценкой стоимости местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий по базисным ценам, а привозных материалов - по "Сборнику средних районных сметных цен" часть I Госстроя СССР.

Стоимость монтажных работ определена по Ценникам Госстроя СССР на монтаж оборудования с расценкой материалов, не учтенных ценниками, по "Сборнику средних районных сметных цен" часть I Госстроя СССР.

Сметная стоимость здания принята для основного варианта проекта, предназначенного для применения в районах с расчетной температурой наружного воздуха  $-30^{\circ}\text{C}$  при следующих характеристиках конструктивных решений и отделки здания:

1. Фундаменты - бутобетонные ленточные из бетона М-50
2. Стены - наружные панельные из легкого бетона толщ. 40 см по серии I.090.1-1 в.2-1, внутренние стены панельные толщ. 160 мм по серии I.090.1-1 вып.4-1.
3. Перекрытие и покрытие - сборные железобетонные плиты по серии I.090.1-1 вып.5-1.
4. Крыша - совмещенная, неветилируемая с рулонной кровлей  
Утеплитель - пенобетон объемным весом 400 кг/м<sup>3</sup>.
5. Перегородки - кирпичные и из стеклянных блоков.
6. Полы из линолеума и керамической плитки.
7. Окна - с отдельными переплетами по серии I.236-6 вып.1 (ч.1 и 2) I.236.5-9.
8. Двери - наружные по серии I.136.5-19, внутренние по серии I.136-10, фрамуги по серии I.136-12.
9. Отделка наружная - цоколь облицовывается плиткой типа "кабанчик", окраска фасадов краской ПВА.

10. Отделка внутренних - сплошное выравнивание потолков, оштукатурка кирпичная, известковая, силикатная, панель из глазурованной плитки.

Накладные расходы в сметах учтены в размере:


на общестроительные работы 16,5%

на металлоконструкции 8,6%

на внутренние сантехнические работы 13,3%

Итоговые накладные 8%.

Составил



Н.Котляров

Объектная смета  
к типовому проекту детских яслей-сада на 50 мест (в конструкциях  
серии I.090.I-I)

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 80,11 тыс.руб.  
 Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.  
 Показатели по смете:  
 Стоимость на:  
 1. Расчетную единицу (1 место) 1602,20 руб  
 2. 1 м2 общей площади 171,18 руб  
 3. 1 м3 объема здания 45,44 руб

№ пп	№ сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб						Технико-экономические показатели				
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудов. инв.	Прочих затрат	Всего	в том числе	Норм.	к-во	стоим.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Общестроительные работы	49,27	-	-	-	49,27	-	-	-	м3 чд.	1763,0	27,95
2	2	Сантехнические работы	4,80	-	0,10	-	4,90	-	-	-	"	"	2,78
3	3	Электроосвещение и силовое электрооборудование	-	3,18	0,08	-	3,26	-	-	-	"	"	1,85
4	4	Устройства связи	-	0,77	0,31	-	1,08	-	-	-	"	"	0,61

211-I-271.84 (V)

- 5 -

200.5-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Автоматика приточных систем	-	0,72	0,02	-	0,74	-	-	-	м3 ад.	1763,0	0,42
6	6	Подъемно-транспортные средства	-	0,04	0,08	-	0,12	-	-	-	"	"	0,07
7	7	Технологическое оборудование	-	0,04	20,70	-	20,74	-	-	-	"	"	11,76
		Итого	54,07	4,75	21,29	-	80,11	-	-	-	"	"	45,44

211-1-271.84 (7)

/ Гл. инженер института

Гл. архитектор проекта

/ Нач. отдела смет и ПС

Составила гл. специалист

*С. П. Цикун*  
*И. И. Шилков*  
*Е. Д. Герасимова*  
*Л. А. Калодина*

А. П. Цикун

И. И. Шилков

Е. Д. Герасимова

Л. А. Калодина

- 6 -

20025-05



Локальная смета № I  
 Детские ясли-сад на 50 мест (в конструкциях серии I.090.I-I)

Общестроительные работы

Основание: чертежи т.п.2II-I-27I.84-АС. Сметная стоимость 49,27 тыс.руб.  
 Альбом I Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (I место) 985,40 руб
2. I м<sup>2</sup> общей площади здания 105,28 руб
3. I м<sup>3</sup> здания 27,95 руб

№№ пр-та УСН, рас- ши ценюк, цен- ника и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед.руб		Общая стоимость,руб		Нормат. услов- но-чис- тая продук- ция			
				Всего	в том числе основ.эксpl. з/пл машин в т.ч. з/пл	Всего	в том числе основ.эксpl. з/пл машин в т.ч. з/пл				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

A. Подземная часть  
здания

Работы нулевого цикла

I. Земляные работы

2II-I-27I.84 (У)

7

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I-230 I-237 29-I 29-8 т.ч.тб.3	Срезка растительного слоя толщ., 10 см буль- дозером с перемещением до 50 м  Цена: (33,8+27,7x4)xI, I	1000 м3	0,055	159,06	-	-	9	-	-	-
2	I-180 23-I т.ч.тб.3	Погрузка растительно- го грунта на автоса- мосвалы экскаватором емк. ковша 0,25 м3  Цена: I3I+I22,99x0,2	"	0,055	155,6	-	-	9	-	-	-
3	ССЦ на пере- ч. I стр. 28	Транспорт грунта на I км	т	77,00	0,29	-	-	22	-	-	-
4	I-188 24-I	Ремонт и содержание дороги при транспорти- ровании грунта I груп- пы  Цена:	1000 м3	0,055	4,63	-	-	-	-	-	-
5	I-194 25-I	Работа на отвале при транспортировании грун- та I группы	"	0,055	10,7	-	-	1	-	-	-
6	I-184 23-5 т.ч.тб.3	Разработка грунта II груп- пы экскаватором емк. ковша 0,25 м3 с погруз- кой на автосамосвалы  Цена: I69+157, Ix0,2	"	0,181	200,42	-	-	36	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- 8 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	I-65 I2-5 т.ч.тб.3	То же, в отвале Цена: I43+I37,58x0,2	I000 м3	0,03	I70,52	-	-	5	-	-	-
8	I-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную в траншеях без крепления	I00 м3	0,9	74,5	-	-	67	-	-	-
9	ССИ на пер. ч. I стр. 28	Транспорт грунта на расстояние до 3 км	т	289,8	0,43	-	-	I25	-	-	-
10	I-195 25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы	I000 м3	0,207	I3,2	-	-	3	-	-	-
11	I-231 I-238 29-2,29-9 т.ч.тб.3 п.3.48	Перемещение грунта II группы в резерв для обратной засыпки бульдозером на расстояние 50м Цена: (40,8+32,3x4)x 0,85x1,1	"	0,093	I58,95	-	-	I5	-	-	-
12	"-	То же, из резерва	"	0,09	I58,95	-	-	I5	-	-	-
13	I-257 3I-2 т.ч.тб.3	Обратная засыпка грунта II-й группы бульдозером Цена: I8,9x1,1	"	0,055	20,79	-	-	I	-	-	-
14	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II-й группы вручную	I00 м3	0,29	46,0	-	-	I3	-	-	-

211-1-271.84 (7)

- 9 -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1-968 8I-2	Подсыпка грунта под по- лы крылец	100 м3	0,1	46,0	-	-	5	-	-	-
16	1-1185 118-II	Уплотнение грунта пнев- матическими трамбовка- ми	"	0,93	11,6	-	-	11	-	-	-
		Итого по разделу "Зем- ляные работы"	руб	-	-	-	-	337	-	-	-
		II. Фундаменты									
17	6-2I I-2I	Устройство ленточных бу- тобетонных фундаментов	м3	113,45	29,6	-	-	3358	-	-	-
18	8-13 4-I	Горизонтальная гидрои- золяция фундаментов из цементного раствора	100 м	0,1	86,5	-	-	9	-	-	-
		Итого по разделу "Фундаменты"	руб	-	-	-	-	3367	-	-	-
		Итого по работам нуле- вого цикла	"	-	-	-	-	3704	-	-	-
		Работы, не входящие в нулевой цикл:									
		III. Подпольные каналы и приямки									
19	6-I I-I	Устройство подготовки из бетона М-50	м3	3,9	27,4	-	-	107	-	-	-

211-1-271.84 (7)

- 10 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	8-38 5-5	Кирпичная кладка стен подпольных каналов и приямков из обыкновенного кирпича	м3	12,2	37,9	-	-	462	-	-	-
21	15-275 55-13	Затирка стенок подпольных каналов и приямков цементным раствором	100 м2	0,54	35,8	-	-	19	-	-	-
22	8-27 4-7	Обмазочная боковая изоляция стенок подпольных каналов и приямков горячим битумом за 2 раза	"	0,54	90,0	-	-	49	-	-	-
23	7-446 38-10-1.8	Укладка плит перекрытия подпольных каналов площадью до 0,5 м2, весом до 0,3 т	шт	93	0,23	-	-	21	-	-	-
24	ССЦ ММ ч. I п. II-159	Стоимость плит марки ППР 12.5-8-6	м2	44,64	6,84	-	-	305	-	-	-
25	7-445 38-10-1.8	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	3	0,23	-	-	1	-	-	-
26	ССЦ ММ т. III п. 666	Стоимость перемычек марки ППР1-12.12.14	"	3	1,43	-	-	4	-	-	-
27	6-181 16-9	Устройство монолитных участков перекрытия из бетона 200	м3	0,3	44,5	-	-	13	-	-	-
28	ССЦ ч. II р. 4 п. 10	Стоимость арматуры	т	0,03	338,0	-	-	10	-	-	-
29	6-84 9-8	Установка и стоимость закладных деталей	"	0,1	355,0	-	-	36	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- II -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	9-47 7-2 ССЦ ч.П р.1 п.1979	Покрытие приямков щитами из рифленой стали Цена:46,8+326,0	т	0,05	372,8	-	-	19	-	-	-
		Итого по разделу "Подпольные каналы и приямки"	руб	-	-	-	-	1046	-	-	-
		IV. Подготовка под полы									
31	II-2 I-2	Уплотнение грунта щеб- нем	100 м2	4,37	43,3	-	-	189	-	-	-
32	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона	м3	37,1	29,3	-	-	1087	-	-	-
33	II-57 8-3	Бетонная стяжка тол- щиной 20 мм	100 м2	2,48	81,5	-	-	202	-	-	-
34	II-55 8-1	Цементная стяжка тол- щиной 20 мм	"	0,92	70	-	-	64	-	-	-
35	II-55 II-56 8-1 8-2	Цементная стяжка толщ- щиной 30 мм Цена:70,0+13,6x2	"	1,08	97,2	-	-	105	-	-	-
36	8-59 7-3	Армирование цементной стяжки сеткой	т	0,3	194,0	-	-	58	-	-	-
37	II-58 II-57 8-3, 8-4	Бетонная стяжка толщ- ной 80 мм Цена:81,5+15,4x12	100 м2	1,08	266,3	-	-	288	-	-	-

211-1-271.84 (V)

- 12 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	II-16 II-17 3-I, 3-2	Гидроизоляция 2 слоя гидроизола на битумной мастике  Цена: 118+77	100 м2	0,46	195,0	-	-	76	-	-	-
39	II-16 3-I	Гидроизоляция в I слой гидроизола на битумной мастике	"	1,08	118,0	-	-	127	-	-	-
40	II-50 7-I	Теплоизоляция - керамзи- товый гравий	м3	17,3	16,1	-	-	279	-	-	-
41	II-14 3-I СЦ ч. I р. I п. 298	Один слой пергамина  Цена: 33,4+22,0х1,12	100 м2	1,08	58,04	-	-	63	-	-	-
42	II-22 3-3 СЦ ч. I р. I п. 66	Один слой водонепрони- цаемой бумаги  Цена: 17,3+1,19х1,12	"	1,08	18,63	-	-	20	-	-	-
43	II-53 7-4	Изоляция из плит древес- но-волокнистых	"	1,08	85,0	-	-	92	-	-	-
		Итого по разделу "Под- готовка под полы"	руб	-	-	-	-	2623	-	-	-
		Итого по работам, не входящим в нулевой цикл	"	-	-	-	-	3669	-	-	-
		Итого по подземной части здания "А"	"	-	-	-	-	7373	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- 13 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б. Надземная часть здания									
		У. Стены									
44	7-548 43-3-1.8	Установка наружных стеновых панелей площ. до 6м <sup>2</sup> при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30 м	шт	38	3,66	-	-	139	-	-	-
45	7-551 43-4-1.8	То же, площадью до 15м <sup>2</sup>	"	28	4,48	-	-	125	-	-	-
46	7-572 44-1-1.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 6 м <sup>2</sup>	"	6	4,20	-	-	26	-	-	-
47	7-575 44-2-1.8	То же, площадью до 10м <sup>2</sup>	"	18	4,67	-	-	84	-	-	-
		Стоимость панелей наружных стен толщ. 400 мм однослойных, марки:									
48	Кальк. I п. 10	ПСК 30.33.40-П	шт	4	236,12	-	-	944	-	-	-
49	п. 11	ИПС 21.33.4.0-П	"	2	166,08	-	-	332	-	-	-
50	п. 11	2ПС 21.33.4.0-П	"	2	166,08	-	-	332	-	-	-
51	п. 12	ПС 12.33.4.0-П	"	2	93,72	-	-	187	-	-	-
52	п. 13	ИПСО 30.33.4.0-П-1	"	16	125,18	-	-	2003	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	п.14	1ПСД 30.33.4.0-П-2	шт	2	177,40	-	-	355	-	-	-
54	"-	2ПСД 30.33.4.0-П-2	"	2	177,40	-	-	355	-	-	-
55	п.15	ПСР 30.10.3.1-П	"	22	71,96	-	-	1583	-	-	-
56	п.16	1ПСР 21.10.3.1-П	"	2	49,89	-	-	100	-	-	-
57	"-	2ПСР 21.10.3.1-П	"	2	49,89	-	-	100	-	-	-
58	п.17	ПСР 12.10.3.1-П	"	2	28,94	-	-	58	-	-	-
59	п.18	2ПСР 29.10.3.1-П	"	4	69,68	-	-	279	-	-	-
60	п.18	1ПСР 29.10.3.1-П	"	4	69,68	-	-	279	-	-	-
	Кальк,2	Стоимость панелей внутренних стен толщиной 160 мм, марки:									
61	п.1	ПВ 30.30-1т	шт	1	95,33	-	-	95	-	-	-
62	п.2	ПВ 29.30-1т	"	2	92,46	-	-	185	-	-	-
63	п.3	ПВ 28.30-1т	"	5	89,57	-	-	448	-	-	-
64	п.4	ПВ 12.30-1т	"	6	37,91	-	-	227	-	-	-
65	п.5	ПВР 30.30.15-3т	"	3	56,91	-	-	171	-	-	-
66	п.6	ПВП 28.30.10-1т	"	1	67,13	-	-	67	-	-	-
67	п.7	1ПВП 29.30.10-1т	"	3	67,48	-	-	202	-	-	-
68	п.8	ПВГ 29.30.10-1т	"	2	69,94	-	-	140	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- 15 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	п.9	ПВГ 30.30.13-1т	шт	1	66,09	-	-	66	-	-	-
		Итого по разделу "Стены"	руб	-	-	-	-	8882	-	-	-
		У1. Перегородки									
70	8-45 5-9	Кирпичная кладка пере- городок толщ.120 мм из обыкновенного кир- пича	100 м2	3,04	472,0	-	-	1435	-	-	-
71	8-173 17-5	Устройство перегород- ок из стеклянных бло- ков	10м2	4,15	140,0	-	-	581	-	-	-
72	7-445 38-10-1,8	Укладка перемычек мас- сой до 0,3 т	шт	35	0,23	-	-	8	-	-	-
	ССЦ ММ т.Ш	Стоимость перемычек марки:									
73	п.864	ИПР1-10.12.14	шт	6	1,40	-	-	8	-	-	-
74	п.866	ИПР1-12.12.14	"	26	1,43	-	-	37	-	-	-
75	п.868	ИПР3-19.12.14	"	3	2,23	-	-	7	-	-	-
		Итого по разделу "Перегородки"	руб	-	-	-	-	2076	-	-	-
		УП. Перекрытие (покрытие)									
76	7-463 39-6-1,8	Установка панелей пе- рекрытий площадью до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элемен- тов до 5 т и высоте здания до 30м	шт	60	3,09	-	-	185	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- 16 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	7-445 38-10-1.8	Укладка перемычек мас- сой до 0,3 т	шт	2	0,23	-	-	1	-	-	-
	ССИ мм т.Ш	Стоимость сборных же- лезобетонных плит пе- рекрытий марки:									
78	п.568	ПК 60-12.4.5	шт	16	59,0	-	-	944	-	-	-
79	п.638	ПК 60-15.4.5	"	32	82,5	-	-	2640	-	-	-
80	п.715	ПР 60-15.6	"	8	56,0	-	-	448	-	-	-
81	п.632	ПК 60-15.6	"	4	84,3	-	-	337	-	-	-
82	п.891	Стоимость перемычек марки ПР38-29.25.22у	"	2	18,1	-	-	36	-	-	-
83	7-285 17-1	Установка крепежных элементов при монтаже сборных конструкций	т	0,14	362,0	-	-	51	-	-	-
		Итого по разделу "Пе- рекрытие" (покрытие)	руб	-	-	-	-	4642	-	-	-
		УШ. Кровля									
84	12-299 10-1	Выравнивание цемент- ной стяжки	100 м2	5,14	51,6	-	-	265	-	-	-
85	12-289 9-6	Пароизоляция - I слой пергамина на битумной мастике	"	5,14	49,9	-	-	256	-	-	-
86	12-288-I 9-5	Разуклонка из керамзи- тового гравия	м3	33,4	17,9	-	-	598	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- 17 -

10025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	12-286 9-3	Утепление покрытия плитами пенобетонными, твердыми, толщиной 165мм	100м <sup>2</sup>	5,14	17,3	-	-	89	-	-	-
88	ССЦ ММ т.1 п.3-147	Стоимость плит теплоизоляционных, пенобетонных из бетона М-400	м <sup>3</sup>	84,8	16,0	-	-	1357	-	-	-
89	12-299 12-300 10-1, 10-2	Цементная стяжка толщиной 20 мм Цена: 5I, 6+2, 53x5	100 м <sup>2</sup>	5,14	64,25	-	-	330	-	-	-
90	8-59 7-3	Армирование цементной стяжки сеткой	т	1,5	194,0	-	-	291	-	-	-
91	12-154 2-6-1	Устройство кровли рулонной из 4-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	100 м <sup>2</sup>	5,14	304,0	-	-	1563	-	-	-
92	8-38 5-5	Кирпичная кладка стенок вентилятора толщ. 120 мм	м <sup>3</sup>	0,8	37,9	-	-	30	-	-	-
93	7-668 47-II-1.8	Установка сборных элементов (физовые камни, стаканы)	шт	135	0,72	-	-	97	-	-	-
94	ССЦ ММ т.1 п.11-235	Стоимость фризовой каменной ФК-15-4, ФК-15-8, УФК-4-4, УФК-5-5 и стоек СВ-4А-2	м <sup>3</sup>	20,51	76,7	-	-	1573	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- 18 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	12-277 8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной стали	100 м2	4,6	9,43	-	-	43	-	-	-
		Итого по разделу "Провля"	руб	-	-	-	-	6465	-	-	-
		IX. Полы									
96	11-209 28-1	Устройство покрытий из линолеума алкидного	100 м2	3,485	664,0	-	-	2314	-	-	-
97	11-125 20-3	Устройство покрытий из плиток керамических на цементном растворе	"	0,745	417,0	-	-	311	-	-	-
		Итого по разделу "Полы"	руб	-	-	-	-	2625	-	-	-
		X. Окна и балконные двери									
98	10-75 13-4	Установка оконных блоков с раздельными переплетами площ. свыше 2 м2	м2	72,98	3,25	-	-	237	-	-	-
99	8-177-1 18-1	Установка сборных железобетонных подоконных плит П00 22.35.45	100 м2	0,132	972,0	-	-	128	-	-	-
100	10-72 13-1	Установка фрамуг	м2	1,44	3,01	-	-	4	-	-	-
101	10-112 8-1	Установка балконных дверей	"	4,8	2,86	-	-	14	-	-	-
102	15-704 201-1-33,34	Остекление оконных блоков 4 мм стеклом	100м2	0,74	372,0	-	-	275	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- 19 -

10025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I03	15-720 201-4-33	Остекление балконных блоков	100 м <sup>2</sup>	0,048	234,0	-	-	11	-	-	-
I04	ССЦ ч. II р. 2 п. 64	Стоимость блоков окон- ных ОР 21-21В	"	68,16	20,8	-	-	1417	-	-	-
I05	п. 55	То же, марки ОР 21-12В	"	4,82	22,0	-	-	106	-	-	-
I06	п. 210	Стоимость балконных блоков БР28-9	"	4,8	28,2	-	-	135	-	-	-
	ССЦ ч. I	Стоимость скобяных при- боров:									
I08	п. 418	для блоков ОР 21-12В	к-т	2	3,85	-	-	8	-	-	-
I09	п. 420	для блоков ОР 21-21В	"	16	5,93	-	-	95	-	-	-
I10	п. 443	для блоков БР 28-9	"	2	5,43	-	-	11	-	-	-
I11	п. 415	фрамужных	"	2	1,78	-	-	4	-	-	-
		Итого по разделу "Окна"	руб	-	-	-	-	2470	-	-	-
		XI. Двери									
I12	10-105 20-1	Установка дверных бло- ков в каменных стенах площадью до 3 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	28,54	1,45	-	-	41	-	-	-
I13	10-107 20-3	Установка дверных блоков в перегородках площ. до 3 м <sup>2</sup>	"	39,3	2,0	-	-	79	-	-	-

211-1-271.84 (7)

- 20 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ССЦ ч.П р.2	Стоимость дверных блоков									
114	п.230	ДН 2I-9	м2	18,9	16,9	-	-	319	-	-	-
115	п.213	ДГ 2I-10	"	27,3	13,5	-	-	369	-	-	-
116	п.218	ДГ 2I-9	"	9,5	14,2	-	-	135	-	-	-
117	п.217	ДГ 2I-7	"	8,8	15,0	-	-	132	-	-	-
118	п.264	ДС 18-2-гт	"	3,24	28,3	-	-	95	-	-	-
119	ССЦ ч.1 р.1 п.446	Стоимость скобяных при- боров для наружных дзве- рей	к-т	10	6,73	-	-	67	-	-	-
120	п.448	То же, для внутренних	"	26	2,97	-	-	77	-	-	-
		Итого по разделу "Двери"	руб	-	-	-	-	1314	-	-	-
		ХП. Внутренние отделоч- ные работы									
121	15-276 55-14	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков	100 м2	4,37	42,1	-	-	184	-	-	-
122	15-508 153-1	Известковая побелка по- толков	"	3,98	5,84	-	-	23	-	-	-
123	15-581 159-II-26	Улучшенная масляная окраска потолков	"	0,39	84,5	-	-	33	-	-	-
124	15-256 55-5-11	Улучшенная штукатурка кирпичных перегородок	"	1,77	110,0	-	-	195	-	-	-

211-Г-271.84 (У)

- 21 -

20035-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	15-511 153-4	Селикатная окраска стен	100 м2	7,46	11,9	-	-	89	-	-	-
126	15-568 159-8	Улучшенная масляная окраска стен	"	2,59	76,7	-	-	199	-	-	-
127	15-82 14-1	Облицовка стен глазурованными плиткам	"	1,55	422,0	-	-	654	-	-	-
128	15-575 159-5-26 т.ч. тб,2	Улучшенная масляная окраска оконных заполнений Цена: 120,0х2,5	"	0,78	300,0	-	-	234	-	-	-
129	15-574 159-4-23 т.ч. тб.2	Улучшенная масляная окраска дверных заполнений в стенах Цена: 93х2,4	"	0,29	223,2	-	-	65	-	-	-
130	"-"	То же, в перегородках Цена: 93х2,7	"	0,39	251,1	-	-	98	-	-	-
		Итого по разделу "Внутренние отделочные работы"	руб	-	-	-	-	1774	-	-	-
		ХШ. Наружные отделочные работы									

211-1-271.84 (7)

- 22 -

200 25-05



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I31	15-79 13-1	Облицовка цоколя керамической плиткой типа "кабанчик"	100 м <sup>2</sup>	0,51	474,0	-	-	242	-	-	-
I32	15-531 156-6-24	Окраска фасадов по подготовленной поверхности	"	3,3	30,3	-	-	100	-	-	-
		Итого по разделу "Наружные отделочные работы"	руб	-	-	-	-	342	-	-	-
		XIV. Прочие работы									
		а) ограждения радиаторов									
I33	6-83 9-7	Установка и стоимость закладных деталей	т	0,03	441,0	-	-	13	-	-	-
I34	10-150 29-1	Установка деревянных элементов ограждения радиаторов	м <sup>2</sup>	9,0	0,81	-	-	7	-	-	-
I35	ССЦ ч.1 р.1 п.323	Стоимость элементов ограждения радиаторов из плит древесноволокнистых, твердах толщ. 20 мм	"	9,0	4,6	-	-	41	-	-	-
		Цена: 2,3х2									
I36	15-631 165-6-29	Покрытие элементов ограждения лаком с 2-х сторон	100 м <sup>2</sup>	0,18	35,9	-	-	6	-	-	-
		Итого по "а"	руб	-	-	-	-	67	-	-	-

211-1-271.84 (7)

- 23 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		б) Венткамеры и воздухозаборная шахта									
I37	8-38 5-5	Кирпичная кладка из обыкновенного кирпича	м3	1,5	37,9	-	-	57	-	-	-
I38	6-170 15-11	Устройство монолитной железобетонных м пере-мычек из бетона М-200	"	0,04	53,3	-	-	2	-	-	-
I39	ССЦ ч.П р.4 п.33	Стоимость арматуры	т	0,001	222,0	-	-	-	-	-	-
I40	7-445 38-10-1.8	Укладка сборной железобетонной плиты перекрытия	шт	1	0,23	-	-	-	-	-	-
I41	ССЦ ММ п.11-159	Стоимость плиты марки ПТ 12,5-11.9	м2	0,88	6,84	-	-	6	-	-	-
I42	6-84 9-8	Установка рамок РМ-1, РМ-2 и прочих металлических элементов	т	0,08	355,0	-	-	28	-	-	-
I43	9-61 9-1 ССЦ ч.П р.1 п.1825	Монтаж и стоимость монорельса Цена:38,6+239,0	"	0,06	277,6	-	-	17	-	-	-
I44	26-35 8-8 ССЦ ч.1 р.4 п.125	Изоляция стены плитами минераловатными Цена:35,5+25,6	м3	0,54	61,1	-	-	33	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- 24 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I45	26-50 10-5	Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	9,0	1,3	-	-	12	-	-	-
I46	15-298 60-1	Улучшение штукатурка по сетке	100 м2	0,09	386,0	-	-	35	-	-	-
		Итого по "б"	руб	-	-	-	-	190	-	-	-
		в) Крыльца									
I47	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	0,2	43,3	-	-	9	-	-	-
I48	II-II I-II	Устройство подстилающего слоя из бетона	м3	1,92	29,3	-	-	56	-	-	-
I49	8-59 7-3	Армирование бетонной подготовки сеткой	т	0,06	194,0	-	-	12	-	-	-
I50	II-55 8-1	Цементная стяжка толщиной 20 мм	100 м2	0,12	70,0	-	-	8	-	-	-
I51	27-175 44-1	Покрытие из бетонных тротуарных плит	"	0,21	1200,0	-	-	252	-	-	-
I52	8-38 5-5	Кладка подпорных стенок из обыкновенного кирпича	м3	3,6	37,9	-	-	136	-	-	-
I53	7-668 47-II-1.8	Укладка сборных железобетонных ступеней	шт	18	0,72	-	-	13	-	-	-
I54	ССС ММ п. II-172	Стоимость ступеней	м	30,6	3,72	-	-	114	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- 25 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	15-79 13-1	Облицовка керамической плиткой типа "кабанчик"	100 м2	0,09	474,0	-	-	43	-	-	-
		Итого по разделу "в"	руб	-	-	-	-	643	-	-	-
		г.Отмостка									
156	27-173 43-1	Устройство щебеночного основания под отмостку	100 м2	0,76	230,0	-	-	175	-	-	-
157	27-169 42-1	Покрытие отмостки литой асфальтобетонной смесью толщ.30мм	"	0,76	156,0	-	-	119	-	-	-
		Итого по "в"	руб	-	-	-	-	294	-	-	-
		Итого по надземной части здания "Б"	"	-	-	-	-	31784	-	-	-
		Всего по смете А+Б	"	-	-	-	-	39157	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- 26 -

20025-05

## С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I на строительство  
детских яслей-сада на 50 мест (в конструкциях серия I.090.I-I)

211-1-271.84 (У)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб					Нормативная ус- лобно-чистая продукция				Удельн. вес стим. в % к общей стоим. работ по сме- те	
				Прямые затраты	накладные расходы	Плано- вые накоп- ления по гр. 5,7	Всего по гр. 5,7,8	в т. числе осн. з/пл ма- шин	в на- лад. расхо- дах в % сумм по гр. 10,11	в на- лад. расхо- дах в % сумм по гр. 10,11	нов. накоп. дан- ным по гр. 10,11	Всего по гр. 12,13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
А. Подземная часть														
Работы нулевого цикла														
1	Земляные работы	м3	355	337	16,5	56	31	424	-	-	-	-	-	0,9/1,19
2	Фундаменты	"	110,5	3367	"	556	314	4237	-	-	-	-	-	8,6/38,34
Итого по работам ну- левого цикла		руб	-	3704	"	612	345	4661	-	-	-	-	-	9,5/-
Работы, не входящие в нулевой цикл														
3	Подпольные каналы и приямки	м3	12,2	1046	16,5	173	98	1317	-	-	-	-	-	2,7/107,95
4	Подготовка под полы	м2	437	2623	"	433	244	3300	-	-	-	-	-	6,7/7,55

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл	руб	-	3669	16,5	606	342	4617	-	-	-	-	-	9,5/-
	Итого по подземной части здания "А"	руб	-	7373	"	1217	687	9277	-	-	-	-	-	18,9/-
	В.Надземная часть													
5	Стены	м2	462,4	8882	16,5	1466	828	11176	-	-	-	-	-	22,7/ 24,17
6	Перегородки	"	345,5	2076	"	343	194	2613	-	-	-	-	-	5,3/7,56
7	Перекрытие (покрытие)	м2	514	4642	"	766	433	5841	-	-	-	-	-	11,9/ 11,36
8	Кровля	"	514	6465	"	1067	603	8135	-	-	-	-	-	16,6/ 15,83
9	Полы	"	437	2625	"	433	245	3303	-	-	-	-	-	6,7/ 7,56
10	Окна	"	78,12	2470	"	408	230	3108	-	-	-	-	-	6,2/ 39,78
11	Двери	"	67,84	1314	"	217	122	1653	-	-	-	-	-	3,3/24,37
12	Внутренние отделочные работы	"	1743	1774	"	293	165	2232	-	-	-	-	-	4,5/1,28
13	Наружные отделочные работы	"	381	342	"	56	32	430	-	-	-	-	-	0,9/1,13
14	Прочие работы:													

21-1-271.84 (У)

- 28 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
а) ограждение радиаторов	м2	9	67	16,5	11	6	84	-	-	-	-	-	-	0,2/9,33
б) венткамера и воздухозаборная шахта	"	-	190	"	31	17	238	-	-	-	-	-	-	0,5/-
в) крыльца	"	-	643	"	106	60	809	-	-	-	-	-	-	1,6/-
г) отмостка	"	76	294	"	49	27	370	-	-	-	-	-	-	0,87/4,87
Итого по надземной части здания	руб	-	31784	16,5	5244	2962	39990	-	-	-	-	-	-	81,1/-
Всего по смете А+Б	"	-	39157	"	6461	3649	49267	-	-	-	-	-	-	100/-

211-1-271.84 (У)

- 29 -

Главный архитектор проекта  
/ Начальник отдела смет и ПОС  
Составил ст. инженер  
Проверила гл. специалист

И. Шилков  
Е. Герасимова  
Н. Котляров  
Л. Калошина

20025-05

## Калькуляция № 1

стоимости сборных железобетонных панелей наружных

стен

№ пп	Наименование материалов	Дли-на, мм	Тол-щина, см	Пло-щадь за вычетом про-емов м <sup>2</sup>	№ § пр-та с 06-08	Опто-вая цена по П пояску руб/м <sup>2</sup>	Надбавки			Оптовая цена	
							на суходоб. м <sup>2</sup>	на не-корат. стр. слой руб/м <sup>2</sup>	на де-под-гот. под окрас-ку руб/м <sup>2</sup>	руб/м <sup>2</sup>	руб/шт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПС 30.33.3.5-П	2990	35	9,79	9,60	18-93	0-75	0-70	0-14	20-52	200-89
2	1ПС 30.21.3.5-П, 2ПС 30.21.3.5-П	2990	35	6,34	9,60	18-93	0-75	0-70	0-14	20-52	130-10
3	ПС 12.33.3.5-П	1190	35	3,90	9,60	18-93	0-75	0-70	0-14	20-52	80-03
4	1ПСО 30.33.3.5-П-1	2990	35	5,34	9,60	18-93	0-75	-	0-28	19-96	106-59
5	1ПСД 30.33.3.5-П-2, 2ПСД 30.33.3.5-П-2	2990	35	7,55	9,60	18-93	0-75	-	0-28	19-96	150-70
6	ПСП 30.10.2.6-П	2990	26	3,29	9,59	17-99	-	0-70	-	18-69	61-49
7	1ПСП 21.10.2.6-П, 2ПСП 21.10.2.6-П	2065	26	2,27	9,59	17-99	-	0-70	-	18-69	42-43
8	ПСП 12.10.2.6-П	1190	26	1,31	9,59	17-99	-	0-70	-	18-69	24-48
9	1ПСП 29.10.2.6-П, 2ПСП 29.10.2.6-П	2900	26	3,19	9,59	17-99	-	0-70	-	18-69	59-62

211-1-271.04 (27)

- 30 -

20025-05



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ПС 30.33.4.0-П	2990	40	9,79	9,61	19-74	0-75	0-70	0-14	21-33	208-82
11	1ПС 21.33.4.0-П, 2ПС 21.33.4.0-П	2115	40	6,93	9,61	19-74	0-75	0-70	0-14	21-33	147-82
12	ПС 12.33.4.П	1190	40	3,90	9,61	19-74	0-75	0-70	0-14	21-33	83-19
13	1ПС0 30.33.4.0-П-1	2990	40	5,34	9,61	19-74	0-75	-	0-28	20-77	110-91
14	1ПСД 30.33.4.0-П-2, 2ПСД 30.33.4.0-П-2	2990	40	7,55	9,61	19-74	0-75	-	0-28	20-77	156-81
15	ПСП 30.10.3.1-П	2990	31	3,29	9,60	18-93	-	0-70	-	19-63	64-58
16	1ПСП 21.10.3.1-П, 2ПСП 21.10.3.1-П	2065	31	2,27	9,60	18-93	-	0-70	-	19-63	44-56
17	ПСП 12.10.3.1-П	1190	31	1,31	9,60	18-93	-	0-70	-	19-63	25-72
18	1ПСП 29.10.3.1-П, 2ПСП 29.10.3.1-П	2900	31	3,19	9,60	18-93	-	0-70	-	19-63	62-62
19	ПС 30.33.4.0-ПТ	2990	40	10,06	9,644	20-25	0-75	0-70	0-14	21-84	219-71
20	1ПС 21.33.4.0-ПТ, 2ПС 21.33.4.0-ПТ	2115	40	7,12	9,644	20-25	0-75	0-70	0-14	21-84	155-50
21	ПС 12.33.4.0-ПТ	1190	40	4,0	9,644	20-25	0-75	0-70	0-14	21-84	87-36
22	1ПС0 30.33.4.0-ПТ-1	2990	40	5,34	9,644	20-25	0-75	0-70	0-14	21-84	116-63
23	2ПС0 30.33.4.0-ПТ-1	2990	40	6,51	9,644	20-25	0-75	0-70	0-14	21-84	142-18
24	1ПСД 30.33.4.0-ПТ-2, 2ПСД 30.33.4.0-ПТ-2	2990	40	7,80	9,644	20-25	0-75	0-70	0-14	21-84	170-35

№ п/п	Наименование материалов	Метал- лиза- ция 0,17 р/кг	Итого опто- вал цена, р/шт	Вес изде- лия, т	Объем изде- лия, м3	Транспортные расходы		Рекви- зит 0,80 р/м3	Итого	Заготов. складс- кие рас- ходы 2%	Полная сметн. рас- стоим.
						на Ит	на Иизд.				
I	2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	21	22
1	ПС 30.33.3.5-П	0,23	201-12	3,25	3,43	5,04	16-38	2-74	220-24	4-40	224-64
2	1ПС 30.21.3.5-П, 2ПС 30.21.3.5-П	0-23	130-33	2,09	2,22	5,04	10-63	1-78	142-64	2-85	145-49
3	ПС 12.33.3.5-П	0-23	80-26	1,23	1,37	5,04	6-20	1-10	87-56	1-75	89-31
4	1ПСО 30.33.3.5-П-1	0-23	106-82	1,70	1,87	5,04	8-57	1-50	116-89	2-34	119-23
5	1ПСД 30.33.3.5-П-2, 2ПСД 30.33.3.5-П-2	0-23	150-93	2,49	2,64	5,04	12-55	2-11	165-59	3-31	168-90
6	ПСП 30.10.2.6-П	0-46	61-95	0,78	0,86	5,04	3-93	0-69	66-57	1-33	67-90
7	1ПСП 21.10.2.6-П, 2ПСП 21.10.2.6-П	0-46	42-89	0,54	0,59	5,04	2-72	0-47	46-08	0-92	47-00
8	ПСП 12.10.2.6-П	0-46	24-94	0,31	0,34	5,04	1-56	0-27	26-77	0-54	27-31
9	1ПСП 29.10.2.6-П, 2ПСП 29.10.2.6-П	0-46	60-08	0,75	0,83	5,04	3-78	0-66	64-52	1-29	65-81
10	ПС 30.33.4.0-П	0-23	209-05	3,74	3,92	5,04	18-85	3-14	231-49	4-63	236-12
II	1ПС 21.33.4.0-П, 2ПС 21.33.4.0-П	0-23	148-05	2,49	2,77	5,04	12-55	2-22	162-82	3-26	166-08

211-1-271.84 (7)

- 32 -

20025-05

I	2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	21	22
I2	ПС 12.33.4.П	0-23	83-42	1,43	1,56	5,04	7-21	1-25	91-88	1-84	93-72
I3	ПСО 30.33.4.0-П-I	0-23	111-14	1,96	2,14	5,04	9-88	1-71	122-73	2-45	125-18
I4	ПСП 30.33.4.0-П-2, 2ПСП 30.33.4.0-П-2	0-23	157-04	2,87	3,02	5,04	14-46	2-42	173-92	3-48	177-40
I5	ПСП 30.10.3.1-П	0-46	65-04	0,93	1,02	5,04	4-69	0-82	70-55	1-41	71-96
I6	ПСП 21.10.3.1-П, 2ПСП 21.10.3.1-П	0-46	45-02	0,66	0,70	5,04	3-33	0-56	48-91	0-98	49-89
I7	ПСП 12.10.3.1-П	0-46	26-18	0,37	0,41	5,04	1-86	0-33	28-37	0-57	28-94
I8	ПСП 29.10.3.1-П, 2ПСП 29.10.3.1-П	0-46	63-08	0,88	0,99	5,04	4-44	0-79	68-31	1-37	69-68
I9	ПС 30.33.4.0-ПТ	0-31	220-02	5,45	4,02	5,25	28-61	3-22	251-85	5-04	256-89
20	ПСП 21.33.4.0-ПТ, 2ПСП 21.33.4.0-ПТ	0-31	155-81	4,0	2,85	5,04	20-16	2-28	178-25	3-57	181-82
21	ПС 12.33.4.0-ПТ	0-31	87-67	2,33	1,6	5,04	11-74	1-28	100-69	2-01	102,70
22	ПСО 30.33.4.0-ПТ-I	0-31	116-94	2,34	2,14	5,04	11-79	1-71	130-44	2-61	133-05
23	2ПСО 30.33.4.0-ПТ-I	0-31	142-49	2,5	2,60	5,04	12-60	2-08	157-18	3-14	160-31
24	ПСП 30.33.4.0-ПТ-2, 2ПСП 30.33.4.0-ПТ-2	0-31	170-66	4,85	3,12	5,04	24-44	2-50	197-60	3-95	201-55 1,5

Составил



Н.Котанов

211-1-271.84 (У)

- 33 -

20025-05

## Калькуляция № 2

стоимости сборных железобетонных панелей внутренних стен

№ пп	Наименование материалов	Длина, м	Толщина, см	Площадь за вычетом проемов, м <sup>2</sup>	§§ пр-та 06-08	Оптовая цена по П. пояс. руб/м <sup>2</sup>	Надбавки		Оптовая цена		Металлизация 0,17 р/кг
							на несущую р/м <sup>2</sup>	подгот. под окраску р/м <sup>2</sup>	руб м <sup>2</sup>	руб шт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПВ 30.30-1 <sub>г</sub>	2980	16	9,06	9.1042	7-20	0-75	0-28	8-23	74-56	0-20
2	ПВ 29.30-1 <sub>г</sub>	2890	16	8,79	9.1042	7-20	0-75	0-28	8-23	72-34	0-20
3	ПВ 28-30.1 <sub>г</sub>	2800	16	8,51	9.1042	7-20	0-75	0-28	8-23	70-04	0-20
4	ПВ 12.30-1 <sub>г</sub>	1180	16	3,59	9.1042	7-20	0-75	0-28	8-23	29-55	0-20
5	ПВР 30.30.15-3 <sub>г</sub>	2980	16	5,38	9.1042	7-20	0-75	0-28	8-23	44-28	0-39
6	ПВП 28.30.10-1 <sub>г</sub>	2800	16	6,36	9.1042	7-20	0-75	0-28	8-23	52-34	0-20
7	ПВП 29.30.10-1 <sub>г</sub>	2890	16	6,34	9.1042	7-20	0-75	0-28	8-23	52-18	0-22
8	ПВГ 29.30.10-1 <sub>г</sub>	2890	16	6,64	9.1042	7-20	0-75	0-28	8-23	54-65	0-22
9	ПВГ 30.30.13-1 <sub>г</sub>	2980	16	6,26	9.1042	7-20	0-75	0-28	8-23	51-52	0-22

ДГ-1-271.84 (Г)

- 34 -

20025-05

№ п/п	Наименование материалов	Итого оптов. цена, руб/шт	Вес изде- лия, т	Объем изде- лия, м3	Транспортные расходы, руб		Реквизи- ты 0,8 р/м3	Итого	Заго- тов. скл. расхо- ды 2%	Полная сметная стоим.
					за 1т	за 1 мзд.				
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ПВ 30.30-1т	74-76	3,48	1,45	5,04	17-54	1-16	93-46	1-97	95-33
2	ПВ 29.30-1т	72-54	3,37	1,41	5,04	16-98	1-13	90-65	1-81	92-46
3	ПВ 28.30-1т	70-24	3,27	1,36	5,04	16-48	1-09	87-81	1-76	89-57
4	ПВ 12.30-1т	29-75	1,38	0,57	5,04	6,96	0-46	37-17	0-74	37-91
5	ПВР 30.30,15-3т	44-67	2,07	0,86	5,04	10-43	0-69	55-79	1-12	56-91
6	ПВП 28.30.10-1т	52-54	2,47	1,02	5,04	12-45	0-82	65-81	1-32	67-13
7	ПВН 29.30.10-1т	52-40	2,57	1,01	5,04	12-95	0-81	66-16	1-32	67-48
8	ПВГ 29.30.10-1т	54-87	2,55	1,06	5,04	12-85	0-85	68-57	1-37	69-94
9	ПВГ 30.30.13-1т	51-74	2,43	1,0	5,04	12-25	0-80	64-79	1-30	66-09

211-1-271.84 (У)

- 35 -

20025-05

Локальная смета № 2

Детские ясли-сад на 50 мест (в конструкциях серии I.090.I-I)

Сантехнические работы

Основание: ОВ-I; ВК-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 4,909 тыс.руб.  
 в том числе:оборудования 0,10 тыс.руб.  
 Нормативная условно-чистая продукция 0,559 тыс.руб.  
 Показатели по смете:  
 Стоимость на:  
 Число мест 98,18 руб  
 I м2 общей площади здания 10,49 руб  
 I м3 объема здания 2,78 руб

№№ пп	№ пр-та УСН, рас- ценок, цен- ника и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стои- мость ед. руб	Общая стоимость, руб			
						Всего	Нормат. услов- но-чи- стая продук- ция	в том числе основ. з/пл	в т.ч. э'спл. машин з/пл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Отопление. Отдел I

Раздел I. Сантехнические  
работы

211-1-271.84 (У)

- 36 -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	E18-109 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных ИП М-140А, М-140А0, М-90, РД-90 высотой 82 мм	экм	86,80	7,66	665	$\frac{57}{27}$	22	$\frac{5}{2}$
2	E18-15 II-I	Установка котлов чугунных секционных на твердом топливе, водогрейных теплопроизводительностью до 0,06 мВт тип КЧМ-I количество секций 5	шт	2,00	172,00	344	$\frac{68}{33}$	30	$\frac{3}{1}$
3	E18-197 II-6	Установка воздухоотборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 219 мм	"	2,00	10,40	21	$\frac{6}{2}$	2	-
4	E18-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и рукоя-сифоном	к-т	4,00	4,43	18	$\frac{2}{1}$	1	-
5	E18-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	"	5,00	2,41	12	$\frac{2}{1}$	1	-
6	СИ30-1034	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диам. в мм:15	шт	12,00	1,34	16	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	С130-1039	Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные ПБ18БК, для жидких сред, давлением 1,6 МПа diam.15мм	шт	2,00	1,07	2	-	-	-
8	E16-II7 I2-I	Установка задвижек 3046BP diam.50 мм	"	2,00	17,40	35	<u>5</u> 2	2	-
9	E16-I35 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, ра-нов проходных, diam.до 50мм	"	4,00	1,60	6	<u>9</u> 4	4	-
10	2307-1038)	Стоимость вентилей фланцевых 15кч19п2 diam.40 Цена:4,9х1,098	"	4,00	5,38	22	-	-	-
11	E16-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления diam.15 мм	м	25,00	0,86	22	<u>12</u> 5	5	-
12	E16-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления diam.20 мм	м	50,0	0,91	46	<u>23</u> 12	11	1
13	E16-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления diam.25 мм	"	160,0	1,03	165	<u>74</u> 36	34	2

ЭП-1-271.84 (7)

- 38 -

20025-05



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	E16-38 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 32 мм	м	00,00	1,14	91	$\frac{37}{18}$	17	1
15	E16-39 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 40 мм	"	10,00	1,29	13	$\frac{5}{2}$	2	-
16	E16-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 50 мм	"	6,00	1,61	10	$\frac{4}{2}$	2	-
17	С130-91	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара давлением 1,6 МПа, диам. в мм: 15	шт	6,00	1,20	7	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	1809	$\frac{304}{145}$	133	$\frac{12}{3}$
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	1495	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	3	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	178	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- 39 -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные НУЧП	руб	-	-	93	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	133	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	63	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	1809	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	304	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы							
18	E15-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза	100м2	0,20	37,10	7	$\frac{-}{7}$	7	-
19	E26-7 2-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	м3	0,60	16,80	10	$\frac{-}{7}$	7	-
20	СИ4-I49	Полуцилиндры теплоизоляционные из минераловатных на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200	"	0,60	30,10	18	-	-	-
21	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	100м2	0,58	12,60	7	$\frac{-}{7}$	7	-

211-1-271.84 (У)

- 40 -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	СИ4-528	Ткань конструкционная из стеклянных комплексных нитей на замазливателе из парафиновой эмульсии мар- ки Т-10 толщиной 40 мм	мЗ	1,16	31,30	36	-	-	-
23	Е26-76 I4-2	Окраска изолированных по- верхностей масляным сос- тавом за два раза	100м2	0,60	46,70	28	<u>6</u>	6	-
24	Е15-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера сталь- ных переплетов, решеток, санитарно-технических при- боров, труб диам. менее 50 мм и т.п. за 2 раза	"	0,10	60,50	6	<u>4</u>	4	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	143	<u>31</u>	31	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	112	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	19	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	12	-	-	-
		всего стоимость общестрой- тельных работ	"	-	-	143	-	-	-
		Раздел 3. Сантехнические работы							

211-1-271.84 (У)

- 41 -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Е16-35 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 16 мм	м	20,00	0,86	17	$\frac{9}{4}$	4	-
26	С130-107	Вентили проходные муфтовые 16 кч 18п2 для воды давле- нием 1,6 МПа диам. в мм: 40	шт	3,00	3,54	11	-	-	-
27	С130-103	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давле- нием 1,6 МПа диам. в мм:15	"	4,00	1,47	6	-	-	-
28	Е20-760 25-1	Установка калориферов массой до 0,125 т	шт	1,00	6,09	6	$\frac{7}{3}$	3	-
29	С130-746	Калорифер КВБ-10	"	1,00	46,10	46	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	106	$\frac{16}{7}$	7	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	86	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	11	-	-	-
		накладные ПУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-

ЭП-1-ЭП.84 (7)

- 42 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	106	-	-	-
		Нормативная условно-числовая продукция	"	-	-	16	-	-	-
		Раздел 4. Оборудование							
30	ЦП-540-13	Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом, диам. условного прохода, мм: до 50	шт	1,00	1,71	2	$\frac{-}{1}$	1	-
31	2307 д.2 п.1-2388	Клапан регулирующий 25493Инж диам. 15мм с исполнительным механизмом	шт	1,00	93,33	93	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	106	$\frac{-}{1}$	1	-
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	93	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудования	руб	-	-	102	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-	-

217-1-217.84 (У)

- 43 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-	-
		всего по отделу I	руб	-	-	2163	<u>320</u> 184	172	<u>12</u> 3
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	93	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	102	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	112	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	19	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	12	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	143	-	-	-

21-1-271.84 (У)

- 44 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	1581	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	3	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	189	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	98	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	142	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	66	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	1915	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	320	-	-	-
		Отдел 2. Вентиляция							
		Раздел 5. Сантехнические работы							
32	E20-707 20-3	Вентиляционный агрегат Ц470 5 с электродвигателем 4A084	шт	1,0	139,00	139	$\frac{14}{6}$	6	-
33	E20-750 23-2	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой до 0,2 т	"	2,00	8,88	18	$\frac{31}{14}$	11	$\frac{3}{1}$

211-1-271.84 (7)

- 45 -

20225-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	С130-219	Вентиляторы радиальные крышные АЦЗ-90 из углеродистой стали ном.4А с электродвигателем 4А71А4 на ременной передаче	к-т	2,00	68,80	138	-	-	-
35	Е20-673 17-7	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам АМ ВВ 20	шт	1,00	31,50	32	$\frac{4}{2}$	2	-
36	Е20-671 17-5	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВВ 12,5	"	1,00	19,20	19	$\frac{3}{1}$	1	-
37	Е20-657 16-1	Установка дверей герметических утепленных размером, мм 900х400	"	1,00	12,20	12	$\frac{5}{2}$	2	-
38	Е20-696 18-1	Установка кронштейнеров под вентиляционное оборудование	100кг	0,10	35,90	4	$\frac{1}{1}$	1	-
39	Е20-14 1-4	Переход из тонколистовой стали толщ.0,7 мм С600х1155 на diam.500 мм	м2	0,50	5,53	3	-	-	-
40	Е20-72 2-4	Переход из тонколистовой стали толщ.1,6 мм С600х1000 на 500х1155	"	0,50	7,78	4	1	-	-

211-1-271.84 (У)

- 46 -

20025-05



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	E20-401 7-1	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных штампованных размером, мм 150x580	шт	4,00	1,48	6	$\frac{8}{3}$	3	-
42	E20-408 7-1	Решетки вентиляционные пластмассовые 120x200	"	45,00	1,63	73	$\frac{87}{40}$	38	$\frac{2}{1}$
43	E20-408 7-1	То же, 200x200	"	18,00	1,63	29	$\frac{35}{16}$	15	1
44	E20-10 1-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 7 мм периметром мм 1000	м2	1,60	5,59	9	$\frac{3}{1}$	1	-
45	E20-11 1-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 7 мм периметром, мм от 1100 до 1600	м2	15,40	5,30	82	$\frac{24}{10}$	10	-
46	E20-12 1-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщ. 7 мм периметром, мм до 1800	м2	12,60	5,43	68	$\frac{19}{8}$	8	-
47	E20-14 1-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 7 мм периметром, мм до 3600	м2	4,80	5,53	27	$\frac{4}{2}$	2	-

211-1-271.84 (У)

- 47 -

200 25-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 5	руб	-	-	817	<u>239</u> 106	100	<u>6</u> 2
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ "	"	-	-	663	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	5	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	89	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	71	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	60	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	52	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	817	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	239	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы							
48	E18-I4 24-4B	Установка асбестоцементных коробов периметром до 1000 мм	м2	6,90	0,52	4	-	-	-
49	E18-I5 24-4B	Установка асбестоцементных коробов, периметром болсе 1000 мм	"	20,20	0,38	8	<u>---</u> 6	6	-
50	0604-805 1,2	Стоимость коробов размером 300x300	м	8,00	2,73	22	-	-	-

211-1-271.84 (V)

- 48 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	0604-805 К 0,9	Стоимость коробов размером 200x250	м	3,00	2,05	6	-	-	-
52	0604-802	То же, 150x200	"	6,00	1,58	9	-	-	-
53	0604-805 I,6	То же, 300x500	"	4,00	2,73	11	-	-	-
54	0604-805 I,4	То же, 300x400	м	3,00	3,19	10	-	-	-
55	E26-I9 5 4-6	Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхнос- тей, оберточными изделиями минераловатными или стек- ловатными	м3	0,03	8,05	I	-	-	-
56	СИ4-3I	Маты минераловатные верти- кально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида марки 75 ГОСТ 23307-78 толщиной 40 мм	"	0,03	34,60	I	-	-	-
57	СИ4-528	Ткань конструкционная из стеклянных комплексных ни- тей на замасливателе из парафиновой эмульсии марки Г-10 толщиной: 40 мм	м3	0,03	31,30	I	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	93	$\frac{-}{6}$	6	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	73	-	-	-

211-1-271.84 (7)

- 49 -

2002-5-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	13	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	93	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб	-	-	910	239 112	106	<u>6</u> 2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	73	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	13	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	93	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	663	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	5	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	89	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	71	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	60	-	-	-
		плановые нучп	"	-	-	52	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	817	-	-	-

211-271.84 (7)

- 30 -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	239	-	-	-
		Отдел 3. Холодное водоснабжение							
		Раздел 7. Сантехнические работы							
58	E16-41 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам.15 мм	м	25,00	1,20	30	$\frac{-}{6}$	6	-
59	E16-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных труб для водоснабжения, диам.20 мм	"	16,00	1,35	22	$\frac{-}{4}$	4	-
60	E16-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам.25 мм	мм "	40,00	1,36	54	$\frac{-}{9}$	9	-
61	E16-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам.32мм	м	4,00	1,58	6	$\frac{-}{1}$	1	-

211-1-271.84 (У)

- 51 -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	Е16-4Б 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водо- снабжения	м	9,00	1,79	16	$\frac{1}{2}$	2	-
63	С130-85	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды давлением 1,6 МПа диам.в мм:15	шт	15,00	1,25	19	-	-	-
64	С130-86	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды давлением 1,6 МПа, диам.в мм:20	шт	2,00	1,48	3	-	-	-
65	С130-87	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, давлением 1,6 МПа диам.в мм:25	"	8,00	1,82	15	-	-	-
66	С130-88	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, давлением 1,6 МПа диам. в мм:32	шт	1,00	2,22	2	-	-	-
67	С130-89	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, давлением 1,6 МПа диам.в мм:40	"	1,00	3,12	3	-	-	-
68	Е16-185 16-2	Установка кранов поливочных диам. 25 мм	"	2,00	2,07	4	-	-	-
69	Е16-12 2-1	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных патруб- ных труб по стенам зданий и в каналах, диам.100мм	м	3,00	5,11	15	$\frac{1}{2}$	2	-

ДП-1-271.84 (7)

- 52 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Е16-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диам. до 50 мм	100м	0,94	3,94	4	$\frac{-}{4}$	4	-
		всего по разделу 7	руб	-	-	233	$\frac{-}{28}$	28	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	193	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	24	-	-	-
		палановые накопления	"	-	-	16	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	233	-	-	-
		Раздел 8. Строительные работы							
71	Е26-26 7-3	Изоляция горячих поверхностей набивкой теплоизоляционных волокнистыми материалами и трубопроводов	м3	0,23	8,43	2	$\frac{-}{2}$	2	-
72	С114-79	Маты прошивные из плит минеральной ваты Вф на синтетическом связующем ТУ 95-322-60 толщиной 50 мм.	"	0,23	48,50	11	-	-	-

211-1-271.84 (7)

- 53 -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	E26-51 II-I	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором толщ. 10мм трубопроводов	100 м2	0,12	104,00	12	$\frac{-}{6}$	6	-
74	E26-69 I3,5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике	"	0,13	31,10	11	$\frac{-}{4}$	4	-
75	СIII-367	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой, РК-350	м2	13,00	0,25	3	-	-	-
76	E26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	100 м2	0,14	46,70	7	$\frac{-}{1}$	1	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	58	$\frac{-}{13}$	13	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	46	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	58	-	-	-

ЭП-1-271.84 (У)

- 54 -

20025-05



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего по отделу 3	руб	-	-	291	<u>41</u>	41	-
		в том числе:							
		стоимость общестроитель- ных работ	руб	-	-	46	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость общестрой- тельных работ	"	-	-	58	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	193	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	24	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	16	-	-	-
		всего стоимость сантехничес- ких работ	"	-	-	233	-	-	-
		Отдел 4. Горячее водоснаб- жение							
		Раздел 9. Сантехнические работы							
77	Е16-41 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для во- доснабжения, диам.15мм	м	49,00	1,20	59	<u>II</u> II	II	-

211-1-271.84 (У)

- 55 -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	E16-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам.20 мм	м	33,00	1,35	45	$\frac{-}{8}$	8	-
79	E16-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам.25мм	м	28,00	1,36	38	$\frac{-}{6}$	6	-
80	E16-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам.32мм	"	11,00	1,58	17	$\frac{-}{3}$	3	-
81	CI30-103	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, давлением 1.6 мПа диам.в мм:15	шт	9,00	1,47	13	-	-	-
82	CI30-104	Вентили проходные муфтовые 15 кч 18п2 для воды, давлением 1.6 мПа диам.в мм 20	"	5,00	1,69	8	-	-	-
83	CI30-105	Вентили проходные муфтовые 15 км 18п2 для воды давлением 1.6 мПа, диам. в мм 25	шт	4,00	2,02	8	-	-	-
84	CI30-106	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, давлением 1,6 мПа, диам.в мм 32	"	1,00	2,53	3	-	-	-

2П-1-271.84 (7)

- 56 -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	Е17-52 3-3	Установка смесителей общих для ванны и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге см ВУ-ШЛ	шт	1,00	11,90	12	$\frac{-}{1}$	1	-
86	Е17-53 3-3	Установка смесителей	"	11,00	0,59	6	$\frac{-}{6}$	6	-
87	С130-1504	Смеситель для мойки СМ УМ-ВКСЦ	к-т	11,00	4,96	55	-	-	-
88	Е17-53	Термосмеситель ТСВБ	шт	4,00	0,59	2	$\frac{-}{2}$	2	-
89	С130-1528	Термосмесители воды ТСВБ	к-т	4,00	26,70	107	-	-	-
90	Е17-47 3-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	2,00	0,51	1	$\frac{-}{1}$	1	-
91	Е16-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диам. до 50 мм	100 м	1,21	3,94	5	$\frac{-}{5}$	5	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	463	$\frac{-}{43}$	43	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	379	-	-	-

211-1-271.84 (3)

- 57 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	50	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	34	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	463	-	-	-
		Раздел 10. Строительные работы							
92	E26-26 7-3	Изоляция горячих поверхностей набивкой теплоизоляционными волокнистыми материалами и трубопроводов	м3	0,24	8,43	2	$\frac{-}{2}$	2	-
93	С114-79	Маты прошивные из плит минеральной ваты ВФ на синтетическом связующем ТУ 95-322-80 толщиной 50 мм	м3	0,24	48,50	12	-	-	-
94	E26-5I II-I	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором толщ. 10 мм трубопроводов	100 м2	0,13	104,00	14	$\frac{-}{7}$	7	-
95	E26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	"	0,15	46,70	7	$\frac{-}{2}$	2	-
		Всего по разделу 10	руб	-	-	43	$\frac{-}{11}$	11	-

211-1-271.84 (5)

- 58 -

20025-05



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Отдел 5. Канализация							
		Раздел II. Сантехнические работы							
96	E16-33 6-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диам.50 мм	м	35,00	1,92	67	$\frac{-}{13}$	13	-
97	E16-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диам.100мм	м	61,00	3,10	189	$\frac{-}{24}$	23	1
98	E17-20 1-5	Установка умывальников фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки, размером в мм 550x420x150	к-т	3,00	18,10	54	$\frac{-}{4}$	4	-
99	E17-57 4-1	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-П и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском	"	2,00	23,20	46	$\frac{-}{3}$	3	-

211-1-271.84 (У)

- 60 -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	Е17-1 1-1	Установка ванн купальных прямобортных чугунных эмалированных без смесите- ля ВА-1500	к-т	1,0	47,60	48	$\frac{-}{2}$	2	-
101	Е17-57 4-1	Унитаз компакт детский	"	5,00	23,20	116	$\frac{-}{7}$	7	-
102	Е17-15 1-4	Умывальник детский с краном	"	7,00	15,50	109	$\frac{-}{7}$	7	-
103	Е17-34 1-8	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких	"	1,00	37,90	38	$\frac{-}{1}$	1	-
104	Е17-32 1-8	Установка поддонов душе- вых стальных эмалирован- ных мелких ПМС-1	"	1,00	18,30	18	$\frac{-}{1}$	1	-
105	Е17-89 6-4	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-1, РСТО-2	"	2,00	9,18	18	$\frac{-}{1}$	1	-
106	Е17-37 2	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-100	"	5,00	14,60	73	$\frac{-}{6}$	6	-

211-1-271.84 (У)

- 62 -

20115-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	СИ30-1493	Сифоны-ревизии для раковин диам.50 мм	шт	8,00	1,07	9	-	-	-
		Всего по разделу II	руб	-	-	959	<u>69</u>	68	1
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	785	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	102	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	72	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	959	-	-	-
		всего по отделу Б	руб	-	-	959	<u>69</u>	68	1
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	785	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	102	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	72	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	959	-	-	-
		Отдел 6. Водосток							
		Раздел 12. Сантехнические работы							

211-1-271.84 (17)

- 62 -

20025-05



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	E16-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диам. 100 мм	м	8,00	3,10	25	$\frac{-}{3}$	3	-
109	E16-69 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диам. 108 мм толщиной стенки 4 мм	м	5,00	3,12	16	$\frac{-}{3}$	3	-
110	E16-69 8-3	Партрубки компенсационные	"	2,00	3,12	6	$\frac{-}{1}$	1	-
111	E16-168 17-1	Установка воронок водосточных диам. 100 мм	шт	1,00	2,28	2	$\frac{-}{2}$	2	-
112	O10501-76	Воронки В-9	"	1,00	17,13	17	-	-	-
	Всего по разделу 12		руб	-	-	80	$\frac{-}{9}$	9	-
	В том числе								
	стоимость сантехнических работ		руб	-	-	66	-	-	-
	накладные расходы		"	-	-	8	-	-	-
	плановые накопления		"	-	-	6	-	-	-
	всего стоимость сантехнических работ		"	-	-	80	-	-	-

211-1-271.04 (7)

- 63 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по отделу 6	руб	-	-	80	<u>9</u>	9	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	66	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	80	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	4909	<u>559</u> 469	450	<u>19</u> 5
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	93	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	102	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- 84 -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	266	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	45	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	26	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	337	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	3667	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	8	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	462	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	169	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	330	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	118	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	4467	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	559	-	-	-

Начальник отдела  
Составила  
Проверила

*Б. Герасимова*  
*И. Иванова*  
*Т. Осипова*

Б. Герасимова  
И. Иванова  
Т. Осипова

211-1-271.84 (У)

- 65 -

20025-05

Локальная смета № 3

Детские ясли-сад на 50 мест (в конструкциях серии I.090.I-I)

Электроосвещение и силовое электрооборудование

Основание: ЭО-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	3,268 тыс.руб.
в том числе оборудование	0,08 тыс.руб.
монтажных работ	3,18 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.	
Показатели по смете:	
Стоимость на:	
число мест	65,36 руб
I м <sup>2</sup> общей площади здания	6,98 руб
I м <sup>3</sup> объема здания	1,85 руб

№ пп	№ пр-та УСН, расценки, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед., руб	Общая стоимость, руб			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	в том числе основ. вкл. в/пл. машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								прямые затраты	

Раздел I. Оборудование и монтажные работы

ЭП-1-271.84 (7)

- 65 -

20085-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	E2I-152 27-7	Установка трансформаторов ЛОНЗИТОЛЬНЫЕ МОЩН. до 0,25 кВа ЯТП-0,25	100шт	0,02	124,00	2	$\frac{-}{2}$	2	-
2	E2I-54 7	Панель вводная ВРУ-I-II	1штквф	1,00	8,26	8	$\frac{-}{4}$	4	-
3	E2I-151 27-6	ЯОУ-8502	100шт	0,01	298,0	3	$\frac{-}{2}$	2	-
4	E2I-150 27-5	ЯОУ-8501; ЯОУ-8503	"	0,02	238,0	5	$\frac{-}{4}$	4	-
5	E2I-147 27-21	Установка щитков освети- тельных групповых с авто- матами, устанавливаемы- ми в готовой нише с ко- личеством групп до 10	"	-	301,0	-	-	-	-
6	Ц8-526-5	Ящик с автоматами	шт	1,00	4,77	5	$\frac{-}{2}$	2	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	38	$\frac{-}{14}$	14	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	23	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	12	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	38	-	-	-

2П-I-271.84 (У)

- 67 -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 2. Подготовка приборов к выполнению							
7	Ц8-574-1	Подготовка к включению аппаратов и приборов установленных на устройствах:рубильник на ток до 250А	полос	6,00	0,53	3	$\frac{-}{1}$	1	-
8	Ц8-574-6	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах предохранитель плавкий на ток до 250А	шт	6,00	0,66	4	$\frac{-}{2}$	2	-
9	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр фазометр счетчик частотомер рессе электрические	"	2,00	1,19	2	$\frac{-}{1}$	1	-
10	Ц8-574-53	Подготовка к включению аппаратов и приборов установленных на устройствах:шунт, трансформатор тока или напряжения, стабилизирующий трансформатор	шт	6,00	0,51	3	$\frac{-}{1}$	1	-

ЭП-1-271.84 (У)

- 68 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Ц8-574-6	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах предохранитель плавкий на ток до 250А	шт	21,00	0,66	14	$\frac{-}{7}$	7	-
I2	Ц8-574-6	Предохранитель НПН 2-60	"	9,00	0,66	6	$\frac{-}{3}$	3	-
I3	Ц8-522-I	Выключатель пакетный ГПВ 3-25, ГПВ 2-25	"	2,00	2,60	5	$\frac{-}{3}$	3	-
I4	Ц0-525-2	Автомат одно-двух-трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А	шт	1,00	2,88	3	$\frac{-}{1}$	1	-
I5	I504-1009	Выключатель автоматический число полюсов 3, номинальный ток А 50, исполнение расцепителей м, т номинальный ток А 1,6, 2,5 4 6,4 10 16, 25, 40, 50 АП50-3 МТУЗ, АП50-3МУЗ, АП50-3ТУЗ, АП50-3УЗТУ 16-522.066-75	шт	1,00	2,25	2	-	-	-
I6	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	6,00	3,40	20	$\frac{-}{8}$	8	-

2П-I-271.8407

- 69 -

2002-5-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	1504-4547 доп.12	Пускатель магнитный ПМЛ 121002	шт	1,00	11,30	11	-	-	-
18	1504-4552 доп.12	ПМЛ 223002	"	1,00	15,40	15	-	-	-
19	1504-4549 доп.12	ПМЛ 123002	"	4,00	12,20	49	-	-	-
20	E21-139 26-5	Светильники ЛШ002-2.40; ПВЛП 2.40	100шт	0,55	124,00	69	$\frac{-}{61}$	41	$\frac{20}{7}$
21	E21-126 25-2	Светильники ППР-100; ППР-200	"	0,10	120,00	12	$\frac{-}{11}$	5	$\frac{6}{2}$
22	E21-125 25-1	То же, ПО-02	"	0,15	88,70	13	$\frac{-}{11}$	5	$\frac{6}{2}$
23	E21-129 25-5	Светильники НПО; НБО; НПП- 01, ДС-19	"	0,28	85,20	24	$\frac{-}{9}$	9	-
24	Ц8-417-1	Труба винипластовая по уста- новленным конструкциям внутренний диам. до 25мм	100м	1,22	34,60	42	$\frac{-}{33}$	18	$\frac{15}{5}$
25	Ц8-417-2	Труба винипластовая по уста- новленным конструкциям внутренний диам. до 32мм	"	0,40	49,60	20	$\frac{-}{14}$	7	$\frac{7}{2}$

211-1-271.84 (7)

- 70 -

20025-45



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Ц8-417-3	Труба винилпластовая по установленным конструкциям внутренний диам. до 50мм	100м	0,10	59,50	6	$\frac{-}{4}$	2	$\frac{2}{1}$
27	E34-502 101-2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением асбестоцементными муфтами с резиновыми кольцами	"	0,18	130,93	24	$\frac{-}{3}$	3	-
28	Ц8-409-1	Затягивание проводов в трубе и металлические рукава первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч. до 2,5мм <sup>2</sup>	"	1,10	4,88	5	$\frac{-}{6}$	3	$\frac{3}{1}$
29	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубе и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч. до: 6 мм <sup>2</sup>	"	0,10	6,02	1	-	-	-
30	Ц8-409-3	Затягивание проводов в трубе и металлические рукава первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч. до 16 мм <sup>2</sup>	"	0,60	9,29	6	$\frac{-}{5}$	2	$\frac{3}{1}$

211-1-271.84 (У)

- 71 -

20025-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
31	Ц8-409-4	Затягивание проводов в тру- бы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч. до: 35 мм <sup>2</sup>	100м	0,10	12,30	I	$\frac{-}{I}$	I	-
32	Ц8-409-II	За каждый последующий про- вод, сеч.до:2,5 мм <sup>2</sup>	"	4,10	1,21	5	$\frac{-}{5}$	5	-
33	Ц8-409-I2	За каждый последующий провод, сеч.до 6 мм <sup>2</sup>	"	0,55	1,38	I	$\frac{-}{I}$	I	-
34	Ц8-409-I3	За каждый последующий провод, сеч.до 16 мм <sup>2</sup>	"	1,70	2,53	4	$\frac{-}{4}$	4	-
35	Ц8-409-I4	За каждый последующий про- вод, сеч.до 35 мм <sup>2</sup>	"	0,30	2,88	I	$\frac{-}{I}$	I	-
36	Ц8-402-2	Провод ППВ, АППВ при скры- той проводке	"	6,00	12,70	70	$\frac{-}{67}$	45	$\frac{22}{7}$
37	Ц8-4I6-I	Кабели по установленным кон- струкциям или лоткам с ус- тановкой ответвительных коробок в помещениях с нор- мальной средой сеч.до 10мм <sup>2</sup>	"	2,10	37,50	79	$\frac{-}{71}$	23	$\frac{48}{15}$

211-1-271,84 (V)

- 72 -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	E2I-119 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	100шт	0,15	12,90	2	$\frac{1}{2}$	2	-
39	E2I-120 23-8	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	"	0,01	30,60	1	-	-	-
40	Ц8-522-5	Розетки штепсельные двух-полюсные с третьем заземляющим контактом V220; У94-С	к-т	9,00	2,32	21	$\frac{1}{9}$	9	-
41	E2I-114	Установок выключателей утопленного типа при скрытой проводке	100шт	0,48	13,30	6	$\frac{1}{5}$	5	-
42	E2I-115 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических	"	0,09	33,60	3	$\frac{1}{2}$	2	-
43	Ц8-84-1	Аппарат, количество подключаемых концов до 2	шт	2,00	0,38	1	$\frac{1}{1}$	1	-
44	Ц8-147-3	Конструкции металлические кабельные, конструкция сварная	т	0,04	377,00	15	$\frac{1}{1}$	1	-

211-1-271.64 (У)

- 73 -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего по разделу 2	руб	-	-	828	-	223	<u>132</u>
		в том числе:					<u>355</u>		<u>43</u>
		стоимость оборудования	руб	-	-	77	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	1	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудова- ния	"	-	-	84	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	473	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	189	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	52	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	714	-	-	-
		стоимость общестроитель- ных работ	"	-	-	24	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость общестрой- тельных работ	"	-	-	30	-	-	-

211-1-271.84 (7)

- 74 -

2025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 3. Материалы, не учтенные сборником							
45	СИ56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	2,00	13,70	27	-	-	-
46	Письмо треста ЭМК П-47	ВРУ I-II	"	1,00	141,57	142	-	-	-
47	то же	ВРУ I-47	"	1,00	179,69	180	-	-	-
48	I517-2232	ЯОУ8501; ЯОУ8503	"	2,00	35,51	71	-	-	-
49	I517-2233	ЯОУ8502	"	1,00	52,72	53	-	-	-
50	I517-2165	Щиток групповой осветительный величиной 4 с выключателем автоматическими типа АЗ161 5шт типа АЗ163 5 шт 750x604x155мм-СУ-9444-2I ТУ 16.536.198-75=	шт	1,00	72,09	72	-	-	-
51	I504 д.2 п.2696	Ящик с автоматом ЯЗ124-26		1,00	21,52	22	-	-	-
52	I504I-030 32	Выключатель пакетный герметический ГПВ 3-25	шт	1,00	5,07	5	-	-	-
53	I504I-030 26	То же, ГПВ2-25	"	1,00	5,07	5	-	-	-
54	СИ53-152	Светильники с рассеивателем цельным из оргстекла со стартерным ПРА типа ЛП002-2.40/П-01 УХЛ4	шт	47,00	18,10	851	-	-	-

21-1-271.84 (У)

- 75 -

2002-5-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	I507-II54	Светильник подвесной ПВЛ I-2x40-02УХЛ4	шт	8,00	35,96	288	-	-	-
56	CI53-4I	Светильники без отражателя ППР-100-01 УЗ, ППР-100- 02УЗ	"	6,00	6,57	33	-	-	-
57	CI53-42	Светильники без отражате- ля ППР-200-01УЗ, ППР-200- 02УЗ	"	4,00	7,44	30	-	-	-
58	CI53-I38	Светильник с рассеивате- лем из силикатного стекла шаровой формы типа НБ006, 100/P2,0-02УХЛ4	"	15,00	2,60	39	-	-	-
59	CI53-I39	Светильники потолочные с рассеивателем из силикат- ного стекла цилиндрической формы и формы усеченного конуса типа НПО20.100/P2,0-01УХЛ4 НПО20.100/P2,0-03УХЛ4	"	6,00	1,57	9	-	-	-
60	CI53-I37	Светильники настенные с рассе- ивателем из силикатного стекла цилиндрической формы и формы усеченного конуса ТУ16-535.825-74/ типа НБ006.100/P20-01УХЛ4 и НБ006.100/P2,0-0,3УХЛ4	шт	15,00	1,91	29	-	-	-
6I	I507-I057	Светильник потолочный НПО1	"	4,00	10,33	41	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- 76 -

2002-5-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	I507-1008	Светильник ДС-19	шт	3,00	3,30	10	-	-	-
63	CI53-231	Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТВ40, ЛХБ40	10шт	11,00	7,20	79	-	-	-
64	CI53-251	Стартеры для люминесцент- ных ламп типа 80С-220	"	11,00	1,42	16	-	-	-
65	CI53-284	Лампы Б215-225-200 ГОСТ 2239-79	"	0,40	1,44	1	-	-	-
66	CI53-281	Лампы Б215-225-150	"	0,20	1,19	1	-	-	-
67	CI53-276	Лампы Б220-230-100	"	2,20	1,08	2	-	-	-
68	CI53-265	Лампы Б220-230-60	"	2,10	0,99	2	-	-	-
69	CI53-307	Лампы МО36-25	"	0,30	0,88	1	-	-	-
70	I509-3038	Кабель ПВВГ-3,2,5	км	0,10	191,42	19	-	-	-
71	CI51-II96	Кабели силовые на напряже- ние 1000В двужильные с алю- миниевыми жилами с поливинилхлорид- ной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, с числом жил и сеч. мм <sup>2</sup> : 2х2,5	1000м	0,11	179,00	20	-	-	-
72	CI52-228	Провода силовые для элек- трических установок с поли- винилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жи- лой марки АПВ, сеч. мм <sup>2</sup> : 2х5	"	0,52	28,40	15	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	СИ52-230	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ, сеч.мм <sup>2</sup> :6	1000м	0,06	45,60	3	-	-	-
74	СИ52-231	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевыми жилами, марки АПВ, сеч.мм <sup>2</sup> :10	"	0,23	72,90	17	-	-	-
75	СИ52-233	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки, АПВ, сеч.мм <sup>2</sup> :25	"	0,04	149,00	6	-	-	-
76	СИ52-202	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами плоские, без раздельного основания для неподвижной скрытой проводки, марки АПВС, с числом жил и сечением, мм <sup>2</sup> : 2х2,5	"	0,50	39,20	20	-	-	-

ЭП-1-ЭП.94 (7)

- 76 -

20025-05



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	СИ52-205	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380 в с алюминиевыми жилами плоские без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марки АПВС, с числом жил и сеч. мм <sup>2</sup> : 3х2,5	1000 м	0,10	56,80	6	-	-	-
78	СИ54-164	Розетка штепсельная	шт	15,00	0,24	4	-	-	-
79	СИ54-144	Розетка штепсельная У-220	"	5,00	0,98	4	-	-	-
80	СИ54-149	Вилка к розетке	"	5,00	0,66	3	-	-	-
81	СИ54-152	Розетка штепсельная У-94-С	"	4,00	0,43	2	-	-	-
82	СИ54-153	Вилка к розетке	"	9,00	0,38	3	-	-	-
83	СИ54-136	Розетка штепсельная У-86-РБ	"	1,00	0,54	1	-	-	-
84	СИ54-137	Вилка к розетке	"	1,00	0,54	1	-	-	-
85	1504-6160	Выключатели	"	48,00	0,43	21	-	-	-
86	1504-6162	Выключатели герметические	"	9,00	0,97	9	-	-	-
87	СИ54-21Е	Звонок безжелезный на напряжение 220в укомплектован звонковой кнопкой корпус пластмассовый двухцветный типа ЗП	"	2,00	1,80	4	-	-	-
88	0503-80122	Трубы винилпластовые 20мм	м	110,0	0,24	26	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- 79 -

20085-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	0503-80I25	То же, диам.32 мм	м	40,00	0,57	23	-	-	-
90	0503-80I24	То же, диам.25 мм	"	12,00	0,36	4	-	-	-
91	0503-80I26	То же, диам.40 мм	"	10,00	0,81	8	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	2402	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2228	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	174	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	2402	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	3268	-	237	<u>132</u>
							<u>369</u>		<u>43</u>
		в том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	77	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	1	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	84	-	-	-
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	2724	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	201	-	-	-

ДЛ-1-271.84 (У)

- 80 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	229	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	3154	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	24	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	30	-	-	-

211-1-271.84 (У)

84

1 Начальник отдела

*Г. Герасимова*

Герасимова

Составила

*И. Иванова*

Иванова

Проверила

*О. Осипова*

Осипова

20025-05

Локальная смета № 4

Детские ясли-сад на 50 мест (в конструкциях серии I.090.I-I)

Устройства связи

Основание: СС-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	1,080 тыс.руб.
в т.ч.оборудование	0,31 тыс.руб.
монтаж	0,77 тыс.руб.
нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.	
Показатели по смете:	
Стоимость на:	
число мест	21,60 руб
I м2 общей площади здания	2,31 руб
I м3 объема здания	0,61 руб

№ п/п	№ пр-та УСН, расценок, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. руб	Общая стоимость, руб			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	в том числе в/п	основ. окл. машин в т.ч. в/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Отдел I. Телефонизация

Раздел I. Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ц10-972-10	Коробка распределительная настенная	коробка	1,00	4,01	4	$\frac{-}{2}$	2	-
2	1602Д5 п.04-0048	Аппарат телефонный ТА-72	шт	2,00	0,55	19	-	-	-
3	Ц8-534-13	Шкаф устройств связи	кг	14,00	0,39	5	$\frac{-}{1}$	1	-
4	Ц8-417-1	Труба винилпластовая по установленным конструкциям внутренний диам. до 25мм	100м	0,12	34,80	4	$\frac{-}{3}$	2	1
5	Ц8-409-1	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч. до: 2,5 мм <sup>2</sup>	"	0,15	4,88	1	-	-	-
6	Ц8-402-1	Провод ТРП-1.2.0,5 по стене	"	0,10	16,50	2	$\frac{-}{1}$	1	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	40	$\frac{-}{7}$	6	1
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	19	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	1	-	-	-

211-1-271,84 (Г)

- 83 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость оборудования	руб	-	-	20	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	16	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	20	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
7	СИ52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ГРП диам. жилы 0,5мм <sup>2</sup>	1000м	0,03	13,00	1	-	-	-
8	0503-80124	Труба винилпластиковые диам. 25 мм	м	12,00	0,33	4	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	5	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	5	-	-	-
		Всего по отделу № I	руб	-	-	45	<u>7</u>	<u>6</u>	<u>1</u>
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	19	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	1	-	-	-

211-1-271,84 (У)

- 84 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость оборудования	руб	-	-	20	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	21	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	25	-	-	-
		Отдел 2. Радиофикация							
		Раздел 3. Монтаж							
9	БЗ4-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240В	шт	1,00	17,34	17	$\frac{-}{8}$	8	-
10	ЦИО-972-18			1,00	-	-	$\frac{-}{8}$	-	-
11	ЦИО-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25Вт на: столбе или трубостойке	"	1,00	1,49	1	$\frac{-}{1}$	1	-
12	ЦИО-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	"	5,00	2,73	14	$\frac{-}{12}$	12	-
13	Муромский з-д	Громкоговоритель 0,25 Гд	"	5,00	7,60	38	-	-	-
14	ЦВ-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диам. до 25мм	100м	0,44	34,80	15	$\frac{-}{12}$	6	$\frac{6}{2}$

221-I-271.34 (V)

- 86 -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5	Ц8-409-I	Затягивание проводов в тру- бы и металлические рукава первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч. до 2,5 мм <sup>2</sup>	100м	0,55	4,88	3	$\frac{-}{2}$	I	I
I6	Ц10-38I-6	Коробка кабельная, соеди- нительная или разветви- тельная	шт	7,00	2,42	I7	$\frac{-}{16}$	16	-
I7	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки	100шт	0,06	25,10	2	$\frac{-}{1}$	I	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	155	$\frac{-}{52}$	45	$\frac{7}{2}$
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	38	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	1	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость оборудо- вания	"	-	-	41	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	69	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	37	-	-	-

211-I-271.34 (V)

- 86 -

20025-05



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	8	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	114	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником							
18	290220-12 51	Абонентский трансформатор ТАМУ-10Т	шт	1,00	3,61	4	-	-	-
19	С152-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ППШ с числом жил и диам. 2х1,2 мм <sup>2</sup>	1000м	0,06	22,90	1	-	-	-
20	0503-8012 4	Трубы винилпластовые диам. 25 мм	м	44,00	0,33	15	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	21	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	20	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	21	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб	-	-	176	$\frac{1}{52}$	45	$\frac{7}{2}$
		в том числе:							

21-1-271.84 (3)

- 87 -

20015-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость оборудования	руб	-	-	38	-	-	-
		тара и упаковка	руб	-	-	1	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб-	-	-	41	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	89	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	37	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	135	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- 88 -

Отдел 3. Телевидение

Раздел 5. Оборудование и монтажные работы

21 Ц10-604-1

Определение места установки антенны измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнивательных антенных усилителей

шт	1,0	10,10	10	$\frac{-}{10}$	2	$\frac{8}{3}$
----	-----	-------	----	----------------	---	---------------

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Ц10-604-3	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4м вещания или радиовещания на антенной опоре высотой, м до 8, на кровле бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек	шт	1,00	14,30	14	$\frac{-}{13}$	7	$\frac{5}{2}$
23	Ц10-606-17	Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного	изм.	1,00	12,20	12	$\frac{-}{12}$	12	-
24	Ц10-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство	шт	1,0	2,26	2	$\frac{-}{1}$	1	-
25	1601.-2395	Усилитель УТТО	к-т	1,00	58,00	58	-	-	-
26	Ц10-605-1	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения	шт	1,00	0,58	1	-	-	-
27	ЦВ-402-1	Провода марок ППВ АППВ при открытой проводке	100м	0,35	16,50	6	$\frac{-}{5}$	3	$\frac{2}{1}$
		Всего по разделу б	руб	-	-	136	$\frac{-}{41}$	25	$\frac{16}{6}$

211-1-271.84 (У)

- 89 -

20085-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	58	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	1	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	64	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	45	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	21	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	72	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником							
28	160I-2484	Антенна телевизионная АТВК	к-т	1,00	10,28	10	-	-	-
29	160I-2493	Коробка УАР-6	"	1,00	1,90	2	-	-	-
30	С15I-2768	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, ГОСТ 11326.22-79 марки РК75-4-15	1000м	0,02	150,00	3	-	-	-

211-I-271.84 (7)

- 80 -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	СИ1-2758	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, ГОСТ 11326.12-79 марки РК75-9-13	1000м	0,02	257,00	4	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	20	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	19	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	20	-	-	-
		всего по отделу 3	руб	-	-	156	<u>41</u>	25	<u>16</u> 6
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	58	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	1	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	64	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	64	-	-	-

21-1-271.84 (У)

- 91 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	21	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	92	-	-	-
		Отдел 4. Электрочасофикация							
		Раздел 7. Оборудование и монтажные работы							
32	Ц10-84I-1	Часы электрические первичные	к-т	1,00	2,94	3	$\frac{-}{3}$	3	-
33	I703-2 п.1047	Часы электрические ПЧМЗ-2ЕР	шт	1,00	57,00	57	-	-	-
34	Ц10-84I-2	Часы электрические вторичные	шт	4,00	3,16	13	$\frac{-}{11}$	11	-
35	ЦВ-402-1	Провода марок ППВ АППВ при открытой проводке	100м	1,00	16,50	17	$\frac{-}{14}$	8	$\frac{6}{2}$
36	Ц10-38I-6	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт	5,00	2,42	12	$\frac{-}{11}$	11	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	140	$\frac{-}{39}$	33	$\frac{6}{2}$

211-1-271.84 (У)

- 92 -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	57	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	1	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудова- ния	"	-	-	62	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	45	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	27	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	78	-	-	-
		Раздел 8. Материалы, не учтенные сборником							
37	I703-2 п.1053	Часы электровторичные ВП300-24-66	шт	4,00	13,59	54	-	-	-
38	I509-7032	Провод ПРППМ-2х0,8	км	0,10	27,67	3	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	61	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	57	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- 03 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	61	-	-	-
		всего по отделу 4	руб	-	-	201	<u>39</u>	33	<u>6</u> 2
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	57	-	-	-
		тара и упаковка	руб	-	-	1	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	62	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	102	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	27	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	10	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	139	-	-	-
		Отдел 5. Пожарная сигнализация							
		Раздел 9. Оборудования и монтажные работы							

ДП-1-271.84 (7)

- 94 -

2002.5.05



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Ц10-742-1	Приборы приемно-контрольные и пусковые, станции и пульты емкостью до 100 лучей: пульт приемный на 10 лучей	шт	1,0	20,20	20	$\frac{-}{18}$	18	-
40	1602-30047	Концентратор малой емк. "комар" сигнал-12АМСВ2.402. 001 ТУ	"	1,00	79,00	79	-	-	-
41	Ц10-743-2:	Датчик ДТЛ	"	44,0	0,97	43	$\frac{-}{39}$	39	-
42	Ц8-121-5	Аккумуляторная батарея типа 6СТ-45ЭМ	"	2,0	3,08	6	$\frac{-}{4}$	4	-
43	1511-1007	То же, 6СТ-45-ЭМ	"	2,00	17,00	34	-	-	-
44	Ц8-417-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диам. до 25мм	100м	1,90	15,90	30	$\frac{-}{15}$	15	-
45	Ц8-409-1	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч. до 2,5 мм <sup>2</sup>	"	2,20	4,88	11	$\frac{-}{11}$	5	$\frac{6}{2}$
46	Ц8-402-1	Прокладка АППВСж.2.5 откры-	"	0,15	16,50	2	$\frac{-}{2}$	1	1

211-1-271.84 (7)

- 95 -

20025-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Ц10-744-5	Звонок тревоги для внутренней или наружной установки	шт	2,0	1,18	2	== 2	2	-
48	Ц8-592-1	Патрон стеновой или потолочный	100шт	0,01	15,40	1	-	-	-
49	Ц10-381-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	18,00	2,42	44	== 40	40	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	405	== 131,	124	<u>7</u> 2
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	113	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	124	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	159	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	102	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	20	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- 96 -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	281	-	-	-
		Раздел 10. Материалы, не учтенные сборником							
50	I602-50I20	Звонок громкого боя переменного тока МЗ-1ТУ 25-06-1045-76	шт	2,00	3,86	8	-	-	-
51	CI53-253	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла ГОСТ 2239-79 типа В220-230-25	10шт	0,10	0,98	1	-	-	-
52	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диам.жилы 0,5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,22	13,00	3	-	-	-
53	0503-80I2-4	Трубы винилпластовые диам. 25 мм	м	190,00	0,36	68	-	-	-
54	CI52-202	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6523-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марки АППВС, с числом жил и сеч.мм <sup>2</sup> 2x2,5	1000 м	0,02	39,20	1	-	-	-
		Всего по разделу 10	руб	-	-	87	-	-	-

211-1-271.84 (V)

- 97 -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	81	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	87	-	-	-
		всего по отделу 5	руб	-	-	492	<u>131</u>	124	<u>7</u> 2
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	113	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	124	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	240	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	102	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	26	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	368	-	-	-
		Отдел 6. Молниезащита							

211-1-271.84 (7)

- 98 -

20025.05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Ц8-472-3	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диам.8 мм	100м	0,14	51,80	7	$\frac{-}{2}$	2	-
		всего по отделу 6	руб	-	-	10	$\frac{-}{2}$	2	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	7	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	10	-	-	-
		всего по смете	"	-	-	1080	$\frac{-}{272}$	235	$\frac{37}{12}$
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	285	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	6	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	17	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	3	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- 99 -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость оборудования руб		-	-	311	-	-	-
		стоимость монтажных работ руб		-	-	523	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	193	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	53	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	769	-	-	-

/ Начальник отдела *Е. Герасимова* Е. Герасимова  
 Составила *И. Иванова* И. Иванова  
 Проверила *Т. Осипова* Т. Осипова

211-1-271.84 (У)

- 100 -

20025-05

Локальная смета № 5

Детские ясли-сад на 50 мест (в конструкциях серии I.099.I-1)

Основание: АВ-1  
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,744 тыс.руб.  
в т.ч.оборудование 0,02 тыс.руб.  
монтаж 0,72 тыс.руб.  
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.,  
Показатели по смете:  
Стоимость на:  
число мест 14,88 руб  
I м2 общей площади здания 1,59 руб  
I м3 объема здания 0,42 руб

№ пп	№ пр-та УСН, рас-ценок ценника и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим-ность ед., руб	Общая стоимость, руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе	
							э/пл	основ.экспл. машин	в т.ч. э/пл
									прямые затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел I. Оборудование и монтажные работы

211-1-271.84 (V)

- 101 -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1704-10040	Устройство терморегулирующее дилатметрическое электрическое ТУДЭ-1-Б ТУ25-02-281074- 78	шт	1,00	20,60	21	-	-	-
2	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатметрическое; электрическое	"	1,00	0,36	1	-	-	-
3	1504-422I	Пускатель электромагнитный неревверсивный без теплового реле ЦМЕ-1210СТ 16.0. 536.001-72	"	1,00	3,60	4	-	-	-
4	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдель- но стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	"	1,00	3,40	3	$\frac{-}{1}$	1	-
5	Ц8-147-3	Конструкции металлические кабельные, конструкция сварная	т	0,05	377,00	19	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$
6	Ц8-408-1	Рукав металлический диам. до 73 мм по стальным конструк- циям	100м	0,05	32,00	2	-	-	-
7	Ц8-146-1	Кабель до 35 кВ, по с креп- лением накладными скобами масса 1м до 3 кг	"	0,70	48,00	34	$\frac{-}{22}$	13	$\frac{9}{3}$

ЭП-1-271.64 (У)

- 102 -

20025-05



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ц8-409-1	Затягивание проводов и тру- бы и металлические рукава первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сеч. до 2,5 мм <sup>2</sup>	100м	0,07	4,68	1	-	-	-
9	Ц8-402-2	Провод ППВ АППВ при скрытой проводке	"	0,13	12,70	2	$\frac{-}{1}$	1	-
10	Ц11-581-2	Коробка соединительная тип КС-375П	шт	3,00	1,25	4	$\frac{-}{4}$	4	-
		всего по разделу I	руб	-	-	116	$\frac{-}{29}$	20	$\frac{9}{3}$
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	25	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудова- ния	"	-	-	26	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	66	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	17	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	90	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- 103 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	I504 доп. I п.06-171	Пакетный переключатель ГПШ-10/м3	шт	1,00	4,07	4	-	-	-
12	СИ1-2282	Кабели контрольные с алю- миниевыми жилами с поли- винилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сеч.мм2 7х2,5	1000м	0,04	277,00	10	-	-	-
13	СИ1-2280	Кабели контрольные с алю- миниевыми жилами с пол- ливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ с числом жил и сеч.мм2: 4х2,5	"	0,04	195,00	7	-	-	-
14	I509-5001	Провод ПВ2-660 сеч. I кв.мм	км	20,00	27,34	547	-	-	-
15	241649-10 89	Рукав металлический РЗ-АЛ- 22	"	0,01	228,69	2	-	-	-
16	2405-1389	Коробки соединительные КСК-ВТУ36-1753-75	шт	2,00	2,38	5	-	-	-
17	2405-1391	Коробки соединительные КСК 32ТУ36-1753-75	"	1,00	5,63	6	-	-	-
18	2405-3156	Соединитель металлору- кав-труба СМТ15,20 ТУ36- 1125-75, из М НР5-79	1000 шт	-	50,31	1	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	628	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- 104 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	582	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	46	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	628	-	-	-
		всего по смете	руб	-	-	744	<u>29</u>	20	<u>9</u> 3
в том числе:									
		стоимость оборудования	руб	-	-	25	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	26	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	648	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	17	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	53	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	718	-	-	-

Начальник отдела смет и ПОС *Б. Иванова*  
 Составила *Иванова*  
 Проверила *Осева*

Е. Герасимова  
 И. Иванова  
 Т. Осипова

211-1-271.84 (У)

- 105 -

20025-05

Локальная смета № 6

Детские ясли-сад на 50 мест (в конструкциях серии I.090.I-I)

Подъемно-транспортные средства

Основание:	Сметная стоимость	0,122 тыс.руб.
Составлена в ц-нах 1964 г.	в т.ч.оборудование	0,08 тыс.руб.
	монтаж	0,04 тыс.руб.
	Нормативная условно-чистая продукция -	тыс.руб.
	Показатели по смете:	
	Стоимость на:	
	число мест	2,44 руб
	I м2 общей площади здания	0,26 руб
	I м3 объема здания	0,07 руб

№ п/п	№ пр-та УСН, рас-ценок ценника и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим-мость ед. руб	Общая стоимость, руб				
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	в том числе		
							з/пл	основ.эксп. з/пл	машин	в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10

Раздел I. Оборудование и монтаж

211-I-271.84 (У)

- 106 -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	ЦЗ-У-6II	Монтаж тали ручной грузо- подъемностью I т	т	0,50	47,25	24	$\frac{1}{15}$	13	$\frac{2}{1}$
2	I906-I6002	Таль ручная червячная пе- редвижная г/п I,0	шт	1,00	41,00	4I	-	-	-
3	ЦЗ-У-592	Монтаж тележки	т	0,04	47,25	2	$\frac{1}{1}$	I	-
4	I906-I6I36 доп.9	Теложка Т-400	шт	1,00	33,00	33	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	122	$\frac{1}{16}$	14	$\frac{2}{1}$
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	74	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудова- ния	руб	-	-	82	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	26	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	II	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- 107 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	40	-	-	-
		всего по смете	руб	-	-	122	-	14	$\frac{2}{1}$
		в том числе:					16		
		стоимость оборудования	руб	-	-	74	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	82	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	26	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	11	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	40	-	-	-

Начальник отдела  
Составила  
Проверила

*Т. Герасимова*  
*И. Иванова*  
*Т. Осипова*

Е. Герасимова  
И. Иванова  
Т. Осипова

211-1-271.84 (У)

- 108 -

20025-05

Локальная смета № 7

Детские ясли-сад на 50 мест (в конструкциях серии I.090.I-1)

Технологическое оборудование

Основание: ТХ-1	Сметная стоимость	20,740 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 г.	в т.ч.оборудование	20,70 тыс.руб.
	монтаж	0,04 тыс.руб.
	Нормативная условно-чистая продукция -	тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
	Число мест	0,41 руб
	I м2 общей площади здания	44,32 руб
	I м3 объема здания	

№ пп	№ пр-та УСН, расценки (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед., руб	Общая стоимость, руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе	
						основ. з/п	эксцл. машин	в т.ч. з/п	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Оборудование

211-1-271.84 (У)

- 109 -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сборник сметных норм на оборуд. и инвентарь общественных и административных зданий, св. Б.3 детские дошкольные учреждения табл.1	Стоимость мебели по возрастным группам до трех лет)	место	20,00	117,50	2360	-	-	-
2	то же	Стоимость мебели по возрастным группам ( дошкольной)	место	30,00	120,60	3618	-	-	-
		Инвентарь по возрастным группам до трех лет							
3	"-	Учебно-наглядные пособия	"	20,00	17,10	342	-	-	-
4	"-	Игры и игрушки	"	20,00	48,20	964	-	-	-
5	"-	Мелкий спортивный	"	20,00	8,70	174	-	-	-
		Инвентарь по возрастным группам, дошкольным							
6	"-	Учебно-наглядные пособия	"	30,00	43,60	1314	-	-	-
7	"-	Игры и игрушки	"	30,00	37,10	1113	-	-	-
8	"-	Мелкий спортивный	"	30,00	4,60	144	-	-	-
9	"- таб.2	Стоимость мебели обслуживающих помещений	"	50,00	25,30	1265	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- 110 -

20025-05



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	то же	Монтируемое оборудование кухни	место	50,0	38,30	1915	-	-	-
11	"-	Монтаж	место	50,00	1,50	75	-	-	-
12	-/-	Немонтируемое оборудование кухни	"	50,0	14,20	710	-	-	-
13	"-	Монтируемое оборудование	"	50,00	11,80	590	-	-	-
14	"-	Монтаж	"	50,00	0,80	40	-	-	-
15	"-	Немонтируемое оборудование постирочной	"	50,00	10,40	520	-	-	-
16	"-	Медицинское оборудование	"	50,00	6,80	340	-	-	-
		Инвентарь обслуживающих помещений							
17	"-	Жесткий з хозяйственный	"	50,00	31,20	1560	-	-	-
18	"-	Мелкий хозяйственный	"	50,00	13,00	650	-	-	-
19	"-	Медицинский	"	50,00	8,40	420	-	-	-
20	"-	Медицинский инструмент	"	50,00	6,90	345	-	-	-
21	"-	Спортивный и музыкальный	"	50,00	22,00	1100	-	-	-
22	"-	Технические устройства ин- формации	"	50,00	19,10	955	-	-	-
23	"-	Противопожарный инвентарь обслуживающих помещений	"	50,00	1,10	55	-	-	-

21-1-271.84 (У)

- III -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по отделу I		руб	"	"	20740	-	"	"
	в том числе:								
	стоимость оборудования	"	"	"	"	20519	"	"	"
	комплектация	"	"	"	"	178	"	"	"
	всего стоимость оборудования	"	"	"	"	20697	"	"	"
	стоимость монтажных работ	"	"	"	"	40	"	"	"
	плановые накопления	"	"	"	"	3	"	"	"
	всего стоимость монтажных работ	"	"	"	"	43	"	"	"
	Всего по смете	"	"	"	"	20740	"	"	"
	в том числе.								
	стоимость оборудования	руб	"	"	"	20519	"	"	"
	комплектация	"	"	"	"	178	"	"	"
	всего стоимость оборудования	"	"	"	"	20697	"	"	"
	стоимость монтажных работ	"	"	"	"	40	"	"	"
	плановые накопления	"	"	"	"	3	"	"	"
	всего стоимость монтажных работ	"	"	"	"	43	"	"	"

1 Начальник отдела  
Составила

*Е. Герасимова*  
*И. Иванова*

Е. Герасимова  
И. Иванова

ЭП-1-ЭТ-84 (7)

- 112 -

20025-05

Вариантные решения

№ пп	№ пр-та УСН, раз- ценок, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		Норм. услов. но-ис- тая
						основ. з/пл	экс- машин		осн-в з/пл	экс- машин	
						в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	проц- ты	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вариантные решения № I-6											
I, Вариант для температу- ры наружного воздуха -20°											
Раздел "Стены											
Исключить из раздела пп. 48+60 стоимость панелей наружных стен толщ. 400 мм, однослойных, на сумму											
			руб	-	-	-	-	6907	-	-	-
Включить в раздел стои- мость панелей наружных стен, однослойных, толщ. 350 мм:											
I	Камень, I п.1	ПС 30.33.3.5-П	шт	4	224,64	-	-	899	-	-	-
2	п.2	ПС 30.21.3.5-П	"	2	145,49	-	-	291	-	-	-
3	"	2ПС 30.21.3.5-П	"	2	145,49	-	-	291	-	-	-

211-1-271.24 (У)

- 113 -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	п.3	ПС 12.33.3.5-П	шт	2	89,31	-	-	179	-	-	-
5	п.4	ИПСО 30.33.3.5-П-1	"	16	119,23	-	-	1908	-	-	-
6	п.5	ИПСД 30.33.3.5-П-2	"	2	168,9	-	-	338	-	-	-
7	"-	2ПСД 30.33.3.5-П-2	"	2	168,9	-	-	338	-	-	-
8	п.6	ПСП 50.10.2.6-П	"	22	67,9	-	-	1494	-	-	-
9	п.7	ИПСН 21.10.2.6-П	"	2	47,0	-	-	94	-	-	-
10	"-	2ПСН 21.10.2.6-П	"	2	47,0	-	-	94	-	-	-
11	"-п.8	ПСН 12.10.2.6-П	"	2	27,31	-	-	55	-	-	-
12	п.9	2ПСН 29.10.2.6-П	"	4	65,81	-	-	263	-	-	-
13	"-	ИПСН 29.10.2.6-П	"	4	65,81	-	-	263	-	-	-
		Итого добавить	руб	-	-	-	-	6507	-	-	-
		Всего по разделу "Стены" к исключению	"	-	-	-	-	400	-	-	-
		Раздел "Кровля"									
		Исключить из раздела п.87 стоимость плит теплоизоляци- онных пенобетонных толщиной 165 мм на сумму	руб	-	-	-	-	1357	-	-	-
14	ССЦ ММ т.1 п.3- 147	Включить в раздел стоимость плит теплоизоляционных пе- нобетонных толщ.130мм	м3	67,0	16,0	-	-	1072	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- П4 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по разделу "Кровля" к исключению	руб	-	-	-	-	285	-	-	-
		Раздел "Окна"									
		Исключить из сметы раздел /"Окна" на сумму	руб	-	-	-	-	2470	-	-	-
		Включить в раздел									
15	10-73 13-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площадь свыше 2м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	72,98	2,18	-	-	159	-	-	-
16	10-116 23-1	То же, балконных блоков	"	4,82	3,49	-	-	17	-	-	-
17	8-177-1 18-1	Установка сборных железобетонных подоконных плит ПСЖ 22.25.45	100 м <sup>2</sup>	0,099	972,0	-	-	96	-	-	-
18	10-72 13-1	Установка фрамуг	м <sup>2</sup>	1,44	3,01	-	-	4	-	-	-
19	15-702 201-1-83	Остекление оконных блоков 4 мм стеклом	100 м <sup>2</sup>	0,78	351,0	-	-	274	-	-	-
20	15-726 201-5-33	Остекление балконных бло- ков									
21	ССЦ ч.П р.2 п.46	Стоимость блоков окон- ных ОС 21-21В	м <sup>2</sup>	68,16	17,0	-	-	1169	-	-	-
22	п.36	ОС 21-12В	"	4,82	17,6	-	-	85	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- 115 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	п.2	Стоимость фрамуг ФВ0 06-12	м2	1,44	17,3	-	-	25	-	-	-
24	п.204	Стоимость балконных блоков БС 28-9	"	4,8	22,6	-	-	108	-	-	-
	ССЦ ч.1	Стоимость скобных приборов:									
25	п.437	для блоков ОС 2I-2IB	к-т	16	3,38	-	-	54	-	-	-
26	п.435	для блоков ОС 2I-12B	"	2	1,72	-	-	3	-	-	-
27	п.418	фрамужных	"	2	1,78	-	-	4	-	-	-
28	п.44I	фрамужных БС 28-9	"	2	2,3I	-	-	5	-	-	-
		Итого по разделу "Окна"	руб	-	-	-	-	1993	-	-	-
		Всего по разделу "Окна" к исключению	"	-	-	-	-	477	-	-	-
		Раздел "Внутренние отделочные работы"									
		Исключить из раздела п.128 улучшенную масляную окраску оконных заполнений на сумму	руб	-	-	-	-	234	-	-	-
		Включить в раздел									
29	I5-575 I59-5-26 т.ч.тб.2	Улучшенная масляная окраска оконных заполнений	100 м2	0,78	264,0	-	-	206	-	-	-
		Цена: I20x2,2									

211-1-271.84 (У)

- ИБ -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу "Внутренние отделочные работы" к исключению	руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Всего для варианта -20 <sup>0</sup> исключается	"	-	-	-	-	1190	-	-	-
		2. Вариант для температуры наружного воздуха -40 <sup>0</sup>									
		Раздел "Стены"									
		Исключить из раздела пп. 48-60 стоимости панелей наружных стен толщиной 400 мм, однослойных на сумму руб	-	-	-	-	-	6907	-	-	-
		Включить в раздел:									
	Кажьк. I	Стоимость панелей наружных стен толщиной 400 мм, трехслойных:									
I	п.19	ПС 30-33.4.0-пт	шт	4	256,89	-	-	1028	-	-	-
2	п.20	ИПС 21.33.4.0-пт	"	2	181,82	-	-	364	-	-	-
3	"-	2ПС 21.33.4.0-пт	"	2	181,82	-	-	364	-	-	-
4	п.21	ПС 12.33.4.0-пт	"	2	102,7	-	-	205	-	-	-
5	п.23	2ПСО 30.33.4.0-пт-I	"	16	160,31	-	-	2565	-	-	-
6	п.24	ИПСД 30.33.4.0-пт-2	"	2	201,55	-	-	403	-	-	-
7	"-	2ПСД 30.33.4.0-пт-2	"	2	201,55	-	-	403	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- П7 -

2002-5-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	п.15	ПСП 30.10.3.1-пт	шт	22	71,96	-	-	1583	-	-	-
9	п.16	ПСП 21.10.3.1-пт	"	2	49,89	-	-	100	-	-	-
10	"-	2ПСП 21,10.3.1-пт	"	2	49,89	-	-	100	-	-	-
11	п.17	ПСП 12.10.3.1-пт	"	2	28,94	-	-	58	-	-	-
12	п.18	2ПСП 29.10.3.1-пт	"	4	69,68	-	-	279	-	-	-
13	"-	ПСП 29.10.3.1-пт	"	4	69,68	-	-	279	-	-	-
-		Итого по разделу "Стены" добавляется	руб	-	-	-	-	7731	-	-	-
		Всего по разделу "Стены" к добавлению	"	-	-	-	-	824	-	-	-
		Раздел "Кровля"									
		Исключить из раздела п.87 стоимости плит теплоизоля- ционных пенобетонных тол- щиной 165 мм на сумму	руб	-	-	-	-	1357	-	-	-
		Включить в раздел									
14	ССЦ ММ т.1 п.3- 147	Стоимость плит теплоизоля- ционных пенобетонных толщ.210 мм	м3	108,0	16,0	-	-	1728	-	-	-
		Всего по разделу "Кровля" к добавлению	руб	-	-	-	-	371	-	-	-
		Раздел "Окна"									
		Исключить из сметы раздел "Окна" на сумму	руб	-	-	-	-	2470	-	-	-

2П-1-271.84 (7)

- 118 -

20025-05



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Включить в раздел "Окна:									
15	10-75 13-4	Установка оконных блоков с раздельными переплетами толщиной свыше 2 м2	м2	72,98	3,25	-	-	244	-	-	-
16	8-177-1 18-1	Установка сборных железобетонных подоконных плит П00 22.35.45	100 м2	0,139	972,0	-	-	135	-	-	-
17	10-72 13-1	Установка фрагмт	м2	1,44	3,01	-	-	4	-	-	-
18	10-112 2-1	Установка балконных дверей "	"	4,8	2,86	-	-	14	-	-	-
19	15-710 201-2-36.33	Тройное остекление оконных блоков 4мм стеклом	100м2	0,73	566,0	-	-	413	-	-	-
20	15-720 201-4-39	То же, дверных блоков	м2	4,8	2,34	-	-	11	-	-	-
21	ССЦ ч.П р.2 п.107	Стоимость блоков оконных ОПС 21-21В	м2	68,16	23,1	-	-	1574	-	-	-
22	п.93	ОПС 21-12В	"	4,82	26,9	-	-	128	-	-	-
23	п.2	Стоимость фрагмти ФВО 06-12	"	1,44	17,3	-	-	25	-	-	-
24	п.214	Стоимость балконных бло- ков БРС 28-9	"	4,8	31	-	-	149	-	-	-
	ССЦ ч.1	Стоимость скобяных приборов для блоков:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	п.423	ОРС 2I-2IV	к-т	16	8,58	-	-	137	-	-	-
26	п.418	ОРС 2I-12B	"	2	3,85	-	-	8	-	-	-
27	п.415	фрамужных	"	2	1,78	-	-	4	-	-	-
28	п.443	То же, балконных блоков	"	2	5,43	-	-	11	-	-	-
		Итого по разделу "Окна"	руб	-	-	-	-	2857	-	-	-
		Всего по разделу "Окна к добавлению"	"	-	-	-	-	387	-	-	-
		Всего для варианта -40° добавляется	"	-	-	-	-	1582	-	-	-
		3. Вариант панелей наружных стен толщиной 400мм, трехслойных, для температур -30°									
		Раздел "Стены"									
		Исключить из раздела пп. 48-60 стоимости панелей наружных стен толщиной 400 мм, однослойных на сумму									
			руб	-	-	-	-	6907	-	-	-
		Включить в раздел									
Кальк.1		Стоимость панелей наружных стен, трехслойных, толщ. 400 мм:									

2П-Г-27Г.84 (У)

- 120 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	п.19	ПС 30.33.4.0-пт	шт	4	256,89	-	-	1028	-	-	-
2	п.20	ИПС 21.33.4.0-пт	"	2	181,82	-	-	364	-	-	-
3	"-	2ПС 21.33.4.0-пт	"	2	181,82	-	-	364	-	-	-
4	п.21	ПС 12.33.4.0-пт	"	2	102,7	-	-	205	-	-	-
5	п.22	ИПСО 30.33.4.0-пт-1	"	16	133,05	-	-	2129	-	-	-
6	п.24	ИПСД 30.33.4.0-пт-2	"	2	201,55	-	-	403	-	-	-
7	"-	2ПСД 30.33.4.0-пт-2	"	2	201,55	-	-	403	-	-	-
8	п.15	ПСН 30.10.3.1-пт	"	22	71,96	-	-	1583	-	-	-
9	п.16	ИПСН 21.10.3.1-пт	"	2	49,89	-	-	100	-	-	-
10	"-	2ПСН 21.10.3.1-пт	"	2	49,89	-	-	100	-	-	-
11	п.17	ПСН 12.10.3.1-пт	"	2	28,94	-	-	58	-	-	-
12	п.18	2ПСН 29.10.3.1-пт	"	4	69,68	-	-	279	-	-	-
13	"-	ИПСН 29.10.3.1-пт	"	4	69,68	-	-	279	-	-	-
		Итого добавить	руб	-	-	-	-	7295	-	-	-
		Всего по варианту добавляется	"	-	-	-	-	388	-	-	-

4. Вариант перегородок из гипсокартонных листов улучшенного качества (ГКЛ)

Раздел "Перегородки"

211-1-271.84 (У)

- 121 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Исключить из раздела									
1	8-45 5-9	Кирпичная кладка перегородок из обыкновенного кирпича толщиной 120мм	100 м2	1,35	472,0	-	-	637	-	-	-
		Включить в раздел:									
2	10-273 55-3	Устройство перегородок обшитых гипсокартонными листами в два слоя толщ. 106 мм	м2	135,0	2,05	-	-	277	-	-	-
		Итого по разделу "Перегородки" к исключению	руб	-	-	-	-	360	-	-	-
		Раздел "Внутренние отделочные работы"									
		Исключить из раздела:									
3	15-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка кирпичных перегородок	100 м2	0,9	110,0	-	-	99	-	-	-
		Итого по варианту перегородок из гипсокартонных листов к исключению	руб	-	-	-	-	459	-	-	-
		5. Вариант остекления окон стеклопакетами для температуры -30°									
		Раздел "Окна"									

211-1-271.34 (7)

- 122 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Исключить из раздела!									
I	I5-704 20I-I- 33,34	Остекление оконных блоков 4 мм стеклом	100 м2	0,728	372,0	-	-	27I	-	-	-
2	I5-720 20I-4-33	Остекление балконных блоков	"	0,048	234	-	-	II	-	-	-
3	ССЦ ч. I р.2 п.64	Стоимость оконных бло- ков ОП 2I-2IB	м2	68,16	20,8	-	-	1410	-	-	-
4	п.56	То же, ОП 2I-I2B	"	4,82	22,0	-	-	106	-	-	-
5	п.210	То же, БР 28-9	"	4,8	28,2	-	-	135	-	-	-
		Итого к исключению	<b>руб</b>	-	-	-	-	194I	-	-	-
		Включить в раздел									
6	I5-704 20I-I-33. 34 ССЦ ч. I р. I п.574	Остекление оконных бло- ков стеклопакетами Цена: 372-I,79xI,47	100м2	0,72	108,87	-	-	78	-	-	-
7	ССЦ ч. I р. I п.599	Стоимость стеклопакетов	м2	72	9,87	-	-	7II	-	-	-
8	I5-706 20I-I-33. 35	Остекление стеклом толщ. 4 мм	100м2	0,72	121,0	-	-	87	-	-	-
9	7-70I 5I-I	Герметизация прокладками	100м	2,27	42,3	-	-	96	-	-	-

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	ОСЦ ч. II р. 2	Стоимость оконных блоков:									
10	н. 04	ОСЦ 21-0A	м <sup>2</sup>	20,61	30,2	=	=	804	"	"	"
11	н. 03	ОСЦ 21-1PA	"	43,4	26,0	=	"	1167	"	"	"
		Итого добавляется	руб	-	-	"	"	3003	"	"	"
		Всего для варианта остек- ления окон стеклопакета= ми и добавления	"	=	=	"	"	1062	"	"	"
		В. Вариант остекления окон стеклопакетами для тем- пературы -20°									
		Раздел "Окна"									
		Исключить раздел "Окна" на сумму	руб	-	-	-	-	2470	-	-	-
		Включить раздел "Окна"									
1	10-73 13-2	Установка оконных блоков со спаренными переплета- ми	м <sup>2</sup>	72,0	2,18	-	-	157	-	-	-
2	8-177-I 18-I	Установка сборных железобетонных подоконных плит	100м <sup>2</sup>	0,099	972,0	-	-	96	-	-	-
3	10-72 13-I	Установка фрамуг	м <sup>2</sup>	1,44	3,01	-	-	4	-	-	-
4	15-707 201-I ССЦ ч. I р. I п. 575	Остекление оконных блоков стеклопакетами Цена: 373- I, 79x156	100м <sup>2</sup>	0,72	93,76	-	-	68	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ССЦ ч. I р. I п. 599	Стоимость стеклопакетов	м2	72,0	9,87	-	-	711	-	-	-
6	7-70I 5I-I	Герметизация прокладками	100м	2,27	42,3	-	-	96	-	-	-
	ССЦ ч. I р. I	Стоимость оконных блоков:									
7	п. 35	ОСП 2I-9A	м2	28,61	19,0	-	-	544	-	-	-
8	п. 36	ОСП 2I-12A	"	43,4	17,6	-	-	764	-	-	-
9	п. 2	Стоимость фрамуги ФВО 06-12	"	1,44	17,3	-	-	25	-	-	-
10	ССЦ ч. I п. 437	Стоимость скобяных приборов для блоков ОСП 2I-9A, ОСП 2I-12A	к-т	34	3,38	-	-	115	-	-	-
II	п. 415	фрамужных	"	2	1,78	-	-	4	-	-	-
		Итого к добавлению	руб	-	-	-	-	2584	-	-	-
		Всего для варианта к добавлению	"	-	-	-	-	114	-	-	-

Составил



Н. Козлов

211-1-271.84 (V)

" 125 "

20025-04

Локальная смета

Детские ясли-сад на 50 мест (в конструкциях серии 1.090.1-1)  
на санитарно-технические работы (вариант 7)

Основание: ОВИРК

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 1,898 тыс.руб.  
Нормативная условно-чистая продукция - 0,105 тыс.руб.  
Строительный объем 1763,00 м<sup>3</sup>  
Цена единицы 1,08 руб.

ЭП-1-271.84 (У)

№ п/п	№ пр-та УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. руб	Общая стоимость, руб			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	в том числе основ.экспл. з/пл машин в т.ч. з-пл	прямые затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Вариантные решения

Отдел I. Отопление

при теплоносителе 150-70°C

Раздел I. Сантехнические работы

Добавить

I	Е16-134 12-1	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диам.до 25мм	шт	6,00	1,68	10	<u>14</u> 7	6	<u>1</u>
---	-----------------	---	----	------	------	----	----------------	---	----------

- 126 -

20025-05



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	E16-135 I2-I	Установка вентилей, задвижек клапанов обратных, кранов проходных, диам. до 50мм	шт	4,00	1,60	6	$\frac{9}{4}$	4	-
3	CI30-120	Вентили проходные фланце- вые I5кчI9п для воды, дав- лением I,6 мпа, диам. 25 мм	"	6,00	2,44	15	-	-	-
4	CI30-128	Стоимость вентиля фланцево- го I5кчI9п диам. 32	"	2,00	2,44	5	-	-	-
5	2307-1049 7	Стоимость вентиля стально- го фланцевого I5с27нж диам. 40мм	"	2,00	23,06	46	-	-	-
6	E18-167 8-3	Установка насосв центробеж- ных с электродвигателем массой агрегата до 0,3т	"	1,00	26,26	26	$\frac{45}{21}$	20	1
7	Цена в-да Молдавгид- ромаш	Электронасос ЦВЦ-4-2,8	"	1,00	349,16	349	-	-	-
8	E18-184 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружными диам. патрубка 45мм	"	1,00	20,60	21	$\frac{6}{2}$	2	-
9	E18-227 I6-3	Установка манометров с трех- ходовым краном и трубкой сифоном	к-т	4,00	4,43	18	$\frac{2}{1}$	1	-

211-1-271.84 (У)

- 127 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Е18-228 15-4	Установка термометров в оп- раве прямых или угловых	к-т	6,00	2,41	14	$\frac{3}{1}$	1	-
11	С130-1039	Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные ПБ18БК, для жидких сред, давлением 1,6 мПа diam. 15 мм	шт	9,00	1,07	10	-	-	-
12	Е16-66 8-1	Прокладка труб стальных электросварных diam. 25мм	м	2,90	1,78	5	$\frac{3}{1}$	1	-
13	Е16-66 8-1	То же, diam. 32 мм	"	1,20	1,78	2	1	-	-
14	Е16-66 8-1	То же, diam. 40 мм	"	1,90	1,78	3	$\frac{2}{1}$	1	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	610	$\frac{85}{38}$	36	2
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	349	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	28	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	377	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	181	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	36	-	-	-

201-1-271.84 (У)

- 128 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные нучп	руб	-	-	27	-	-	-
		плановые нахплнения	"	-	-	16	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	18	-	-	-
		всего стоимость санитарических работ	руб	-	-	233	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	85	-	-	-
		Раздел 2. Оборудование и монтажные работы							
15	I704-3037	Расходомер электромагнитный ИР-51	шт	2,00	365,00	730	-	-	-
16	ЦII-150-I	Расходомер индукционный, состоящий из преобразователя расхода и измерительного прибора, тип ИР-51, диам. условного прохода, мм, до 50	к-т	2,00	4,27	9	$\frac{16}{8}$	8	-
17	I704-50654	Орган регулирующий ТС-15м ТУ25-02-201975-79	шт	1,00	48,00	48	-	-	-
18	I704-50653	Регулятор температуры прямого действия РТК-2-5225М ТУ25-02-201975-79	"	1,00	55,00	55	-	-	-
19	ЦII-390-I	Регулятор температуры прямого действия "Недистациональный" диам.условного прохода до 80 мм	"	1,00	2,55	3	$\frac{5}{3}$	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	СИЗО-758	Калорифер КВС-7	шт	1,00	46,30	46	-	-	-
		Исключить							
21	СИЗО-746	Калорифер КВЕ-10	"	1,00	46,10	46	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	1045	21 II	II	-
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	833	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	17	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	51	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	11	-	-	-
		всего стоимость оборудова- ния	"	-	-	912	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	12	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	21	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	21	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость сантехнические работы	руб	-	-	92	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	12	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	8	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	112	-	-	-
		всего по отделу I	руб	-	-	1655	<u>106</u> 49	47	<u>2</u> -
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	833	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	17	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	51	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	11	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	912	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	361	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	29	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	4	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- 131 -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	398	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	21	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	273	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	48	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	27	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	24	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	18	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	345	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	85	-	-	-
		Отдел 2. Отопление I							
		при температуре наружного воздуха - 20°C							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
		Исключить							
22	Е18-109 5-1	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-140А, М-140А0, М-90, РД-90 высотой 582-мм	экм	10,15	7,66	78	$\frac{7}{3}$	3	-

211-1-271.84 (У)

- 132 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	СИЗО-746	Калорифер КВБ-10	шт	1,00	46,10	46	-	-	-
		Всего по раздел 3	руб	-	-	151	$\frac{7}{3}$	3	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	124	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	16	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	11	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	151	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	7	-	-	-
		Раздел 4. Сантехнические работы							
		Добавить							
24	СИЗО-735	Калорифер КВБ-7	шт	2,00	60,60	121	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	148	-	-	-
		в том числе:							

211-1-271.84 (V)

- 133 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ сантехнических работ	руб	-	-	121	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	16	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	11	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	148	-	-	-
		всего по отделу 2	руб	-	-	3	$\frac{7}{3}$	3	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые нучп	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	3	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	7	-	-	-
		Отдел 3. Отопление 2							
		при температуре наружного воздуха -25 °С							
		Раздел 5. Сантехнические работы							
		Исключить							

211-1-271.84 (У)

- 134 -

20025-05



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Е18-109 5-1	Установка радиаторов отопи- тельных чугунных тип М-140Л, М-140А0, М-90, РД-90 высотой 582 мм	екм	6,65	7,66	51	$\frac{4}{2}$	2	-
26	С130-746	Калорифер КВБ-10	шт	1,00	45,10	46	-	-	-
		Всего по разделу Б	руб	-	-	119	$\frac{4}{2}$	2	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	97	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	13	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость сантехничес- ких работ	"	-	-	119	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	4	-	-	-
		Раздел 6. Сантехнические работы							
		Добавить							
27	С130-735	Калорифер КВБ-7	шт	2,00	60,60	121	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- 135 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 6	руб	-	-	148	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	121	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	16	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	11	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	148	-	-	-
		всего по отделу 3	руб	-	-	29	<u>4</u> 2	2	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	24	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	29	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	4	-	-	-
		Отдел 4. Отопление							

211-1-271.84 (У)

- 136 -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		при температуре наружного воздуха -35 °C							
		Раздел 7. Сантехнические работы							
		Исключить							
28	СИ30-746	Калорифер КВБ-10	шт	1,00	46,10	46	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	56	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	46	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	56	-	-	-
		Раздел 8. Сантехнические работы							
		Добавить							
29	СИ30-736	Калорифер КВБ-8	шт	1,00	71,50	72	-	-	-
30	Е18-109 5-1	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-140А, М-140А0, М-90, РД-90, высотой 582 мм	экм	4,20	7,66	32	<u>3</u> 1	1	-

211-1-271.84 (У)

- 137 -

20015-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 8	руб	-	-	127	<u>3</u> 1	1	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	104	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	14	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	1	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	3	-	-	-
		всего по отделу 4	руб	-	-	71	<u>3</u> 1	1	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	58	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	71	-	-	-

2П-1-271.84 (У)

- 138-

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	3	-	-	-
		Отдел 5. Отопление							
		при температуре -40°C							
		Раздел 9. Сантехнические работы							
		Исключить							
31	СИ30-746	Калорифер КВБ-10	шт	1,00	46,10	46	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	56	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	46	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	56	-	-	-
		Раздел 10. Сантехнические работы							
		Добавить							
32	СИ30-737	Калорифер КВБ-9	шт	1,00	79,30	79	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- 139 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Е18-109 5-1	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-140А, М-140А0, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	II,20	7,66	86	$\frac{7}{3}$	3	-
		Всего по разделу 10	руб	-	-	202	$\frac{7}{3}$	3	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	165	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	22	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	15	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	202	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	7	-	-	-
		всего по отделу 5	руб	-	-	146	$\frac{7}{3}$	3	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	119	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	16	-	-	-

211-1-271.84 (У)

- 140 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные НУЧП	руб	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	11	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	146	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	7	-	-	-
		всего по смете	руб	-	-	1898	105 48	46	2
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	833	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	17	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	51	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	11	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	912	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	361	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	29	-	-	-

211-Г-271.34 (У)

- 141 -

20025-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые НУЧП	руб	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	398	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	21	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	471	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	75	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	27	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	42	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	19	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	588	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	84	-	-	-

/ Начальник отдела смет и ПОС *Е. Герасимова* Е. Герасимова  
 Составила *И. Иванова* И. Иванова  
 Проверила *Т. Осипова* Т. Осипова

ЭП-1-271.84 (У)

- 142 -

20085-05



ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту  
211-1-271,84 на строительство детских яслей-сада на 50 мест  
(в конструкциях серии 1.090.1-1)

211-1-271,84 (У)

Разрезы	Количество						
	Варианты						
	основ. решен.	1	2	3	4	5	6
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>Общестроительные работы</b>							
Затраты труда ч/ч	5356	5259	5415	5356	5399	5387	5308
Заработная плата, руб	3056	2999	3087	3056	3073	3073	3028
Строительные машины, руб	720	716	720	720	715	720	716
	-30	-20	-25	-35	-40	при теплоносителе 150-70°	
I	2	3	4	5	6	7	
<b>Санитарно-технические работы</b>							
Затраты труда ч/ч	730,95	726,38	727,96	732,84	735,99	788,87	
Заработная плата, руб	450	447	448	451	453	495	
Строительные машины, руб	30,69	30,05	30,27	30,96	31,40	33,60	
Монтажные работы							

- 143 -

20025-05

I	2	3	4	5	6	7
Электроосвещение и силовое оборудование						
Затраты труда, ч/ч	403,17	403,17	403,17	403,17	403,17	403,17
Заработная плата, руб	237	237	237	237	237	237
Строительные машины, руб	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43
Устройства связи						
Затраты труда, ч/ч	319,18	319,18	319,18	319,18	319,18	319,18
Заработная плата, руб	235	235	235	235	235	235
Строительные машины, руб	-	-	-	-	-	-
Автоматика приточных систем						
Затраты труда, ч/ч	35,52	35,52	35,52	35,52	35,52	35,52
Заработная плата, руб	20	20	20	20	20	20
Строительные машины, руб	-	-	-	-	-	-
Подъемно-транспортные средства						
Затраты труда, ч/ч	33,98	33,98	33,98	33,98	33,98	33,98
Заработная плата, руб	14	14	14	14	14	14
Строительные машины, руб	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Технологическое оборудование						

I	2	3	4	5	6	7
Затраты труда, ч/ч	-	-	-	-	-	-
Заработная плата, руб	-	-	-	-	-	-
Строительные машины, руб	-	-	-	-	-	-
Всего						
Затраты труда, ч/ч	1522,80	1518,23	1519,81	1524,69	1527,84	1580,72
Заработная плата, руб	956	953	954	957	959	1001
Строительные машины, руб	46,21	45,57	45,79	46,48	46,92	49,12
Всего по смете:						
Затраты труда, ч/ч	6878,8					
Заработная плата, руб	4012					
Строительные машины, руб	766,2					

/ Начальник отдела смет и ПОС  
 Составила ст. инженер  
 Проверила рук. группы

*Е. Д. Герасимова*  
*И. А. Иванова*  
*Т. А. Осипова*

Е. Д. Герасимова  
 И. А. Иванова  
 Т. А. Осипова

211-1-271.84 (У)



20025-05