

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
224-3-22

ИНТЕРНАТ ПРИ ШКОЛЕ  
(СПАЛЬНЫЙ КОРПУС) (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)  
НА 160 МЕСТ

АЛЬБОМ П.86  
С М Е Т Ы

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

224-3-22

ИНТЕРНАТ ПРИ ШКОЛЕ (СПАЛЬНЫЙ КОРПУС) (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)  
НА 160 МЕСТ

АЛЬБОМ П.86

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая	148,02 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	121,68 тыс.руб.
I м3 здания	26,22 руб.
I м2 общей площади	84,21 руб.
I м2 рабочей площади	116,99 руб.
I места	925,12 руб.

Разработан  
проектным институтом  
ЦНИИЭПграждансельстрой

Технический проект  
утвержден Госгражданстроем  
Приказ № 168 от 25/УП-79г.

Сметы введены в действие  
ЦНИИЭПграждансельстроем  
Приказ № 100/Т от 27.10.86г.

Главный инженер института

Главный архитектор проекта

Начальник отдела смет и ПОС



А.П.Чикунов

О.Д.Добролюбова

Е.Д.Герасимова

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
1. Пояснительная записка	3
2. Объектная смета	5
3. Локальная смета № 1 - Общестроительные работы	7
4. Локальная смета № 2 - Сантехнические работы	61
5. Локальная смета № 3 - Электроосвещение	87
6. Локальная смета № 4 - Силовое электрооборудование	98
7. Локальная смета № 5 - Устройства связи	106
8. Локальная смета № 6 - Технологическое оборудование	129
9. Вариантные решения	133
10. Ведомость потребности в производственных ресурсах	182

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы составлены по рабочим чертежам типового проекта "Интернат при школе (спальный корпус) (стены кирпичные) на 160 мест " в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН-227-82. Указаниями по применению ЕРЕР-84, в сметных ценах, введенных с 1 января 1984 года.

В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР-84 Госстроя СССР, подрайон "I" I-го территориального района. Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по базисным ценам, а привозных материалов - по сборнику "средних районных сметных цен часть I" Госстроя СССР.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования: стоимость материалов, не учтенных ценниками, - по сборнику средних районных сметных цен ч. I Госстроя СССР и прейскурантам Комитета цен.

Сметная стоимость оборудования определена по прейскурантам Комитета цен, введенным в действие с 1 января 1982 года.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы	16,5%
- на металлоконструкции	8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы	13,3%
- плановые накопления	6%.

Сметная стоимость по типовому проекту определена для основного варианта с расчетной температурой  $-30^{\circ}\text{C}$ .

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

- фундаменти - бутобетонные;
- стены наружные - из глиняного пустотелого кирпича пластического прессования;
- стены внутренние - из кирпича глиняного обыкновенного;
- перекрытия - из сборных железобетонных панелей;
- перемычки - сборные железобетонные;
- покрытие - совмещенное с рулонной кровлей;
- лестницы - сборные железобетонные;
- полы - дощатые и из керамической плитки;
- окна - с отдельными переплетами;
- перегородки - кирпичные и железобетонные.

Отделка внутренняя - водоземлюсионная и клеевая окраска, в санузлах и постирочной - облицовка глазурованной плиткой.

Локальная смета выпущена с помощью ЭВС ЕС-1033 по программе АВСЗ-ЕС.

Исходные данные находятся в архиве института.

Составила



Л.Плотникова

## ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту интерната при школе на 160 мест (спальный корпус)  
(стены кирпичные)

Сметная стоимость - 148,02 тыс.руб.  
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:  
Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, произв. и т.д.) - 925,12 руб.
2. 1 м<sup>2</sup> общей площади здания - 102,43 руб.
3. 1 м<sup>3</sup> объема здания - 31,89 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№ пп	№ смет	Наименование работ (смет- и затрат ных расче- тов)	Сметная стоимость, тыс.руб.						Технико-экономические показатели					
			строи- тель- ных работ	мон- таж- ных ра- бот	оборуд. мебели и инв.	про- чих зат- рат	всего	в том числе	норм. услов- но-чи- стой про- дукции	наимен. ед. изм.	к-во ед. изм.	стоим. ед. изм.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	I	Общестроительные работы	108,68	-	-	-	108,68	-	-	-	м <sup>2</sup> об. пр.пл.	1445,01	75,21	
2.	I	Сантехнические работы	7,84	-	-	-	7,84	-	-	-	"-	"-	5,42	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	3	Электроосвещение	2,46	-	-	-	2,46	-	-	-	м2 общ. привед. площ.	1445,01	1,70
4.	4	Силовое электрооборудование	0,59	-	-	-	0,59	-	-	-	"-	"-	0,41
5.	5	Устройства связи	-	1,85	0,57	-	2,42	-	-	-	"-	"-	1,67
6.	6	Технологическое оборудование	0,26	-	25,77	-	26,03	-	-	-	"-	"-	18,01
		Итого	119,83	4,85	26,34	-	148,02	-	-	-	"-	"-	102,43

Главный инженер института

Главный архитектор проекта

Начальник отдела смет и ПОС

Составила руководитель группы


Проверила главный специалист




А.П.Цикунов



О.Д.Добролюбова



Е.Д.Герасимова



Л.А.Калошина



Б.М.Мильман

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту интерната при школе (спальный корпус)  
(стены кирпичные) на 160 мест

## Общестроительные работы

Сметная стоимость - 108,68 тыс.руб.

Нормативная условно-  
чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу - 679,25 руб.

2. I м2 общей площади здания - 75,21 руб.

3. I м3 объема здания - 23,42 руб.

Основание: АС-I, АС-I5

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	№ преи- скуран- тов, УСН расценки, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Коли- чест- во	Стои- мость едини- цы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. услов- но-чис- тая продук- ция	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основ. в том числе:									
основ. зар- плата									
эксплуа- тация машин в т.ч. зарплата									
А. Подземная часть									
Отдел I. Нулевой цикл									
Раздел I. Земляные работы									
I.	EI-230 29-I таб.3	Разработка грунта бульдозера- ми мощностью до 59 квт с пере- мещением до 10 м грунт I груп- пы (срезка растительного слоя)	I000 м3	0,12	36,59	4	$\frac{9}{4}$	-	$\frac{4}{1}$

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
2.	ЕI-237 29,8 табл.3	Дополнительное перемещение грунта на 40 м	1000м3	0,48	29,99	15	<u>29</u> 15	-	<u>15</u> 5
3.	ЕI-183 23-4 табл.3	Разработка грунта экскавато- рами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-са- мосвалы грунт I  Группы (погрузка растительно- го грунта)	1000м3	0,12	156,30	19	<u>38</u> 19	I	<u>18</u> 7
4.	С310-I	Перевозка до I км	т	145,00	0,29	42	85	-	-
5.	ЕI-194 25-I	Работа на отвале при достав- ке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	1000м3	0,12	10,70	I	<u>3</u> I	-	I
6.	ЕI-65 12- табл.3	Разработка грунта экскавато- рами на гусеничном и колес- ном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,25 м3 грунт 2 группы	1000м3	0,19	165,07	32	<u>64</u> 32	I	<u>31</u> 12
7.	ЕI-184 23-5 Табл.3	Разработка грунта экскавато- рами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-са- мосвалы грунт 2 группы	1000м3	0,06	194,26	11	<u>22</u> 11	I	<u>10</u> 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	EI-936 78-2 т.ч.3,67 3,72	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2 м грунт 2 группы	100м3	0,08	96,96	7	<u>15</u> 7	7	-
9.	EI-23I 29-2 табл.3 3.48	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до 10 м грунт 2 группы (перемещение грунта в резерв)	1000м3	0,20	37,54	8	<u>15</u> 8	-	<u>8</u> 3
10.	EI-238 29-9 табл.3 3.48	Дополнительное перемещение грунта в резерв на 40 м	1000м3	0,80	29,24	23	<u>47</u> 24	-	<u>24</u> 8
		Объем 200.4							
11.	EI-257 3I-2 табл.3	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до 10 м бульдозерами грунт 2 группы	1000м3	0,11	20,46	2	<u>5</u> 3	-	<u>3</u> 1
12.	EI-268 3I-13 табл.3	Дополнительное перемещение грунта на 40 м	1000м3	0,45	11,69	5	<u>11</u> 5	-	<u>5</u> 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Объем II2,4							
13.	EI-231 29-2 табл.3 3.482	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до 10 м грунт 2 группы (перемещение грунта для обратной засыпки вручную)	1000м3	0,03	37,54	I	<u>2</u> I	-	I
14.	EI-238 29-2 табл.3 3.48 A3,I,I	Дополнительное перемещение грунта на 40 м	1000м3	0,12	27,94	3	<u>7</u> 3	-	<u>3</u> I
		Объем 29,4							
15.	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	100м3	0,29	46,00	I3	<u>26</u> I3	I3	-
16.	EI-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты 3, 4 групп	100м3	1,12	11,60	I3	<u>26</u> I3	8	<u>5</u> 3
17.	EI-995 85-2	Подсыпка грунта под поле вручную с перемещением передвижными транспортерами	100м3	0,60	69,30	4I	<u>83</u> 40	3I	<u>9</u> 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	С310-1	Перевозка до 1 км	т	96,50	0,29	28	57	-	-
19.	Е1-195 25-2	Работа на отвале при достав- ке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы	1000м3	0,06	13,20	1	1	-	-
		Всего по разделу 1	руб.	-	-	337	<u>545</u> 199	62	<u>137</u> 51
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	269	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	44	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	24	-	-	-
		Всего, стоимость общестрои- тельных работ	руб.	-	-	337	-	-	-
		Раздел 2. Фундаменты							
20.	Е6-21 1-21	Устройство фундаментов лен- точных из бетона М100, бето- бетонных	м3	114,00	6,49	740	<u>560</u> 277	198	<u>79</u> 24
21.	Е7-445 38-10-1.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе	шт.	3,00	0,23	1	1	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МОНТАЖНЫХ элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м							
22.	Е8-19 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизо- лом	100м2	0,99	230,00	227	<u>30</u> 15	II	<u>4</u> I
23.	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизо- ляция стен, фундаментов и массивов по выравненной по- верхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	100м2	0,77	90,00	69	<u>33</u> 16	I5	I
		Материалы							
24.	ССИП.1-1	Бетон М-50	м3	80,94	24,80	2007	-	-	-
25.	ССИП.4-18	Камень бутовый	м3	50,16	10,80	542	-	-	-
26.	ССИП2-1	Раствор цементный М-25	м3	2,45	19,80	49	-	-	-
27.	ССИП9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	0,09	64,40	6	-	-	-
28.	ССИП.4 табл.3 III.6		кг	1,68	0,32	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. ССШ. 3-4		Раствор цементный М-100	м3	0,07	24,40	2	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	4582	<u>624</u> 308	224	<u>84</u> 25
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	3644	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	599	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	339	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	4582	-	-	-
		Раздел 3. Стены							
30. Е8-32 5-2		Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	24,60	3,36	83	<u>159</u> 79	59	<u>20</u> 6
		Материалы							
31. ССШ. 6-1		Кирпич керамический	тыс.шт.	9,45	68,00	643	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	ССШ. 2-12	Раствор цементноизвестковый М-50	м3	5,66	23,50	133	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	1081	<u>159</u> 79	59	<u>20</u> 6
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	859	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	142	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	80	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	1081	-	-	-
		Раздел 4. Подпольные каналы и прямки							
33.	Е11-11 1-11	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	16,00	2,50	40	<u>52</u> 26	26	-
34.	Е8-38 5-5	Стены прямков и каналов из керамического кирпича	м3	7,19	5,44	39	<u>63</u> 31	27	<u>4</u> 1
35.	Е7-668 47-11-1.8	Установка мелких конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	51,00	0,72	37	<u>74</u> 37	30	<u>7</u> 3
36.	Е9-47 7-2	Покрытие прямков рифленной сталью	т	0,08	46,80	4	<u>6</u> 3	2	I
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	150	<u>195</u> 97	85	<u>12</u> 4
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	116	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	19	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	11	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	146	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	4	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	4	-	-	-
		Раздел 5. Фундаментные материалы							
37.	ССШП-I	Бетон М-50	м3	4,49	24,80	III	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.	ССЦП6-1	Кирпич керамический	тыс.шт.	2,73	68,00	186	-	-	-
39.	ССЦП2-2	Раствор цементный М-50	м3	1,65	21,90	36	-	-	-
40.	ССЦП8-505 т.ч. табл.3	Стоимость плиты перекрытия каналов ПТ 12.5-8-6 из бетона М-200	м3	1,94	59,16	115	-	-	-
		Цена 60,80-0,82.2							
41.	ССЦТ. ЧТВЭП.1	Стоимость арматуры А1	кг	28,31	0,23	7	-	-	-
42.	ССЦТ. ЧТВЭП 6	Стоимость арматуры В1	кг	37,79	0,32	12	-	-	-
43.	ССЦП2-4	Раствор цементный М-10	м3	0,20	24,40	5	-	-	-
44.	С121-1979	Стоимость рифленной стали	т	0,08	326,00	26	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	623	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	472	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	78	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	43	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	593	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	26	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	30	-	-	-
		Всего по отделу I	руб.	-	-	6773	<u>1523</u>	430	<u>253</u>
							683		86
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	5360	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	882	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	497	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	6739	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	30	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые накопления	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость металлокон- тажных работ	руб.	-	-	34	-	-	-
		Отдел 2. Работы, не входящие в нулевой цикл							
		Раздел 6. Подготовка под полы I этажа							
45.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	1,83	4,58	8	<u>17</u> 9	7	<u>2</u> 1
46.	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	55,40	2,50	138	<u>181</u> 90	90	-
47.	ЕII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам	100м2	5,09	132,00	672	<u>285</u> 141	127	<u>14</u> 4
		Материалы							
48.	ССЦП4-3I	Щебень	м3	7,47	10,70	80	-	-	-
49.	ССЦП1-3	Бетон М-100	м3	56,5I	25,80	1458	-	-	-
50.	ССЦП6-I	Кирпич керамический	тыс.шт.	3,5I	68,00	239	-	-	-
51.	ССЦП2-2	Раствор цементный М-50	м3	1,88	21,90	41	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб.	-	-	3317	<u>483</u> 240	224	<u>16</u> 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	2636	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	435	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	246	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	3317	-	-	-
		Раздел 7. Наружная отделка							
52.	Е15-201 51-1	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	100м2	0,65	40,50	26	<u>53</u> 27	23	<u>4</u> 2
53.	Е15-523 156-4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100м2	0,01	56,80	1	-	-	-
		Материалы							
54.	ССЩ2-30	Раствор цементно-известковый	м3	1,22	23,70	29	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб.	-	-	70	<u>53</u> 27	23	<u>4</u> 2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	56	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб.	-	-	9	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	5	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	70	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб.	-	-	3387	<u>536</u> 267	247	<u>20</u> 7
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	2692	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	444	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	251	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	3387	-	-	-
		Отдел 3. Прочие работы							
		Раздел 8. Крыльцо							
55.	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1,60	2,50	4	<u>5</u> 3	3	-
56.	Е6-90 II-I	Устройство подпорных стен и стен подвалов из бетона М-100 бетонных	м3	0,40	5,93	2	<u>2</u> 1	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57.	Е6-86 9-10	Укладка арматурной сетки	т	0,01	15,30	1	-	-	-
58.	Е8-38 5-5	Стены прямков и каналов из керамического кирпича	м3	0,30	5,44	2	<u>3</u> I	I	-
59.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	0,33	4,58	1	<u>3</u> I	I	-
60.	ЕII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	100м2	0,09	22,90	2	<u>3</u> I	I	-
61.	ЕII-77 II-II	Железнение цементных покрытий	100м2	0,09	9,83	1	<u>I</u> I	I	-
62.	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	100м2	0,77	90,00	69	<u>33</u> I6	I5	I
		Материалы							
63.	ССЩ. I-I	Бетон М-50	м3	1,63	24,80	40	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64.	СП1-1	Бетон М-50	м3	0,41	24,80	10	-	-	-
65.	ССПТ. ЧТЭСП.1	Стоимость арматуры А1	т	0,12	229,00	27	-	-	-
66.	ССЩ1-6	Кирпич керамический	тыс.шт.	0,12	68,00	8	-	-	-
67.	ССЩ4-31	Щебень	м3	1,33	10,70	14	-	-	-
68.	ССЩ.2-6	Раствор цементный М-200	м3	0,19	28,10	5	-	-	-
69.	ССЩ2-30	Раствор цементно-известковый	м3	0,06	23,70	1	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб.	-	-	233	<u>50</u> 24	23	1
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	187	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	30	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	16	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	233	-	-	-
		Раздел 9. Отмостка							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.	Е27-42 II-7	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие более 1000 кг/см <sup>2</sup>	100м <sup>2</sup>	1,12	14,50	16	<u>33</u> 17	2	<u>15</u> 5
71.	Е27-169 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100м <sup>2</sup>	1,12	10,80	12	<u>19</u> 9	9	-
		Материалы							
72.	ССЩ4-42	Щебень 40-70 мм	м <sup>3</sup>	21,17	9,95	211	-	-	-
73.	ССЩ4-29	Щебень 10-20 мм	м <sup>3</sup>	1,68	12,00	20	-	-	-
74.	ССЩБ-3	Асфальтобетон	т	8,00	19,30	154	-	-	-
75.	ССЩ4-20	Песок	м <sup>3</sup>	0,56	7,79	4	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб.	-	-	525	<u>52</u> 26	11	<u>15</u> 5
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	417	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб.	-	-	69	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	39	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	525	-	-	-
		Всего по отделу 3	руб.	-	-	758	<u>102</u> 50	34	<u>16</u> 5
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	604	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	99	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	55	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	758	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	10918	<u>2161</u> 1000	711	<u>289</u> 98
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	8656	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	1425	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб.	-	-	803	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	10884	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	30	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость металло-монтажных работ	руб.	-	-	34	-	-	-

Главный архитектор проекта

Начальник отдела смет и ПОС

Составила старший инженер

Проверила руководитель группы

Перфорация:

Подготовил техник

Проверил инженер

*SW*  
О.Д.Добролюбова

*Б. Д. Герасимова*  
Е.Д.Герасимова

*Л. П. Плотникова*  
Л.П.Плотникова

*Л. А. Калошина*  
Л.А.Калошина

*А. Н. Казарин*  
А.Н.Казарин

*Е. Ф. Полякова*  
Е.Ф.Полякова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Б. Надземная часть									
Раздел I. Стены наружные									
I.	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	360,00	3,36	1210	<u>2320</u> 1149	868	<u>281</u> 83
2.	Е7-662 47-9-1.8	Установка карнизных плит массой до 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	30,00	0,81	24	<u>41</u> 20	10	<u>10</u> 4
3.	Е7-445 38-10-1.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	282,00	0,23	65	131	23	42
4.	Е7-130 9-2-18	Укладка перемычек массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	45,00	1,77	80	<u>161</u> 80	24	<u>56</u> 20
5.	Е7-136 9-4-1.8	Укладка перемычек массой более 1,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	2,00	2,13	4	<u>9</u> 4	1	<u>3</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Е7-668 47-И-1.8	Установка мелких конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	2,00	0,72	I	<u>3</u> I	I	-
		Материалы и изделия							
7.	ССЦ6-8	Кирпич пустотелый	тыс.шт.	138,24	73,60	10174	-	-	-
8.	ССЦ12-12	Раствор цементно-известковый М-8	м3	82,80	23,50	1946	-	-	-
9.	ССЦ9-92	Стоимость перемччек из бето- на М-200	м3	13,38	64,40	862	-	-	-
10.	ССЦТЧТБЗ- I.П1	Стоимость арматуры А1	кг	32,06	0,23	7	-	-	-
11.	ССЦТ. ЧТБЗ ПЗ	Стоимость арматуры А3	т	467,06	0,25	117	-	-	-
12.	ССЦТ. 4ТБЗ П.6	Стоимость арматуры В-1	кг	221,16	0,32	71	-	-	-
13.	ССЦП.9- 287	Стоимость прогонов из бетона М-300, марки П40-60-2 шт.	м3	1,20	70,40	84	-	-	-
14.	ССЦТЧТБЗ- I-п.3	Стоимость арматуры А3	т	268,96	0,25	67	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	ССП9-92	Стоимость опорных плит из бетона М-200	м3	0,03	64,40	2	-	-	-
16.	ССЦ ТЧТЗ-I П.3	Стоимость арматуры А3	кг	3,24	0,25	1	-	-	-
17.	ССЦ П.11-239	Стоимость карнизных плит из бетона М-200	м3	4,41	71,10	314	-	-	-
18.	ССЦ. ЧТБЗ III	Стоимость арматуры А1	кг	96,90	0,23	22	-	-	-
19.	ССЦ.ЧТБЗ III		кг	122,48	0,32	39	-	-	-
20.	ССЦ. НТБЗ- III	Стоимость закладных деталей	т	0,03	413,00	12	-	-	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	19000	<u>2665</u> 1319	927	<u>392</u> 125
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	15102	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	2492	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.	-	-	765	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб.	-	-	1406	-	-	-
		плановые НУЧП	руб.	-	-	581	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	19000	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	2665	-	-	-
		Раздел 2. Стены внутренние							
21.	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	88,52	3,36	297	<u>570</u> 282	213	<u>69</u> 20
22.	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	35,50	3,36	119	<u>229</u> 114	86	<u>28</u> 8
23.	Е7-445 38-10-1.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	60,00	0,23	14	28	5	9
24.	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,05	194,00	10	<u>3</u> 1	1	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материалы							
25.	ССЩ6-I	Кирпич керамический	тыс.шт.	47,24	68,00	3212	-	-	-
26.	ССЩ2-I2	Раствор цементно-извест- ковый М-50	м3	28,29	23,50	665	-	-	-
27.	ССЩ9-92	Стоимость перемычек из бето- на М-200	м3	2,58	64,40	166	-	-	-
28.	ССЩ. ЧТБЗ III	Стоимость арматуры AI	кг	19,09	0,23	4	-	-	-
29.	ССЩЧТБЗ П6	Стоимость арматуры BI	кг	22,32	0,32	7	-	-	-
30.	ССЩ. ЧТБЗ III.3	То же, А-3	кг	174,43	0,25	44	-	-	-
31.	ССЩ4-2	Раствор цементный М-100	м3	0,15	24,40	4	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	5714	<u>830</u> 4II	305	<u>106</u> 32
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	4542	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб.	-	-	750	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.	-	-	239	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	422	-	-	-
		плановые НУЧП	руб.	-	-	181	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	5714	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	830	-	-	-
		Раздел 3. Перекрытие междуэтажное							
32.	E7-463 39-6-1.8	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м <sup>2</sup> с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	82,00	3,09	253	<u>406</u> 201	114	<u>87</u> 31
33.	E7-460 39-5-1.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м <sup>2</sup> с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	5,00	2,09	10	<u>17</u> 8	5	<u>3</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	Е6-175 16.3	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М-200 толщиной более 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,44	8,72	30	<u>28</u> 14	II	<u>3</u> I
Изделия и материалы									
35.	ССШ. II-15-8 прим. стр. 344, 345 п. 25, 27	Стоимость многопустотных панелей покрытия нормативной нагрузкой 660 кг/м <sup>2</sup> , приведенной толщиной 12,6 см, марки ПК4-60-13-14Т	м <sup>2</sup>	124,74	9,26	1155	-	-	-
36.	ССЦ п. II-15-8 прим. стр. 344, 345 п. 24, 27	Стоимость многопустотных плит покрытия, нормативной нагрузкой 660 кг/м <sup>2</sup> приведенной толщиной 11,82, марки ПК4-60-12-4 шт.	м <sup>2</sup>	28,48	9,42	268	-	-	-
37.	ССШ III-158 прим. стр. 344, 345 п. 24, 27	Стоимость плит многопустотных с нормативной нагрузкой 970 кг/м <sup>2</sup> приведенной толщиной 11,72 см, марки ПК8-60-10-5 шт., ПК8-60-12-13 шт.	м <sup>2</sup>	93,68	9,42	882	-	-	-
38.	ССШ II-158- прим. стр. 344, 345 п. 24, 27	Стоимость многопустотных плит, нормативной нагрузкой 800 кг/м <sup>2</sup> , приведенной толщиной 12,6 см марки ПК6-60-15-23 шт.	м <sup>2</sup>	204,93	9,45	1937	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.	ССЦШП- I58 прим. стр.344, 345 п.24, 27	Стоимость многопустотных плит, нормативной нагрузкой 800 кг/м <sup>2</sup> , приведенной толщиной II,82 см марки ПК 6-60-12-9 шт.	м <sup>2</sup>	64,08	10,05	644	-	-	-
40.	ССЦШП- I58 прим. стр.3,44; 345 п.2, 4,27	Стоимость многопустотных плит покрытия, нормативной нагруз- кой 970 кг/м <sup>2</sup> приведенной тол- щиной 12,6 см. марки ПК8-60- I5-18 шт.	м <sup>2</sup>	160,38	9,82	1575	-	-	-
41.	ССЦШП- 233	Стоимость плит перекрытия из бетона М-200, марки ПТП18-16-14-5 шт.	м <sup>3</sup>	0,90	69,90	63	-	-	-
42.	ССЦ т.ч. табл.3 III	Стоимость арматуры А-I кг		5,93	0,23	I	-	-	-
43.	ССЦ т.ч. табл.3 П6	Стоимость арматуры ВI	кг	31,20	0,32	10	-	-	-
44.	ССЦШП-I5	Бетон М-200	м <sup>3</sup>	3,49	26,30	92	-	-	-
45.	СИ24-10	Арматура класса АI	т	0,17	338,00	57	-	-	-
46.	ССЦП4-2	Раствор цементный М-100	м <sup>3</sup>	27,39	24,40	668	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	9620	<u>451</u> 223	130	<u>93</u> 33
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	7645	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	1262	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.	-	-	130	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	713	-	-	-
		плановые НУЧП	руб.	-	-	98	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	9620	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	451	-	-	-
		Раздел 4. Покрытие							
47.	E7-463 39-6-1.8	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м <sup>2</sup> с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м	шт.	88,00	3,09	272	<u>436</u> 215	122	<u>93</u> 33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.	Е6-175 16-3	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М-200 толщиной более 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,66	8,72	23	2I II	9	2 I
Изделия и материалы									
49.	ССПШ-158 прим. стр.344,34 5 п.25,7	Стоимость многопустотных панелей покрытия нормативной нагрузкой 660 кг/м <sup>2</sup> , приведенной толщиной 12,6 см марки ПК4-60-15-38 шт.	м2	338,58	9,26	3135	-	-	-
50.	ССПШ-158 прим.стр. 344,345 п.25,27	Стоимость многопустотных плит покрытия, нормативной нагрузкой 660 кг/м <sup>2</sup> приведенной толщиной 11,82 марки ПК4-60-12-25 шт.	м2	178,00	9,42	1677	-	-	-
51.	ССПШ-158 прим. стр.344, 345, п.25,27	Стоимость многопустотных плит с нормативной нагрузкой 970 кг/м <sup>2</sup> приведенной толщиной 11,72 см, марки ПКВ-60-10-9 шт.	м2	53,28	9,42	502	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	ССШП-158 прим.стр. 344, 345 п.2,5,27	Стоимость многопустотных плит, нормативной нагрузкой 800кг/м <sup>2</sup> , приведенной толщиной 12,6 см марки ПК6, 60-15-15 шт	м <sup>2</sup>	133,65	9,45	1263	-	-	-
53.	ССШП-158 прим.стр. 344, 345 п.2,5,27	Стоимость многопустотных плит, нормативной нагрузкой 800кг/м <sup>2</sup> приведенной толщиной 11,82 марки ПК-60-12- I шт	м <sup>2</sup>	7,18	8,36	60	-	-	-
54.	ССШП-15	Бетон М-200	м <sup>3</sup>	2,74	26,30	26	-	-	-
55.	С124-10	Арматура класса А1	т	0,12	338,00	41	-	-	-
56.	ССШП-4	Раствор цементный М-100	м <sup>3</sup>	5,87	24,40	143	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	8985	<u>457</u> 226	131	<u>95</u> 34
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	7142	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	1178	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.	-	-	118	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	665	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые НУЧП	руб.	-	-	86	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	8985	-	-	-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.	-	-	457	-	-	-
		Раздел 5. Перегородки							
57.	E7-629 46-3-1.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м <sup>2</sup> при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	450,00	3,56	1602	<u>1691</u> 837	486	<u>351</u> 130
58.	E8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	100м <sup>2</sup>	1,19	75,40	90	<u>167</u> 83	74	<u>9</u> 3
59.	E10-48 8-5	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах	м	7,00	2,40	17	<u>18</u> 8	7	1
		Материалы							
60.	ССШЗ- 175	Стоимость крупнопанельных гипсобетонных перегородок М-75 толщиной 80 мм	м <sup>2</sup>	1328,48	4,24	5633	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.	ССЦП2-3	Раствор цементный М-75	м3	3,33	23,40	78	-	-	-
62.	ССЦП6-1	Кирпич керамический	тыс.шт.	6,00	68,00	408	-	-	-
63.	ССЦП2-12	Раствор цементно-известковый М-50	м3	2,74	23,50	64	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	9929	<u>1876</u> 928	567	<u>361</u> 133
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	7892	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	1302	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.	-	-	538	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	735	-	-	-
		плановые НУЧП	руб.	-	-	408	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	9929	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	1876	-	-	-
		Раздел 6. Лестницы							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64.	Е7-292 I8-II.8	Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	3,00	2,68	8	<u>16</u> 8	3	<u>5</u> 2
65.	СЕ7-298 I8-3-I.8	-		4,00	-4,12	-16	-	-	-
66.	Е9-47 7-3	Металлическое ограждение лестничных маршей и площадок	т	0,14	46,80	7	<u>10</u> 6	3	<u>3</u> 1
Изделия и материалы									
67.	ССШII- I68	Лестничные марши	м2	13,44	12,30	165	-	-	-
68.	ССШII- I69	Лестничные площадки	м2	13,35	9,94	133	-	-	-
69.	С12I-198I	Металлическое ограждение лестниц	т	0,14	327,00	46	-	-	-
70.	ССШII-15	Бетон М-200	м3	0,02	26,30	1	-	-	-
71.	ССШ4-2	Раствор цементный М-100	м3	0,03	24,40	1	-	-	-
		Всего по разделу 6	рб.	-	-	470	<u>26</u> 14	6	<u>8</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	324	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	53	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	2830	-	-	-
		плановые НУЧП	руб.	-	-	4	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	407	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	16	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	53	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	5	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	5	-	-	-
		плановые НУЧП	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	63	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	10	-	-	-
		Раздел 7. Кровля							
72.	E12-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350I на битумной мастике	100м2	7,52	49,90	375	<u>182</u> 90	80	<u>10</u> 3
73.	E12-288 9-5	Утепление керамзитом	м3	67,70	70,0	4739	-	-	-
74.	E12-286 9-3	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона, толщиной 140 мм	100м2	7,52	17,30	130	<u>263</u> 131	117	<u>14</u> 4
75.	E12-299 10-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15 мм	100м2	8,02	14,80	119	<u>136</u> 67	61	<u>6</u> 2
76.	E12-133 2-11	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной от 12 до 24 м на битумной мастике из трехслоев стеклорубероида С-РМ с защитным слоем: из рубероида РК-420	100м2	8,02	329,00	2639	<u>701</u> 347	267	<u>80</u> 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77.	Е12—77 8-2	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб	100м <sup>2</sup>	9,47	9,43	89	<u>44</u> 22	22	-
		Материалы							
78.	ССШ7-24	Керамзит	м <sup>3</sup>	74,47	14,10	1050	-	-	-
79.	ССШЗ-147	Плиты из ячеистого бетона объемным весом 400 кг/м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>	105,28	16,00	1684	-	-	-
80.	ССШ2-2	Раствор цементный М-50	м <sup>3</sup>	12,67	21,90	277	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб.	-	-	13868	<u>1326</u> 657	547	<u>110</u> 33
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	11102	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	1832	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.	-	-	380	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	1035	-	-	-
		плановые НУЧП	руб.	-	-	290	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	13969	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	-	-	-	-
		Раздел 8. Окна и балконные двери							
81.	E10-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов до 2 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	54,86	4,47	245	<u>203</u> I00	82	<u>18</u> 5
82.	E10-75 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов более 2 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	108,53	3,25	353	<u>311</u> I55	125	<u>30</u> 9
83.	E10-114 22-2	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными площадью проема до 3 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	5,19	4,24	22	<u>18</u> 9	7	<u>2</u> 1
84.	E15-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм	I00м <sup>2</sup>	1,63	229,00	374	<u>83</u> 4I	38	<u>3</u> I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85.	Е15-719 2101-4	Остекление деревянных балкон- ных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм	100м2	0,05	151,00	8	<u>2</u> 1	1	-
86.	Е10-102 19-1	Установка деревянных подокон- ных досок в каменных стенах при высоте проема до 1 м	м2	5,44	1,65	9	7	3	-
87.	Е10-103 19-2	Установка деревянных подокон- ных досок в каменных стенах при высоте проема, м, до 2	м2	157,95	0,92	145	<u>118</u> 59	54	<u>5</u> 2
Изделия									
88.	С122-22	Блоки оконные ОР15-09	м2	9,10	23,00	209	-	-	-
89.	С122-27	То же, ОР15-12А	м2	40,32	22,60	911	-	-	-
90.	С122-28	То же, ОР15-18	м2	97,28	21,60	2101	-	-	-
91.	С122-30	То же, ОР15-21	м2	9,09	20,50	186	-	-	-
92.	С122-17	То же, ОР09-09	м2	1,54	22,40	34	-	-	-
93.	С122-24	То же, ОР09-15	м2	3,90	24,60	96	-	-	-
94.	С122-28	То же, ОР15-15	м2	2,16	21,60	47	-	-	-
95.	С122-207	Блоки балконные ИБР22-09	м2	1,92	23,40	45	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96.	С122-211	То же, БР22-15	м2	3,27	25,90	85	-	-	-
97.	С122-359	Доски подоконные шириной 200 мм	м	119,64	1,92	230	-	-	-
98.	С111-407	Приборы для одностворных окон с раздельными переплетами	к-т	12,00	-2,64	-32	-	-	-
99.	С111-410	То же, двухстворные	к-т	25,00	3,56	89	-	-	-
100.	С111-414	То же, трехстворные	к-т	41,00	7,98	327	-	-	-
101.	С111-443	Блоки дверные балконные с раздельными двойными полотна- ми однопольные	компл.	1,00	5,43	5	-	-	-
102.	С111-445	Блоки дверные балконные с раздельными двойными полотна- ми двухпольные с фрамугой	компл.	1,00	9,41	9	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб.	-	-	6998	<u>742</u> 368	310	<u>58</u> 18
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	5562	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	918	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	518	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	6998	-	-	-
		Раздел 9. Двери							
103.	Е10-105 20-1	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	10,28	1,45	15	<u>19</u> 9	6	<u>3</u> 1
104.	Е10-106 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	137,78	1,19	164	<u>223</u> 110	70	<u>40</u> 12
105.	Е15-729 201-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках на замазке оконным стеклом 3 мм	100м <sup>2</sup>	0,10	196,00	19	<u>10</u> 5	5	-
		Изделия							
106.	С122-235	Стоимость дверного блока ДВ7-7-3	м <sup>2</sup>	6,16	16,00	99	-	-	-
107.	С122-235	То же марки ДВ9-9	м <sup>2</sup>	4,12	16,00	66	-	-	-
108.	С122-217	То же ДГ21-7Л, ДГ21-7П	м <sup>2</sup>	19,46	15,00	292	-	-	-
109.	С122-218	То же ДГ21-9	м <sup>2</sup>	34,20	14,20	486	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II0.	CI22-219	То же ДГ21-10	м2	68,34	13,50	923	-	-	-
III.	CI22-224	То же, Д021-13	м2	15,78	9,79	154	-	-	-
II2.	СIII-446	Двери входные в здание одно-польные	компл.	4,00	6,94	28	-	-	-
II3.	СIII-448	-		67,00	-	-	-	-	-
II4.	СIII-449	Двери входные в помещение дупольные	компл.	6,00	3,51	21	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб.	-	-	2849	<u>252</u> 124	81	<u>43</u> 13
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	2267	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	372	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	210	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	2849	-	-	-
		Раздел 10. Полы							
II5.	Е26-19 4-6	Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей, оберточными изделиями минераловатными или стекловатными	м3	12,50	8,05	101	<u>123</u> 61	59	<u>2</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II6.	ЕИИ-63 9-3	Укладка лаг по плитам пере- крытий	100м2	6,27	72,90	457	<u>192</u> 95	89	<u>6</u> 2
II7.	ЕИИ-135 20-3	Устройство покрытий на це- ментном растворе из плиток керамических для полов, одно- цветных с красителем	100м2	1,96	363,00	710	<u>261</u> 129	120	<u>9</u> 3
II8.	ЕИИ-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	100м2	0,22	22,90	5	<u>7</u> 3	3	-
II9.	ЕИИ-182 27-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм с шириной до- сок 88 и 98 мм	100м2	11,36	390,00	4432	<u>1070</u> 529	486	<u>43</u> 13
Материалы									
I20.	СII4-125	Плиты жесткие минераловатные	м3	12,75	25,60	326	-	-	-
I21.	ССЩП2-5	Раствор цементный М-150	м3	4,37	25,90	113	-	-	-
I22.	ССЩП2-6	Раствор цементный М-200	м3	0,48	280,00	134	-	-	-
Всего по разделу IO			руб.	-	-	7899	<u>1653</u> 817	757	<u>60</u> 19
в том числе:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	6278	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	1036	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	585	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	7899	-	-	-
		Раздел II. Наружная отделка							
I23.	E8-57 7-I	Расшивка швов кладки из кирпича	100м <sup>2</sup>	9,47	13,10	124	<u>251</u> 124	124	-
		Всего по разделу II	руб.	-	-	156	<u>251</u> 124	124	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	124	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	20	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	12	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	156	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I2. Внутренняя отделка									
I24.	EI5-201 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	100м2	15,24	40,50	6I7	<u>I247</u> 6I8	548	<u>75</u> 36
I25.	EI5-294 59-I	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных	100м2	26,57	6,27	I67	<u>294</u> I45	I4I	<u>4</u> I
I26.	EI5-295 59-2	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями из блоков и плит	100м2	II,56	2I,70	25I	<u>406</u> 20I	I9I	<u>IO</u> 3
I27.	EI5-296 59-3	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями панельных	100м2	0,59	3,93	2	<u>4</u> 2	2	-
I28.	EI5-82 I4IO	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	100м2	2,72	422,00	II47	<u>53I</u> 263	257	<u>6</u> 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129.	Е15-508 153-1	Известковая окраска внутри помещения высотой до 4 м по штукатурке	100м <sup>2</sup>	1,13	5,84	7	<u>11</u> 6	6	-
130.	Е15-662 168-5	Улучшенная окраска поливинил-ацетатными вододисперсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стен	100м <sup>2</sup>	4,90	58,80	288	<u>145</u> 72	68	<u>4</u> 1
131.	Е15-568 159-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен	100м <sup>2</sup>	0,42	76,70	32	<u>24</u> 12	12	-
132.	Е15-569 159-9	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке потолков	100м <sup>2</sup>	0,74	90,10	66	<u>52</u> 26	25	1
133.	Е15-584 160-3	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов	100м <sup>2</sup>	11,37	95,00	1080	<u>1020</u> 505	504	1
134.	Е15-585 160-4	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным по дереву дверных заполнений	100м <sup>2</sup>	1,48	121,00	179	<u>263</u> 130	130	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Материалы									
135.	ССШП2-30	Раствор цементно-известковый	м3	35,05	23,70	831	-	-	-
		Всего по разделу I2	руб.	-	-	5872	<u>3997</u> 1980	1879	<u>101</u> 43
в том числе:									
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	4667	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	769	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	436	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	5872	-	-	-
Раздел I3. Прочие работы									
136.	E7-460 35-59-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт.	шт.	2,00	2,09	4	<u>7</u> 4	2	<u>2</u> 1
137.	E8-4I 5-7	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщин в 1/4 кирпича, при высоте этажа до 4 м	100м2	0,14	85,60	12	<u>20</u> 9	9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138.	Е8-59 7-3	Монтаж металлические пере- чек	т	0,18	194,00	35	<u>11</u> 5	5	-
139.	Е15-503 6I-2	Клеевая окраска внутри поме- щения высотой до 4 м высоко- качественная по штукатурке	100M2	0,14	43,80	6	<u>9</u> 4	4	-
140.	Е16-38 17-7	Металлический натрубок для сброса воды	м	0,30	1,14	1	-	-	-
		Материалы							
141.	ССШП1- 233	Стоимость плит перекрытия ПТП8-16-14-2 шт из бетона М-200	м3	0,36	69,90	25	-	-	-
142.	ССШТ. ЧТБЗ III	Стоимость арматуры А-I	кг	2,37	0,23	1	-	-	-
143.	ССШТ. Ч.ТБЗ- III6	Стоимость арматуры В-I	кг	12,49	0,32	4	-	-	-
144.	ССШП1-6	Кирпич керамический	тыс.шт.	0,41	68,00	28	-	-	-
145.	ССШП2-2	Раствор цементный М-50	м3	0,12	1890,00	227	-	-	-
146.	ССШП2-4	Раствор цементный М-100	м3	4,18	960,00	4013	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
147.	Е12-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике	100м2	0,07	49,90	4	<u>2</u> I	I	-
148.	Е26-36 8-9	Утепление плитами минераловатными	м3	0,74	7,68	6	<u>II</u> 6	5	I
149.	Е12-299 10-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15мм	100м2	0,07	14,80	I	<u>I</u> I	I	-
150.	Е12-300 10-2	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке ном.299	100м2	I,II	0,08	I	-	-	-
151.	Е3-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01	194,00	2	I	-	-
152.	Е12-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	100м2	0,07	49,90	4	<u>2</u> I	I	-
153.	Е12-300 9-7	Дополнительные 4 слоя толя	100м2	0,30	0,08	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Объем 7,4.4							
I54.	E12-289 9-6	Устройство оклеечной пароизо- ляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на би- тумной мастике	100м2	0,07	49,90	4	<u>2</u> I	I	-
I55.	E12-299 10-1	Устройство выравнивающих це- ментных стяжек толщиной 15мм	100м2	0,14	14,80	2	<u>2</u> I	I	-
I56.	E12-300 10-2	Дополнительная цементная стяжка на 10 мм	100м2	2,04	0,08	I	-	-	-
		Объем 13,6,15 Материалы							
I57.	С114-125	Плиты жесткие минераловат- ные	м3	0,76	25,60	19	-	-	-
I58.	ССП2-4	Раствор цементный М-100	м3	0,58	24,40	14	-	-	-
I59.	E11-50 7-1	Устройство тепло- и звукоизо- ляции из керамзита	м3	29,40	2,88	85	<u>171</u> 84	53	31
I60.	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и - других конструкций	т	0,11	194,00	21	<u>6</u> 3	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I61.	Е8-6I 7-5	Установка металлических реше- ток прямков	т	0,04	318,00	I3	<u>2</u> I	I	-
I62.	Е10-49- 8-6	Барьеры в гардеробных	м	3,00	3,60	II	<u>4</u> I	I	-
		Материалы							
I63.	ССЦП7-24	Керамзит	м3	32,34	14,10	456	-	-	-
I64.	ССЦП2-26	Раствор цементный 1:3	м3	0,03	22,30	I	-	-	-
		Всего по разделу I3	руб.	-	-	6290	<u>25I</u> I22	88	<u>34</u> 10
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	500I	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	825	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	463	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	6289	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость сантехни- ческих работ	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего по надземной части	руб.	-	-	97697	<u>14777</u> 7313	5852	<u>1461</u> 496
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	77648	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	12812	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	7237	-	-	-
		Всего, стоимость общестрои- тельных работ	руб.	-	-	97697	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	14650	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	53	-	-	-
		Материалы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб.	-	-	2	-	-	-
		Заработная плата машинистов	руб.	-	-	I	-	-	-
		Основная заработная плата	руб.	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего заработная плата	руб.	-	-	4	-	-	-
		Стоимость материалов и кон- струкций	руб.	-	-	46	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	5	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	5	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость металло- монтажных работ	руб.	-	-	63	-	-	-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.	-	-	10	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	1	-	-	-
		Всего, стоимость сантехни- ческих работ	руб.	-	-	1	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	97758	<u>14777</u> 7313	5852	<u>1461</u> 496
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	77648	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материал	руб.	-	-	11395	-	-	-
		эксплуатация машин	руб.	-	-	963	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб.	-	-	495	-	-	-
		Основная заработная плата	руб.	-	-	5849	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.	-	-	6344	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб.	-	-	6470	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	12812	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.	-	-	4237	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	7236	-	-	-
		плановые НУЧП	руб.	-	-	3216	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	97696	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	14767	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	53	-	-	-
		Материалы	руб.	-	-	1	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб.	-	-	2	-	-	-



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

к типовому проекту интерната при школе на 160 мест  
(спальный корпус) (стены кирпичные)

На сантехнические работы

Основание: ОВ-I, ВК-I

Сметная стоимость - 7,84 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу - 49,0 руб.

2. I м<sup>2</sup> общей площади здания - 5,42 руб.

3. I м<sup>3</sup> объема здания - 1,69 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ п/п	№ преи- скуран- тов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Количе- ство	Стои- мость единиц, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно- чистая продук- ция	в том числе:	
						прямые затраты	основ- ная зар- плата	эксплу- атация машин в т.ч. зар- плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отдел I. Отопление									
Раздел I. Сантехнические работы									
I.	E18-I09 5-I	Установка радиаторов отопи- тельных чугунных тип М-140А, М-140АО, М-90,РД-90 высотой 582 мм	экм	166,25	7,66	1273	<u>109</u> 52	42	<u>10</u> 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	E16-35 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 15 мм	м	30,00	0,86	26	<u>14</u> 6	6	-
3.	E16-36 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	165,00	0,91	150	77	35	2
4.	E16-37 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	213,00	1,03	219	<u>99</u> 47	45	2
5.	E16-38 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	40,00	1,14	46	<u>19</u> 8	8	-
6.	E16-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм	м	33,00	1,61	53	<u>21</u>	9	1
7.	E18-229 15-5	Установка кранов воздушных радиаторных	компл.	73,00	0,49	36	<u>10</u> <u>12</u> 6	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	СИЗО-1035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм: 20	шт.	66,00	1,50	99	-	-	-
9.	Е16-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	100м	4,51	3,94	18	<u>36</u> 17	17	-
10.	СИЗО-103	Вентили проходные муфтовые 15 кч 18П2 для воды, давлением 1,6 мпа, диаметром в мм: 15	шт.	5,00	1,47	7	-	-	-
11.	СИЗО-104	Вентили проходные муфтовые 15 кч 18П2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром в мм: 20	шт	4,00	1,69	7	-	-	-
12.	СИЗО-105	Вентили проходные муфтовые 15 кч 18П2 для воды, давлением 1,6 мпа, диаметром в мм: 25	шт.	5,00	2,02	10	-	-	-
13.	Е16-35 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 15 мм	м	5,00	0,86	4	<u>2</u> 1	1	-
14.	Е16-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм	м	5,00	1,61	8	<u>3</u> 1	1	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	E18-185 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубков 57 мм	шт.	2,00	23,00	46	<u>II</u> 5	5	-
16.	E16-68 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	2,00	2,62	5	<u>3</u> I	I	-
17.	С130-1062	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,64	0,29	I	-	-	-
18.	E18-228 I5-4	Установка термометров в опра- ве прямых или угловых	компл.	2,00	2,41	5	I	-	-
19.	E18-227 I5-3	Установка манометров с трех- ходовым краном и трубкой-си- фоном	компл.	2,00	4,43	9	I	-	-
20.	E16-144 I2-I-3	Установка задвижек 3046БР диа- метром 50 мм	шт.	5,00	15,20	76	<u>8</u> 3	3	-
21.	E16-134 I2-I	Установка вентилях фланцевых диам. 25 мм	шт.	1,00	1,68	2	<u>2</u> I	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Б16-135 12-1	То же, диам. 32 мм	шт.	3,00	1,60	5	<u>7</u> 3	3	-
23.	2307-1023 5	Стоимость вентилей фланцевых 1549П2 диам. 25 мм	шт.	1,00	2.47	2	-	-	-
24.	2307-1023 6	То же, диам. 32 мм	шт.	3,00	3,07	9	-	-	-
25.	С130-1790	Фланцы стальные плоские при- варные из стали ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 давлением 1,6 мпа, диаметром в мм: 25	шт.	2,00	0,73	1	-	-	-
26.	С130-1791	Фланцы стальные плоские при- варные из стали ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 давлением 1,6 мпа, диаметром в мм: 32	шт.	6,00	0,86	5	-	-	-
27.	С130-1001	Краны проходные натяжные муф- товые латунные ПБ10БК1 для газа давлением 9,8 мпа, диа- метром 15 мм	шт.	5,00	0,92	5	-	-	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	2605	<u>425</u> 198	183	15
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	2127	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		пуск и регулировка	руб.	-	-	3	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	283	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	128	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	192	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	89	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	2605	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	425	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы							
28.	Е15-647	Окраска трубопроводов перед изоляцией лаком	100м2	0,12	37,10	4	- <u>4</u>	4	-
29.	Е26-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	м3	0,60	16,80	10	<u>7</u> 7	7	-
30.	С114-149	Стоимость полуцилиндров минераловатных	м3	0,60	30,10	18	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. Е26-73		Обертывание поверхности изоляции тканью стекляной или лакостеклотканью	100м2	0,33	12,60	4	<u>4</u>	4	-
32. СИ4-528		Стоимость стеклоткани	м3	0,33	31,30	10	-	-	-
33. Е15-614		Окраска неизолированных труб и радиаторов	100м2	2,79	55,60	155	<u>107</u>	107	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	254	<u>122</u>	122	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	201	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	35	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	18	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	254	-	-	-
		Всего по отделу I	руб.	-	-	2859	<u>425</u>	305	<u>15</u>
							320		3
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	201	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	35	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	18	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	254	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	2127	-	-	-
		Пуск и регулировка	руб.	-	-	3	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	283	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	128	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	192	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	89	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	2605	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	425	-	-	-
		Отдел 2. Вентиляция							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
34.	E20-735 22-I	Вентилятор ВК-7-У4 САМАЛ	шт.	3,00	42,20	127	<u>16</u>	7	-
							7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	E20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулируемых Р 150 размером, мм: 100x200	I шт.	54,00	I,48	80	<u>104</u> 48	45	<u>3</u> I
36.	E20-408 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулируемых Р 200 размером, мм: 200 x 200	I шт.	35,00	I,63	57	<u>68</u> 3I	29	<u>2</u> I
37.	E20-525 I2-I	Установка рефлекторов диамет- ром патрубка мм: 200	шт.	2,00	8,3I	I7	<u>10</u> 5	5	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	337	<u>198</u> 9I	86	<u>5</u> 2
		В том числе:							
		СТОИМОСТЬ сантехнических работ	руб.	-	-	28I	-	-	-
		пуск и регулировка	руб.	-	-	4	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	27	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.	-	-	6I	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	25	-	-	-
		плановые НУЧП	руб.	-	-	4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	337	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	198	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы							
38.	E18-I4 24-4Б	Установка асбестоцементных коробов перим. до 1000 мм	м2	40,30	0,53	21	<u>18</u> 18	18	-
		0,39. I, I2=0,44 0,01. I, I5=0,01 0,06. I, 25=0,08 0,78. 0,9=0,7 Цена: 0,44+0,01+0,08=0,53							
39.	E18-I5 24-4Б	Установка коробов асбестоцементных перим. бол.. 1000мм	м2	6,60	0,37	2	<u>2</u> 2	2	-
		0,27. I, I2 =0,30 0,01. I, I5= 0,01 0,05. I, 25=0,06 0,54. 0,9==0,49 Цена: 0,30+0,01+0,06=0,37							
40.	0604-802 К=0,75	Стоимость коробов асбестоцементных разм. 150x150 мм	м	4,00	1,18	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	0604-804	То же, разм.200x200 мм	м	13,00	1,84	24	-	-	-
42.	0604-802	То же, разм. 150x200 мм	м	19,00	1,58	30	-	-	-
43.	0604-804 K=1,25	То же, разм. 200x250 мм	м	15,00	2,30	35	-	-	-
44.	0604-805 K=1,25	То же, разм. 250x300 мм	м	6,00	2,85	17	-	-	-
45.	E23-4I 30-9-A 23-42 30-9-B	Стояки из асбестоцементных труб диам. 118 мм дл.3,6 м	шт	2,00	6,44	13	<u>    </u> 4	4	-
		$1,49 \cdot 1,12 + 0,47 \cdot 1,12 \cdot 0,6 = 1,99$ $0,04 \cdot 1,15 + 0,01 \cdot 1,15 \cdot 0,6 = 0,06$ $3,12 \cdot 1,25 + 0,65 \cdot 1,25 \cdot 0,6 = 4,39$ $3,1 \cdot 0,9 + 0,95 \cdot 0,9 \cdot 0,6 = 3,31$ Цена: $1,99 + 0,06 + 4,39 = 1,44$							
46.	E23-4I 30-9-A 23-42 30-9-B	Стояки из асбестоцементных труб диам. 118 мм дл.0,8 м		2,00	2,65	5	<u>    </u> 1	1	-
		$1,49 \cdot 1,12 - 0,47 \cdot 1,12 \cdot 2,2 = 0,50$ $0,04 \cdot 1,15 - 0,01 \cdot 1,15 \cdot 2,2 = 0,03$ $3,12 \cdot 1,25 - 0,65 \cdot 1,25 \cdot 2,2 = 2,12$							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		З, I.0,9-0,95.0,9.2,2=0,90							
		Цена: 0,50+0,03+2,12=2,65							
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	I9I	<u>25</u>	25	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I52	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	25	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	I4	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I9I	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб.	-	-	528	<u>I98</u> II6	III	<u>5</u> 2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I52	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	25	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	I4	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I9I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	281	-	-	-
		Пуск и регулировка	руб.	-	-	4	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	27	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	61	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	25	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	41	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	337	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	198	-	-	-
		Отдел 3. Холодное водоснабжение							
		Раздел 5. Сантехнические работы							
47.	Е16-2 I-2	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром 65 мм	м	3,00	3,29	10	<u>  </u> I	I	-
48.	С113-697	Трубы чугунные напорные раструбные ГОСТ 9583-75 диаметр условного прохода в мм - ДУ: толщина стенок в мм - Т: ДУ - 65; Т - 7,4	м	3,00	2,88	9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.	Е16-21 3-2	Установка фасонных частей чугу- нных напорных, диаметром 65 мм	т	0,01	468,00	5	-	-	-
50.	Е16-41 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водо- снабжения, диаметром 15 мм	м	65,00	1,20	78	<u>        </u> 16	15	1
51.	Е16-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водо- снабжения, диаметром 20 мм	м	18,00	1,35	24	<u>        </u> 4	4	-
52.	Е16-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водо- снабжения, диаметром 25 мм	м	95,00	1,36	129	<u>        </u> 23	22	1
53.	Е16-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водо- снабжения, диаметром 32 мм	м	10,00	1,58	16	<u>        </u> 2	2	-
54.	Е16-45 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водо- снабжения, диаметром 40 мм	м	7,00	1,79	13	<u>        </u> 2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.	Е16-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцин- кованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	м	5,00	2,21	11	<u>—</u> I	I	-
56.	С130-85	Вентили проходные муфтовые 1548Р2 для воды, давлением 1,6 мпа, диаметром в мм: 15	шт	16,00	1,25	20	-	-	-
57.	С130-86	Вентили проходные муфтовые 1548Р2 для воды, давлением 1,6 мпа, диаметром в мм: 20	шт	3,00	1,48	4	-	-	-
58.	С130-87	Вентили проходные муфтовые 1548Р2 для воды, давлением 1,6 мпа, диаметром в мм: 25	шт	14,00	1,82	25	-	-	-
59.	С130-89	Вентили проходные муфтовые 1548Р2 для воды, давлением 1,6 мпа, диаметром в мм: 40	шт.	2,00	3,12	6	-	-	-
60.	Е16-105 16-2	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	шт	6,00	2,07	12	<u>—</u> I	I	-
61.	С130-1484	Рукава резиноканевые напорно- всасывающие для воды давлением 1 мпа, диаметром в мм 25	м	60,00	2,23	134	-	-	-
62.	Е16-144 12-1-3	Установка задвижек 3046БР диа- метром 50 мм	шт	1,00	15,20	15	<u>—</u> I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63.	E16-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	100м	2,00	3,94	8	$\frac{7}{7}$	7	-
		Раздел 6. Строительные работы							
64.	E26-19 4-6	Изоляция трубопровода минеральной ватой	м3	0,18	8,05	1	$\frac{1}{1}$	1	-
65.	С114-31	Стоимость матов из минеральной ваты	м3	0,18	34,60	6	-	-	-
66.	E26-51 11-1	Штукатурка асбестоцементным раствором по металлической сетке	100м2	0,09	104,00	10	$\frac{5}{5}$	5	-
67.	E26-70 13-7	Оклейка пергаментом поверхности изоляции	100м2	0,10	24,70	3	$\frac{1}{1}$	1	-
68.	С111-299	Пергамент марки А	м2	10,24	0,08	1	-	-	-
69.	E26-76 14-2	Окраска трубопроводов по изоляции	100м2	0,32	46,70	15	$\frac{3}{3}$	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 6	руб.	-	-	44	<u>10</u>	10	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	36	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	44	-	-	-
		Всего по отделу 3	руб.	-	-	678	<u>68</u>	66	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	36	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	44	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	519	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб.	-	-	69	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	46	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	634	-	-	-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение							
		Раздел 7. Сантехнические работы							
70.	E16-41 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15 мм	м	80,00	1,20	96	<u>19</u>	18	1
71.	E16-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	40,00	1,35	54	<u>9</u>	9	-
72.	E16-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	60,00	1,36	82	<u>15</u>	14	1
73.	E16-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм	м	15,00	1,58	24	<u>3</u>	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74.	Е16-45 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40 мм	м	18,00	1,79	32	<u>—</u> 4	4	—
75.	Е16-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	м	15,00	2,21	33	<u>—</u> 4	4	—
76.	С130-103	Вентили 1548П2 диам.15 мм	шт	3,00	1,47	4	—	—	—
77.	С130-104	То же, диам. 20 мм	шт.	2,00	1,69	3	—	—	—
78.	С130-105	То же, диам. 25 мм	шт.	9,00	2,02	18	—	—	—
79.	С130-106	То же, диам. 32 мм	шт.	1,00	2,53	3	—	—	—
80.	С130-107	То же, диам.40 мм	шт.	2,00	3,54	7	—	—	—
81.	С130-108	То же, диам. 50 мм	шт.	1,00	4,32	4	—	—	—
82.	Е17-52 3-3	Смесители для душа СМ-Д-ШЛ	шт.	3,00	11,90	36	<u>—</u> 2	2	—
83.	Е17-50 3-3 С130-1501 2407-1820	Смеситель для раковин	шт	2,00	3,77	8	<u>—</u> 1	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Цена: 4,59 - 4,0 +2,9.1,098							
84.	Е17-51 3-3	Смеситель для ножной ванны СМ-УМ-ВКСЦ	шт.	14,00	6,59	92	<u>7</u> 7	7	-
85.	Е17-52 3-3	Смесители для ванны СМ-В-В	шт.	1,00	11,90	12	<u>1</u> 1	1	-
86.	Е17-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШШ	шт.	1,00	11,90	12	<u>1</u> 1	1	-
87.	Е17-41 3-1	Установка полотенецсушителей одновитковых из водогазопро- водных оцинкованных труб диа- метром 32 мм поверхностью на- грева 0,2 м <sup>2</sup>	шт.	5,00	2,62	13	<u>2</u> 2	2	-
88.	Е16-219 22	Гидравлическое испытание тру- бопроводов систем отопления, водопровода и горячего водо- снабжения, диаметром до 50 мм	100м	2,28	3,94	9	<u>9</u> 9	9	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 8. Строительные работы									
89.	E26-19 4-6	Изоляция трубопровода минеральной ватой	м3	0,33	8,05	3	<u>2</u>	2	-
90.	С114-31	Стоимость матов из минеральной ваты	м3	0,18	34,60	6	-	-	-
91.	E26-51 11-1	Штукатурка асбестоцементным раствором по металлической сетке	100м2	0,18	104,00	18	<u>9</u>	9	-
92.	E26-76 14-2	Окраска трубопроводов по изоляции	100м2	0,19	46,70	9	<u>2</u>	2	-
Всего по разделу 8			руб.	-	-	45	<u>13</u>	13	-
в том числе:									
стоимость общестроительных работ			руб.	-	-	36	-	-	-
накладные расходы			руб.	-	-	5	-	-	-
плановые накопления			руб.	-	-	4	-	-	-
Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	-	-	45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по отделу 4	руб.	-	-	63I	<u>90</u>	88	2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	36	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	4	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	45	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	542	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	72	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	49	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	663	-	-	-
		Отдел 5. Канализация							
		Раздел 9. Сантехнические работы							
93. Е16-30 5 I		Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 50 мм	м	100,00	3,2I	32I	<u>47</u>	45	<u>2</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94.	Е16-31 5-2	Прокладка трубопроводов из чугу- ннх канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диа- метром 100 мм	м	90,00	4,59	413	<u>47</u>	44	<u>3</u> I
95.	Е17-20 I-5	Установка умывальников фаянсо- вых, фарфоровых и полуфарфоро- вых со смесителем с нижней ка- мерой смешивания полукруглых без спинки, размером в мм 550x420x150	компл.	25,00	18,10	452	<u>35</u>	34	I
96.	Е17-89 6-4	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спин- кой РСТО-1, РСТО-2	компл.	2,00	9,18	18	<u>I</u>	I	-
97.	Е17-34 I-8	Установка поддонов душевых чу- гунных эмалированных глубоких	компл.	3,00	37,90	114	<u>3</u>	3	-
98.	Е17-86 6-2	Мойки чугунные на два отделе- ния со смесителем	компл.	1,00	37,00	37	<u>2</u>	2	-
99.	Е17-8 I-2	Установка ванн ножных фаянсо- вых, фарфоровых и полуфарфоро- вых со смесителем	компл.	14,00	35,00	490	<u>28</u>	27	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.	Е17-1 1-1	Установка ванн купальных прямобортных чугунных эмалированных без смесителя В4-1500	КОМПЛ.	2,00	47,60	95	<u>    </u> 4	4	-
101.	Е17-38 2	Устройство душей гигиенических	КОМПЛ.	2,00	47,30	95	<u>    </u> 3	3	-
102.	Е17-57 4-1	Унитазы компакт	КОМПЛ.	14,00	23,20	325	<u>    </u> 23	21	<u>  </u> 1
103.	Е16-75 5-1	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 7 мм	М	4,00	14,20	57	<u>    </u> 7	6	1
104.	Е17-36 1-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	КОМПЛ.	9,00	6,31	57	<u>    </u> 3	3	-
105.	Е17-37 1-10	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-100	КОМПЛ.	2,00	14,60	29	<u>    </u> 2	2	-
		Всего по разделу 9	руб.	-	-	3063	<u>    </u> 205	195	10 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В том числе:									
		стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	2503	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	334	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	226	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	3063	-	-	-
		Всего по отделу 5	руб.	-	-	3063	<u>205</u>	195	<u>10</u> 3
В том числе:									
		стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	2503	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	334	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	226	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	3063	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	7841	<u>623</u> 799	765	<u>34</u> 8
В том числе:									



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту интерната при школе на 160 мест  
(спальный корпус) (стены кирпичные)

На электроосвещение

Основание: ЭО-1

Сметная стоимость - 2,46 тыс.руб.

в том числе:

а) оборудования - тыс.руб.

б) монтажных работ - 2,46 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу - 15,37 руб.

2. I м<sup>2</sup> общей площади здания - 1,70 руб.

3. I м<sup>3</sup> объема здания - 0,53 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№п/п	№ преискурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	основная плата	эксплуатация машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел I. Монтажные работы

I.	Е21-150 27-5	Шиток осветительный УОШВ-6, ОШВ-6, ОПМ-1	100шт.	0,06	238,00	I4	-	II	-
----	-----------------	---	--------	------	--------	----	---	----	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	E2I-I52 27-7	Трансформатор ЯТП-0,25	100шт.	0,06	124,00	7	<u>5</u>	5	-
3.	E2I-I26 25-2	Светильники ПНР-100, ПНР-200	100шт.	0,21	120,00	25	<u>23</u>	10	<u>13</u> 4
4.	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2	100шт.	2,83	85,20	241	<u>93</u>	89	<u>4</u> 3
5.	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	100шт.	0,49	13,30	7	-	5	-
6.	E2I-II4 23-2	Выключатель для открытой проводки сдвоенный	100шт.	0,35	13,30	5	<u>4</u>	4	-
7.	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических	100шт.	0,05	33,60	2	<u>1</u>	1	-
8.	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	100шт.	0,08	12,90	1	<u>1</u>	1	-
9.	П8-84-I	Звонок	шт.	1,00	0,38	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	E2I-I23 24-I	Выключатель АП-50-3МТ	шт.	1,00	2,58	3	<u>—</u> I	I	-
11.	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилито- вой, найритовой и полиэтилено- вой оболочками с креплением накладными скобами - кабель се- чением до 6 мм <sup>2</sup> АВВГ	100м	0,50	39,80	20	<u>—</u> I8	I4	<u>4</u> I
12.	E2I-I04 18-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок АПВС	100м	18,00	6,60	119	<u>—</u> 97	97	-
13.	E2I-93 17-I	Затягивание проводов в проло- женные трубы или металличе- ские рукава провод первый од- ножильный или многожильный в общей оплетке суммарным се- чением до 2,5 мм <sup>2</sup>	100м	0,30	3,28	I	<u>—</u> I	I	-
14.	E2I-94 17-2	Затягивание проводов в про- ложенные трубы или металличе- ские рукава провод первый од- ножильный или многожильный в общей оплетке суммарный сече- нием до 6 мм <sup>2</sup>	100м	0,25	4,56	I	<u>—</u> I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. E2I-95 I7-3	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарный сечением до 16 мм <sup>2</sup>		100м	0,65	6,67	4	$\frac{=}{4}$	3	I
16. E2I-98 I7-6	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм <sup>2</sup>		100м	0,30	1,47	I	-	-	-
17. E2I-99 I7-7	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм <sup>2</sup>		100м	0,75	1,69	I	$\frac{=}{I}$	I	-
18. E2I-100 I7-8	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм <sup>2</sup>		100м	1,95	3,08	6	$\frac{=}{6}$	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. E2I-8I I6-1	Прокладка винилпластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, по стенам и ко- лоннам с неподвижным крепле- нием, диаметром условного про- хода до 25 мм		100м	0,55	34,40	I9	<u>—</u> I6	I3	<u>3</u> I
20. E2I-82 I6-2	Прокладка винилпластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, по стенам и ко- лоннам с неподвижным крепле- нием, диаметром условного про- да до 32 мм		100м	0,65	35,10	23	<u>—</u> I9	I6	<u>3</u> I
Всего по разделу I			руб.	-	-	786	<u>—</u> 307	279	<u>28</u> 10
в том числе:									
стоимость монтажных работ			руб.	-	-	50I	-	-	-
накладные расходы			руб.	-	-	243	-	-	-
плановые накопления			руб.	-	-	60	-	-	-
Всего, стоимость общестрой- тельных работ			руб.	-	-	804	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником									
21.	И517-2232	Щиток осветительный количество автоматических выключателей 6 шт. ток 15А, 20А, 25А 500х600х150мм = УОЩВ-6У4ТУ 36-1888-75 =	шт.	5,00	35,51	178	-	-	-
22.	И517-2222	Щиток осветительный 788х221х190мм-ОПМ-ГОСТ 8709-76 =	шт.	1,00	44,12	44	-	-	-
23.	И517-2346	Ящик с понижающим трансформатором 282х205х130 мм = ЯТП-0,25 ТУ 36,631 - 76 =	шт.	6,00	13,67	82	-	-	-
24.	СИ53-41	Светильники без отражателя ПНР-100-01УЗ, ПНР-100-02УЗ	шт.	11,00	5,57	61	-	-	-
25.	СИ53-42	Светильники без отражателя ПНР-200-01УЗ, ПНР-200-02УЗ	шт.	10,00	7,44	74	-	-	-
26.	СИ53-138	Светильник ПО-02	шт.	180,00	2,60	468	-	-	-
27.	Цена Таллин - ского з <sup>н</sup> да Эстоласт	Светильник арт.38	шт.	45,00	4,97	224	-	-	-
28.	СИ53-140	Светильник НПО20,100	шт.	7,00	2,22	16	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	СИ53-140	Светильник НПО19,60	шт.	6,00	2,22	13	-	-	-
30.	СИ53-137	Светильник НБО-05,60	шт.	11,00	1,91	21	-	-	-
31.	СИ53-133	Светильник НБО-02	шт.	36,00	3,05	110	-	-	-
32.	СИ53-265	Лампы Б220-230-60	10шт.	11,30	0,99	11	-	-	-
33.	СИ53-276	Лампы Б220-230-100	10шт.	14,40	1,08	16	-	-	-
34.	СИ53-281	Лампа накаливания Б220-150	10 шт.	1,20	1,19	1	-	-	-
35.	СИ53-307	Лампы М036-25	10шт.	1,90	0,88	2	-	-	-
36.	СИ54-218	Звонок безысковый на напря- жение 220 в укомплектован звонокной кнопкой корпус пластмассовый двухцветный ти- па ЗП	шт.	1,00	1,80	2	-	-	-
37.	1504-1009	Выключатель автоматический число полюсов - 3, номиналь- ный ток А 50, исполнение расцепителей м, т номинальный ток А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 40 50 = АП50-3МТУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3УЗТУ 16-522,066-75 =	шт.	1,00	2,43	2	-	-	-
38.	1504-6160	Выключатель для скрытой ус- тановки	шт.	49,00	0,43	21	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.	I504-6I60	То же, сдвоенный	шт.	35,00	0,43	I5	-	-	-
40.	I504-6I62	То же, герметический	шт.	5,00	0,97	5	-	-	-
41.	CI54-I42	Розетка штепсельная для скрытой установки	шт.	8,00	0,2I	2	-	-	-
42.	CI5I-II96	Кабели силовые на напряжение I000в двухжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм <sup>2</sup> :2x2,5	I000м	0,05	I79,00	9	-	-	-
43.	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660в с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм <sup>2</sup> : 2x5	I000м	0,06	28,40	2	-	-	-
44.	CI52-230	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660в с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм <sup>2</sup> : 6	I000м	0,10	45,60	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.	СИ52-231	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм <sup>2</sup> : 10	1000м	0,10	72,90	7	-	-	-
46.	СИ52-232	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 в с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм <sup>2</sup> :16	1000м	0,16	105,00	17	-	-	-
47.	СИ52-202	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380в с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марки АППВС, с числом жил и сечением, мм <sup>2</sup> : 2х2,5	1000м	1,40	39,20	55	-	-	-
48.	СИ52-205	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380в с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марки АППВС, с числом жил и сечением, мм <sup>2</sup> :3х2,5	1000м	0,40	56,80	23	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
49.	0503-80I2								
2		То же, диам. 20 мм	м	55,00	0,22	I2	-	-	-
50.	0503-80I2								
5		То же, диам.32 мм	м	65,00	0,53	34	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	I654	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I532	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	I22	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I654	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	2458	<u>      </u>	<u>279</u>	<u>28</u>
							307		10
		в том числе;							
		стоимость монтажных работ	руб.	-	-	2033	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	243	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	I82	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего, стоимость монтажных работ

руб. - - 2458 - - -

Главный архитектор проекта

О.Д.Добролюбова

Начальник отдела смет и ПОС

Б.М.Мильман

Исходные данные:

Составила старший инженер

Н.А.Князева

Проверила руководитель группы

Е.М.Пятигорская

Перфорация:

Подготовил техник

В.И.Бычкова

Проверил инженер

Е.Ф.Полякова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту интерната при школе на 160 мест  
(спальный корпус) (стены кирпичные)  
На силовое электрооборудование

Основание: Э0-1

Сметная стоимость - 0,59 тыс.руб.

в том числе:

а) оборудования - тыс.руб.

б) монтажных работ - 0,59 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу - 3,69 руб.

2. I м<sup>2</sup> общей площади здания - 0,41 руб.3. I м<sup>3</sup> объема здания - 0,13 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ ПП	№ преи- скуран- тов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Количе- ство	Стои- мость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. услов- но-чи- стая про- дукция	основ- ная зар- плата	эксплу- атация машин в т.ч. зар- плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## Раздел I. Оборудование и монтажные работы

I.	Ц8-572-7	Вводно-распределительная панель ВРУ-I-2I	шт.	1,00	10,70	II	$\frac{1}{3}$	2	I
----	----------	--	-----	------	-------	----	---------------	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Подготовка к включению ВРУ-I-2I							
2.	Ц8-574-2	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: рубильник на ток до 630 а	полюс	3,00	1,42	4	$\frac{-}{2}$	2	-
3.	Ц8-574-6	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах; предохранитель плавкий на ток до 250а	шт.	6,00	0,66	4	$\frac{-}{2}$	2	-
4.	Ц8-574-7	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: предохранитель плавкий на ток до 400а	шт.	2,00	1,03	2	$\frac{-}{1}$	1	-
5.	Ц8-574-55	Счетчик	шт.	1,00	1,19	1	$\frac{-}{1}$	1	-
6.	Ц8-574-53	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: шунт, трансформатор тока или напряжения, стабилизирующий трансформатор	шт.	3,00	0,51	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Ц8-612-7	Пункт силовой распределительный СУ	100шт.	0,01	508,00	5	<u>3</u>	3	-
		Подготовка к включению СУ							
8.	Ц8-574-18	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50а	шт.	5,00	0,23	1	<u>1</u>	1	-
9.	Ц8-574-23	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный трехполюсный на ток до 63а	шт.	3,00	1,14	3	<u>2</u>	2	-
10.	Ц8-522-1	Выключатель пакетный ВПКМ	шт.	3,00	2,60	8	<u>4</u>	4	-
11.	Ц8-522-5	Розетки с заземляющим контактом	компл.	11,00	2,32	26	<u>11</u>	11	-
12.	Ц8-613-1	Счетчик однофазный	100шт.	0,01	27,60	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Ц8-409-1	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 12,5 мм <sup>2</sup>	100м	1,70	4,88	8	<u>  </u> 8	4	<u>  </u> 4
14.	Ц8-409-3	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до : 16 мм <sup>2</sup>	100м	0,10	0,29	1	-	-	-
15.	Ц8-409-11	За каждый последующий провод, сечение до : 2,5 мм <sup>2</sup>	100м	5,60	1,21	7	<u>  </u> 6	6	-
16.	Ц8-409-12	За каждый последующий провод, сечение до: 6 мм <sup>2</sup>	100м	0,10	1,38	1	-	-	-
17.	Ц8-409-13	За каждый последующий провод, сечение до: 16 мм <sup>2</sup>	100м	0,20	2,53	1	-	-	-
18.	Ц8-417-5	Труба винилпластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм	100м	1,90	15,90	30	<u>  </u> 15	15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Ц8-4Г7-6	Труба винилпластовая в перекры- тиях под заливку бетоном внут- ренний диаметр до 32 мм	100м	0,10	20,60	2	<u>—</u> 1	1	—
20.	Ц8-400-1	Кабели с креплением накладны- ми скобами с установкой от- ветвительных коробок суммар- ное сечение до 10 мм <sup>2</sup>	100м	0,40	60,80	24	<u>—</u> 18	9 3	<u>9</u>
		Всего по разделу I	руб.	—	—	212	<u>—</u> 78	64	<u>14</u> 4
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб.	—	—	142	—	—	—
		накладные расходы	руб.	—	—	56	—	—	—
		плановые накопления	руб.	—	—	14	—	—	—
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	—	—	212	—	—	—
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
21.	Письмо треста Экмп-460т	Вводная панель ВРУ-1-21	шт.	1,00	189,80	190	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	1517-2150	Щиток групповой осветительный величиной с выключателями ав- томатическими типа АЗ161 5 шт. типа АЗ163 3 шт. 680x604x155мм = СУ-9443-16ТУ 16,536,198 - 75 =	шт.	1,00	55,95	56	-	-	-
23.	15041-060 59	Выключатель пакетный ВПКМ-2-10	шт.	3,00	1,09	3	-	-	-
24.	1701-0037	Счетчик активной энергии СА4-1672М	шт.	1,00	11,36	11	-	-	-
25.	С154-165	Розетка У-220 с заземляющим контактом	шт.	7,00	0,70	5	-	-	-
26.	С154-163	То же, вилка	шт.	7,00	0,24	2	-	-	-
27.	С154-150	Розетка с заземляющим кон- тактом А-700	шт.	4,00	0,44	2	-	-	-
28.	С154-151	То же, вилка	шт.	4,00	0,40	2	-	-	-
29.	С152-228	Провода силовые для электри- ческих установок с поливинил- хлоридной изоляцией ГОСТ 6823- 79 на напряжение до 660в с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм <sup>2</sup> :2x5	1000м	0,73	28,40	21	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	
30.	CI52-230	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм <sup>2</sup> : 6		1000м	0,01	45,60	I	-	-	-
31.	CI52-23I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм <sup>2</sup> : IO		1000м	0,03	72,90	2	-	-	-
32.	0503-80I2 2	Трубы винилпластовые диам.20мм Цена: 0,2.I,076 = 0,22	м		190,00	0,24	46	-	-	-
33.	0503-80I2 5	То же, диам. 32 мм Цена: 0,49 , I,076 = 0,53	м		10,00	0,57	6	-	-	-
34.	CI5I-I252	Кабели силовые на напряжение IOOOB трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм <sup>2</sup> : 3х2,5		1000м	0,04	222,00	9	-	-	-
		Всего по разделу 2		руб.	-	-	383	-	-	-



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту интерната при школе на 160 мест  
(спальный корпус) (стены кирпичные)  
На устройство связи

Основание: СС-I

Сметная стоимость - 2,42 тыс.руб.

в том числе:

а) оборудования - 0,57 тыс.руб.

б) монтажных работ - 1,85 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу - 15,12 руб.

2. I м<sup>2</sup> общей площади - 1,67 руб.3. I м<sup>3</sup> объема здания - 0,52 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ Ш	№ преи- скуран- тов,УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Количе- ство	Стои- мость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб.		
							Норм. услов- но-чи- стая про- дукция	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							прямые затраты	основ- ная зар- плата	эксплу- атация машин в т.ч. зар- плата

Отдел I. Радиофикация

Раздел I. Монтажные работы и оборудование

I.	E34-64I I24-I	Установка для радиотрансляци- онных сетей стоек одинарных на напряжение до 240В	шт.	1,00	17,65	18	-	8	-
----	------------------	---	-----	------	-------	----	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Ц10-972-18	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или стойки на стену	ввод	1,00	3,17	3	$\frac{-}{2}$	2	-
3.	Ц10-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке	шт	1,00	1,49	1	$\frac{-}{1}$	1	-
4.	Ц10-381-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	45,00	2,42	109	$\frac{-}{100}$	100	-
5.	Ц8-591-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки	100шт,	0,43	25,10	11	$\frac{-}{7}$	7	-
6.	Ц8-417-2	Труба винилпластовая по установленным конструкциям внутренних диаметров до 32 мм	100м	2,85	49,80	142	$\frac{-}{105}$	51	$\frac{54}{17}$
7.	Ц8-409-1	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5 мм <sup>2</sup>	100м	3,30	4,88	16	$\frac{-}{15}$	8	$\frac{7}{2}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	ЦГО-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт.	41,00	2,73	112	<u>—</u> 96	96	—
9.	Цена Муромского завода	Громкоговоритель 0,25 гд	шт	41,00	7,60	312	—	—	—
		Всего по разделу I	руб.	—	—	1022	<u>—</u> 334	273	<u>61</u> 19
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб.	—	—	312	—	—	—
		тара и упаковка	руб.	—	—	6	—	—	—
		транспортные расходы	руб.	—	—	19	—	—	—
		заготов.-складские расходы	руб.	—	—	4	—	—	—
		Всего, стоимость оборудования	руб.	—	—	341	—	—	—
		Стоимость монтажных работ	руб.	—	—	412	—	—	—
		Накладные расходы	руб.	—	—	237	—	—	—
		плановые накопления	руб.	—	—	52	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	701	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
10.	290220-12 51	Абонентский трансформатор ТАМУ-10Т	шт.	1,00	3,61	4	-	-	-
		Цена: $3,35 \cdot 1,077 = 3,61$							
11.	С155-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО	шт.	43,00	0,16	7	-	-	-
12.	С152-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ППШ с числом жил и диаметром 2,1, 2 мм <sup>2</sup>	1000м	0,33	22,90	8	-	-	-
13.	0503-8012 5	Труба винипластовая диам.32мм	м	285,00	0,53	151	-	-	-
		Цена: $0,49 \cdot 1,076 = 0,53$							
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	184	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб.	-	-	170	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	184	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	184	-	-	-
		Всего по отделу I	руб.	-	-	1226	<u>        </u> 334	273	<u>61</u> 19
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб.	-	-	312	-	-	-
		тара и упаковка	руб.	-	-	6	-	-	-
		транспортные расходы	руб.	-	-	19	-	-	-
		заготов. складские расходы	руб.	-	-	4	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	341	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	582	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	237	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	66	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	885	-	-	-
		Отдел 2. Телефонизация							
		Раздел 3. Монтажные работы и оборудование							
I4. П10-972-10		Коробка распределительная настенная типа КРП-10	коробка I,00		4,01	4	<u>        </u> 21	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Ц8-4Г7-2	Труба винилпластовая по установленным конструкциям внутренней диаметр до 32 мм	100м	0,45	49,80	22	<u>—</u> 17	8	<u>9</u> 3
16.	Ц8-534-13	Шкаф электрослаботочных устройств ЦЭСУ	кг	28,00	0,39	11	<u>—</u> 1	1	—
17.	Ц8-409-1	Провод ТРП в трубе	100м	0,45	4,88	2	<u>—</u> 2	1	1
18.	1602-0400 48 доп.5	Телефонный аппарат ТА-72	шт	2,00	9,07	18	—	—	—
		Цена: 9,55.0,95 = 9,07							
19.	Ц10-127-5	Монтаж телефонного аппарата ТА-72	шт.	2,00	0,37	1	<u>—</u> 1	1	—
		Всего по разделу 3	руб.	—	—	72	<u>—</u> 23	13	<u>10</u> 3
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб.	—	—	18	—	—	—
		транспортные расходы	руб.	—	—	1	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	19	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	40	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	10	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	53	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником							
20.	С152-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5 мм <sup>2</sup>	1000м	0,06	13,00	1	-	-	-
21.	0503-8012 5	Труба винилпластовая diam.32мм	м	45,00	0,53	24	-	-	-
		Цена: $0,49 \cdot 1,076 = 0,53$							
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	27	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб.	-	-	25	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	27	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по отделу 2	руб.	-	-	99	<u>23</u>	13	<u>10</u> 3
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб.	-	-	18	-	-	-
		транспортные расходы	руб.	-	-	1	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	19	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	65	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	10	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	5	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	80	-	-	-
		Отдел 3. Телевидение							
		Раздел 5. Оборудование и монтажные работы							
22.	Ц10-604-1	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей	шт.	1,00	10,10	10	<u>10</u>	2	<u>8</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	ЦПО-604-3	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4 м вещания или радиовещания на антенной опоре высотой, м до 8, на кровле: бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек	шт.	1,00	14,30	14	<u>      </u> 13	7	<u>      </u> 2
24.	ЦПО-606-17	Сдача работ с контрольными измерениями для канала: одного	измер.	1,00	12,20	12	<u>      </u> 12	12	-
25.	ЦПО-605-1	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения	шт.	2,00	0,58	1	<u>      </u> 1	1	-
26.	ЦПО-54-4	Кабель по стене кирпичной, масса 1 м, кг, до 1	100 м	0,40	30,70	12	<u>      </u> 8	6	<u>      </u> 1
27.	Цена п/я 6653	Усилитель УТО	шт	1,00	83,00	83	-	-	-
28.	ЦПО-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство	шт.	1,00	2,26	2	<u>      </u> 1	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	173	<u>45</u>	29	<u>16</u> 6
		в том числе;							
		стоимость оборудования	руб.	-	-	83	-	-	-
		тара и упаковка	руб.	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы	руб.	-	-	5	-	-	-
		заготов. -складские расходы	руб.	-	-	1	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	91	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	51	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	25	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	6	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	82	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником							
29.	I60I-2484	Антенна телевизионная АТВК	компл.	1,00	10,28	10	-	-	-
		Цена: 9,0.I,I42 = 10,3							
30.	I60I-2493	Коробка КРТ-6	компл.	2,00	1,91	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Цена: 1,76 . 1,086 = 1,91

31. СИ51-2768	Кабели радиочастотные коакси- альные со сплошной полиэтиле- новой изоляцией в поливинил- хлоридной оболочке, ГОСТ И1326, 22-79, марки РК75-4-15			1000м	0,04	150,00	6	-	-	-
	Всего по разделу 6			руб.	-	-	21	-	-	-
	в том числе:									
	стоимость монтажных работ			руб.	-	-	20	-	-	-
	плановые накопления			руб.	-	-	1	-	-	-
	Всего, стоимость монтажных работ			руб.	-	-	21	-	-	-
	Всего по отделу 3			руб.	-	-	194	<u>45</u>	29	<u>16</u> 6
	в том числе:									
	стоимость оборудования			руб.	-	-	83	-	-	-
	тара и упаковка			руб.	-	-	2	-	-	-
	транспортные расходы			руб.	-	-	5	-	-	-
	заготов. -складские расходы			руб.	-	-	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	91	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	71	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	25	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	7	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	103	-	-	-
		Отдел 4. Электрочасофикация							
		Раздел 7. Оборудование и монтажные работы							
32.	Ц10-841-2	Часы электрические; вторичные	шт.	2,00	3,16	6	<u>6</u> 6	6	-
33.	Ц10-605-1	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения	шт.	2,00	0,58	1	<u>1</u> 1	1	-
34.	Ц8-409-1	Прокладка провода ПРППМ в трубе	100м	0,40	4,88	2	<u>2</u> 2	1	1
		Всего по разделу 7	руб.	-	-	17	<u>9</u> 9	8	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб.	-	-	9	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	1	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	17	-	-	-
		Раздел 8. Материалы, не учтенные сборником							
35.	17032-И13 6	Электровторичные часы ВП-30А73К Цена: 5,7.1,142=6,5	шт.	2,00	6,51	13	-	-	-
36.	СИ51-2727	Кабели радиофикации и сельские телефонной связи, однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, марки ПР1ПМ, диаметром жилы, в мм: 0,8	1000м	0,04	35,20	1	-	-	-
37.	СИ55-13	Коробка разветвительная УК-2П	шт.	2,00	0,14	1	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб.	-	-	16	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб.	-	-	15	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I6	-	-	-
		Всего по отделу 4	руб.	-	-	33	<u>9</u>	8	I
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб.	-	-	24	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	33	-	-	-
		Отдел 5. Пожарная сигнализация							
		Раздел 9. Оборудование и монтажные работы							
38.	I602-30047	Концентратор малой емкости комар-сигнал-I2AMCB 2,402. 00I Ty	шт.	I,00	79,00	79	-	-	-
39.	Ц10-742-I	Монтаж сигнала I2AM	шт.	I,00	20,20	20	<u>I8</u>	I8	-
40.	Ц8-523-I	Шкаф в защитном исполнении разм. 800.I200.310	шт.	I,00	5,00	5	<u>I</u>	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	И5И-1007	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автомобилей, автобусов, тракторов, дорожных и сельскохозяйственных машин =6СТ-45 эм	шт.	1,00	17,00	17	-	-	-
42.	Ц8-121-5	Монтаж аккумуляторной батареи	шт.	2,00	3,08	6	= 4	4	-
43.	Ц10-743-2	Датчик тепловой ФТЛ	шт.	102,00	0,97	99	= 90	90	-
44.	Ц8-125-3	Формирование батарей переносных аккумуляторов щелочных	шт.	1,00	43,70	44	= 43	43	-
45.	Ц10-744-5	Звонок тревоги для внутренней или наружной установки	шт.	1,00	1,18	1	-	1	-
46.	Ц8-592-1	Патрон стенной или потолочный	100шт.	0,01	15,40	1	-	-	-
47.	Ц10-605-1	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения	шт.	48,00	0,58	28	= 22	22	-
48.	Ц8-417-6	Труба винишлястовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 32 мм	100м	3,60	20,60	74	= 34	32	<u>2</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49. Ц8-409-1	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup>		100м	3,90	4,88	19	<u>18</u>	9	9
50. Ц8-402-2	Провод ПШВ АПШВ при скрытой проводке АПШВС		100м	0,45	12,70	6	<u>5</u>	3	2
	Всего по разделу 9		руб.	-	-	633	<u>236</u>	223	<u>13</u> 5
	в том числе:								
	стоимость оборудования		руб.	-	-	96	-	-	-
	тара и упаковка		руб.	-	-	2	-	-	-
	транспортные расходы		руб.	-	-	6	-	-	-
	заготов.-складские расходы		руб.	-	-	1	-	-	-
	Всего, стоимость оборудования		руб.	-	-	105	-	-	-
	Стоимость монтажных работ		руб.	-	-	303	-	-	-
	Накладные расходы		руб.	-	-	186	-	-	-
	Плановые накопления		руб.	-	-	39	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	528	-	-	-
		Раздел 10. Материалы, не учтенные сборником							
51.	2405-1871	Шкаф с уплотнением в защитном исполнении	шт.	1,00	17,58	18	-	-	-
		Цена: 13,0.1,076.1,1=15,4							
52.	С154-216	Звонок МЗ-1	шт.	1,00	3,49	3	-	-	-
53.	С153-253	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла ГОСТ 2239-79 типа В220-230-25	10 шт.	0,10	0,98	1	-	-	-
54.	С152-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5 мм <sup>2</sup>	1000м	0,39	13,00	5	-	-	-
55.	2402-4002	Датчик тепловой - АТЛ	шт.	102,00	0,12	12	-	-	-
		Цена: 0,11.1,08 = 0,12							
56.	С155-13	Коробки ответвительные УК-2П	шт.	48,00	0,14	7	-	-	-
57.	1507-7020	Патрон стенной	шт.	1,00	0,32	1	-	-	-
		Цена: 0,26.1,082 = 0,28							
58.	С152-202	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией	1000м	0,05	39,20	2	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марки АПШВС, с числом жил и сечением, мм <sup>2</sup> : 2хх2,5							
59.	0503-8012	Труба винилпластовая диам.25мм	м	360,00	0,38	137	-	-	-
	5								
		Цена: 0,31.1,076 = 0,33							
		Всего по разделу 10	руб.	-	-	200	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб.	-	-	12	-	-	-
		транспортные расходы	руб.	-	-	1	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	13	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	174	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	13	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	187	-	-	-
		Всего по отделу 5	руб.	-	-	833	-	223	13
							236		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб.	-	-	108	-	-	-
		тара и упаковка	руб.	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы	руб.	-	-	7	-	-	-
		заготов.-складские расходы	руб.	-	-	1	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	118	-	-	-
		стоимость монтажных работ	руб.	-	-	477	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	186	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	52	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	715	-	-	-
		Отдел 6. Молниезащита							
60.	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметр 8 мм	100 м	0,25	51,80	13	<u>4</u>	4	-
		Всего по отделу 6	руб.	-	-	17	<u>4</u>	4	-
		в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость монтажных работ	руб.	-	-	13	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	1	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	17	-	-	-
		Отдел 7. Звонковая сигнализация							
		Раздел II. Монтажные работы							
61.	Ц10-744-5	Звонок тревоги для внутренней или наружной установки	шт.	1,00	1,18	1	<u>1</u>	1	-
							I		
62.	Ц10-605-1	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения	шт.	2,00	0,58	1	<u>1</u>	1	-
							I		
63.	Ц8-402-2	Провод АППВС сеч.2.2,5 мм <sup>2</sup>	100м	0,50	12,70	6	<u>6</u>	4	<u>2</u>
							6		I
		Всего по разделу II	руб.	-	-	14	<u>8</u>	6	<u>2</u>
							8		I
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб.	-	-	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб.	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	1	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	14	-	-	-
		Раздел I2. Материалы, не учтенные сборником							
64.	СИ54-2I6	Звонок с мелодичным боем на напряжение I27 или 220в корпус пластмассовый	шт.	1,00	3,49	3	-	-	-
65.	СИ55-13	Коробки разветвительные УК-2П	шт.	2,00	0,14	1	-	-	-
66.	СИ52-202	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380в с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марки АППВС, с числом жил и сечением, мм2:2х2,5	1000м	0,05	39,20	2	-	-	-
		Всего по разделу I2	руб.	-	-	6	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб.	-	-	6	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по отделу 7	руб.	-	-	20	<u>8</u>	6	<u>2</u> I
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб.	-	-	14	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	1	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	20	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	2422	<u>659</u>	556	<u>103</u> 34
		В том числе:							
		стоимость оборудования	руб.	-	-	521	-	-	-
		тара и упаковка	руб.	-	-	10	-	-	-
		транспортные расходы	руб.	-	-	32	-	-	-
		заготов.-складские расходы	руб.	-	-	6	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	569	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	1271	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	445	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые накопления	руб.	-	-	137	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	1853	-	-	-

Главный архитектор проекта

Начальник отдела смет и ПОС

Исходные данные:

Составил старший инженер

Проверил руководитель группы

Перфорация:

Подготовил техник

Проверил инженер

О.Д.Добролюбова

Б.М.Мильман

Н.А.Князева

Е.М.Пятигорская

В.И.Бычкова

Е.Ф.Полякова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту интерната при школе на 160 мест  
(спальный корпус) (стены кирпичные)

На технологическое оборудование

Основание : ТХ-1

Сметная стоимость - 26,03 тыс.руб.

в том числе:

а) оборудования - 25,77 тыс.руб.

б) монтажных работ - тыс.руб.

в) строительных работ - 0,26 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу - 162,69 руб.

2. I м<sup>2</sup> общей площади здания - 18,01 руб.

3. I м<sup>3</sup> объема здания - 5,61 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ преи- скуран- тов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Количе- ство	Стои- мость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб.		
							Норм. услов- но-чи- стая про- дукция прямые затра- ты	в том числе: основ- ная зар- плата	эксплу- атация машин в т.ч. зар- плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.	560101-2	Стол ученический	шт.	32,00	17,00	544	-	-	-
2.	560101-28	Стул ученический	шт.	64,00	6,50	416	-	-	-
3.	560101-23	Стол учителя	шт.	4,00	48,00	192	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	092	Электроплитка бытовая	шт.	3,00	12,00	36	-	-	-
5.	560101МГ-17	Доска классная	шт.	3,00	35,00	105	-	-	-
6.	560401-16	Кровать	шт.	165,00	25,50	4208	-	-	-
7.	560101-98	Тумба прикроватная	шт.	164,00	32,00	5248	-	-	-
8.	560101-12 4	Стол производственный СП-1050А	шт.	3,00	15,00	45	-	-	-
9.	560101-13 6	Стул твердо-мягкий	шт.	14,00	8,50	119	-	-	-
10.	560101-21 1	Кресло	шт.	4,00	34,00	136	-	-	-
11.	560101-16 6	Стол канцелярский	шт.	2,00	70,00	140	-	-	-
12.	560101-58	Тумба-шкаф приставка	шт.	1,00	34,00	34	-	-	-
13.	560101-27 0	Шкаф ШО-1	шт.	30,00	97,00	2910	-	-	-
14.	560101-27 3	Шкаф ШО-2	шт.	4,00	92,00	368	-	-	-
15.	560101-95	Шкаф ШО-3	шт.	20,00	146,0	2920	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	092	Стиральная машина Эврика	шт.	2,00	153,00	306,00	-	-	-
17.	560101-11 4	Кухетка смотровая	шт.	1,00	36,00	36	-	-	-
18.	2802222-1 4074	Столик медицинский инстру- ментальный	шт.	1,00	9,00	9	-	-	-
19.	280222-15 031	Стерилизатор С-81	шт.	1,00	13,00	13	-	-	-
20.	2802222-1 4093	Шкаф медицинский	шт.	1,00	26,00	26	-	-	-
21.	280323-19	Бачок педальный	шт.	3,00	2,70	8	-	-	-
22.	560101-75	Вешало В-9	шт.	5,00	11,50	58	-	-	-
23.	510102-16 7	Вешало В-2	шт.	13,00	65,00	845	-	-	-
24.	Сборник сметных норм затрат на оборудо- вание и ин- вентарь об- щественных и админист- ративных зданий Сборник 5 I табл.2	Противопожарный инвен- тарь	мест	160,00	1,2	192	-	-	-



## ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к локальной смете на общестроительные работы к  
типовому проекту интерната при школе (спальный корпус,  
стены кирпичные) на 160 мест

№№ п/п	№ преи- скуран- тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Количе- ство	Стои- мость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. услов- но-чи- стая про- дукция	в том числе:	эксплу- атация машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Вариант I. Ограждающие конструкции и фундаменты для расчетов  
температуры -20С

Исключить

Раздел I. Фундаменты

I.	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточ- ных из бетона М100, бутобе- тонных	м3	-6,00	6,49	-39	<u>29</u>	10	<u>4</u>
							-14		-1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	E8-19 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизолом	100м <sup>2</sup>	-0,05	230,00	-12	<u>2</u> -I	I	-
3.	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	100м <sup>2</sup>	-0,04	90,00	-4	<u>2</u> -I	I	-
Материалы									
4.	ССЩ.1-1	Бетон М-50	м <sup>3</sup>	-4,26	24,80	-106	-	-	-
5.	ССЩ.4-18	Камень бутовый	м <sup>3</sup>	-2,64	10,80	-29	-	-	-
6.	ССЩ.2-1	Раствор цементный М-25	м <sup>3</sup>	-0,13	19,80	-3	-	-	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	-242	<u>33</u> -I6	I2	<u>4</u> -I
в том числе:									
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-193	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-31	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-18	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-242	-	-	-
		Раздел 2. Наружные стены							
7.	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	-90,70	3,36	-305	<u>584</u> -290	219	<u>71</u> -21
8.	Е7-445 38-10-1.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	-78,00	0,23	-18	<u>36</u> -18	6	<u>12</u> -5
		Материалы							
9.	ССЩ.6-8	Кирпич керамический пустотелый	тыс.шт.	-34,83	73,60	-2563	-	-	-
10.	ССЩ.2-12	Раствор цементно-известковый М-50	м3	-20,86	23,50	-490	-	-	-
11.	ССЩ.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	-2,01	64,40	-129	-	-	-
12.	ССЩ.ч. табл.3- п.1	Стоимость арматуры А-1	т	-67,14	0,23	-15	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	ССИТ.Ч. табл.3-1 п.6	То же, В-1	кг	-38,32	0,32	-12	-	-	-
14.	ССЩ.2-4	Раствор цементный М-100	м3	-0,02	24,40	-1	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	-4445	<u>620</u>	225	<u>83</u>
							-308		-26
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-3533	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-583	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-329	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-4445	-	-	-
		Раздел 3. Кровля							
15.	Е12-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике	100м2	-0,19	49,90	-9	<u>5</u> <u>-2</u>	2	-
16.	Е12-288 9-5	Утепление керамзитом	м3	-19,00	2,25	-43	<u>86</u> <u>-42</u>	22	<u>20</u> <u>-6</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Е12-286 9-4	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона, толщиной 140 мм	100м2	-0,19	17,80	-3	<u>7</u> -3	3	-
18.	Е12-299 10-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15мм	100м2	-0,03	14,80	-1	1	-	-
19.	Е12-133 2-11	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной от 12 до 24м на битумной мастике из трех-слоев стеклорубероида С-РМ с защитным слоем: из рубероида РК-420	100м2	-0,03	329,00	-10	3	1	-
		Материалы							
20.	ССЦП.7-24	Керамзит	м3	-2,09	14,10	-29	-	-	-
21.	ССЦП.3-147	Плиты из ячеистого бетона объемным весом 400 кг/м3	м3	-2,66	16,00	-43	-	-	-
22.	ССЦП.2-2	Раствор цементный М-50	м3	-0,05	21,90	-1	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	-176	<u>102</u> -48	28	<u>20</u> -6
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-139	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб.	-	-	-24	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-13	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-176	-	-	-
		Раздел 4. Окна и балконные двери							
23.	Е15-701 201-1	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм	100 м <sup>2</sup>	-1,63	229,00	-374	<u>83</u> -41	38	<u>3</u> -1
24.	Е15-719 201-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм	100 м <sup>2</sup>	-0,05	151,00	-8	<u>2</u> -1	1	-
		Материалы							
25.	С122-22	Блоки оконные ОР15-09	м <sup>2</sup>	-9,10	23,00	-209	-	-	-
26.	С122-27	То же, ОР15-12А	м <sup>2</sup>	-40,32	22,60	-911	-	-	-
27.	С122-28	То же, ОР15-18	м <sup>2</sup>	-97,28	21,60	-2101	-	-	-
28.	С122-30	То же, ОР15-21	м <sup>2</sup>	-9,09	20,50	-186	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	CI22-17	То же, OP09-09	м2	-1,54	22,40	-34	-	-	-
30.	CI22-24	То же, OP09-15	м2	-3,90	24,60	-96	-	-	-
31.	CI22-28	То же, OP15-15	м2	-2,16	21,60	-47	-	-	-
32.	CI22-207	Блоки балконные ИБР22-09	м2	-1,92	23,40	-45	-	-	-
33.	CI22-211	То же, БР22-15	м2	-3,27	25,90	-85	-	-	-
34.	СIII-407	Скобяные изделия для одностворчатого окна с отдельными двойными переплетами жилых зданий высотой 1,8 м	компл.	-12,00	2,92	-35	-	-	-
35.	СIII-410	Скобяные изделия для двухстворчатого окна с отдельными двойными переплетами жилых зданий без форточки независимо от высоты	компл.	-25,00	4,12	-103	-	-	-
36.	СIII-414	Скобяные изделия для трехстворчатого окна с форточкой с отдельными двойными переплетами жилых зданий высотой 1,8 м	компл.	-41,00	9,10	-373	-	-	-
37.	СIII-443	Блоки дверные балконные с отдельными двойными полотнами однопольные	компл.	-1,00	5,43	-5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.	СIII-445	Блоки дверные балконные с раздельными двойными полотнами двупольные с фрамугой	компл.	-1,00	9,41	-9	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	-5818	<u>85</u> -42	39	<u>3</u> -1
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-4621	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-765	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-432	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-5818	-	-	-
		Раздел 5. Окна и балконные двери							
39.	Б15-705 201-1-35	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях оди- нарных переплетов оконным стек- лом 3 мм	100м2	1,63	121,00	197	<u>43</u> 20	20	-
40.	Б15-725 201-5	Остекление спаренных перепле- тов балконных дверных дере- вянных полотен оконным стек- лом 3 мм	100м2	0,05	160,00	8	<u>2</u> 1	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материалы							
41.	СИ22-7	Блоки оконные ОС15-09	м2	9,03	18,50	167	-	-	-
42.	СИ22-12	То же, ОС15-12	м2	40,32	18,40	742	-	-	-
43.	СИ22-14	То же, ОС15-18	м2	97,28	18,10	1761	-	-	-
44.	СИ22-2	То же, ОС09-09	м2	1,52	17,30	26	-	-	-
45.	СИ22-10	То же, ОС09-15	м2	3,87	18,00	70	-	-	-
46.	СИ22-13	То же, ОС15-15	м2	2,15	17,60	38	-	-	-
47.	СИ22-15	То же, ОС15-21	м2	9,03	16,80	152	-	-	-
48.	СИИ-424	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами жилых зданий для одностворчатых переплетов высотой до 1,5 м	компл.	12,00	0,86	10	-	-	-
49.	СИИ-427	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами жилых зданий для двухстворчатых переплетов без форточки независимо от высоты	компл.	25,00	1,72	43	-	-	-
50.	СИИ-430	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами жилых зданий для трехстворчатых переплетов с форточкой высотой до 1,5 м	компл.	41,00	3,01	123	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51.	СИ22-204	Блоки балконные ИБС22-09	м2	1,92	21,00	40	-	-	-
52.	СИ22-204	То же, БС22-15	м2	3,24	21,00	68	-	-	-
53.	СИИ-446	Двери входные в здание одно- польные	компл.	1,00	6,94	7	-	-	-
54.	СИИ-447	Двери входные в здание двух- польные	компл.	1,00	9,36	9	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	4355	45	21	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	3461	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	571	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	323	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	4355	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	-6326	<u>795</u>	283	<u>110</u>
							-393		-34
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-5025	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-832	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-469	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-6326			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вариант 2. Ограждающие конструкции и фундаменты для расчетной температуры - 40С									
Раздел I. Фундаменты									
Добавить									
1.	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных	мЗ	7,70	6,49	50	<u>38</u> I9	I3	<u>6</u> 2
2.	Е8-19 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизол	100м2	0,07	230,00	I6	<u>2</u> I	I	-
3.	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	100м2	0,05	90,00	5	<u>2</u> I	I	-
Материалы									
4.	ССШ.1-1	Бетон М-50	мЗ	5,47	24,80	I36	-	-	-
5.	ССШ.4-18	Бутовый камень	мЗ	3,39	10,80	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	ССШ.2-I	Раствор цементный М-25	м3	0,18	19,80	4	-	-	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	312	<u>42</u> 21	15	<u>6</u> 2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	248	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	41	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	23	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	312	-	-	-
		Раздел 2. Стены							
		Добавить							
7.	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	8,42	3,36	28	<u>54</u> 27	20	<u>7</u> 2
		Материалы							
8.	ССШ.6-8	Кирпич керамический пустотелый	тыс.шт.	3,23	73,60	238	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	ССШ.2-12	Раствор цементно-известковый М-50	м3	1,94	23,50	46	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	393	<u>54</u> 27	20	<u>7</u> 2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	312	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	52	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	29	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	393	-	-	-
		Раздел 3. Стены наружные							
10.	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	131,00	3,36	440	<u>844</u> 418	316	<u>102</u> 30
11.	Е7-445 8-10-1.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	78,00	0,23	18	<u>36</u> 18	6	<u>12</u> 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материалы							
12.	ССЦП.6-8	Кирпич керамический пустотелый	тыс.шт.	50,30	73,60	3702	-	-	-
13.	ССЦП.2-12	Раствор цементно-известковый М-50	м3	30,13	23,50	708	-	-	-
14.	ССЦП.2-4	Раствор цементный М-100	м3	1,95	24,40	48	-	-	-
15.	ССЦП.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	7,28	64,40	469	-	-	-
16.	ССЦП.Ч. табл.3-1 п.3	Стоимость арматуры А-3	кг	67,14	0,25	17	-	-	-
17.	ССЦП.Ч. табл.3-1 п.6	То же, В-1	кг	38,32	0,32	12	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	6813	<u>880</u> 436	322	<u>114</u> 35
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	5414	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	894	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	505	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	6813	-	-	-
		Раздел 4. Кровля							
		Добавить							
18.	Е12-299 10-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15 мм	100м <sup>2</sup>	0,19	14,80	3	<u>3</u> 1	1	-
19.	Е12-288 9-5	Утепление керамзитом	м <sup>3</sup>	1,70	2,25	4	<u>8</u> 4	2	<u>2</u> 1
20.	Е12-286 9-4	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона, толщ.140 мм	100м <sup>2</sup>	0,19	17,30	3	<u>7</u> 3	3	-
21.	Е12-299 10-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15 мм	100м <sup>2</sup>	0,03	14,80	1	1	-	-
22.	Е12-133 2-11	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной от 12 до 24м на битумной мастике из трехслоев стеклорубероида С-РМ с защитным слоем: из рубероида РК-420	100м <sup>2</sup>	0,03	329,00	10	<u>3</u> 1	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Материалы									
23.	ССШ.7-24	Керамзит	м3	18,70	14,10	264	-	-	-
24.	ССШ.3-147	Плиты из ячеистого бетона объемным весом 400 кг/м3	м3	2,66	16,00	43	-	-	-
25.	ССШ.2-2	Раствор цементный М-50	м3	0,05	21,00	1	-	-	-
	Всего по разделу 4		руб.	-	-	414	<u>22</u> 9	7	<u>2</u> 1
в том числе:									
	стоимость общестроительных работ		руб.	-	-	329	-	-	-
	накладные расходы		руб.	-	-	55	-	-	-
	плановые накопления		руб.	-	-	30	-	-	-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.	-	-	414	-	-	-
Раздел 5. Окна и балконные двери									
Добавить									
26.	Е15-709 201-2-36	Остекление деревянных оконных переделов в жилых и общест- венных каменных зданиях	100м2	1,60	366,00	586	<u>138</u> 68	64	<u>4</u> 1
27.	Е15-727 201-5-37	Тройное остекление оконным стеклом 3 мм деревянных бал- конных дверных полотен	100м2	0,03	210,00	6	<u>2</u> 1	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материалы и изделия							
28.	СИ22-73	Блоки оконные марки ОЗРСИ5-09Ф	м2	107,90	39,10	4219	-	-	-
29.	СИ22-82	Блоки оконные ОЗРСИ5-12	м2	40,56	30,30	1229	-	-	-
30.	СИ22-83	То же, марки ОЗРСИ5-15	м2	2,16	28,20	61	-	-	-
31.	СИ22-86	То же, марки ОЗРСИ5-21Ф	м2	9,09	26,90	245	-	-	-
32.	СИ22-212	Блоки балконные БЗРС-22-07	м2	3,10	31,20	97	-	-	-
33.	СИ22-204	То же, марки ИБС-22-09	м2	1,92	21,00	40	-	-	-
34.	СИИ-425	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами жилых зданий для одностворчатых переплетов высотой до 1,8м	компл.	83,00	1,29	107	-	-	-
35.	СИИ-427	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами жилых зданий для двухстворных переплетов без форточки независимо от высоты	компл.	25,00	1,72	43	-	-	-
36.	СИИ-431	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами жилых зданий для трехстворных переплетов с форточкой высотой 1,8 м	компл.	3,00	3,87	12	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	СIII-443	Блоки дверные балконные с раздельными двойными полотнами однопольные	компл.	1,00	5,43	5	-	-	-
38.	СIII-445	Блоки дверные балконные с раздельными двойными полотнами двухпольные с фрамугой	компл.	1,00	9,41	9	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	8382	<u>140</u> 69	65	<u>4</u> 1
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	6659	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	1100	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	623	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	8382	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	16314	<u>1138</u> 562	429	<u>133</u> 41
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	12962	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	2142	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	1210	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	16314	-	-	-

1      2                      3                                      4                      5                      6                      7                      8                      9                      10

---

Вариант 3. Вариант панелей из легкого бетона

Раздел I. Междустажное перекрытие

Исключить

Изделия и материалы

1.	ССШ.11-15 8 прим.стр. 344,345 п.25,27	Стоимость многопустотных панелей покрытия, нормативной нагрузкой 660 кг/м <sup>2</sup> , приведенной толщиной 12,6 см. марки ПК4-60-15-14 шт.	м <sup>2</sup>	-124,74	9,26	-1155	-	-	-
2.	ССШ.11-15 8 прим.стр. 344,345, п.25,27	стоимость многопустотных панелей покрытия, нормативной нагрузкой 660 кг/м <sup>2</sup> , приведенной толщиной 11,82, марки ПК4-60-12-4шт.	м <sup>2</sup>	-28,48	9,42	-268	-	-	-
3.	ССШ.11-15 8 прим.стр. 344,345, п.24,27	Стоимость плит многопустотных с нормативной нагрузкой 970 кг/м <sup>2</sup> , приведенной толщиной 11,72 см. марки ПК8-60-10-5 шт., ПК8-60-12-13 шт.	м <sup>2</sup>	- 93,68	9,42	-882	-	-	-
4.	ССШ.11-15 8 прим.стр. 344,345, п.24,27	Стоимость многопустотных плит, нормативной нагрузкой 800 кг/м <sup>2</sup> , приведенной толщ. 12,6 см. марки ПК6-60-15-23 шт.	м <sup>2</sup>	-204,93	9,45	-1937	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	ССЦ. II-15 8 прим. стр. 344, 345, п. 24, 27	Стоимость плит многопустотных нормативной нагрузкой 800 кг/м <sup>2</sup> , приведенной толщиной II, 82 марки ПК8-60-12 - 9 шт	м <sup>2</sup>	-64,08	9,05	-580	-	-	-
6.	ССЦ. II-15- 8 прим. стр. 344, 345, п. 24, 27	Стоимость многопустотных плит перекрытия, нормативной нагрузкой 970 кг/м <sup>2</sup> приведенной толщиной 12,6 см, марки ПК8-60-15 - 18 шт.	м <sup>2</sup>	-160,38	9,82	-1575	-	-	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	-8050	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-6397	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-1057	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-596	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-8050	-	-	-
		Раздел 2. Перекрытие							
		Изделия и материалы							
7.	ССЦ. II-15 8 прим. стр. 344, 345, п. 25, 27	Стоимость плит перекрытия из ячеистого бетона с нормативной нагрузкой 590 кг/м <sup>2</sup> и приведенной толщиной 12,6 см, марки ПК4-60-15 - 14 шт.	м <sup>2</sup>	124,74	9,07	1131	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	ССЦП. II-I5 8 прим. стр. 344,345 п.25,27	Стоимость плит перекрытия из ячеистого бетона нормативной нагрузкой 590 кг/м <sup>2</sup> и приведенной толщиной II,82 см. марки ПК4-60-I2 - 4 шт.	м <sup>2</sup>	28,48	8,67	247	-	-	-
9.	ССЦП. II-I5 8 прим. стр. 344,345 п.25,27	Стоимость плит перекрытия из ячеистого бетона с нормативной нагрузкой 900кг/м <sup>2</sup> и приведенной толщиной II,72 см марки ПК8-60-10-5шт и ПК8-60-12-9шт	м <sup>2</sup>	93,68	9,22	864	-	-	-
10.	ССЦП. II-I5 8 прим. стр. 344,345 п.25,27	Стоимость плит перекрытия из ячеистого бетона с нормативной нагрузкой 730 кг/м <sup>2</sup> и приведенной толщиной 12,6 см, марки ПК6-60-15-23шт	м <sup>2</sup>	204,93	9,26	1898	-	-	-
11.	ССЦП. II-I5 8 прим. стр. 344,345 п.25,27	Стоимость плит перекрытия с нормативной нагрузкой 900 кг/м <sup>2</sup> и приведенной толщиной 12,6 см марки ПК8-60-15-18шт	м <sup>2</sup>	160,38	9,62	1543	-	-	-
12.	ССЦП. II-I5 8 прим. стр. 344,345 п.25,27	Стоимость плит перекрытия с нормативной нагрузкой 730 кг/м <sup>2</sup> и приведенной толщиной II,82 см марки ПК6-60-60-12-9шт	м <sup>2</sup>	64,08	10,86	696	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	8027	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	6379	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	1054	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	594	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	8027	-	-	-
		Раздел 3. Покрытие							
		Исключить							
		Изделия и материалы							
13.	ССШ. II-15 8 прим. стр. 344, 345 п. 25, 27	Стоимость многопустотных панелей покрытия нормативной нагрузкой 660 кг/м <sup>2</sup> приведенной толщиной 12,6 см марки ПК4-60-15-38шт	м <sup>2</sup>	338,58	9,26	3135	-	-	-
14.	ССШ. II-15 8 прим. стр. 344, 345 п. 25, 27	Стоимость многопустотных плит покрытия, нормативной нагрузкой 660 кг/м <sup>2</sup> , приведенной толщиной 11,82 марки ПК4-60-12-25шт	м <sup>2</sup>	178,00	8,86	1577	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	ССЦП. II-I5 8 прим. стр. 344, 345, п. 25, 27	Стоимость многопустотных плит с нормативной нагрузкой 970 кг/м <sup>2</sup> , приведенной толщиной II, 72 см. марки ПК8-60-10-9ШТ	м <sup>2</sup>	-53,28	9,42	-502	-	-	-
16.	ССЦП. II-I5 8 прим. стр. 344, 345, п. 25, 27	Стоимость многопустотных плит с нормативной нагрузкой 800 кг/м <sup>2</sup> , приведенной толщиной II, 6 см. марки ПК6-60-15-15ШТ	м <sup>2</sup>	-133,65	9,45	-1263	-	-	-
17.	ССЦП. II-I5 8 прим. стр. 344, 345,	Стоимость многопустотных плит, нормативной нагрузкой 800 кг/м <sup>2</sup> приведенной толщиной II, 82 см. марки ПК6-60-12-11ШТ	м <sup>2</sup>	-133,65	8,86	-1117	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	2302	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	1830	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	302	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	170	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	2302	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 4. Покрытие									
18.	ССШ. II-15 8 прим. стр. 344, 345 п. 25, 27	Стоимость плит покрытия с нормативной нагрузкой 590 кг/м <sup>2</sup> и приведенной тол- щиной 12,6 см, марки ПК4-60-15-38ШТ	м <sup>2</sup>	338,58	9,07	307I	-	-	-
19.	ССШ. II-15 8 прим. стр. 344, 345 п. 25, 27	Стоимость плит покрытия с нормативной нагрузкой 590 кг/м <sup>2</sup> и приведенной тол- щиной 11,82 см, марки ПК4-60-12-25ШТ	м <sup>2</sup>	178,00	8,67	1543	-	-	-
20.	ССШ. II-15 8 прим. стр. 344, 345 п. 25, 27	Стоимость плит покрытия с нормативной нагрузкой 900 кг/м <sup>2</sup> и приведенной тол- щиной 11,72 см марки ПК8-60,-10-9ШТ	м <sup>2</sup>	53,28	9,22	49I	-	-	-
21.	ССШ. II-15 8 прим. стр. 344, 345 п. 25, 27	Стоимость плит покрытия с нормативной нагрузкой 730 кг/м <sup>2</sup> и приведенной тол- щиной 12,6 см марки ПК6-60-15-15ШТ	м <sup>2</sup>	133,65	9,26	1238	-	-	-
22.	ССШ. II-15 8 прим. стр. 344, 345 п. 25, 27	Стоимость плит покрытия с нормативной нагрузкой 730 кг/м <sup>2</sup> и приведенной толщиной 11,82 см марки ПК6-60-12-11ШТ	м <sup>2</sup>	7,12	8,86	63	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	8060	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	6406	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	1057	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	597	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	8060	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	10339	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	8218	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	1356	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	765	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	10339	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Вариант 4. Перегородки из сухой гипсовой штукатурки

Раздел I. Перегородки

Исключить

1.	Б7-629 56-3-1.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м <sup>2</sup> при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	-450,00	3,56	-1602	1691	486	351
2.	Б8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	100 м <sup>2</sup>	-1,19	75,40	-90	<u>167</u> -83	74	<u>9</u> -3

Материалы

3.	ССЩ.3-175	Стоимость крупнопанельных гипсобетонных перегородок М-75 толщиной 80 мм	м <sup>2</sup>	-1328,48	4,24	-5633	-	-	-
4.	ССЩ.2-3	Раствор цементный М-75	м <sup>3</sup>	-3,33	23,40	-78	-	-	-
5.	ССЩ.6-1	Кирпич керамический	тыс.шт.	-6,00	68,00	-408	-	-	-
6.	ССЩ.2-12	Раствор цементно-известковый М-50	м <sup>3</sup>	-2,74	23,50	-64	-	-	-

Добавить

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Е10-281 56-3	Устройство перегородок на деревянном каркасе с задел- кой стыков гермитом по пе- риметру с изоляционной про- кладкой, обшитых гипсокар- тонными листами в один слой толщина перегородки 78 мм	м2	446,80	4,98	2225	<u>1336</u> 661	630	<u>31</u> 9
	Всего по разделу I		руб.	-	-	-7108	<u>522</u> -259	70	<u>329</u> -124
	в том числе:								
	стоимость общестроительных работ		руб.	-	-	-5650	-	-	-
	накладные расходы		руб.	-	-	-932	-	-	-
	плановые накопления		руб.	-	-	-526	-	-	-
	Всего, стоимость общестрои- тельных работ		руб.	-	-	-7108	-	-	-
	Раздел 2. Материалы								
8.	СIII-249	Листы гипсовые, обшивочные (сухая штукатурка), толщиной 10-12 мм	м2	918,76	0,57	524	-	-	-
	Всего по разделу 2		руб.	-	-	659	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	524	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	86	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	49	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	659	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	-6449	<u>522</u>	70	<u>329</u>
							-259		-124
в том числе:									
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-5126	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-846	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-477	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-6449	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вариант 5 с чердачной крышей									
Раздел I. Кровля									
Исключить									
1.	Е12-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	100м <sup>2</sup>	-7,52	49,90	-375	-	-80	10
2.	Е12-288 9-5	Утепление керамзитом	м <sup>3</sup>	-67,70	2,25	-152	<u>-</u> -152	-79	<u>73</u> -22
3.	Е12-286 9-3	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона, толщиной 140 мм	100м <sup>2</sup>	-7,52	17,30	-130	<u>-</u> -131	-117	<u>14</u> -4
4.	Е12-299 10-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15мм	100м <sup>2</sup>	-8,02	14,80	-119	<u>-</u> -67	-61	<u>6</u> 2
5.	Е12-133 2-22	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной от 12 до 24 м на битумной мастике из трехслоев стеклорубероида С-РМ с защитным слоем; из рубероида РК-420	100м <sup>2</sup>	-8,02	329,00	-2639	<u>-</u> -347	-267	<u>80</u> -24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Материалы									
6.	ССЦ7-24	Керамзит	м3	-74,47	14,10	-1050	-	-	-
7.	ССЦ.3-147	Плиты из ячеистого бетона объемным весом 400кг/м3	м3	-105,28	16,00	-1684	-	-	-
8.	ССЦ.2-2	Раствор цементный М-50	м3	-12,67	21,90	-277	-	-	-
Добавить									
9.	Е10-70 II-I	Установка стропил	м3	19,30	112,00	2162	<u>      </u> 283	243	<u>40</u> 12
10.	Е10-32 3-6	Обшивка каркасных стен строганными досками	м2	32,30	2,14	69	<u>      </u> 8	7	1
11.	Е10-23 3-6	Устройство карнизов	м2	146,20	3,04	444	<u>      </u> 121	117	<u>4</u> 1
12.	Е12-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100м2	9,59	213,00	2042	<u>      </u> 268	235	<u>33</u> 10
13.	Е10-201 37-I	Огнезащита деревянных конструкций: фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты	м3	19,30	3,82	74	<u>      </u> 12	9	<u>3</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Е10-203 37-3		Огнезащита деревянных конст- рукций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам	100м2	9,59	12,20	117	<u>—</u> 19	15	<u>4</u> 1
		Всего по разделу I	руб.	—	—	-1910	<u>—</u> -76	22	<u>98</u> -30
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	—	—	-1518	—	—	—
		накладные расходы	руб.	—	—	249	—	—	—
		плановые накопления	руб.	—	—	143	—	—	—
		Всего, стоимость общестрои- тельных работ	руб.	—	—	-1910	—	—	—
		Всего по смете:	руб.	—	—	-1910	<u>—</u> -76	22	<u>98</u> -30
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	—	—	-1518	—	—	—
		накладные расходы	руб.	—	—	-249	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

		плановые накопления	руб.	-	-	-143	-	-	-
--	--	---------------------	------	---	---	------	---	---	---

		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-1910	-	-	-
--	--	---	------	---	---	-------	---	---	---

Главный архитектор проекта

Начальник отдела смет и ПОС

Составил старший инженер

Проверил руководитель группы

Перфорация:

Подготовил техник

Проверил инженер

О.Д.Добролюбова

Б.М.Мильман

Л.П.Плотникова

Л.А.Калошина

А.Н.Казарин

Е.Ф.Полякова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту интерната при школе на 160 мест  
(спальный корпус) (стены кирпичные)

На сантехнические работы (варианты)

Основание ОВ-1

Сметная стоимость - 0,690 тыс.руб.

Составлена  
в ценах 1984 г.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

№№ п/п	№ преи- скуран- тов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Количе- ство	Стои- мость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.				
						Всего	Норм. услов- но-чи- стая про- дукция	в том числе:		
							основ- ная зар- плата	эксплу- атация машин	в т.ч. зар- плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Отдел I. Отопление I

При варианте с температурой наружного воздуха -20С

Раздел I. Сантехнические работы

Исключить

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I, Б18-109 5-1		Установка радиаторов отопи- тельных чугунных тип М-140А, М-140АС, М-90, РД-90 высотой 582 мм	зкм	-28,00	7,66	-214	<u>18</u> -9	7	<u>2</u> -1
		Всего по разделу I	руб.	-	-	-262	<u>18</u> -9	7	<u>2</u> -1
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-214	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-29	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.	-	-	-6	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-19	-	-	-
		плановые НУЧП	руб.	-	-	-4	-	-	-
		Всего, стоимость сантехни- ческих работ	руб.	-	-	-262	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	-18	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 2. Строительные работы									
2.	Е15-614 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	100м2	-0,24	55,60	-13	<u>-9</u>	-9	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	-16	<u>-9</u>	-9	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-13	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-2	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-1	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-16	-	-	-
		всего по отделу I	руб.	-	-	-278	<u>18</u>	16	<u>2</u>
							-18		-1
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-13	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб.	-	-	-1	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-16	-	-	-
		Всего по отделу I	руб.	-	-	-270	18	16	2
							-18		-1
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-13	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-2	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-1	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-16	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-214	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-29	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	-6	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-19	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	-4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-262	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	-18	-	-	-
		Отдел 2. Отопление 2							
		При варианте с температурой наружного воздуха -25С							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
3.	Е18-109 5-1	Исключить Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-140А, М-140А0, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	-19,95	7,66	-153	<u>13</u> -6	5	I
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	-187	<u>13</u> -6	5	I
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-153	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-20	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.	-	-	-4	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-14	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые НУЧП	руб.	-	-	-3	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-187	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	-13	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы							
4.	Е15-614 164-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных перешлетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	100м2	-0,17	55,60	-10	<u>-</u> -7	-7	-
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	-13	<u>-</u> -7	-7	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-10	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-2	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-1	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-13	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по отделу 2	руб.	-	-	-200	13 -13	12	1
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-10	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-2	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-1	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-13	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-153	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-20	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	-4	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-14	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	-3	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-187	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	-13	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отдел 3. Отопление 3									
при варианте с температурой наружного воздуха -35С									
Раздел 5. Сантехнические работы									
Исключить									
5.	E18-I09 5-I	Установка радиаторов отопитель- ных чугунных тип М-100А, М-140А0, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	-17,85	7,66	-137	<u>12</u> -5	4	I
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	-167	<u>12</u> -5	4	I
в том числе:									
		стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-137	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-18	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.	-	-	-4	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-12	-	-	-
		плановые НУЧП	руб.	-	-	-2	-	-	-
		Всего, стоимость сантехниче- ских работ	руб.	-	-	-167	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	-12	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы							
6.	Е15-614 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	100м2	-0,15	55,60	-8	<u>-6</u>	-6	-
		Всего по разделу 6	руб.	-	-	-10	<u>-6</u>	-6	-
		в том числе:					-6		
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-8	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-1	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-1	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-10	-	-	-
		Всего по отделу 3	руб.	-	-	-177	<u>12</u>	10	1
							-11		
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб.	-	-	-I	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-IO	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-I37	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-I8	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	-4	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-I2	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	-2	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-I67	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	-I2	-	-	-
		Отдел 4. Отопление 4							
		При температуре наружного воздуха $-40^{\circ}\text{C}$							
		Раздел 7. Сантехнические работы							
		Исключить							
7.	E18-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-140А, М-140А0, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	-II,90	7,66	-9I	8P	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 7	руб.	-	-	-III	<u>8</u> -3	3	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-9I	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-I2	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.	-	-	-2	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-8	-	-	-
		плановые НУЧП	руб.	-	-	-2	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-III	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	-8	-	-	-
		Раздел 8. Строительные работы							
8.	Е15-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	100м2	-0,10	55,60	-6	<u>-</u> -4	-4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 8	руб.	-	-	-8	<u>-</u> -4	-4	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-6	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-1	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-1	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-8	-	-	-
		Всего по отделу 4	руб.	-	-	-119	<u>-8</u> -7	7	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-6	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-1	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-1	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-8	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-91	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб.	-	-	-12	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	-2	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-8	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	-2	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-111-	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	-8	-	-	-
		Отдел 5. Отопление 5							
		При варианте с элеваторным узлом управления							
		Исключить							
		Раздел 9. Сантехнические работы							
		Исключить							
9.	Е16-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм	м	-3,00	1,61	-5	<u>2</u> -1	I	-
10.	Е16-68 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	-0,70	2,62	-2	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	СИ30-1062	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	-2,50	0,29	-1	-	-	-
I2.	Е16-144 I2-I-3	Установка задвижек 3046БР диаметром 50мм	шт	-2,00	15,20	-30	<u>3</u> -1	I	-
		Добавить							
I3.	Е16-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	3,00	1,14	3	<u>1</u> I	I	-
I4.	Е18-184 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 45мм	шт.	3,00	20,60	62	<u>17</u> 8	7	I
I5.	Е18-228 I5-4	Установка термометров в опрае прямых или угловых	компл.	1,00	2,41	2	-	-	-
I6.	Е16-135 I2-I	Установка вентилях фланцевых диам.32 мм и 40 мм	шт.	2,00	1,60	3	<u>5</u> 2	2	-
I7.	2307-1023 6	Стоимость вентилях фланцевых И549И2 диам. 32 мм	шт.	2,00	3,07	6	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	22	-	-	-
		Всего по отделу 5	руб.	-	-	84	<u>22</u> II	10	I
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	69	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	8	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.	-	-	6	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	7	-	-	-
		плановые НУЧП	руб.	-	-	5	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	84	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	22	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-690	<u>29</u> -38	32	<u>3</u> -I
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-37	-	-	-



**ВЕДОМОСТЬ**  
 потребности в производственных ресурсах к типовому  
 проекту интерната при школе на 160 мест (спальный  
 корпус) (стены кирпичные)

Наименование ресурсов	Количество									
	Варианты									
	Основной	-20°	-40°	Панели из лег- кого бетона	Перего- родки из су- хой гип- совой штукатурки	С чер- дачной крышей	-25°	-35°	С эле- ватор- ром	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Общестроительные работы										
Затраты труда, чел.ч,	11521,12	11209,4	11823,37	11521,12	11383,42	11327,77	-	-	-	-
Заработная плата, руб.	5852	5569	6281	5852	5782	5830	-	-	-	-
Строительные машины, руб.	963	887	1055	963	758	895	-	-	-	-
Санитарно-технические работы										
Затраты труда, чел.ч.	1222,15	1193,35	1209,55	-	-	-	1200,55	1204,15	1240,5	



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата, руб.		7516	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительные машины, руб. или маш.ч.		968,43	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник отдела смет и ПОС

Составила старший инженер

Проверила руководитель группы

Е.Д.Герасимова

Н.С.Князева

Т.А.Осипова