

ФЕР 81-02-15-2001

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ФЕР-2001

Сборник № 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Приложение:

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин
и сметных цен на материалы, изделия и конструкции

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ



Государственный комитет Российской Федерации
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
(Госстрой России)

Москва 2001 г.

**Федеральные единичные расценки на строительные работы ФЕР-2001-15
Отделочные работы** (Госстрой России) Москва, 2001 г. - 55 с.

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости отделочных работ. Сборник ФЕР-2001-15 разработан в уровне цен базового района (Московская область) по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНЫ Лицензионно-экспертным управлением Администрации Московской области (Л.Ф.Галицкий, В.Н.Егорова, Е.Г.Захарова, Е.И.Плотникова, Н.Е.Цымбал, Л.А.Саватеев) с участием Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И.Дмитренко), 31-го Государственного проектного института специального строительства Минобороны России (В.Г.Гурьев, А.Н.Жуков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А.Степанов - руководитель, В.Н. Маклаков, Г.А Шанин).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 10.08.2001 года постановлением Госстроя России от 08.08.2001 года № 94

© Госстрой России, 2001 г.

Настоящие Федеральные единичные расценки на строительные работы ФЕР-2001-15 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Госстроя России.

Система нормативных документов в строительстве
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕР 81-02-15-2001

*Утверждены и введены в действие с 10.08.2001 года
постановлением Госстроя России от 08.08.2001 года № 94*

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ФЕР-2001

**СБОРНИК № 15
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ**

Приложение:

**Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин
и сметных цен на материалы, изделия и конструкции**

Издание официальное

**Государственный комитет Российской Федерации
по строительному и жилищно-коммунальному комплексу
(Госстрой России)**

Москва 2001 г.



**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Сборник № 15
Отделочные работы
ГЭСН-2001-15**

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на выполнение отделочных работ

1.2. В настоящий сборник включены единичные расценки на:

а) облицовочные работы – облицовка поверхностей здания и сооружения природным камнем, искусственными плитками, искусственным мрамором и листовыми материалами;

б) штукатурные работы – штукатурка при простой, улучшенной и высококачественной отделке, подготовка поверхностей под окраску, облицовка сухой штукатуркой и декоративная штукатурка;

в) лепные работы – установка гипсовых и цементных изделий;

г) малярные работы – окраска масляными, водными, специальными составами и лаками при простой, улучшенной и высококачественной отделке поверхностей согласно составу работ, приведенному в табл. 15-3а, 15-3б и 15-3в технической части сборника. В табл. 04-027 приведены единичные расценки расхода ресурсов на выполнение третьей шпатлевки поверхности, необходимость которой должна обосновываться проектными данными;

д) стекольные работы – остекление оконных переплетов, дверных полотен и витрин, установка светопрозрачных ограждений;

е) обойные работы – оклейка стен и потолков обоями, обивка дверей обивочными материалами, оклейка стен моющимся пленочными обоями, согласно составу работ, приведенному в таблице 15-3г, 15-3д технической части сборника.

1.3. В единичных расценках настоящего сборника при определении затрат учтены:

а) выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м, установке лепных изделий и остеклению – до 8 м. Возможность использования ранее установленных лесов для смежных работ или устройство вновь для производства отделочных работ в помещениях высотой более 8 м устанавливаются проектными данными. Затраты на эти цели следует определять по единичным расценкам сборника ФЕР-2001-08 “Конструкции из кирпича и блоков”.

б) оштукатуривание или облицовка фасада естественным камнем или искусственными плитками с готовых лесов. В случае необходимости устройства лесов специально для этих работ, обоснованной в проекте строительства объекта, затраты на эти цели сле-

дует определять по единичным расценкам сборника ФЕР-2001-08 “Конструкции из кирпича и блоков;

в) окраска фасадов с лесов, установленных для смежных работ, или с лестниц и люлек с перемещением их по фронту работ.

1.4. В единичных расценках на облицовку природным камнем учтены следующие условия выполнения работ:

а) облицовка плоских поверхностей или криволинейных с радиусом кривизны более 25 м;

б) применение плит с фрезерованными кромками и торцами, доработанными до нужной фактуры;

в) применение плит из гранита полированного толщиной 40 мм, чистотесанного – 100 мм, под скалу – 150 мм; из известняка – 60 мм; из мрамора и травертина – 25 мм.

При применении плит, отличающихся по толщине от принятых в единичных расценках, на каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать на 100 м² облицовки согласно расценкам табл. 01-005.

Единичные расценки, приведенные в таблице 01-047 на облицовку потолков, включают работы по изготовлению и установке каркаса, с закреплением его к основной конструкции потолков, укладку звукоизолирующих материалов в необходимых случаях и соответствующую отделку облицовочных плит.

В единичных расценках таблицы 01-048 на облицовку доломитовыми плитами учтены затраты на установку деталей крепления.

Единичные расценки таблицы 01-049 на облицовку стен шитами-картинами из древесностружечных плит учитывают затраты на соответствующую облицовку картин в построечных условиях, за исключением щитов, фанерованных шпоном заводского изготовления.

1.5. В единичных расценках на облицовку искусственными плитками внутренних плоских поверхностей или криволинейных радиусом более 2 м учтено применение плиток любого размера в один или два цвета.

Затраты на облицовку мрамором балясин постоянного сечения следует определять по расценке 02 таблиц 01-023, 01-025, а переменного – по расценке 03 таблиц 01-023, 01-025.

В единичных расценках таблиц 01-023 и 01-025 при определении затрат к простым отнесены капители и прямые тяги, пояски и плинтусы с числом обломов не более трех.

1.6. В единичных расценках на оштукатуривание каменных, бетонных и поверхностей из других материалов, подлежащих выполнению с допусками, определяемыми в соответствии с правилами производства и приемки работ, затраты определены для усредненных толщин наметов с учетом дополнительного их расхода на необходимое выравнивание поверхностей с целью получения оштукатуренной поверхности с отклонениями, не превышающими допускаемые.

В единичных расценках учтены следующий состав растворов для оштукатуривания:

- цементный 1:3;
- цементно-известковый 1:1:6;
- известковый 1:2,5.

1.7. В единичных расценках на оштукатуривание фасадов с улучшенной и высококачественной отделкой поверхности учтены затраты на оштукатуривание его отдельных элементов (стены, откосы, тяги и т.п.).

1.8. Единичными расценками на оштукатуривание поверхностей внутри здания учтено выполнение простой, улучшенной или высококачественной отделки поверхностей с учетом затрат на оштукатуривание отдельных поверхностей: стен, включая откосы ниш отопления, оконных заглушек (кроме нижних) и обмазку плинтусов, потолков, вытягивание тяги, падуг, оконных откосов и наличников по разновидностям отделки.

1.9. Затраты на оштукатуривание поверхностей в помещениях со специальным архитектурным оформлением (зрительные залы, театры, клубы, музейные и выставочные залы и т.п.) следует определять по единичным расценкам табл. с 02-002 по 02-007.

1.10. В случае, если проектом на строительство объекта учтена необходимость выполнения насечки поверхности, то затраты на ее выполнение следует

определять по единичным расценкам 08,09 табл. 02-031.

1.11. В единичных расценках на оштукатуривание лестничных маршей и площадок (табл. 02-034) учтено оштукатуривание по отдельным элементам (ступени, балки, плиты и т.п.).

Затраты на отделку сборных лестничных маршей и площадок следует определять по расценке 04 табл. 02-035.

1.12. Затраты на оштукатуривание оконных отливов при штукатурке фасадов следует определять по расценке 01 табл. 02-003 и 02-006.

1.13. В единичных расценках табл. с 02-001 по 02-007 не учтено оштукатуривание отдельных элементов фасада по сетке. Затраты на выполнение этих работ следует определять по расценкам 01-04 табл. 02-036 (а на устройство карнизов и тяг – по единичным расценкам табл. 02-036 (единичные расценки 05-06)).

1.14. В единичных расценках табл. 03-005 ÷ 03-008 на установку лепных деталей, изготовленных на обычных цементах, отделка их лицевых поверхностей не учтена.

1.15. Затраты на установку лепных деталей, не учтенных в настоящем сборнике, следует определять по единичным расценкам на установку наиболее подходящих по сложности видов изделий.

1.16. В единичных расценках на установку лепных изделий учтены затраты на выполнение всех необходимых работ, включая пробивку и заделку всех отверстий, постановку пробок, забивку гвоздей и крючьев, заделку швов и приготовление раствора.

1.17. Количество деталей, формируемых с одной модели, следует принимать по данным, приведенным в табл. 15-1 технической части. При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в табл. 15-1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

Таблица 15-1

| № п/п | Наименование деталей | Ед. из. | Количество деталей в модели | |
|-------|---|---------|-----------------------------|-----------|
| | | | гипсовых | цементных |
| 1 | Балясины без орнамента | шт. | 250 | 150 |
| 2 | Балясины орнаментированные | шт. | 150 | 100 |
| 3 | Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п., гладкие или простого рисунка | шт. | 150 | 100 |
| 4 | То же, орнаментированные или сложного рисунка, гирлянды | шт. | 100 | 60 |
| 5 | Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие | шт. | 170 | 100 |
| 6 | То же, орнаментированные | шт. | 80 | 50 |
| 7 | Капители коринфские | шт. | 70 | 35 |
| 8 | Погонные летали (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) при высоте до 500 мм простого рисунка | шт. | 125 | 75 |
| 9 | То же, рисунка средней сложности и сложного | шт. | 75 | 50 |
| 10 | То же, при высоте более 500 мм простого рисунка | шт. | 200 | 120 |
| 11 | То же, рисунка средней сложности и сложного | шт. | 120 | 80 |
| 12 | Поручни и тетивы | шт. | 200 | 120 |

1.18. В единичных расценках на малярные работы учтено применение готовых составов – шпаклевок, грунтовок, красок; для затрат на малярные работы с использованием необходимых составов,готавливаемых в построечных условиях, применяются те же расценки.

В единичных расценках на малярные работы учтена окраска столярных изделий, поступающих на строительство проолифленными или подготовленными под вторую окраску.

1.19. Затраты на окраску заполнения проемов балконными дверями и деревянных поручней следует определять по расценкам на окраску заполнения оконных проемов.

1.20. В единичных расценках табл. 04-025, 04-026 учтена расколеровка в два тона. Для определения расхода ресурсов на расколеровку одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м² окрашиваемой поверхности 1,5 чел.-ч. затрат труда.

1.21. Для определения затрат на окраску заполнения оконных и дверных балконных проемов со спаренными переплетами или полотнами на каждое разъединение и соединение створок (полотен) следует добавлять на 100 м² окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда.

1.22. Подготовка поверхности при покрытии эмальными составами (табл. 04-038 единичные расценки 01-03) предусматривает комплекс процессов, принятый для масляной окраски деревянных поверхностей с улучшенной отделкой.

1.23. Подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк включает комплекс процессов, принятый для масляной окраски по штукатурке с высококачественной отделкой, и добавлением расхода ресурсов на третью шпатлевку и шлифовку (табл. 04-047 единичные расценки 01-08).

1.24. В единичных расценках на отделку под шелк (табл. 04-047 единичные расценки 03-08) учтен затраты на выполнение работ по разделке зеркалами трех категорий сложности (см. табл. 15-2 настоящей технической части).

1.25. В единичных расценках на разделку по эскизам (табл. 04-047 единичные расценки 09-11) учтен затраты на выполнение работ трех категорий сложности: со слабой насыщенностью рисунком, набиваемым по трафаретам и гребешковым полосам (фон более 40%), со средней насыщенностью рисунком (фон 20-40%) и густой насыщенностью рисунком (фон менее 20%).

1.26. Затраты на отделку под шелк шашками следует определять по расценке 08 табл. 04-047.

1.27. Затраты на окраску стальных конструкций следует определять по единичным расценкам сборника ФЕР-2001-13 "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии".

1.28. В единичных расценках на окраску фасадов известковыми, силикатными, цементными и эмульсионными красками (табл. с 02-005 по 02-009 и с 02-015 по 02-017) учтены затраты на выполнение работ по окраске простых фасадов. Затраты на окраску сложных фасадов (с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен) следует определять по этим же единичным расценкам с применением к ним коэффициентов, приведенных в п. 3.20 раздела 3 настоящей технической части.

1.29. В расценке 05 табл. 05-001 учтены затраты на остекление внутренних фрамуг без коробок. Затраты на остекление наружных фрамуг с коробками следует определять по единичным расценкам на остекление заполнения наружных оконных проемов.

1.30. В единичных расценках 03, 04 таблицы 05-002 учтены затраты на остекление витринным (неполированным и полированным) стеклом по заказной спецификации к проекту на строительство объекта. В случае необходимости остекления витринным стеклом в заводском ассортименте расход его следует определять по расчету на объект в целом на основе той же спецификации, размеров стекол, выпускаемых промышленностью, и рационального раскроя полотна с учетом потерь в размере до 2%. При этом остатки стекла размером любой стороны 400 мм и более следует исключать из общего объема его расхода.

1.31. Затраты на отделочные работы объектов, к качеству которых предъявляются высокие архитектурные требования в соответствии с проектом на его строительство, следует определять по единичным расценкам таблиц с 01-031 по 01-041.

Таблица 15-2

| Категория сложности | Количество | | |
|---------------------|--------------|------------|---------|
| | тонов в фоне | трафаретов | филенок |
| 1 | 2-3 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 3-5 | 2-3 | 5 |

2. Правила исчисления объемов работ

Облицовочные работы

2.1. Объем работ по облицовке поверхности природным камнем определяется по площади поверхности облицовки. При этом:

а) размеры стен и колонн принимаются с учетом перелома в плане по наружному обводу т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

б) площадь облицовки профилированными камнями и деталями принимается без учета рельефа камней или деталей (по проекции большей стороны);

в) величина выноса профилированной тяги (карнизы, наличники и т.п.) больше ее высоты (ширины) принимается по большей стороне.

2.2. Объем работ по облицовке ступеней и укладке подоконных досок определяется с учетом концов плит, заделываемых в кладку или штукатурку.

2.3. Объем работ по облицовке поверхности искусственными плитами определяется по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа.

2.4. Объем работ по облицовке поверхности искусственным мрамором определяется по развернутой поверхности.

Штукатурные работы

2.5. Площадь штукатурки стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. В площадь улучшенной и высококачественной

штукатурки фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми деталями), а также прилегающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается и должна определяться отдельно.

2.6. Площадь оконных откосов и отливов, дверных откосов, а также боковых поверхностей, выступающих из плоскости или вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей определяется отдельно с подразделением на две группы: по ширине до 200 мм и более 200 мм.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию колонн, примыкающих к зданию или отдельно стоящих, а также пилястр определяется по площади их развернутой поверхности.

2.8. Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов определяется по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену), а по вытягиванию карнизов с откосом, превышающим их высоту – по площади их горизонтальной проекции.

2.9. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади оштукатуривания не исключается.

2.10. Объем работ по внутренней штукатурке определяется по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки (простая, улучшенная, высококачественная) или по квартире, этажу, секции и т.п. в целом, если тип отделки для всех помещений принят одинаковым.

2.11. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками; высота стен определяется от чистого пола до потолка; площадь боковых сторон пилястр добавляется к площади стен.

2.12. Объем работ по оштукатуриванию:

— потолков (в том числе кессонных с площадью их горизонтальной проекции до 12 м²) определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок;

— ребристых перекрытий и кессонных потолков с площадью их горизонтальной проекции более 12 м² определяется по развернутой поверхности.

2.13. Объемы работ по оштукатуриванию боковых и верхних оконных заглупин и откосов, ниш отопления в единичных расценках табл. 02-015, 02-016 (единичные расценки 1, 3 и 5), 02-017 и 02-018 учтены; объемы работ по устройству нижних оконных заглупин определяются дополнительно по их площади, а затраты на их выполнение следует определять по единичным расценкам табл. 02-031 (расценка 3).

2.14. Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий следует определять дополнительно по их площади, а затраты на ее выполнение нормировать по единичным расценкам 1-2 табл. 02-031.

2.15. Объем работ по устройству тяг внутренних наличников следует определять по площади, занимаемой ими на поверхности стены (по проекции на стену).

2.16. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок следует определять по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.17. Объем работ по оштукатуриванию карнизов и тяг следует определять отдельно по сумме откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.18. Площадь основания под искусственный мрамор в объем оштукатуривания включаться не должна, так как устройство основания является составной частью облицовочных работ.

2.19. Объем работ по установке лесов следует определять при оштукатуривании:

а) потолка и стен в помещениях – по горизонтальной проекции потолка;

б) в помещениях только стен – по длине стен, умноженной на ширину настила лесов;

в) фасадов – по вертикальной проекции стен без вычета проемов;

г) на фасадах только карнизов, тяг, откосов и наличников – по проекту на строительство объекта.

Лепные работы

2.20. Объем лепных работ следует принимать по проектным данным и в соответствии с номенклатурой лепных изделий применительно к разновидностям и измерителям настоящего сборника.

2.21. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу.

Малярные работы

2.22. Площадь по окраске фасадов известковыми, силикатными или цементными составами следует определять с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов, при этом площади оконных и дверных откосов, а также площади развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей учитываться не должны.

2.23. Площадь по окраске перхлорвиниловыми, кремнийорганическими или поливинилацетатными составами следует определять по фактически подлежащей окраске поверхности.

2.24. Площадь по окраске внутренних поверхностей водными составами следует определять без вычета площадей проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ.

2.25. Площадь по окраске стен масляными, поливинилхлоридными составами следует определять за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в общую площадь окраски.

Площадь окраски отдельных стен, имеющих проемность более 50%, определяется по фактически подлежащей окраске поверхности, т. е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш.

2.26. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен определяется по наружному обводу коробок.

2.27. Площадь по окраске ребристых перекрытий определяется по площади их горизонтальной проекции.

ции с применением коэффициента 1,6. То же, кессонных потолков – с применением коэффициента 1,75.

2.28. Площадь окраски лепных потолков следует определять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов в процентах в зависимости от насыщенности потолка лепкой:

до 2% – 1; от 2,1% до 10% – 1,1; от 10,1% до 40% – 1,5; от 40,1% до 70% – 2,1; более 70% – 2,8.

2.29. Площадь окраски полов следует определять с исключением площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола.

Площадь окраски плинтусов при дощатых полах в единичных расценках учтена и отдельно учитываться не должна, а при полах из линолеума или паркетных площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10% от площади пола с определением расхода ресурсов по единичным расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.30. Площадь окраски заполнения оконных и дверных проемов следует определять умножением площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, на следующие коэффициенты:

Переводные коэффициенты окрашиваемых поверхностей заполнения оконных и дверных проемов

| Характеристика заполнения | Материал стен | Состав заполнения | Коэффициент к площади заполнения проемов | | В т.ч. детали проолифленные | |
|---|---------------|--|--|-----|-----------------------------|-----|
| | | | Количество переплетов | | | |
| | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Оконные проемы жилых и общественных зданий | | | | | | |
| <i>Раздельные переплеты</i> | | | | | | |
| 1. С подоконной доской | Каменные | Коробка, переплет, подоконная доска | 1,5 | 2,8 | 0,3 | 0,3 |
| 2. С подоконной доской | Деревянные | То же с наличниками с двух сторон | 2,2 | 3,5 | 0,6 | 0,5 |
| 3. Без подоконной доски | Каменные | Коробка, переплет | 1,2 | 2,5 | - | - |
| <i>Спаренные переплеты</i> | | | | | | |
| 4. С подоконной доской | Каменные | Коробка, переплет, подоконная доска | - | 2,5 | - | 0,3 |
| 5. Без подоконной доски | Каменные | Коробка, переплет | - | 2,2 | - | - |
| 6. Фрамуги | Перегородки | Переплет, наличники с двух сторон | 1,6 | - | 0,7 | - |
| 7. Витринное деревянное | Каменные | Коробка, переплет | 1,75 | 3,5 | 0,45 | 0,9 |
| Оконные проемы промышленных зданий | | | | | | |
| 8. Площадью до 4 м ² с раздельными переплетами | Каменные | Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски | 2,1 | 3,2 | 0,3 | 0,3 |
| 9. То же более 4 м ² | Каменные | То же | 1,7 | 2,6 | 0,2 | 0,2 |
| Балконные двери | | | | | | |
| 10. Раздельные полотна | Каменные | Коробка, дверные полотна | 2,1 | 3,5 | - | - |
| 11. Спаренные полотна | Каменные | То же | - | 2,6 | - | - |
| Дверные проемы | | | | | | |
| 12. Глухие дверные полотна | Каменные | Коробка, полотно | 2,4 | - | - | - |
| 13. То же | Деревянные | То же с наличниками с двух сторон | 2,7 | - | 0,3 | - |
| 14. То же | Перегородки | То же | 2,7 | - | 0,3 | - |
| 15. Остекленные дверные полотна | Каменные | Коробка, полотно | 1,8 | - | - | - |
| 16. То же | Перегородки | То же с наличниками с двух сторон | 2,1 | - | 0,3 | - |
| 17. Шкафные двери | То же | Коробка, полотно, наличники с одной стороны | 2,7 | - | 0,2 | - |
| 18. Обрамление открытого проема | То же | Коробка, наличники с двух сторон | 0,9 | - | 0,4 | - |

Примечания:

1. Площадь окраски фрагуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.
2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (п.п. 12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения площади дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.
3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (п.п. 14, 16, 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.
4. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных балконных проемов с тройным остеклением определяются по данным, приведенным в п.п. 4, 5, 11 графы 5 с коэффициентом 1,5.

2.31. Площадь окраски деревянной фермы силикатной краской определяется по площади вертикальной проекции фермы (с одной стороны) без исключения промежутков между элементами фермы.

2.32. Площадь окраски металлических кровель следует исчислять по площади кровли без учета площадей фальцев, желобов, колпаков на дымовых трубах и покрытия слуховых окон.

2.33. Площадь окраски водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по площади фасада без вычета площадей проемов.

2.34. Площадь окраски выгонки определяется по величине окрашиваемой поверхности, рассчитанной без учета площадей огибания каленок и отборков, с применением к полученной величине коэффициента 1,1 (на учет рельефа).

2.35. Площадь окраски конструкций из волнистой асбофанеры и стали следует исчислять по площади, замеренной без учета огибания (волны), с применением к этой площади коэффициента 1,2 (на учет рельефа).

2.36. Площадь окраски стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения площадей промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

а) для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20% типа: парпетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;

б) для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30% типа: лестничных, балконных и т.п. – 1;

в) для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа: жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.

2.37. Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется:

а) приборов центрального отопления (со всех сторон) – как поверхность нагрева приборов;

б) раковин – как удвоенная площадь их горизонтальной проекции;

в) ванн – как утроенная площадь их горизонтальной проекции;

г) смывного бачка – 0,7 м² (с учетом площадей выступающих частей кронштейнов);

д) 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по таблице 15-3;

е) 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления принимается в зависимости от диаметра труб по таблице 15-3.

Таблица 15-3

| № п/п | Диаметр трубы в мм | Площадь окраски в м ² на 1 м труб | |
|-------|--------------------|--|----------|
| | | стальных | чугунных |
| 1 | 15 | 0,11 | – |
| 2 | 20 | 0,13 | – |
| 3 | 25 | 0,16 | – |
| 4 | 32 | 0,18 | – |
| 5 | 40 | 0,21 | – |
| 6 | 50 | 0,26 | 0,28 |
| 7 | 63 | 0,31 | – |
| 8 | 75 | 0,36 | 0,37 |
| 9 | 100 | 0,46 | 0,48 |
| 10 | 125 | – | 0,59 |
| 11 | 150 | – | 0,72 |

Стекольные работы

2.38. Площадь остекления деревянных оконных переплетов и балконных дверей в жилых и общественных зданиях определяется как площадь проемов, рассчитанная по наружному обводу коробок.

2.39. Площадь остекления дверей (кроме балконных) и витрин определяется по размеру стекол.

2.40. Площадь остекления деревянной перегородки определяется по наружному обводу ее обвязки.

2.41. Площадь остекления стеновых или фонарных переплетов промышленных зданий определяется:

а) стального – по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов;

б) деревянных переплетов, устанавливаемых в коробки – по площади, измеренной по наружному обводу коробок;

в) деревянных переплетов, устанавливаемых без коробок – по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов.

2.42. Площадь стеновых панелей из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу стальных рам панелей (проемов панели не имеют).

2.43. Площадь оконных проемов из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу металлических обрамлений или деревянных обвязок.

2.44. Площадь зенитных фонарей из профильного стекла следует определять по внутреннему обводу низа стаканов фонарей (световой проем фонаря).

2.45. Площадь перегородок из профильного стекла или стеклянных пустотелых блоков рассчитывается по наружному обводу коробок за вычетом площади проемов.

Обойные работы

2.46. Площадь оклейки стен обоями должен исчисляться по площади оклеиваемой поверхности. Площадь оконных и дверных проемов (для исключения ее из площади стен) рассчитывается по наружному обводу коробок.

2.47. Площадь обивки дверей рассчитывается по фактически обиваемой (подлежащей обивке) поверхности.

Таблица 15-3а Состав работ при окраске водными составами внутри помещений

| Наименование операций | Клеевая | | | | Казеиновая | | | Известковая | | Силикатная |
|-------------------------------------|---------|------------|--------------------|----------|------------|--------------------|----------|---------------|---------------------|------------|
| | простая | улучшенная | высококачественная | | улучшенная | высококачественная | | по штукатурке | по дереву и кирпичу | |
| | | | по штукатурке | по сб./к | | по штукатурке | по сб./к | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Очистка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2. Смачивание водой | — | — | — | — | — | — | — | + | + | — |
| 3. Расшивка трещин | — | + | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 4. Сглаживание торцом дерева | + | + | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 5. Первая грунтовка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6. Частичная подмазка | — | + | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 7. Шлифовка подмазанных мест | — | + | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 8. Первая сплошная шпатлевка | — | — | + | — | — | + | — | — | — | — |
| 9. Шлифовка | — | — | + | — | — | + | — | — | — | — |
| 10. Вторая сплошная шпатлевка | — | — | + | + | — | + | + | — | — | — |
| 11. Шлифовка | — | — | + | + | — | + | + | — | — | — |
| 12. Вторая грунтовка | — | + | + | + | — | — | — | — | — | — |
| 13. Третья грунтовка (с подцветкой) | — | — | + | + | — | — | — | — | — | — |
| 14. Окраска | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15. Торцевание | — | — | + | + | — | + | + | — | — | — |
| 16. Вытягивание фленок | + | + | + | + | + | + | + | — | — | — |

Примечания:

1. Знаком "+" обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски; знаком "—" – операции, которые при данном виде окраски не выполняются.
2. В графах 5 и 8 выполнение окраски учтено по подготовленной поверхности.
3. В позиции 14 силикатная окраска учтена за 2 раза.

Таблица 15-3б Состав работ при окраске фасадов

| Наименование операций | Виды красок | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|--|
| | силикатная | известковая и цементная | перхлорвиниловая | поливинилацетатная кремнийорганическая |
| 1. Очистка | + | + | + | + |
| 2. Расшивка трещин | + | + | + | + |
| 3. Подмазка | + | + | + ¹⁾ | + |
| 4. Шлифовка | + | + | + | + |
| 5. Смачивание водой ²⁾ | — | + | — | — |
| 6. Грунтовка | + | — | + | + |
| 7. Первая окраска | + | + | + | + |
| 8. Вторая окраска | + | + | + | + |

Примечания:

- ¹⁾ под подмазку выполняется грунтовка перхлорвиниловым лаком.
- ²⁾ смачивание выполняется только при окраске цементным составом.

Таблица 15-3в. Состав работ при окраске масляными составами

| Наименование операций | по дереву | | | заполнение проемов, подготовленных под вторую окраску | | по штукатурке | | | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | | | по металлу |
|---|-----------|---|---|---|---|---------------|---|---|---|----|----|------------|
| | П | У | В | П | У | П | У | В | П | У | В | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Очистка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2. Сглаживание торцом дерева | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | — |
| 3. Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей | + | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Расшивка трещин | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | — |
| 5. Проолифка | + | + | + | — | — | + | + | + | + | + | + | + |
| 6. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест | + | + | + | — | — | + | + | + | + | + | + | — |
| 7. Шлифовка подмазанных мест | + | + | + | — | — | + | + | + | + | + | + | — |
| 8. Первая сплошная шпатлевка | — | + | + | — | + | — | + | + | — | — | — | — |
| 9. Шлифовка | — | + | + | — | + | — | + | + | — | — | — | — |
| 10. Вторая сплошная шпатлевка | — | — | + | — | — | — | — | + | — | — | + | — |
| 11. Шлифовка | — | — | + | — | — | — | — | + | — | — | + | — |
| 12. Огрунтовка | — | + | + | — | + | — | + | + | — | + | + | — |
| 13. Флейцевание | — | + | + | — | + | — | + | + | — | + | + | — |
| 14. Шлифовка | — | + | + | — | + | — | + | + | — | + | + | — |
| 15. Первая окраска | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16. Флейцевание | — | + | + | — | + | — | + | + | — | + | + | — |
| 17. Шлифовка | — | + | + | — | + | — | + | + | — | + | + | — |
| 18. Вторая окраска | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 19. Флейцевание или торцевание | — | + | + | — | + | — | + | + | — | + | + | — |
| 20. Вытягивание филе-нок | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | — |

Примечания:

1. Буквами в графах обозначен уровень качества окраски: П – простая, У – улучшенная, В – высококачественная.
2. Из состава работ по окраске заполнения проемов по графам 1-3 исключается проолифка
3. В графах 5 и 6 выполнение работ учтено по изделиям, подготовленным под вторую окраску, а по графам 10-12 – по конструкциям, подготовленным под окраску.
4. В позициях 8-17 граф 4 и 5 знаком “+” обозначены операции по исправлению шпатлевки, оштукатурки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке изделий.

Таблица 15-3г. Состав работ при оклейке обоями и обивке дверей

| Наименование операций | Оклейка обоями | | | | | | | потолков | Обивка дверей обивочными материалами по войлоку |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|--|------------------|----------|---|----------|---|
| | по монолитной штукатурке и бетону | | | стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | | | | | |
| | простые и средней плотности | тисненые плотные | линкруст | простые и средней плотности | тисненые плотные | линкруст | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. Очистка от набега верху стен | + | + | + | + | + | + | — | — | |
| 2. Прочистка поверхностей | + | + | + | — | — | — | + | — | |
| 3. Оклейка стыков | — | — | — | + | + | + | — | — | |
| 4. Проклейка поверхностей | + | + | + | + | + | + | — | — | |
| 5. Подмазка неровностей | + | + | + | + | + | + | — | — | |

| Наименование операций | Оклейка обоями | | | | | | потол- ков | Обивка дверей обивочными материалами по войлоку |
|---|---------------------------------------|----------------------|---------------|--|----------------------|----------|---------------|--|
| | стен | | | стен | | | | |
| | по моно-литной штукатурке и бетону | | | по листовым материалам, гипсобетон- ным и гипсолитовым поверхностям | | | | |
| | простые и средней плотности | тисненные плотные | линк- руст | простые и средней плот- ности | тисненные плотные | линкруст | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6. Шлифовка подмазанных мест пемзой | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 7. Шлифовка пемзой | — | — | + | — | — | — | — | — |
| 8. Оклейка бумагой | + | + | — | — | — | — | — | — |
| 9. Шлифовка пемзой | — | + | — | — | — | — | — | — |
| 10. Проклейка поверхностей | — | — | + | — | — | + | + | + |
| 11. Оклейка обоями | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 12. Приготовление клеевых со- ставов | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 13. Обрезка и нарезка материа- лов | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 14. Раскладка войлока или оби- вочных материалов | — | — | — | — | — | — | — | + |
| 15. Формирование валиков | — | — | — | — | — | — | — | + |
| 16. Прибивка тесьмы | — | — | — | — | — | — | — | + |
| 17. Прибивка материала | — | — | — | — | — | — | — | + |

Таблица 15-3д. Состав работ при оклейке стен моющимися обоями на бумажной или тканевой основе

| Наименование операций | Оклейка моющимися обоями на основе: | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------|---|----------|------------------------|----------|
| | бумажной | тканевой | бумажной | тканевой | бумажной | тканевой |
| | по штукатурке и бетону | | по гипсобетонным и гипсолито- вым поверхностям | | по листовым материалам | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Очистка от набела верха стен | + | + | + | + | + | + |
| 2. Прочистка поверхностей | + | + | + | + | — | — |
| 3. Огрунтовка поверхности стен | + | + | + | + | — | — |
| 4. Оклейка стыков | — | — | — | — | + | + |
| 5. Частичная подмазка | — | — | + | + | + | + |
| 6. Шлифовка помазанных мест | — | — | — | — | + | + |
| 7. Сплошная шпатлевка | + | + | — | — | — | — |
| 8. Шлифовка поверхности пемзой | + | + | + | + | — | — |
| 9. Проклейка поверхностей | + | + | + | + | + | + |
| 10. Проклейка поверхности углов по периметру стен и проемов | + | + | + | + | + | + |
| 11. Оклейка обоями и обрезка кромки | + | + | + | + | + | + |

3. Коэффициенты к единичным расценкам

| Условия применения | Номер таблиц (расценок) | Коэффициенты | | |
|---|----------------------------|---|---|------------------------------|
| | | к затратам труда и зарботной плате рабочих- строителей | стоимости эксплуа- тации ма- шин | стоимости мате- риалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Облицовка природным камнем кри- волинейных поверхностей радиусом до 25 м | 01-001, 01-002 | 1,07 | — | — |
| 3.2. Облицовка стен неполированными плитами из травертина | 01-002 (06-10) | 0,9 | — | — |
| 3.3. То же, четырехгранных колонн | 01-004 (09-12) | 0,9 | — | — |

| Условия применения | Номер таблиц (расценок) | Коэффициенты | | |
|--|--|--|------------------------------|----------------------|
| | | к затратам труда и заработной плате рабочих-строителей | стоимости эксплуатации машин | стоимости материалов |
| 3.4. То же, многогранных колонн | 01-004 (13-16) | 0,85 | — | — |
| 3.5. Облицовка неполированными плитами из травертина толщиной 10 мм | 01-009 | 0,8 | — | — |
| 3.6. Облицовка искусственными плитками криволинейных поверхностей радиусом менее 2 м или облицовка в три цвета или с составлением рисунка из трех и более плиток | 01-019, 01-020 | 1,2 | — | — |
| 3.7. Облицовка искусственными плитками с диагональной связкой швов | 01-019, 01-020 | 1,25 | — | — |
| 3.8. Устройство оснований под облицовку искусственным мрамором на поверхности суживающихся колонн | 01-021 (03, 04) | 1,15 | — | — |
| 3.9. Облицовка криволинейных в плане стен оселковым или утюжным мрамором | 01-022 (1), 01-024 (01) | 1,35 | — | — |
| 3.10. Облицовка колонн и пилястр переменного сечения | 01-022 (02-05), 01-024 (02-05) | 1,25 | — | — |
| 3.11. Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 4-х м с готовых лесов | 01-019, 01-020; с 02-015 по 02-025; с 02-031 по 02-038 | 0,9 | 0,9 | — |
| 3.12. Оштукатуривание гладких потолков в помещениях со специальным архитектурным оформлением | 02-002(01), 02-005 (01) | 1,05 | — | — |
| 3.13. Декоративная обработка поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей) | 02-023 (02) | 1,15 | — | — |
| 3.14. То же, под штриховую фактуру (гребенкой или скампелью) | 02-005 | 1,25 | | |
| 3.15. То же, под точечную фактуру (бучардой) | 02-005 | 1,3 | | |
| 3.16. Оштукатуривание прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности | 02-022, 02-023 | 1,3 | — | — |
| 3.17. Оштукатуривание многогранных кессонов на криволинейной поверхности | 02-022, 0-023 | 1,6 | — | — |
| 3.18. Установка капителей или баз на полуколонны и пилястры | 03-003, 03-007 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3.19. Установка орнаментированных кронштейнов, модульонов и ваз | 03-004 (04-07, 10-12), 03-007 (10-13), 03-008 (01-03) | 1,5 | — | — |
| 3.20. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м | 04-001, 04-002, 04-004, 04-005 (01, 03, 05, 07, 09), 04-024 (01, 08), 04-025 (1, 8, 10), 4-026 (01, 06, 08), 04-027 (01, 05), 04-028 (01), 04-038 (01,04,0 8), 04-039 (01, 05), 04-040 (01, 04, 07), 04-041 (01, 04), 04-047, 04-048 (05-14) | 1,1 | 1,1 | — |
| | 04-005 (02, 04, 06, 08,10), 04-024 (02, 09), 04-025 (02, 09), 04-026 (02, 07, 09), 04-027 (02, 06), 04-038 (05,09), 04-039 (02, 06) | 1,25 | 1,25 | — |

| Условия применения | Номер таблиц (расценок) | Коэффициенты | | |
|--|---|--|------------------------------|----------------------|
| | | к затратам труда и заработной плате рабочих-строителей | стоимости эксплуатации машин | стоимости материалов |
| 3.21. Окраска сложных фасадов (при площади занимаемой архитектурными деталями более 30% площади стены) | с 04-011 по 04-018, 04-048 (01-04) | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 3.22. Окраска отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов | 04-024 (05,07), 04-025 (05, 07), 04-026 (05) | 1,25 | — | — |
| 3.23. Масляная окраска торцов лестничных маршей и площадок | 04-024 (08), 04-025 (10), 04-026 (08) | 1,2 | — | — |
| 3.24. Окраска заполнения дверных проемов филенчатых и остекленных дверей | 04-024 (04, 06), 04-025 (04, 06), 04-026 (04) | 1,08 | — | — |
| 3.25. Остекление витринным стеклом с его нарезкой | 05-002 (03, 04) | 1,1 | — | — |
| 3.26. Остекление двойных переплетов промышленных зданий | 05-012, 05-013 | 2 | 2 | 2 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|--|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|---|
| | | | оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| ТАБЛИЦА 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки | | | | | | | |
| Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 | | | | | | | |
| 15-01-001-01 101-9030 | до 2 Детали крепления / т | 167529,08 - | 12692,16 - | 191,40 - | 45,18 - | 154645,52 п | 1175,20 - |
| 15-01-001-02 101-9030 | до 3 Детали крепления / т | 170367,65 - | 15499,08 - | 199,36 - | 45,18 - | 154669,21 п | 1435,10 - |
| 15-01-001-03 101-9030 | до 4 Детали крепления / т | 173059,27 - | 18061,92 - | 208,64 - | 45,18 - | 154788,71 п | 1672,40 - |
| 15-01-001-04 101-9030 | до 6 Детали крепления / т | 176328,85 - | 21112,92 - | 226,31 - | 45,39 - | 154989,62 п | 1954,90 - |
| 15-01-001-05 101-9030 | более 6 Детали крепления / т | 181109,95 - | 25628,40 - | 246,05 - | 45,39 - | 155235,50 п | 2373,00 - |
| Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2 | | | | | | | |
| 15-01-001-06 101-9030 | до 2 Детали крепления / т | 264911,38 - | 7322,45 - | 1149,36 - | 179,12 - | 256439,57 п | 706,80 - |
| 15-01-001-07 101-9030 | до 3 Детали крепления / т | 263991,83 - | 8975,90 - | 1146,36 - | 178,27 - | 253869,57 п | 866,40 - |
| 15-01-001-08 101-9030 | до 4 Детали крепления / т | 265527,19 - | 10511,26 - | 1146,36 - | 178,27 - | 253869,57 п | 1014,60 - |
| 15-01-001-09 101-9030 | до 6 Детали крепления / т | 267088,34 - | 12046,61 - | 1146,36 - | 178,27 - | 253895,37 п | 1162,80 - |
| 15-01-001-10 101-9030 | более 6 Детали крепления / т | 266503,01 - | 14058,52 - | 1139,76 - | 177,00 - | 251304,73 п | 1357,00 - |
| Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2 | | | | | | | |
| 15-01-001-11 101-9030 | до 2 Детали крепления / т | 178545,07 - | 7565,61 - | 1266,26 - | 213,93 - | 169713,20 п | 741,00 - |
| 15-01-001-12 101-9030 | до 3 Детали крепления / т | 180176,21 - | 9195,13 - | 1266,26 - | 213,93 - | 169714,82 п | 900,60 - |
| 15-01-001-13 101-9030 | до 4 Детали крепления / т | 179957,13 - | 10708,25 - | 1262,86 - | 212,87 - | 167986,02 п | 1048,80 - |
| 15-01-001-14 101-9030 | до 6 Детали крепления / т | 179856,05 - | 12337,76 - | 1259,46 - | 211,81 - | 166258,83 п | 1208,40 - |
| 15-01-001-15 101-9030 | более 6 Детали крепления / т | 179873,47 - | 14083,67 - | 1256,06 - | 210,75 - | 164533,74 п | 1379,40 - |
| ТАБЛИЦА 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки | | | | | | | |
| Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 | | | | | | | |
| 15-01-002-01 101-9030 | до 2 Детали крепления / т | 45482,51 - | 5433,75 - | 953,86 - | 121,25 - | 39094,90 п | 517,50 - |
| 15-01-002-02 101-9030 | до 3 Детали крепления / т | 46557,73 - | 6882,75 - | 953,46 - | 121,04 - | 38721,52 п | 655,50 - |
| 15-01-002-03 101-9030 | до 4 Детали крепления / т | 47765,23 - | 8090,25 - | 953,46 - | 121,04 - | 38721,52 п | 770,50 - |
| 15-01-002-04 101-9030 | до 6 Детали крепления / т | 48974,34 - | 9297,75 - | 953,46 - | 121,04 - | 38723,13 п | 885,50 - |
| 15-01-002-05 101-9030 | более 6 Детали крепления / т | 49448,10 - | 10143,00 - | 953,26 - | 120,93 - | 38351,84 п | 966,00 - |
| Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 | | | | | | | |
| 15-01-002-06 101-9030 | до 2 Детали крепления / т | 58106,52 - | 6618,98 - | 89,76 - | 28,99 - | 51397,78 п | 621,50 - |
| 15-01-002-07 | до 3 | 59919,33 | 8424,15 | 91,24 | 28,99 | 51403,94 | 791,00 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|---|
| | | | оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 101-9030 | Детали крепления / т | - | - | - | - | П | - |
| 15-01-002-08 101-9030 | до 4 Детали крепления / т | 61610,85 - | 10108,98 - | 92,88 - | 28,99 - | 51408,99 П | 949,20 - |
| 15-01-002-09 101-9030 | до 6 Детали крепления / т | 63186,73 - | 11673,47 - | 95,27 - | 28,99 - | 51417,99 П | 1096,10 - |
| 15-01-002-10 101-9030 | более 6 Детали крепления / т | 65149,59 - | 13598,99 - | 98,79 - | 28,99 - | 51451,81 П | 1276,90 - |

ТАБЛИЦА 15-01-003. Облицовка гранитными плитами

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|----------------|--------------|
| 15-01-003-01 101-9030 | до 3 Детали крепления / т | 175750,08 - | 20768,50 - | 229,26 - | 45,07 - | 154752,32 П | 1898,40 - |
| 15-01-003-02 101-9030 | до 4 Детали крепления / т | 179619,89 - | 24477,16 - | 244,56 - | 45,07 - | 154898,17 П | 2237,40 - |
| 15-01-003-03 101-9030 | до 6 Детали крепления / т | 183968,12 - | 28556,68 - | 270,85 - | 45,28 - | 155140,59 П | 2610,30 - |
| 15-01-003-04 101-9030 | более 6 Детали крепления / т | 189735,86 - | 33996,05 - | 306,35 - | 45,28 - | 155433,46 П | 3107,50 - |

Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|----------------|--------------|
| 15-01-003-05 101-9030 | до 3 Детали крепления / т | 184695,05 - | 29629,17 - | 249,86 - | 45,07 - | 154816,02 П | 2587,70 - |
| 15-01-003-06 101-9030 | до 4 Детали крепления / т | 189786,92 - | 34545,80 - | 265,32 - | 45,07 - | 154975,80 П | 3017,10 - |
| 15-01-003-07 101-9030 | до 6 Детали крепления / т | 195479,35 - | 39979,97 - | 292,58 - | 45,28 - | 155206,80 П | 3491,70 - |
| 15-01-003-08 101-9030 | более 6 Детали крепления / т | 202794,08 - | 46966,75 - | 328,13 - | 45,28 - | 155499,20 П | 4101,90 - |

Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|-------------|----------------|--------------|
| 15-01-003-09 101-9030 | до 3 Детали крепления / т | 266268,63 - | 11251,80 - | 1147,26 - | 178,38 - | 253869,57 П | 1071,60 - |
| 15-01-003-10 101-9030 | до 4 Детали крепления / т | 268303,53 - | 13286,70 - | 1147,26 - | 178,38 - | 253869,57 П | 1265,40 - |
| 15-01-003-11 101-9030 | до 6 Детали крепления / т | 269885,43 - | 14842,80 - | 1147,26 - | 178,38 - | 253895,37 П | 1413,60 - |
| 15-01-003-12 101-9030 | более 6 Детали крепления / т | 269573,69 - | 17117,10 - | 1144,06 - | 177,43 - | 251312,53 П | 1630,20 - |

Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|-------------|----------------|--------------|
| 15-01-003-13 101-9030 | до 3 Детали крепления / т | 270314,38 - | 15297,55 - | 1147,26 - | 178,38 - | 253869,57 П | 1379,40 - |
| 15-01-003-14 101-9030 | до 4 Детали крепления / т | 272969,32 - | 17952,49 - | 1147,26 - | 178,38 - | 253869,57 П | 1618,80 - |
| 15-01-003-15 101-9030 | до 6 Детали крепления / т | 275518,48 - | 20481,01 - | 1147,26 - | 178,38 - | 253890,21 П | 1846,80 - |
| 15-01-003-16 101-9030 | более 6 Детали крепления / т | 275466,12 - | 23009,53 - | 1144,06 - | 177,43 - | 251312,53 П | 2074,80 - |

ТАБЛИЦА 15-01-004. Облицовка плитами из известняка, мрамора и травертина

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 15-01-004-01 101-9030 | до 3 Детали крепления / т | 48648,53 - | 8935,50 - | 953,46 - | 121,04 - | 38759,57 П | 851,00 - |
|--------------------------|------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|---|
| | | | оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 15-01-004-02 101-9030 | до 4 Детали крепления / т | 50097,53 - | 10384,50 - | 953,46 - | 121,04 - | 38759,57 П | 989,00 - |
| 15-01-004-03 101-9030 | до 6 Детали крепления / т | 51687,92 - | 11954,25 - | 953,46 - | 121,04 - | 38780,21 П | 1138,50 - |
| 15-01-004-04 101-9030 | более 6 Детали крепления / т | 52753,14 - | 13403,25 - | 952,36 - | 120,82 - | 38397,53 П | 1276,50 - |
| Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 | | | | | | | |
| 15-01-004-05 101-9030 | до 3 Детали крепления / т | 51446,25 - | 11733,22 - | 953,46 - | 121,04 - | 38759,57 П | 1058,00 - |
| 15-01-004-06 101-9030 | до 4 Детали крепления / т | 53486,81 - | 13773,78 - | 953,46 - | 121,04 - | 38759,57 П | 1242,00 - |
| 15-01-004-07 101-9030 | до 6 Детали крепления / т | 55420,48 - | 15686,81 - | 953,46 - | 121,04 - | 38780,21 П | 1414,50 - |
| 15-01-004-08 101-9030 | более 6 Детали крепления / т | 56822,19 - | 17472,30 - | 952,36 - | 120,82 - | 38397,53 П | 1575,50 - |
| Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 | | | | | | | |
| 15-01-004-09 101-9030 | до 3 Детали крепления / т | 63517,90 - | 11959,92 - | 97,31 - | 28,99 - | 51460,67 П | 1107,40 - |
| 15-01-004-10 101-9030 | до 4 Детали крепления / т | 65847,82 - | 14278,68 - | 100,07 - | 28,99 - | 51469,07 П | 1322,10 - |
| 15-01-004-11 101-9030 | до 6 Детали крепления / т | 68081,25 - | 16475,40 - | 104,04 - | 28,99 - | 51501,81 П | 1525,50 - |
| 15-01-004-12 101-9030 | более 6 Детали крепления / т | 70041,40 - | 18428,04 - | 107,82 - | 28,99 - | 51505,54 П | 1706,30 - |
| Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 | | | | | | | |
| 15-01-004-13 101-9030 | до 3 Детали крепления / т | 70393,83 - | 18760,83 - | 111,55 - | 28,99 - | 51521,45 П | 1638,50 - |
| 15-01-004-14 101-9030 | до 4 Детали крепления / т | 73122,05 - | 21477,91 - | 114,30 - | 28,99 - | 51529,84 П | 1875,80 - |
| 15-01-004-15 101-9030 | до 6 Детали крепления / т | 75874,18 - | 24195,00 - | 117,87 - | 28,99 - | 51561,31 П | 2113,10 - |
| 15-01-004-16 101-9030 | более 6 Детали крепления / т | 77724,18 - | 26523,93 - | 122,87 - | 28,99 - | 51077,38 П | 2316,50 - |
| ТАБЛИЦА 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки | | | | | | | |
| На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать, при облицовке стен и колонн | | | | | | | |
| 15-01-005-01 | гранитом полированным | 318,30 | 292,90 | 25,40 | 7,51 | - | 27,12 |
| 15-01-005-02 | гранитом чистотесанным и под "скалу" | 201,00 | 175,60 | 25,40 | 7,51 | - | 16,95 |
| 15-01-005-03 | известняком | 138,82 | 130,52 | 8,30 | 2,54 | - | 12,43 |
| ТАБЛИЦА 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки | | | | | | | |
| 15-01-006-01 | При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять | 2473,32 | - | - | - | 2473,32 | - |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|--|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| ТАБЛИЦА 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки | | | | | | | |
| Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня | | | | | | | |
| 15-01-007-01 | до 150 мм | 59570,81 | 54512,90 | 723,80 | 128,12 | 4334,11 | 4915,50 |
| 101-9030 | Детали крепления / т | - | - | - | - | п | - |
| 412-9230 | Камни облицовочные фасонные / м3 | - | - | - | - | п | - |
| 15-01-007-02 | до 250 мм | 47852,04 | 43610,32 | 622,97 | 126,75 | 3618,75 | 3932,40 |
| 101-9030 | Детали крепления / т | - | - | - | - | п | - |
| 412-9230 | Камни облицовочные фасонные / м3 | - | - | - | - | п | - |
| 15-01-007-03 | до 450 мм | 40681,14 | 36341,93 | 1232,05 | 125,37 | 3107,16 | 3277,00 |
| 101-9030 | Детали крепления / т | - | - | - | - | п | - |
| 412-9230 | Камни облицовочные фасонные / м3 | - | - | - | - | п | - |
| Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня | | | | | | | |
| 15-01-007-04 | до 150 мм | 37757,52 | 34587,49 | 560,67 | 123,47 | 2609,36 | 3118,80 |
| 101-9030 | Детали крепления / т | - | - | - | - | п | - |
| 412-9230 | Камни облицовочные фасонные / м3 | - | - | - | - | п | - |
| 15-01-007-05 | до 250 мм | 31317,81 | 28446,96 | 502,23 | 122,09 | 2368,62 | 2565,10 |
| 101-9030 | Детали крепления / т | - | - | - | - | п | - |
| 412-9230 | Камни облицовочные фасонные / м3 | - | - | - | - | п | - |
| 15-01-007-06 | до 450 мм | 28425,68 | 24938,08 | 1239,44 | 132,25 | 2248,16 | 2248,70 |
| 101-9030 | Детали крепления / т | - | - | - | - | п | - |
| 412-9230 | Камни облицовочные фасонные / м3 | - | - | - | - | п | - |
| ТАБЛИЦА 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки | | | | | | | |
| Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня | | | | | | | |
| 15-01-008-01 | до 150 мм | 30028,83 | 26101,44 | 1720,09 | 264,18 | 2207,30 | 2416,80 |
| 101-9030 | Детали крепления / т | - | - | - | - | п | - |
| 412-9230 | Камни облицовочные фасонные / м3 | - | - | - | - | п | - |
| 15-01-008-02 | до 250 мм | 25618,83 | 21792,24 | 1718,69 | 263,44 | 2107,90 | 2017,80 |
| 101-9030 | Детали крепления / т | - | - | - | - | п | - |
| 412-9230 | Камни облицовочные фасонные / м3 | - | - | - | - | п | - |
| 15-01-008-03 | до 450 мм | 24290,31 | 19945,44 | 2286,67 | 263,02 | 2058,20 | 1846,80 |
| 101-9030 | Детали крепления / т | - | - | - | - | п | - |
| 412-9230 | Камни облицовочные фасонные / м3 | - | - | - | - | п | - |
| Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня | | | | | | | |
| 15-01-008-04 | до 150 мм | 25149,99 | 21238,20 | 1704,49 | 259,63 | 2207,30 | 1966,50 |
| 101-9030 | Детали крепления / т | - | - | - | - | п | - |
| 412-9230 | Камни облицовочные фасонные / м3 | - | - | - | - | п | - |
| 15-01-008-05 | до 250 мм | 21819,99 | 18009,00 | 1703,09 | 258,89 | 2107,90 | 1667,50 |
| 101-9030 | Детали крепления / т | - | - | - | - | п | - |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|-----------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 412-9230 | Камни облицовочные фасонные / м3 | - | - | - | - | П | - |
| 15-01-008-06 | до 450 мм | 21344,67 | 17015,40 | 2271,07 | 258,47 | 2058,20 | 1575,50 |
| 101-9030 | Детали крепления / т | - | - | - | - | П | - |
| 412-9230 | Камни облицовочные фасонные / м3 | - | - | - | - | П | - |

ТАБЛИЦА 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2

| | | | | | | | |
|--------------|-------|----------|----------|-------|-------|----------|--------|
| 15-01-009-01 | до 6 | 45153,68 | 6468,12 | 53,77 | 11,64 | 38631,79 | 598,90 |
| 15-01-009-02 | до 8 | 46392,11 | 7688,52 | 58,20 | 11,64 | 38645,39 | 711,90 |
| 15-01-009-03 | до 10 | 49378,40 | 10617,48 | 72,18 | 11,64 | 38688,74 | 983,10 |

ТАБЛИЦА 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------|---------|-------|-------|----------|--------|
| 15-01-010-01 | Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами | 88091,77 | 6618,98 | 92,93 | 27,08 | 81379,86 | 621,50 |
| 15-01-010-02 | Укладка подоконных мраморных полированных плит | 91195,76 | 4528,47 | 95,79 | 30,58 | 86571,50 | 395,50 |

ТАБЛИЦА 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками

Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------|---------|-------|-------|---------|--------|
| 15-01-016-01 | полимерцементной мастике стен и колонн | 10129,38 | 1148,17 | 25,90 | 9,63 | 8955,31 | 117,52 |
| 15-01-016-02 | цементном растворе стен | 11745,11 | 2896,40 | 34,10 | 13,97 | 8814,61 | 307,80 |
| 15-01-016-03 | цементном растворе колонн | 12496,03 | 3647,32 | 34,10 | 13,97 | 8814,61 | 387,60 |

ТАБЛИЦА 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе

Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе

| | | | | | | | |
|--------------|--------|----------|---------|-------|-------|----------|--------|
| 15-01-017-01 | стен | 13870,98 | 2735,49 | 34,10 | 13,97 | 11101,39 | 290,70 |
| 15-01-017-02 | колонн | 14750,62 | 3615,13 | 34,10 | 13,97 | 11101,39 | 384,18 |

ТАБЛИЦА 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике

Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике

| | | | | | | | |
|--------------|--------|---------|---------|-------|------|---------|--------|
| 15-01-018-01 | стен | 8601,22 | 1680,06 | 22,40 | 8,15 | 6898,76 | 178,54 |
| 15-01-018-02 | колонн | 8792,62 | 1871,46 | 22,40 | 8,15 | 6898,76 | 198,88 |

ТАБЛИЦА 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток)

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------|---------|-------|-------|----------|--------|
| 15-01-019-01 | цементном растворе по кирпичу и бетону | 10002,53 | 2095,32 | 20,70 | 9,10 | 7886,51 | 228,00 |
| 15-01-019-02 | цементном растворе по дереву | 13843,64 | 2331,48 | 29,10 | 13,54 | 11483,06 | 259,92 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|--|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на | | | | | | | |
| 15-01-019-03 | цементном растворе по кирпичу и бетону | 12263,15 | 2179,13 | 20,70 | 9,10 | 10063,32 | 237,12 |
| 15-01-019-04 | цементном растворе по дереву | 16068,36 | 2413,29 | 29,10 | 13,54 | 13625,97 | 269,04 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на | | | | | | | |
| 15-01-019-05 | клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 10686,77 | 1467,37 | 28,72 | 17,46 | 9190,68 | 159,67 |
| 15-01-019-06 | клее из сухих смесей по дереву | 14594,01 | 1768,26 | 38,52 | 22,64 | 12787,83 | 197,13 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на | | | | | | | |
| 15-01-019-07 | клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 12888,86 | 1526,55 | 28,72 | 17,46 | 11333,59 | 166,11 |
| 15-01-019-08 | клее из сухих смесей по дереву | 16799,17 | 1830,51 | 38,52 | 22,64 | 14930,14 | 204,07 |
| ТАБЛИЦА 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки | | | | | | | |
| Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками в | | | | | | | |
| 15-01-020-01 | жилых зданиях по кирпичу и бетону | 12233,68 | 1959,12 | 20,70 | 9,10 | 10253,86 | 213,18 |
| 15-01-020-02 | жилых зданиях по дереву | 16313,25 | 2433,74 | 29,10 | 13,54 | 13850,41 | 271,32 |
| 15-01-020-03 | общественных зданиях по кирпичу и бетону | 13129,48 | 2357,24 | 20,70 | 9,10 | 10751,54 | 256,50 |
| 15-01-020-04 | общественных зданиях по дереву | 17209,74 | 2832,55 | 29,10 | 13,54 | 14348,09 | 315,78 |
| 15-01-020-05 | промышленных зданиях по кирпичу и бетону | 12835,24 | 2063,89 | 20,70 | 9,10 | 10750,65 | 224,58 |
| 15-01-020-06 | промышленных зданиях по дереву | 16922,52 | 2546,22 | 29,10 | 13,54 | 14347,20 | 283,86 |
| Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками по | | | | | | | |
| 15-01-020-07 | кирпичу и бетону | 16902,53 | 4399,69 | 20,70 | 9,10 | 12482,14 | 430,92 |
| 15-01-020-08 | дереву | 21264,60 | 5156,81 | 29,10 | 13,54 | 16078,69 | 519,84 |
| Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками в | | | | | | | |
| 15-01-020-09 | жилых зданиях по кирпичу и бетону | 13083,35 | 1497,23 | 28,72 | 17,46 | 11557,40 | 162,92 |
| 15-01-020-10 | жилых зданиях по дереву | 17004,87 | 1846,30 | 38,52 | 22,64 | 15120,05 | 205,83 |
| 15-01-020-11 | общественных зданиях по кирпичу и бетону | 13735,56 | 1651,72 | 28,72 | 17,46 | 12055,12 | 179,73 |
| 15-01-020-12 | общественных зданиях по дереву | 17804,87 | 2148,58 | 38,52 | 22,64 | 15617,77 | 239,53 |
| 15-01-020-13 | промышленных зданиях по кирпичу и бетону | 13528,70 | 1445,77 | 28,72 | 17,46 | 12054,21 | 157,32 |
| 15-01-020-14 | промышленных зданиях по дереву | 19930,00 | 2655,21 | 38,52 | 22,64 | 17236,27 | 296,01 |
| Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками по | | | | | | | |
| 15-01-020-15 | кирпичу и бетону | 18054,29 | 4238,68 | 28,72 | 17,46 | 13786,89 | 415,15 |
| 15-01-020-16 | дереву | 22765,79 | 5377,73 | 38,52 | 22,64 | 17349,54 | 542,11 |
| ТАБЛИЦА 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 поверхности оштукатуренного основания | | | | | | | |
| Устройство основания под облицовку искусственным мрамором | | | | | | | |
| 15-01-021-01 | стен по камню | 2305,56 | 1147,98 | 18,20 | 9,63 | 1139,38 | 114,00 |
| 15-01-021-02 | стен по дереву | 7205,87 | 1422,39 | 62,38 | 20,10 | 5721,10 | 141,25 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| Устройство основания под облицовку искусственным мрамором прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по | | | | | | | |
| 15-01-021-03 | камню и бетону | 2917,33 | 1759,75 | 18,20 | 9,63 | 1139,38 | 169,86 |
| 15-01-021-04 | дереву | 8148,25 | 2364,77 | 62,38 | 20,10 | 5721,10 | 228,26 |
| 15-01-021-05 | Устройство основания под облицовку искусственным мрамором откосов | 3315,34 | 1842,42 | 22,80 | 12,06 | 1450,12 | 177,84 |

ТАБЛИЦА 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: 100 м2 облицовываемой поверхности

| | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|--------|-------|----------|---------|
| 15-01-022-01 | Облицовка оселковым мрамором стен гладких | 33053,02 | 16271,25 | 89,40 | 21,79 | 16692,37 | 1467,20 |
| Облицовка оселковым мрамором столбов, колонн и пилястр высотой | | | | | | | |
| 15-01-022-02 | до 4 м гладких | 39726,54 | 22944,77 | 89,40 | 21,79 | 16692,37 | 1971,20 |
| 15-01-022-03 | до 4 м с каннелюрами | 72088,64 | 49539,84 | 122,68 | 29,73 | 22426,12 | 4256,00 |
| 15-01-022-04 | более 4 м гладких | 45102,33 | 28295,68 | 114,28 | 25,29 | 16692,37 | 2430,90 |
| 15-01-022-05 | более 4 м с каннелюрами | 84473,60 | 61924,80 | 122,68 | 29,73 | 22426,12 | 5320,00 |

ТАБЛИЦА 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей

Измеритель: 100 м2 облицовываемой поверхности

Облицовка оселковым мрамором

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|----------|--------|-------|----------|---------|
| 15-01-023-01 | откосов | 46505,67 | 29723,90 | 89,40 | 21,79 | 16692,37 | 2553,60 |
| 15-01-023-02 | тяг, поясков и плинтусов простых | 56053,38 | 33504,58 | 122,68 | 29,73 | 22426,12 | 2878,40 |
| 15-01-023-03 | тяг, поясков и плинтусов сложных | 83300,29 | 60751,49 | 122,68 | 29,73 | 22426,12 | 5219,20 |
| 15-01-023-04 | капителей простых | 66091,71 | 43542,91 | 122,68 | 29,73 | 22426,12 | 3740,80 |
| 15-01-023-05 | капителей сложных | 101421,44 | 78872,64 | 122,68 | 29,73 | 22426,12 | 6776,00 |

ТАБЛИЦА 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: 100 м2 облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором столбов, колонн и пилястр высотой

| | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|-------|------|---------|---------|
| 15-01-024-01 | Облицовка утюжным мрамором стен гладких | 14087,93 | 6210,40 | 24,79 | 6,67 | 7852,74 | 560,00 |
| Облицовка утюжным мрамором столбов, колонн и пилястр высотой | | | | | | | |
| 15-01-024-02 | до 4 м гладких | 18698,07 | 10820,54 | 24,79 | 6,67 | 7852,74 | 929,60 |
| 15-01-024-03 | до 4 м с каннелюрами | 31343,77 | 23466,24 | 24,79 | 6,67 | 7852,74 | 2016,00 |
| 15-01-024-04 | более 4 м гладких | 21566,17 | 13688,64 | 24,79 | 6,67 | 7852,74 | 1176,00 |
| 15-01-024-05 | более 4 м с каннелюрами | 36949,59 | 29072,06 | 24,79 | 6,67 | 7852,74 | 2497,60 |

ТАБЛИЦА 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей

Измеритель: 100 м2 облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|----------|-------|------|---------|---------|
| 15-01-025-01 | откосов | 22739,48 | 14861,95 | 24,79 | 6,67 | 7852,74 | 1276,80 |
| 15-01-025-02 | тяг, поясков и плинтусов простых | 24565,85 | 16687,10 | 24,79 | 6,67 | 7853,96 | 1433,60 |
| 15-01-025-03 | тяг, поясков и плинтусов сложных | 37993,76 | 30115,01 | 24,79 | 6,67 | 7853,96 | 2587,20 |
| 15-01-025-04 | капителей простых | 29650,21 | 21771,46 | 24,79 | 6,67 | 7853,96 | 1870,40 |
| 15-01-025-05 | капителей сложных | 46989,15 | 39110,40 | 24,79 | 6,67 | 7853,96 | 3360,00 |

ТАБЛИЦА 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|---|
| | | | оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 15-01-031-01 101-9030 | до 2 Детали крепления / т | 62663,51 - | 7744,68 - | 2544,48 - | 858,14 - | 52374,35 п | 727,20 - |
| 15-01-031-02 101-9030 | до 3 Детали крепления / т | 65140,90 - | 9573,29 - | 2915,36 - | 987,22 - | 52652,25 п | 898,90 - |
| 15-01-031-03 101-9030 | до 4 Детали крепления / т | 67536,85 - | 11294,33 - | 3312,37 - | 1122,64 - | 52930,15 п | 1060,50 - |
| 15-01-031-04 101-9030 | до 6 Детали крепления / т | 70475,39 - | 12907,80 - | 4079,39 - | 1387,14 - | 53488,20 п | 1212,00 - |
| 15-01-031-05 101-9030 | до 9 Детали крепления / т | 74459,27 - | 14803,50 - | 5214,28 - | 1779,03 - | 54441,49 п | 1390,00 - |
| 15-01-031-06 101-9030 | до 12 Детали крепления / т | 78355,43 - | 16614,00 - | 6423,56 - | 2191,65 - | 55317,87 п | 1560,00 - |
| 15-01-031-07 101-9030 | до 15 Детали крепления / т | 81907,58 - | 18531,00 - | 7585,78 - | 2593,69 - | 55790,80 п | 1740,00 - |
| 15-01-031-08 101-9030 | более 15 Детали крепления / т | 85685,69 - | 20341,50 - | 8718,47 - | 2985,15 - | 56625,72 п | 1910,00 - |

Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 15-01-031-09 101-9030 | до 2 Детали крепления / т | 145991,06 - | 11671,56 - | 3634,60 - | 1249,18 - | 130684,90 п | 1080,70 - |
| 15-01-031-10 101-9030 | до 3 Детали крепления / т | 150423,69 - | 15271,20 - | 4189,69 - | 1439,62 - | 130962,80 п | 1414,00 - |
| 15-01-031-11 101-9030 | до 4 Детали крепления / т | 155540,33 - | 19525,32 - | 4774,31 - | 1640,64 - | 131240,70 п | 1807,90 - |
| 15-01-031-12 101-9030 | до 6 Детали крепления / т | 162775,28 - | 25056,00 - | 5922,78 - | 2032,10 - | 131796,50 п | 2320,00 - |
| 15-01-031-13 101-9030 | до 8 Детали крепления / т | 169824,21 - | 30456,00 - | 7019,38 - | 2413,40 - | 132348,83 п | 2820,00 - |
| 15-01-031-14 101-9030 | до 10 Детали крепления / т | 176265,67 - | 35208,00 - | 8151,20 - | 2804,86 - | 132906,47 п | 3260,00 - |
| 15-01-031-15 101-9030 | до 12 Детали крепления / т | 182969,76 - | 40176,00 - | 9291,79 - | 3196,32 - | 133501,97 п | 3720,00 - |
| 15-01-031-16 101-9030 | более 12 Детали крепления / т | 189317,20 - | 44064,00 - | 10955,60 - | 3788,80 - | 134297,60 п | 4080,00 - |

ТАБЛИЦА 15-01-032. Облицовка полированными плитами колонн

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 15-01-032-01 101-9030 | до 3 Детали крепления / т | 140175,43 - | 19193,14 - | 1562,85 - | 537,25 - | 119419,44 п | 1754,40 - |
| 15-01-032-02 101-9030 | до 4 Детали крепления / т | 145499,64 - | 23424,73 - | 2377,57 - | 820,80 - | 119697,34 п | 2141,20 - |
| 15-01-032-03 101-9030 | до 6 Детали крепления / т | 153091,59 - | 29612,39 - | 2986,51 - | 1030,28 - | 120492,69 п | 2706,80 - |
| 15-01-032-04 101-9030 | до 9 Детали крепления / т | 162748,05 - | 37457,47 - | 4281,30 - | 1475,06 - | 121009,28 п | 3423,90 - |
| 15-01-032-05 101-9030 | до 12 Детали крепления / т | 169408,09 - | 42337,80 - | 5504,31 - | 1898,26 - | 121565,98 п | 3870,00 - |
| 15-01-032-06 101-9030 | до 15 Детали крепления / т | 176459,31 - | 48136,00 - | 6637,01 - | 2289,72 - | 121686,30 п | 4400,00 - |
| 15-01-032-07 101-9030 | более 15 Детали крепления / т | 185765,09 - | 55684,60 - | 7838,39 - | 2702,34 - | 122242,10 п | 5090,00 - |

Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 15-01-032-08 101-9030 | до 3 Детали крепления / т | 163485,66 - | 29489,48 - | 3313,89 - | 1146,66 - | 130682,29 п | 2575,50 - |
| 15-01-032-09 101-9030 | до 4 Детали крепления / т | 175917,90 - | 40128,82 - | 4590,69 - | 1591,02 - | 131198,39 п | 3504,70 - |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|---|
| | | | оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 15-01-032-10 101-9030 | до 6 Детали крепления / т | 188093,05 - | 50494,50 - | 5844,11 - | 2024,80 - | 131754,44 П | 4410,00 - |
| 15-01-032-11 101-9030 | до 9 Детали крепления / т | 200866,68 - | 61486,50 - | 7108,50 - | 2459,00 - | 132271,68 П | 5370,00 - |
| 15-01-032-12 101-9030 | до 12 Детали крепления / т | 213751,99 - | 72593,00 - | 8331,51 - | 2882,20 - | 132827,48 П | 6340,00 - |
| 15-01-032-13 101-9030 | до 15 Детали крепления / т | 226154,86 - | 83585,00 - | 9616,21 - | 3326,56 - | 132953,65 П | 7300,00 - |
| 15-01-032-14 101-9030 | более 15 Детали крепления / т | 246966,74 - | 101332,50 - | 12124,79 - | 4194,12 - | 133509,45 П | 8850,00 - |
| Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2 | | | | | | | |
| 15-01-032-15 101-9030 | до 3 Детали крепления / т | 53415,87 - | 13109,04 - | 1061,62 - | 367,34 - | 39245,21 П | 1213,80 - |
| 15-01-032-16 101-9030 | до 4 Детали крепления / т | 58076,38 - | 16689,24 - | 1625,83 - | 560,95 - | 39761,31 П | 1545,30 - |
| 15-01-032-17 101-9030 | до 6 Детали крепления / т | 62870,44 - | 20507,04 - | 2046,29 - | 704,84 - | 40317,11 П | 1898,80 - |
| 15-01-032-18 101-9030 | до 9 Детали крепления / т | 70088,22 - | 26288,28 - | 2965,34 - | 1021,60 - | 40834,60 П | 2434,10 - |
| 15-01-032-19 101-9030 | до 12 Детали крепления / т | 75390,99 - | 30240,00 - | 3760,59 - | 1295,63 - | 41390,40 П | 2800,00 - |
| 15-01-032-20 101-9030 | до 15 Детали крепления / т | 81607,46 - | 35532,00 - | 4558,89 - | 1570,71 - | 41516,57 П | 3290,00 - |
| 15-01-032-21 101-9030 | более 15 Детали крепления / т | 87397,44 - | 39960,00 - | 5365,07 - | 1845,79 - | 42072,37 П | 3700,00 - |
| Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2 | | | | | | | |
| 15-01-032-22 101-9030 | до 4 Детали крепления / т | 77745,63 - | 33319,50 - | 4663,67 - | 1602,02 - | 39762,46 П | 2910,00 - |
| 15-01-032-23 101-9030 | до 6 Детали крепления / т | 86179,77 - | 39960,50 - | 5901,01 - | 2046,38 - | 40318,26 П | 3490,00 - |
| 15-01-032-24 101-9030 | до 9 Детали крепления / т | 95769,00 - | 47746,50 - | 7187,90 - | 2491,17 - | 40834,60 П | 4170,00 - |
| 15-01-032-25 101-9030 | до 12 Детали крепления / т | 105395,49 - | 55532,50 - | 8472,59 - | 2935,53 - | 41390,40 П | 4850,00 - |
| 15-01-032-26 101-9030 | до 15 Детали крепления / т | 114584,46 - | 63318,50 - | 9749,39 - | 3379,89 - | 41516,57 П | 5530,00 - |
| 15-01-032-27 101-9030 | более 15 Детали крепления / т | 130754,76 - | 76371,50 - | 12310,89 - | 4268,61 - | 42072,37 П | 6670,00 - |
| ТАБЛИЦА 15-01-033. Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, пилястр, откосов, проемов | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки | | | | | | | |
| Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, число плит в 1 м2 | | | | | | | |
| 15-01-033-01 101-9030 | до 4 Детали крепления / т | 43282,79 - | 13362,30 - | 3327,79 - | 1110,79 - | 26592,70 П | 1272,60 - |
| 15-01-033-02 101-9030 | до 6 Детали крепления / т | 46274,09 - | 15015,00 - | 4110,59 - | 1375,29 - | 27148,50 П | 1430,00 - |
| 15-01-033-03 101-9030 | до 9 Детали крепления / т | 49829,94 - | 16905,00 - | 5260,10 - | 1777,76 - | 27664,84 П | 1610,00 - |
| 15-01-033-04 101-9030 | до 12 Детали крепления / т | 53868,59 - | 19215,00 - | 6430,21 - | 2179,80 - | 28223,38 П | 1830,00 - |
| 15-01-033-05 101-9030 | более 12 Детали крепления / т | 56931,41 - | 21105,00 - | 6802,90 - | 2306,76 - | 29023,51 П | 2010,00 - |
| Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника пилястр, откосов, проемов, число плит в 1 м2 | | | | | | | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|---|
| | | | оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 15-01-033-06 101-9030 | до 4 Детали крепления / т | 46789,49 - | 15655,50 - | 4543,79 - | 1533,99 - | 26590,20 п | 1470,00 - |
| 15-01-033-07 101-9030 | до 6 Детали крепления / т | 50242,79 - | 17679,00 - | 5417,79 - | 1830,23 - | 27146,00 п | 1660,00 - |
| 15-01-033-08 101-9030 | до 9 Детали крепления / т | 54782,84 - | 19915,50 - | 6962,50 - | 2370,24 - | 27904,84 п | 1870,00 - |
| 15-01-033-09 101-9030 | до 12 Детали крепления / т | 59915,95 - | 22471,50 - | 8983,81 - | 3068,52 - | 28460,64 п | 2110,00 - |
| 15-01-033-10 101-9030 | более 12 Детали крепления / т | 64988,51 - | 25240,50 - | 10724,50 - | 3671,58 - | 29023,51 п | 2370,00 - |

ТАБЛИЦА 15-01-034. Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн четырехгранных, число плит в 1 м2

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 15-01-034-01 101-9030 | до 4 Детали крепления / т | 46779,94 - | 16861,95 - | 3327,79 - | 1110,79 - | 26590,20 п | 1605,90 - |
| 15-01-034-02 101-9030 | до 6 Детали крепления / т | 50261,59 - | 19005,00 - | 4110,59 - | 1375,29 - | 27146,00 п | 1810,00 - |
| 15-01-034-03 101-9030 | до 9 Детали крепления / т | 55214,94 - | 22050,00 - | 5260,10 - | 1777,76 - | 27904,84 п | 2100,00 - |
| 15-01-034-04 101-9030 | до 12 Детали крепления / т | 59985,85 - | 25095,00 - | 6430,21 - | 2179,80 - | 28460,64 п | 2390,00 - |
| 15-01-034-05 101-9030 | более 12 Детали крепления / т | 64281,41 - | 28455,00 - | 6802,90 - | 2306,76 - | 29023,51 п | 2710,00 - |

Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн многогранных, число плит в 1 м2

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 15-01-034-06 101-9030 | до 4 Детали крепления / т | 56011,99 - | 24398,00 - | 4543,79 - | 1533,99 - | 27070,20 п | 2200,00 - |
| 15-01-034-07 101-9030 | до 6 Детали крепления / т | 60343,39 - | 27059,60 - | 5417,79 - | 1830,23 - | 27866,00 п | 2440,00 - |
| 15-01-034-08 101-9030 | до 9 Детали крепления / т | 65863,04 - | 30275,70 - | 6962,50 - | 2370,24 - | 28624,84 п | 2730,00 - |
| 15-01-034-09 101-9030 | до 12 Детали крепления / т | 72561,65 - | 34157,20 - | 8983,81 - | 3068,52 - | 29420,64 п | 3080,00 - |
| 15-01-034-10 101-9030 | более 12 Детали крепления / т | 78875,81 - | 37927,80 - | 10724,50 - | 3671,58 - | 30223,51 п | 3420,00 - |

ТАБЛИЦА 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы

Измеритель: 100 м2 полов

Устройство полов из полированных плит различной формы

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|----------|--------|-------|-----------|---------|
| 15-01-035-01 | мраморных типа "брекчия" | 56927,25 | 8806,13 | 132,82 | 62,95 | 47988,30 | 862,50 |
| 15-01-035-02 | гранитных типа "брекчия" | 120234,58 | 12093,75 | 135,82 | 63,80 | 108005,01 | 1184,50 |
| 15-01-035-03 | мраморно-гранитных типа "брекчия" | 120490,44 | 9862,86 | 134,52 | 63,48 | 110493,06 | 966,00 |

Устройство полов из полированных плит различной формы мраморно-гранитных, число плит в 1 м2

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------|
| 15-01-035-04 | до 4 | 143106,28 | 8868,41 | 3911,93 | 1380,80 | 130325,94 | 868,60 |
| 15-01-035-05 | до 6 | 146841,26 | 11343,31 | 4953,33 | 1745,91 | 130544,62 | 1111,00 |
| 15-01-035-06 | до 10 | 152693,44 | 14804,50 | 7061,03 | 2482,91 | 130827,91 | 1450,00 |
| 15-01-035-07 | более 10 | 155955,05 | 17050,70 | 7947,22 | 2792,91 | 130957,13 | 1670,00 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|-----------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |

ТАБЛИЦА 15-01-036. Облицовка арок полированными плитамиИзмеритель: 100 м² поверхности облицовки**Облицовка арок полированными плитами мраморными толщиной 20 мм, число плит в 1 м²**

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 15-01-036-01 | до 10 | 101620,00 | 41248,40 | 7917,20 | 2712,50 | 52454,40 | 4040,00 |
| 101-9030 | Детали крепления / т | - | - | - | - | п | - |
| 15-01-036-02 | до 20 | 133864,94 | 61260,00 | 15588,30 | 5379,19 | 57016,64 | 6000,00 |
| 101-9030 | Детали крепления / т | - | - | - | - | п | - |
| 15-01-036-03 | до 30 | 165443,39 | 81067,40 | 23259,19 | 8045,77 | 61116,80 | 7940,00 |
| 101-9030 | Детали крепления / т | - | - | - | - | п | - |

Облицовка арок полированными плитами гранитными толщиной 30 мм, число плит в 1 м²

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|----------|
| 15-01-036-04 | до 10 | 194426,68 | 50029,00 | 8150,28 | 2797,78 | 136247,40 | 4900,00 |
| 101-9030 | Детали крепления / т | - | - | - | - | п | - |
| 15-01-036-05 | до 20 | 239934,39 | 80659,00 | 16041,39 | 5538,63 | 143234,00 | 7900,00 |
| 101-9030 | Детали крепления / т | - | - | - | - | п | - |
| 15-01-036-06 | до 30 | 288195,10 | 115373,00 | 23871,70 | 8258,32 | 148950,40 | 11300,00 |
| 101-9030 | Детали крепления / т | - | - | - | - | п | - |

ТАБЛИЦА 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 ммИзмеритель: 100 м² поверхности облицовки**Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м²**

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------|
| 15-01-037-01 | до 4 | 201620,39 | 11091,42 | 5447,14 | 1839,02 | 185081,83 | 1070,60 |
| 15-01-037-02 | до 6 | 208456,05 | 14400,40 | 6589,22 | 2230,90 | 187466,43 | 1390,00 |
| 15-01-037-03 | до 10 | 217601,26 | 20720,00 | 8853,73 | 3013,82 | 188027,53 | 2000,00 |

ТАБЛИЦА 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитамиИзмеритель: 100 м² поверхности облицовки

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------|
| 15-01-038-01 | Облицовка ступеней гранитными плитами | 156424,38 | 14040,00 | 6142,73 | 2089,13 | 136241,65 | 1300,00 |
| 101-9030 | Детали крепления / т | - | - | - | - | п | - |

ТАБЛИЦА 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм

Измеритель: 100 м ступеней

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------|--------|-------|-----------|--------|
| 15-01-039-01 | Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм | 292015,43 | 8410,03 | 240,20 | 71,84 | 283365,20 | 734,50 |
| 101-9030 | Детали крепления / т | - | - | - | - | п | - |

ТАБЛИЦА 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плитИзмеритель: 100 м² пола**Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит мраморных, число плит в 1 м²**

| | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|
| 15-01-040-01 | до 4 | 62163,62 | 6592,07 | 3090,48 | 1094,29 | 52481,07 | 636,30 |
| 15-01-040-02 | до 6 | 64599,04 | 7952,34 | 3917,11 | 1385,03 | 52729,59 | 767,60 |
| 15-01-040-03 | до 10 | 68881,94 | 10254,33 | 5599,82 | 1974,33 | 53027,79 | 989,80 |
| 15-01-040-04 | более 10 | 70874,86 | 11396,00 | 6451,02 | 2270,57 | 53027,84 | 1100,00 |

Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит гранитных, число плит в 1 м²

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------|
| 15-01-040-05 | до 4 | 145987,45 | 9634,80 | 5981,96 | 2101,61 | 130370,69 | 930,00 |
| 15-01-040-06 | до 6 | 148548,46 | 12242,41 | 5686,83 | 2001,95 | 130619,22 | 1181,70 |
| 15-01-040-07 | до 10 | 155467,35 | 16368,80 | 8131,38 | 2857,02 | 130967,17 | 1580,00 |
| 15-01-040-08 | более 10 | 159360,09 | 18958,80 | 9086,17 | 3193,57 | 131315,12 | 1830,00 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | всего | | в т.ч. оплата труда машинистов | | | |
| ТАБЛИЦА 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки | | | | | | | |
| Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2 | | | | | | | |
| 15-01-041-01 | до 4 | 66428,59 | 12456,20 | 4502,32 | 1538,54 | 49470,07 | 1220,00 |
| 15-01-041-02 | до 6 | 69602,56 | 14191,90 | 5362,29 | 1834,78 | 50048,37 | 1390,00 |
| 15-01-041-03 | до 9 | 73987,55 | 16438,10 | 6922,78 | 2374,79 | 50626,67 | 1610,00 |
| 15-01-041-04 | до 12 | 79828,93 | 18480,10 | 8952,86 | 3073,07 | 52395,97 | 1810,00 |
| 15-01-041-05 | до 15 | 84591,55 | 20624,20 | 10692,68 | 3676,13 | 53274,67 | 2020,00 |
| 15-01-041-06 | до 18 | 89726,04 | 22666,20 | 12770,17 | 4396,10 | 54289,67 | 2220,00 |
| 15-01-041-07 | до 20 | 95587,34 | 24912,40 | 15171,77 | 5231,92 | 55503,17 | 2440,00 |
| ТАБЛИЦА 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки | | | | | | | |
| Облицовка потолков плитами типа Акмигран: | | | | | | | |
| 15-01-047-01 | по бетонной поверхности на клею | 19341,56 | 3126,24 | 78,40 | 12,17 | 16136,92 | 344,30 |
| 15-01-047-02 | по деревянному каркасу с относом 5 см | 26616,92 | 5892,92 | 259,43 | 21,79 | 20464,57 | 649,00 |
| 15-01-047-03 | по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа | 34789,78 | 9288,84 | 324,76 | 31,95 | 25176,18 | 1023,00 |
| Облицовка потолков плитами типа АГШТ по деревянному каркасу с относом | | | | | | | |
| 15-01-047-04 | 5 см, с установкой нащельников | 17782,30 | 5563,32 | 266,09 | 22,96 | 11952,89 | 612,70 |
| 15-01-047-05 | 5 см, с открытым рустом | 15995,97 | 5283,65 | 259,43 | 21,79 | 10452,89 | 581,90 |
| 15-01-047-06 | 10 см, с установкой нащельников | 25646,42 | 7321,20 | 333,33 | 33,33 | 17991,89 | 806,30 |
| 15-01-047-07 | 10 см, с открытым рустом | 23854,27 | 7041,54 | 320,84 | 31,42 | 16491,89 | 775,50 |
| Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом | | | | | | | |
| 15-01-047-08 | 5 см, с установкой нащельников | 14842,87 | 5363,56 | 283,83 | 25,60 | 9195,48 | 590,70 |
| 15-01-047-09 | 5 см, с открытым рустом | 14524,55 | 5383,53 | 281,54 | 25,29 | 8859,48 | 592,90 |
| 15-01-047-10 | 10 см, с установкой нащельников | 23529,01 | 7171,38 | 385,74 | 42,00 | 15971,89 | 789,80 |
| 15-01-047-11 | 10 см, с открытым рустом | 22977,92 | 7091,48 | 387,28 | 42,00 | 15499,16 | 781,00 |
| 15-01-047-12 | Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см | 30903,62 | 8018,90 | 532,49 | 37,03 | 22352,23 | 832,70 |
| Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400x400 мм по металлическим направляющим | | | | | | | |
| 15-01-047-13 | с относом | 56476,37 | 11386,32 | 479,59 | 56,50 | 44610,46 | 1254,00 |
| 15-01-047-14 | без относа | 55075,88 | 11386,32 | 462,60 | 53,96 | 43226,76 | 1254,00 |
| ТАБЛИЦА 15-01-048. Облицовка доломитовыми плитами стен, колонн, пилястр и откосов | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки | | | | | | | |
| Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм, толщиной 25 мм с | | | | | | | |
| 15-01-048-01 | нулевым швом | 53163,06 | 10384,50 | 1855,79 | 164,84 | 40922,77 | 989,00 |
| 15-01-048-02 | расшивкой швов | 52047,38 | 10384,50 | 1854,89 | 164,73 | 39807,99 | 989,00 |
| Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм с | | | | | | | |
| 15-01-048-03 | нулевым швом | 66852,28 | 6641,25 | 2658,76 | 246,94 | 57552,27 | 632,50 |
| 15-01-048-04 | расшивкой швов | 65792,00 | 6641,25 | 2657,86 | 246,83 | 56492,89 | 632,50 |
| 15-01-048-05 | Облицовка стен доломитовыми плитами "под скалу" 150 мм (200 мм), толщиной 80-100 мм | 132215,03 | 13282,50 | 2452,28 | 255,93 | 116480,25 | 1265,00 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм, толщиной 40 мм с | | | | | | | |
| 15-01-048-06 | нулевым швом | 66852,28 | 6641,25 | 2658,76 | 246,94 | 57552,27 | 632,50 |
| 15-01-048-07 | расшивкой швов | 65792,00 | 6641,25 | 2657,86 | 246,83 | 56492,89 | 632,50 |
| Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм, толщиной 25 мм, поверхность пиленая с | | | | | | | |
| 15-01-048-08 | нулевым швом | 56048,37 | 13161,75 | 1691,53 | 164,84 | 41195,09 | 1253,50 |
| 15-01-048-09 | расшивкой швов | 54949,14 | 13161,75 | 1690,63 | 164,73 | 40096,76 | 1253,50 |
| Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм, поверхность пиленая с | | | | | | | |
| 15-01-048-10 | нулевым швом | 72145,07 | 11833,50 | 2477,09 | 239,53 | 57834,48 | 1127,00 |
| 15-01-048-11 | расшивкой швов | 71062,86 | 11833,50 | 2476,19 | 239,43 | 56753,17 | 1127,00 |

ТАБЛИЦА 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)

Измеритель: 100 м2 облицовки стен

| Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит | | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------|---------|--------|-------|----------|--------|
| 15-01-049-01 | покрытых эмалями | 10736,96 | 470,58 | 101,14 | 15,02 | 10165,24 | 50,60 |
| 15-01-049-02 | обтянутых винилискожей | 13386,39 | 481,71 | 110,63 | 16,82 | 12794,05 | 50,60 |
| 15-01-049-03 | облицованных слоистым пластиком | 23712,84 | 2932,16 | 115,56 | 17,67 | 20665,12 | 308,00 |
| 15-01-049-04 | фанерованных шпоном | 47622,43 | 481,71 | 101,14 | 15,02 | 47039,58 | 50,60 |

ТАБЛИЦА 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов

Измеритель: 100 м2 облицовки

| Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов | | | | | | | |
|---|---|----------|---------|--------|-------|----------|--------|
| 15-01-050-01 | по деревянной обрешетке | 10640,46 | 460,88 | 340,08 | 9,20 | 9839,50 | 50,15 |
| 15-01-050-02 | с печатным рисунком по деревянной обрешетке | 11682,39 | 709,28 | 510,87 | 11,74 | 10462,24 | 77,18 |
| 15-01-050-03 | по сплошному основанию на клею | 9966,55 | 357,22 | 38,04 | 5,92 | 9571,29 | 38,87 |
| 15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею | 11523,84 | 1529,86 | 39,55 | 6,14 | 9954,43 | 166,47 |

ТАБЛИЦА 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

| Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню | | | | | | | |
|--|---|----------|---------|-------|-------|---------|--------|
| 15-02-001-01 | стен | 1724,43 | 682,57 | 62,18 | 29,41 | 979,68 | 70,88 |
| 15-02-001-02 | колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) | 3836,64 | 2840,40 | 11,38 | - | 984,86 | 263,00 |
| 15-02-001-03 | колонн прямоугольных | 2124,08 | 1127,84 | 11,38 | - | 984,86 | 112,00 |
| 15-02-001-04 | пилястр переменного сечения | 2788,70 | 1792,46 | 11,38 | - | 984,86 | 178,00 |
| 15-02-001-05 | пилястр прямых | 2436,25 | 1440,01 | 11,38 | - | 984,86 | 143,00 |
| 15-02-001-06 | карнизов, тяг и наличников прямолинейных | 8985,74 | 3892,59 | 66,10 | - | 5027,05 | 351,00 |
| 15-02-001-07 | карнизов, тяг и наличников криволинейных | 13484,75 | 8391,60 | 66,10 | - | 5027,05 | 810,00 |

ТАБЛИЦА 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

| Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|-----------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 15-02-002-01 | стен гладких | 2547,17 | 1162,23 | 63,44 | 29,41 | 1321,50 | 117,16 |
| 15-02-002-02 | стен с прорезными рустами | 4350,67 | 2572,88 | 72,19 | 33,12 | 1705,60 | 232,00 |
| 15-02-002-03 | колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких | 5505,86 | 4388,40 | 14,62 | - | 1102,84 | 360,00 |
| 15-02-002-04 | колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами | 6883,17 | 5607,40 | 16,70 | - | 1259,07 | 460,00 |
| 15-02-002-05 | колонн прямоугольных гладких | 2759,06 | 1641,60 | 14,62 | - | 1102,84 | 152,00 |
| 15-02-002-06 | колонн прямоугольных с прорезными рустами | 3737,75 | 2461,98 | 16,70 | - | 1259,07 | 222,00 |
| 15-02-002-07 | пилястр переменного сечения гладких | 3687,86 | 2570,40 | 14,62 | - | 1102,84 | 238,00 |
| 15-02-002-08 | пилястр переменного сечения с прорезными рустами | 5053,41 | 3778,50 | 16,70 | - | 1258,21 | 330,00 |
| 15-02-002-09 | пилястр прямых гладких | 3277,46 | 2160,00 | 14,62 | - | 1102,84 | 200,00 |
| 15-02-002-10 | пилястр прямых с прорезными рустами | 4629,76 | 3354,85 | 16,70 | - | 1258,21 | 293,00 |

ТАБЛИЦА 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------|---------|------|---|--------|--------|
| 15-02-003-01 | до 200 мм плоских | 659,56 | 308,16 | 4,28 | - | 347,12 | 32,00 |
| 15-02-003-02 | до 200 мм криволинейных | 948,46 | 597,06 | 4,28 | - | 347,12 | 62,00 |
| 15-02-003-03 | более 200 мм плоских | 1070,51 | 514,24 | 7,09 | - | 549,18 | 53,40 |
| 15-02-003-04 | более 200 мм криволинейных | 1557,79 | 1001,52 | 7,09 | - | 549,18 | 104,00 |

ТАБЛИЦА 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: 100 м² проекции на стену

Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------|---------|-------|---|---------|--------|
| 15-02-004-01 | карнизов, тяг, наличников прямолинейных | 10890,56 | 4801,02 | 78,48 | - | 6011,06 | 426,00 |
| 15-02-004-02 | карнизов, тяг, наличников криволинейных | 15593,54 | 9504,00 | 78,48 | - | 6011,06 | 880,00 |

ТАБЛИЦА 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|---------|-------|-------|---------|--------|
| 15-02-005-01 | стен гладких | 3272,83 | 1645,53 | 78,74 | 29,41 | 1548,56 | 165,88 |
| 15-02-005-02 | стен с прорезными рустами | 5077,99 | 3293,29 | 80,14 | 29,41 | 1704,56 | 296,96 |
| 15-02-005-03 | колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких | 7785,26 | 6216,90 | 19,80 | - | 1548,56 | 510,00 |
| 15-02-005-04 | колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами | 9161,66 | 7435,90 | 21,20 | - | 1704,56 | 610,00 |
| 15-02-005-05 | колонн прямоугольных гладких | 4073,96 | 2505,60 | 19,80 | - | 1548,56 | 232,00 |
| 15-02-005-06 | колонн прямоугольных с прорезными рустами | 5097,12 | 3371,36 | 21,20 | - | 1704,56 | 304,00 |
| 15-02-005-07 | пилястр переменного сечения гладких | 5132,36 | 3564,00 | 19,80 | - | 1548,56 | 330,00 |
| 15-02-005-08 | пилястр переменного сечения с прорезными рустами | 6397,36 | 4671,60 | 21,20 | - | 1704,56 | 408,00 |
| 15-02-005-09 | пилястр прямых гладких | 4624,76 | 3056,40 | 19,80 | - | 1548,56 | 283,00 |
| 15-02-005-10 | пилястр прямых с прорезными рустами | 5882,11 | 4156,35 | 21,20 | - | 1704,56 | 363,00 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|-----------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |

ТАБЛИЦА 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов при ширине

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---------|---------|------|---|--------|--------|
| 15-02-006-01 | до 200 м плоских | 903,62 | 529,20 | 4,79 | - | 369,63 | 49,00 |
| 15-02-006-02 | до 200 м криволинейных | 1346,42 | 972,00 | 4,79 | - | 369,63 | 90,00 |
| 15-02-006-03 | более 200 м плоских | 1496,61 | 907,20 | 7,27 | - | 582,14 | 84,00 |
| 15-02-006-04 | более 200 м криволинейных | 2198,61 | 1609,20 | 7,27 | - | 582,14 | 149,00 |

ТАБЛИЦА 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: 100 м² проекции на стену

Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------|-------|---|---------|---------|
| 15-02-007-01 | карнизов, тяг, наличников прямолинейных | 11833,67 | 6018,18 | 73,91 | - | 5741,58 | 534,00 |
| 15-02-007-02 | карнизов, тяг, наличников криволинейных | 18235,49 | 12420,00 | 73,91 | - | 5741,58 | 1150,00 |

ТАБЛИЦА 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 15-02-008-01 | Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой | 2707,88 | 329,19 | 77,37 | 8,15 | 2301,32 | 28,75 |
|--------------|---|---------|--------|-------|------|---------|-------|

ТАБЛИЦА 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 15-02-009-01 | Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой | 7677,80 | 329,19 | 77,37 | 8,15 | 7271,24 | 28,75 |
|--------------|--|---------|--------|-------|------|---------|-------|

ТАБЛИЦА 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей известковым раствором простая по

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|---------|--------|--------|-------|---------|-------|
| 15-02-015-01 | камню и бетону стен | 1484,07 | 596,19 | 77,43 | 52,79 | 810,45 | 65,66 |
| 15-02-015-02 | камню и бетону потолков | 1507,08 | 624,61 | 77,43 | 52,79 | 805,04 | 68,79 |
| 15-02-015-03 | дереву стен | 2430,84 | 625,61 | 117,52 | 65,28 | 1687,71 | 68,90 |
| 15-02-015-04 | дереву потолков | 2573,66 | 663,57 | 117,52 | 65,28 | 1792,57 | 73,08 |

Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная по

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|---------|--------|--------|-------|---------|-------|
| 15-02-015-05 | камню и бетону стен | 1836,82 | 698,60 | 78,03 | 53,11 | 1060,19 | 74,24 |
| 15-02-015-06 | камню и бетону потолков | 1891,47 | 733,51 | 78,03 | 53,11 | 1079,93 | 77,95 |
| 15-02-015-07 | дереву стен | 2981,92 | 775,01 | 121,62 | 66,34 | 2085,29 | 82,36 |
| 15-02-015-08 | дереву потолков | 3075,84 | 811,61 | 124,32 | 66,65 | 2139,91 | 86,25 |

Штукатурка поверхностей известковым раствором высококачественная по

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|---------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 15-02-015-09 | камню и бетону стен | 2609,74 | 1162,23 | 80,63 | 54,49 | 1366,88 | 117,16 |
| 15-02-015-10 | камню и бетону потолков | 2697,00 | 1219,76 | 80,63 | 54,49 | 1396,61 | 122,96 |
| 15-02-015-11 | дереву стен | 3881,42 | 1220,66 | 140,82 | 74,27 | 2519,94 | 123,05 |
| 15-02-015-12 | дереву потолков | 3993,73 | 1300,51 | 145,32 | 74,80 | 2547,90 | 131,10 |

ТАБЛИЦА 15-02-016. Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|---------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 15-02-016-01 | простое стен | 1645,67 | 684,63 | 95,79 | 64,22 | 865,25 | 75,40 |
| 15-02-016-02 | простое потолков | 1667,71 | 716,23 | 95,79 | 64,22 | 855,69 | 78,88 |
| 15-02-016-03 | улучшенное стен | 2038,32 | 807,75 | 100,19 | 66,55 | 1130,38 | 85,84 |
| 15-02-016-04 | улучшенное потолков | 2070,76 | 818,67 | 100,19 | 66,55 | 1151,90 | 87,00 |
| 15-02-016-05 | высококачественное стен | 2906,19 | 1346,34 | 103,19 | 68,14 | 1456,66 | 135,72 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|-----------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 15-02-016-06 | высококачественное потолков | 3007,11 | 1415,39 | 103,19 | 68,14 | 1488,53 | 142,68 |

ТАБЛИЦА 15-02-017. Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 15-02-017-01 | простая | 1675,56 | 707,79 | 102,98 | 69,19 | 864,79 | 77,95 |
| 15-02-017-02 | улучшенная | 2060,25 | 838,34 | 107,38 | 71,52 | 1114,53 | 89,09 |
| 15-02-017-03 | высококачественная | 2923,97 | 1392,37 | 110,38 | 73,11 | 1421,22 | 140,36 |

ТАБЛИЦА 15-02-018. Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 15-02-018-01 | простая | 1853,82 | 821,56 | 117,05 | 78,93 | 915,21 | 90,48 |
| 15-02-018-02 | улучшенная | 2271,11 | 969,32 | 121,45 | 81,25 | 1180,34 | 103,01 |
| 15-02-018-03 | высококачественная | 3242,08 | 1611,01 | 124,45 | 82,84 | 1506,62 | 162,40 |

ТАБЛИЦА 15-02-019. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором

| | | | | | | | |
|--------------|----------|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 15-02-019-01 | стен | 684,82 | 369,08 | 5,00 | 2,65 | 310,74 | 42,18 |
| 15-02-019-02 | потолков | 823,05 | 454,52 | 6,00 | 3,17 | 362,53 | 51,30 |

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|---------|-------|-------|---------|--------|
| 15-02-019-03 | стен | 2930,92 | 476,87 | 27,51 | 19,78 | 2426,54 | 51,89 |
| 15-02-019-04 | потолков | 3478,08 | 616,49 | 32,28 | 23,06 | 2829,31 | 63,10 |
| 15-02-019-05 | оконных и дверных откосов плоских | 5222,45 | 874,32 | 50,40 | 35,23 | 4297,73 | 91,84 |
| 15-02-019-06 | оконных и дверных откосов криволинейных | 6340,00 | 1991,87 | 50,40 | 35,23 | 4297,73 | 195,09 |

ТАБЛИЦА 15-02-020. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|--------|-------|-------|---------|-------|
| 15-02-020-01 | Оштукатуривание цементно-церезитовая по камню и бетону | 2907,59 | 787,52 | 84,36 | 55,86 | 2035,71 | 84,68 |
|--------------|--|---------|--------|-------|-------|---------|-------|

ТАБЛИЦА 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------|---------|--------|--------|----------|--------|
| 15-02-021-01 | Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм | 32738,37 | 2225,66 | 294,64 | 208,11 | 30218,07 | 257,60 |
| 15-02-021-02 | При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять к норме 15-02-021-1 | 6636,23 | 140,31 | 110,18 | 84,75 | 6385,74 | 16,24 |

Устройство

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------|--------|--------|-------|----------|-------|
| 15-02-021-03 | стяжки под полы из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30 мм | 19581,49 | 315,86 | 139,80 | 81,25 | 19125,83 | 35,65 |
| 15-02-021-04 | При увеличении толщины грунта на каждые 12 мм добавлять к норме 15-02-021-3 | 6520,76 | 91,70 | 54,84 | 29,52 | 6374,22 | 10,35 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|-----------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |

ТАБЛИЦА 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию

Измеритель: 100 м² поверхности потолка

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона до

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|----------|----------|--------|-------|---------|---------|
| 15-02-022-01 | 0,8 м ² | 26371,11 | 16441,32 | 111,06 | 59,57 | 9818,73 | 1587,00 |
| 15-02-022-02 | 2 м ² | 23002,03 | 13343,68 | 111,06 | 59,57 | 9547,29 | 1288,00 |
| 15-02-022-03 | 4 м ² | 18253,02 | 9292,92 | 111,06 | 59,57 | 8849,04 | 897,00 |
| 15-02-022-04 | 6 м ² | 16368,14 | 8101,52 | 95,23 | 51,21 | 8171,39 | 782,00 |
| 15-02-022-05 | 12 м ² | 13696,97 | 6552,70 | 80,39 | 42,85 | 7063,88 | 632,50 |

Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона до

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|----------|----------|--------|-------|----------|---------|
| 15-02-022-06 | 0,8 м ² | 39057,73 | 28014,00 | 125,80 | 68,56 | 10917,93 | 2668,00 |
| 15-02-022-07 | 2 м ² | 33778,33 | 23063,25 | 125,80 | 68,56 | 10589,28 | 2196,50 |
| 15-02-022-08 | 4 м ² | 25892,81 | 15939,00 | 125,80 | 68,56 | 9828,01 | 1518,00 |
| 15-02-022-09 | 6 м ² | 23019,30 | 13765,50 | 108,84 | 60,09 | 9144,96 | 1311,00 |
| 15-02-022-10 | 12 м ² | 19362,22 | 11350,50 | 94,49 | 51,63 | 7917,23 | 1081,00 |

ТАБЛИЦА 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|---------|---------|-------|-------|---------|--------|
| 15-02-023-01 | цементно-известковым раствором | 5585,00 | 2077,77 | 73,25 | 43,38 | 3433,98 | 215,76 |
| 15-02-023-02 | декоративным раствором | 7382,10 | 3434,64 | 74,85 | 44,22 | 3872,61 | 336,40 |

ТАБЛИЦА 15-02-024. Облицовка листами сухой штукатурки

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------|--------|-------|-------|---------|-------|
| 15-02-024-01 | окраску | 5043,09 | 621,43 | 64,78 | 29,41 | 4356,88 | 71,02 |
| 15-02-024-02 | оклейку обоями | 4814,12 | 531,65 | 64,78 | 29,41 | 4217,69 | 60,76 |

Облицовка

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 15-02-024-03 | гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 5922,55 | 1516,20 | 64,78 | 29,41 | 4341,57 | 173,28 |
| 15-02-024-04 | древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями | 5087,84 | 553,45 | 36,51 | 7,30 | 4497,88 | 66,60 |
| 15-02-024-05 | стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 5311,40 | 811,48 | 125,60 | 17,56 | 4374,32 | 88,30 |

ТАБЛИЦА 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------|-------|------|------|--------|------|
| 15-02-025-01 | Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок | 729,49 | 45,87 | 1,91 | 0,42 | 681,71 | 5,77 |
|--------------|---|--------|-------|------|------|--------|------|

ТАБЛИЦА 15-02-031. Оштукатуривание отдельных мест

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 15-02-031-01 | плоских | 4185,47 | 1897,76 | 41,20 | 21,79 | 2246,51 | 204,06 |
| 15-02-031-02 | криволинейных | 6316,47 | 4028,76 | 41,20 | 21,79 | 2246,51 | 433,20 |
| 15-02-031-03 | Устройство нижних заглушин | 4876,51 | 2898,24 | 33,20 | 17,56 | 1945,07 | 300,96 |
| Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке по | | | | | | | |
| 15-02-031-04 | камню и бетону | 1559,67 | 614,97 | 35,70 | 7,41 | 909,00 | 59,36 |
| 15-02-031-05 | дереву | 1448,74 | 614,97 | 31,20 | 6,88 | 802,57 | 59,36 |
| Вытягивание тяг и падуг при высококачественной штукатурке по | | | | | | | |
| 15-02-031-06 | камню и бетону | 2222,36 | 910,26 | 51,90 | 10,05 | 1260,20 | 85,47 |
| 15-02-031-07 | дереву | 1847,17 | 918,46 | 31,30 | 7,30 | 897,41 | 86,24 |
| 15-02-031-08 | Насечка поверхности стен | 315,61 | 315,61 | - | - | - | 37,00 |
| 15-02-031-09 | Насечка поверхности потолков | 392,38 | 392,38 | - | - | - | 46,00 |

ТАБЛИЦА 15-02-032. Устройство наличников тянутых

Измеритель: 100 м2 проекции на стену тянутых наличников

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 15-02-032-01 | Устройство наличников тянутых | 14796,96 | 7679,28 | 190,80 | 48,35 | 6926,88 | 731,36 |
|--------------|-------------------------------|----------|---------|--------|-------|---------|--------|

ТАБЛИЦА 15-02-033. Обивка поверхностей

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Обивка поверхностей

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|--------|------|------|---------|-------|
| 15-02-033-01 | изоляционным материалом | 2243,34 | 43,01 | 3,02 | 0,42 | 2197,31 | 5,60 |
| 15-02-033-02 | дранью по деревянным неодранкованным поверхностям | 875,26 | 235,78 | 3,02 | 0,42 | 636,46 | 30,70 |

ТАБЛИЦА 15-02-034. Оштукатуривание лестничных маршей и площадок

Измеритель: 100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки (поэтажно)

Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|---------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 15-02-034-01 | без отделки косоуров и балок | 2797,90 | 895,08 | 112,67 | 74,69 | 1790,15 | 95,12 |
| 15-02-034-02 | с отделкой косоуров и балок без тяг | 4132,81 | 1280,92 | 88,08 | 55,55 | 2763,81 | 134,55 |

Штукатурка лестничных маршей и площадок высококачественная с отделкой косоуров и балок

| | | | | | | | |
|--------------|----------|---------|---------|-------|-------|---------|--------|
| 15-02-034-03 | без тяг | 4850,82 | 2007,80 | 79,21 | 49,41 | 2763,81 | 196,65 |
| 15-02-034-04 | с тягами | 6582,21 | 2752,68 | 65,40 | 19,78 | 3764,13 | 262,16 |

ТАБЛИЦА 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями

Измеритель: 100 м2 отделяемой поверхности

Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 15-02-035-01 | стен и перегородок панельных | 143,64 | 91,91 | 2,80 | 1,48 | 48,93 | 11,06 |
| 15-02-035-02 | стен и перегородок из блоков и плит | 544,74 | 285,93 | 4,40 | 2,33 | 254,41 | 33,52 |
| 15-02-035-03 | потолков сборных панельных | 99,81 | 59,85 | 2,20 | 1,16 | 37,76 | 6,84 |
| 15-02-035-04 | потолков сборных из плит | 348,41 | 308,45 | 2,20 | 1,16 | 37,76 | 33,97 |

ТАБЛИЦА 15-02-036. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка по сетке без устройства каркаса

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|----------|---------|-------|-------|---------|--------|
| 15-02-036-01 | улучшенная стен | 6001,13 | 1194,24 | 38,60 | 15,24 | 4768,29 | 129,95 |
| 15-02-036-02 | улучшенная потолков | 6182,63 | 1329,24 | 38,60 | 15,24 | 4814,79 | 144,64 |
| 15-02-036-03 | высококачественная стен | 6651,71 | 1558,90 | 43,80 | 17,99 | 5049,01 | 161,88 |
| 15-02-036-04 | высококачественная потолков | 6851,91 | 1712,60 | 43,80 | 17,99 | 5095,51 | 177,84 |
| 15-02-036-05 | карнизов и тяг стен | 8610,71 | 3519,50 | 43,80 | 17,99 | 5047,41 | 339,72 |
| 15-02-036-06 | карнизов и тяг потолков | 11869,11 | 3675,94 | 91,70 | 33,33 | 8101,47 | 354,82 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|-----------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |

ТАБЛИЦА 15-02-037. Устройство каркасаИзмеритель: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности****Устройство каркаса при оштукатуривании**

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 15-02-037-01 | стен | 1851,69 | 229,57 | 9,80 | 2,22 | 1612,32 | 24,98 |
| 15-02-037-02 | потолков | 3035,00 | 424,03 | 14,60 | 3,28 | 2596,37 | 46,14 |
| 15-02-037-03 | колонн | 1982,37 | 360,25 | 9,80 | 2,22 | 1612,32 | 39,20 |
| 15-02-037-04 | карнизов и тяг | 3213,10 | 602,13 | 14,60 | 3,28 | 2596,37 | 65,52 |

ТАБЛИЦА 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагреньИзмеритель: **100 м2 отделяваемой поверхности****Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень**

| | | | | | | | |
|--------------|----------|--------|--------|-------|------|--------|-------|
| 15-02-038-01 | стен | 446,38 | 109,34 | 33,27 | 6,14 | 303,77 | 12,19 |
| 15-02-038-02 | потолков | 506,20 | 158,53 | 43,89 | 6,14 | 303,78 | 17,25 |

ТАБЛИЦА 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)Измеритель: **100 м деталей****Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до**

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------|---------|--------|-------|--------|--------|
| 15-03-001-01 | 100 мм | 391,99 | 257,08 | 118,80 | 1,16 | 16,11 | 29,38 |
| 415-9001 | Детали лепные погонные / м | - | - | - | - | 101,0 | - |
| 15-03-001-02 | 250 мм | 894,63 | 563,59 | 239,10 | 2,75 | 91,94 | 64,41 |
| 415-9001 | Детали лепные погонные / м | - | - | - | - | 101,0 | - |
| 15-03-001-03 | 500 мм | 1330,51 | 959,09 | 253,00 | 6,77 | 118,42 | 109,61 |
| 415-9001 | Детали лепные погонные / м | - | - | - | - | 101,0 | - |
| 15-03-001-04 | 750 мм | 2072,36 | 1542,45 | 380,40 | 10,26 | 149,51 | 176,28 |
| 415-9001 | Детали лепные погонные / м | - | - | - | - | 101,0 | - |

ТАБЛИЦА 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)Измеритель: **деталь****Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков), диаметром до**

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 15-03-002-01 | 250 мм | 9,28 | 5,49 | 3,40 | 0,21 | 0,39 | 0,62 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 15-03-002-02 | 500 мм | 16,67 | 11,34 | 4,36 | 0,21 | 0,97 | 1,28 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 15-03-002-03 | 750 мм | 29,27 | 19,40 | 7,82 | 0,21 | 2,05 | 2,19 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 15-03-002-04 | 1750 мм | 66,18 | 41,29 | 15,13 | 0,42 | 9,76 | 4,66 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |

ТАБЛИЦА 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталейИзмеритель: **деталь****Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой до**

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| 15-03-003-01 | 500 мм | 69,18 | 42,71 | 19,53 | 0,21 | 6,94 | 4,82 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 15-03-003-02 | 750 мм | 88,28 | 54,49 | 19,53 | 0,21 | 14,26 | 6,15 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |

Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой до

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| 15-03-003-03 | 500 мм | 141,23 | 95,42 | 31,05 | 0,21 | 14,76 | 10,26 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|---|
| | | | оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 15-03-003-04 415-9002 | 1000 мм Детали лепные штучные / шт. | 230,07 - | 168,70 - | 31,25 - | 0,32 - | 30,12 1,0 | 18,14 - |
| 15-03-003-05 415-9002 | 2000 мм Детали лепные штучные / шт. | 448,91 - | 307,92 - | 31,85 - | 0,63 - | 109,14 1,0 | 33,11 - |
| 15-03-003-06 415-9002 | Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм Детали лепные штучные / шт. | 28,07 - | 16,89 - | 5,71 - | 0,21 - | 5,47 1,0 | 1,93 - |

ТАБЛИЦА 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталейИзмеритель: **деталь**

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 15-03-004-01 415-9002 | Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм Детали лепные штучные / шт. | 14,39 - | 10,50 - | 3,40 - | 0,21 - | 0,49 1,0 | 1,09 - |
|--------------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|

Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны до

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 15-03-004-02 415-9002 | 250 мм Детали лепные штучные / шт. | 9,59 - | 3,90 - | 3,40 - | 0,21 - | 2,29 1,0 | 0,44 - |
| 15-03-004-03 415-9002 | 400 мм Детали лепные штучные / шт. | 15,00 - | 5,94 - | 4,56 - | 0,21 - | 4,50 1,0 | 0,67 - |

Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны до

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 15-03-004-04 415-9002 | 200 мм Детали лепные штучные / шт. | 10,30 - | 4,29 - | 4,56 - | 0,21 - | 1,45 1,0 | 0,49 - |
| 15-03-004-05 415-9002 | 400 мм Детали лепные штучные / шт. | 17,09 - | 7,88 - | 4,56 - | 0,21 - | 4,65 1,0 | 0,90 - |
| 15-03-004-06 415-9002 | 750 мм Детали лепные штучные / шт. | 26,18 - | 14,53 - | 5,71 - | 0,21 - | 5,94 1,0 | 1,66 - |
| 15-03-004-07 415-9002 | 1100 мм Детали лепные штучные / шт. | 40,76 - | 22,05 - | 5,91 - | 0,32 - | 12,80 1,0 | 2,52 - |

Установка гипсовых решеток вентиляционных площадью до

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 15-03-004-08 415-9002 | 0,1 м ² Детали лепные штучные / шт. | 5,13 - | 3,75 - | 1,10 - | 0,21 - | 0,28 1,0 | 0,44 - |
| 15-03-004-09 415-9002 | 0,5 м ² Детали лепные штучные / шт. | 13,97 - | 11,34 - | 1,10 - | 0,21 - | 1,53 1,0 | 1,33 - |

Установка гипсовых ваз гладких высотой до

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 15-03-004-10 415-9002 | 500 мм Детали лепные штучные / шт. | 14,00 - | 9,75 - | 2,25 - | 0,21 - | 2,00 1,0 | 1,10 - |
| 15-03-004-11 415-9002 | 1000 мм Детали лепные штучные / шт. | 17,53 - | 13,73 - | 3,40 - | 0,21 - | 0,40 1,0 | 1,55 - |
| 15-03-004-12 415-9002 | 1350 мм Детали лепные штучные / шт. | 21,62 - | 17,72 - | 3,40 - | 0,21 - | 0,50 1,0 | 2,00 - |

Установка гипсовых гербов высотой до

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| 15-03-004-13 415-9002 | 750 мм Детали лепные штучные / шт. | 35,07 - | 27,48 - | 5,71 - | 0,21 - | 1,88 1,0 | 2,92 - |
| 15-03-004-14 415-9002 | 1000 мм Детали лепные штучные / шт. | 46,92 - | 35,48 - | 8,01 - | 0,21 - | 3,43 1,0 | 3,77 - |
| 15-03-004-15 415-9002 | 1500 мм Детали лепные штучные / шт. | 66,52 - | 49,50 - | 10,52 - | 0,32 - | 6,50 1,0 | 5,26 - |

ТАБЛИЦА 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисункаИзмеритель: **100 мм деталей****Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка порезки, пояса, фриз, капли и т.п. высотой до**

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------|------------|
| 15-03-005-01 415-9001 | 100 мм Детали лепные погонные / м | 581,03 - | 390,46 - | 121,80 - | 2,01 - | 68,77 101,0 | 44,07 - |
| 15-03-005-02 | 250 мм | 1099,84 | 798,91 | 188,40 | 4,55 | 112,53 | 90,17 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 415-9001 | Детали лепные погонные / м | - | - | - | - | 101,0 | - |
| 15-03-005-03 | 500 мм | 1754,17 | 1341,58 | 268,60 | 11,32 | 143,99 | 151,42 |
| 415-9001 | Детали лепные погонные / м | - | - | - | - | 101,0 | - |
| 15-03-005-04 | 750 мм | 2672,35 | 2072,44 | 402,60 | 16,82 | 197,31 | 233,91 |
| 415-9001 | Детали лепные погонные / м | - | - | - | - | 101,0 | - |
| Установка цементных поручней и тетив любого профиля | | | | | | | |
| 15-03-005-05 | без орнамента | 1782,81 | 1175,79 | 29,70 | 8,68 | 577,32 | 131,08 |
| 415-9001 | Детали лепные погонные / м | - | - | - | - | 101,0 | - |
| 15-03-005-06 | с орнаментом | 2237,30 | 1621,78 | 38,20 | 11,32 | 577,32 | 180,80 |
| 415-9001 | Детали лепные погонные / м | - | - | - | - | 101,0 | - |
| ТАБЛИЦА 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин) | | | | | | | |
| Измеритель: деталь | | | | | | | |
| 15-03-006-01 | Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм | 11,77 | 7,79 | 3,40 | 0,21 | 0,58 | 0,93 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента | | | | | | | |
| 15-03-006-02 | рядовых высотой до 650 мм | 6,40 | 5,14 | 1,10 | 0,21 | 0,16 | 0,58 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 15-03-006-03 | рядовых высотой до 1100 мм | 9,23 | 7,80 | 1,10 | 0,21 | 0,33 | 0,88 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 15-03-006-04 | угловых высотой до 650 мм | 12,76 | 11,12 | 1,10 | 0,21 | 0,54 | 1,24 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 15-03-006-05 | угловых высотой до 1100 мм | 16,86 | 14,89 | 1,10 | 0,21 | 0,87 | 1,66 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| ТАБЛИЦА 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов) | | | | | | | |
| Измеритель: деталь | | | | | | | |
| Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой до | | | | | | | |
| 15-03-007-01 | 500 мм | 62,97 | 54,58 | 1,10 | 0,21 | 7,29 | 6,16 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 15-03-007-02 | 750 мм | 83,92 | 73,01 | 1,30 | 0,32 | 9,61 | 8,24 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой до | | | | | | | |
| 15-03-007-03 | 500 мм | 193,78 | 135,79 | 31,05 | 0,21 | 26,94 | 14,43 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 15-03-007-04 | 1000 мм | 310,38 | 241,37 | 31,45 | 0,42 | 37,56 | 25,65 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 15-03-007-05 | 2000 мм | 574,58 | 450,83 | 33,35 | 1,06 | 90,40 | 47,91 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| Установка цементных | | | | | | | |
| 15-03-007-06 | баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм | 43,23 | 23,10 | 1,10 | 0,21 | 19,03 | 2,64 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 15-03-007-07 | шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм | 18,27 | 14,45 | 3,40 | 0,21 | 0,42 | 1,50 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны до | | | | | | | |
| 15-03-007-08 | 250 мм | 9,96 | 4,34 | 3,40 | 0,21 | 2,22 | 0,49 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 15-03-007-09 | 400 мм | 15,98 | 7,26 | 4,56 | 0,21 | 4,16 | 0,79 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны до | | | | | | | |
| 15-03-007-10 | 200 мм | 10,07 | 5,16 | 3,40 | 0,21 | 1,51 | 0,59 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 15-03-007-11 | 400 мм | 19,17 | 10,06 | 4,56 | 0,21 | 4,55 | 1,15 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 15-03-007-12 | 750 мм | 30,76 | 19,43 | 5,71 | 0,21 | 5,62 | 2,22 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 15-03-007-13 | 1100 мм | 49,04 | 30,89 | 6,11 | 0,42 | 12,04 | 3,53 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |

ТАБЛИЦА 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)Измеритель: **деталь**

| Установка цементных ваз гладких высотой до | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 15-03-008-01 | 500 мм | 17,91 | 13,73 | 2,25 | 0,21 | 1,93 | 1,55 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 15-03-008-02 | 1000 мм | 29,14 | 19,49 | 3,40 | 0,21 | 6,25 | 2,20 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 15-03-008-03 | 1350 мм | 37,66 | 24,63 | 3,60 | 0,32 | 9,43 | 2,78 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| Установка цементных гербов высотой до | | | | | | | |
| 15-03-008-04 | 750 мм | 46,06 | 38,02 | 5,71 | 0,21 | 2,33 | 4,04 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 15-03-008-05 | 1000 мм | 60,95 | 48,93 | 8,21 | 0,32 | 3,81 | 5,20 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 15-03-008-06 | 1500 мм | 86,99 | 69,26 | 10,72 | 0,42 | 7,01 | 7,36 |
| 415-9002 | Детали лепные штучные / шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |

ТАБЛИЦА 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещенийИзмеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

| Окраска водными составами внутри помещений клеевая | | | | | | | |
|--|--|---------|--------|------|------|--------|-------|
| 15-04-001-01 | простая | 114,81 | 54,86 | 2,46 | 0,42 | 57,49 | 6,27 |
| 15-04-001-02 | улучшенная | 178,24 | 99,66 | 3,22 | 0,53 | 75,36 | 11,11 |
| 15-04-001-03 | высококачественная по штукатурке | 828,53 | 585,11 | 7,74 | 1,16 | 235,68 | 65,23 |
| 15-04-001-04 | высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску | 495,52 | 351,27 | 5,48 | 0,85 | 138,77 | 39,16 |
| Окраска водными составами внутри помещений казеиновая | | | | | | | |
| 15-04-001-05 | улучшенная | 435,96 | 163,79 | 2,46 | 0,42 | 269,71 | 18,26 |
| 15-04-001-06 | высококачественная по штукатурке | 1252,64 | 631,49 | 6,99 | 1,06 | 614,16 | 70,40 |
| 15-04-001-07 | высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску | 898,62 | 453,88 | 3,97 | 0,63 | 440,77 | 50,60 |

ТАБЛИЦА 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещенийИзмеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

| Известковая окраска водными составами внутри помещений по | | | | | | | |
|--|----------------------|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 15-04-002-01 | штукатурке | 110,68 | 83,31 | 1,71 | 0,32 | 25,66 | 10,21 |
| 15-04-002-02 | кирпичу и бетону | 63,19 | 39,82 | 1,71 | 0,32 | 21,66 | 4,88 |
| 15-04-002-03 | дереву | 56,26 | 35,33 | 1,71 | 0,32 | 19,22 | 4,33 |
| Силикатная окраска водными составами внутри помещений по | | | | | | | |
| 15-04-002-04 | штукатурке и кирпичу | 219,95 | 115,79 | 2,46 | 0,42 | 101,70 | 14,19 |
| 15-04-002-05 | дереву | 118,39 | 48,88 | 1,71 | 0,32 | 67,80 | 5,99 |

| Номера расче-нок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые за-траты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабо-чих строи-телей, чел.-ч. |
|------------------|--|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата тру-да рабочи-строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. опла-та труда машинистов | | |

ТАБЛИЦА 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

Измеритель: 100 м2 вертикальной проекции сегментных ферм

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-------|------|------|-------|------|
| 15-04-003-01 | Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза) | 147,47 | 53,48 | 2,46 | 0,42 | 91,53 | 6,27 |
|--------------|--|--------|-------|------|------|-------|------|

ТАБЛИЦА 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске

Измеритель: 100 м2 разделяемой поверхности

Разделка поверхности по клеевой окраске кистью, количество тонов

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-------|------|------|------|------|
| 15-04-004-01 | 1 | 33,34 | 26,24 | 0,95 | 0,21 | 6,15 | 2,89 |
| 15-04-004-02 | 2 и более | 52,41 | 45,31 | 0,95 | 0,21 | 6,15 | 4,99 |

Разделка поверхности по клеевой окраске валиком, количество тонов

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------|-------|------|------|-------|------|
| 15-04-004-03 | 1 | 64,95 | 30,24 | 0,95 | 0,21 | 33,76 | 3,33 |
| 15-04-004-04 | 2 и более | 145,81 | 60,47 | 0,95 | 0,21 | 84,39 | 6,66 |

Разделка поверхности по клеевой окраске набрызгом, количество тонов

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-------|------|------|-------|------|
| 15-04-004-05 | 1 | 36,84 | 19,16 | 0,95 | 0,21 | 16,73 | 2,11 |
| 15-04-004-06 | 2 и более | 49,91 | 32,23 | 0,95 | 0,21 | 16,73 | 3,55 |

ТАБЛИЦА 15-04-005. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску

| | | | | | | | |
|--------------|----------|---------|--------|------|------|--------|-------|
| 15-04-005-01 | стен | 969,07 | 136,16 | 6,23 | 0,95 | 826,68 | 15,18 |
| 15-04-005-02 | потолков | 1065,20 | 151,95 | 6,99 | 1,06 | 906,26 | 16,94 |

Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 15-04-005-03 | штукатурке стен | 1591,43 | 384,81 | 11,71 | 1,80 | 1194,91 | 42,90 |
| 15-04-005-04 | штукатурке потолков | 1800,92 | 483,48 | 12,46 | 1,90 | 1304,98 | 53,90 |
| 15-04-005-05 | сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 1233,06 | 227,93 | 7,74 | 1,16 | 997,39 | 25,41 |
| 15-04-005-06 | сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 1356,71 | 256,54 | 7,74 | 1,16 | 1092,43 | 28,60 |

Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 15-04-005-07 | штукатурке стен | 1992,99 | 662,06 | 15,68 | 2,43 | 1315,25 | 68,75 |
| 15-04-005-08 | штукатурке потолков | 2342,36 | 861,21 | 17,19 | 2,65 | 1463,96 | 89,43 |
| 15-04-005-09 | сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 1579,24 | 447,02 | 10,20 | 1,59 | 1122,02 | 46,42 |
| 15-04-005-10 | сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 1776,87 | 538,12 | 10,96 | 1,69 | 1227,79 | 55,88 |

ТАБЛИЦА 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м2 фасада

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 15-04-011-01 | известковая | 112,44 | 53,91 | 1,80 | 0,21 | 56,73 | 6,32 |
| 15-04-011-02 | силикатная | 571,69 | 173,84 | 9,53 | 1,27 | 388,32 | 20,38 |
| 15-04-011-03 | цементная | 555,22 | 85,56 | 7,20 | 0,95 | 462,46 | 10,03 |

ТАБЛИЦА 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------|--------|------|------|---------|-------|
| 15-04-012-01 | перхлорвиниловая | 1630,07 | 130,66 | 9,46 | 1,27 | 1489,95 | 14,39 |
| 15-04-012-02 | кремнийорганическая | 2121,83 | 126,67 | 9,53 | 1,27 | 1985,63 | 13,95 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|-----------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 15-04-012-03 | поливинилацетатная | 710,20 | 87,08 | 4,11 | 0,53 | 619,01 | 9,59 |

ТАБЛИЦА 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м2 фасада

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 15-04-013-01 | известковая | 65,99 | 38,76 | 1,75 | 0,21 | 25,48 | 4,43 |
| 15-04-013-02 | силикатная | 491,62 | 124,95 | 9,46 | 1,27 | 357,21 | 14,28 |
| 15-04-013-03 | цементная | 500,01 | 61,51 | 7,15 | 0,95 | 431,35 | 7,03 |

ТАБЛИЦА 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------|-------|------|------|---------|-------|
| 15-04-014-01 | перхлорвиниловая | 1387,61 | 93,65 | 8,51 | 1,16 | 1285,45 | 10,07 |
| 15-04-014-02 | кремнийорганическая | 2054,08 | 91,05 | 8,51 | 1,16 | 1954,52 | 9,79 |
| 15-04-014-03 | поливинилацетатная | 654,62 | 62,68 | 4,04 | 0,53 | 587,90 | 6,74 |

ТАБЛИЦА 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м2 фасада

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|--------|--------|-------|------|--------|-------|
| 15-04-015-01 | известковая | 177,38 | 102,78 | 17,87 | 0,21 | 56,73 | 11,60 |
| 15-04-015-02 | силикатная | 685,05 | 248,97 | 47,76 | 1,16 | 388,32 | 28,10 |
| 15-04-015-03 | цементная | 657,43 | 163,02 | 31,95 | 0,85 | 462,46 | 18,40 |

ТАБЛИЦА 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 15-04-016-01 | перхлорвиниловая | 1710,30 | 184,14 | 36,21 | 1,16 | 1489,95 | 19,80 |
| 15-04-016-02 | кремнийорганическая | 2199,53 | 178,56 | 35,34 | 1,16 | 1985,63 | 19,20 |
| 15-04-016-03 | поливинилацетатная | 793,09 | 147,87 | 26,21 | 0,53 | 619,01 | 15,90 |

ТАБЛИЦА 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м2 фасада

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|--------|--------|-------|------|--------|-------|
| 15-04-017-01 | известковая | 111,96 | 73,55 | 12,93 | 0,21 | 25,48 | 8,10 |
| 15-04-017-02 | силикатная | 572,16 | 178,88 | 36,07 | 1,16 | 357,21 | 19,70 |
| 15-04-017-03 | цементная | 572,71 | 117,13 | 24,23 | 0,85 | 431,35 | 12,90 |

ТАБЛИЦА 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 15-04-018-01 | перхлорвиниловая | 1445,67 | 132,33 | 27,89 | 1,16 | 1285,45 | 13,90 |
| 15-04-018-02 | кремнийорганическая | 2110,37 | 128,52 | 27,33 | 1,16 | 1954,52 | 13,50 |
| 15-04-018-03 | поливинилацетатная | 713,00 | 105,67 | 19,43 | 0,53 | 587,90 | 11,10 |

ТАБЛИЦА 15-04-024. Простая окраска масляными составами

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 15-04-024-01 | стен | 863,14 | 245,44 | 3,97 | 0,63 | 613,73 | 28,05 |
| 15-04-024-02 | потолков | 1190,42 | 284,90 | 3,97 | 0,63 | 901,55 | 32,56 |
| 15-04-024-03 | полов | 770,88 | 209,83 | 3,22 | 0,53 | 557,83 | 23,98 |
| 15-04-024-04 | заполнений проемов дверных | 1166,10 | 312,81 | 3,22 | 0,53 | 850,07 | 35,75 |
| 15-04-024-05 | заполнений проемов оконных | 870,14 | 389,81 | 3,22 | 0,53 | 477,11 | 44,55 |
| 15-04-024-06 | блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | 265,76 | 100,98 | 0,95 | 0,21 | 163,83 | 11,54 |
| 15-04-024-07 | блоков, подготовленных под вторую окраску оконных | 302,68 | 137,90 | 0,95 | 0,21 | 163,83 | 15,76 |
| Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску | | | | | | | |
| 15-04-024-08 | стен | 837,04 | 184,80 | 3,97 | 0,63 | 648,27 | 21,12 |
| 15-04-024-09 | потолков | 1148,24 | 200,20 | 3,97 | 0,63 | 944,07 | 22,88 |

ТАБЛИЦА 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

| Улучшенная окраска масляными составами по дереву | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|------|------|---------|--------|
| 15-04-025-01 | стен | 1292,46 | 531,36 | 6,23 | 0,95 | 754,87 | 58,52 |
| 15-04-025-02 | потолков | 1709,22 | 647,31 | 8,49 | 1,27 | 1053,42 | 71,29 |
| 15-04-025-03 | полов | 1374,12 | 466,44 | 8,69 | 1,38 | 898,99 | 51,37 |
| 15-04-025-04 | заполнений проемов дверных | 1469,43 | 841,99 | 6,99 | 1,06 | 620,45 | 92,73 |
| 15-04-025-05 | заполнений проемов оконных | 1881,94 | 1258,49 | 6,99 | 1,06 | 616,46 | 138,60 |
| 15-04-025-06 | блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | 446,24 | 235,81 | 1,71 | 0,32 | 208,72 | 25,97 |
| 15-04-025-07 | блоков, подготовленных под вторую окраску оконных | 573,66 | 363,84 | 1,71 | 0,32 | 208,11 | 40,07 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке | | | | | | | |
| 15-04-025-08 | стен | 1398,45 | 463,17 | 8,49 | 1,27 | 926,79 | 51,01 |
| 15-04-025-09 | потолков | 1781,71 | 569,32 | 8,69 | 1,38 | 1203,70 | 62,70 |
| Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | | | | | | | |
| 15-04-025-10 | стен | 1106,31 | 309,63 | 3,22 | 0,53 | 793,46 | 34,10 |
| 15-04-025-11 | потолков | 1402,33 | 339,59 | 3,97 | 0,63 | 1058,77 | 37,40 |

ТАБЛИЦА 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

| Высококачественная окраска масляными составами по дереву | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------|---------|-------|------|---------|--------|
| 15-04-026-01 | стен | 1650,40 | 822,02 | 8,69 | 1,38 | 819,69 | 85,36 |
| 15-04-026-02 | потолков | 2162,89 | 1036,00 | 10,20 | 1,59 | 1116,69 | 107,58 |
| 15-04-026-03 | полов | 1800,66 | 745,75 | 11,71 | 1,80 | 1043,20 | 77,44 |
| 15-04-026-04 | заполнения проемов дверных | 2119,52 | 1430,06 | 8,69 | 1,38 | 680,77 | 148,50 |
| 15-04-026-05 | заполнения проемов оконных | 2730,23 | 2033,86 | 8,69 | 1,38 | 687,68 | 211,20 |
| Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке | | | | | | | |
| 15-04-026-06 | стен | 1833,33 | 774,35 | 10,96 | 1,69 | 1048,02 | 80,41 |
| 15-04-026-07 | потолков | 2329,57 | 961,84 | 12,46 | 1,90 | 1355,27 | 99,88 |
| Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | | | | | | | |
| 15-04-026-08 | стен | 1483,89 | 559,31 | 6,99 | 1,06 | 917,59 | 58,08 |
| 15-04-026-09 | потолков | 1834,84 | 638,76 | 6,99 | 1,06 | 1189,09 | 66,33 |

ТАБЛИЦА 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

| Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------|--------|------|------|-------|-------|
| 15-04-027-01 | стен | 163,48 | 115,19 | 1,71 | 0,32 | 46,58 | 12,10 |
| 15-04-027-02 | потолков | 212,59 | 158,51 | 1,71 | 0,32 | 52,37 | 16,65 |
| 15-04-027-03 | заполнения проемов дверных | 260,43 | 209,25 | 1,71 | 0,32 | 49,47 | 21,98 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 15-04-027-04 | заполнения проемов оконных | 330,93 | 276,84 | 1,71 | 0,32 | 52,38 | 29,08 |
| Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску | | | | | | | |
| 15-04-027-05 | стен | 200,96 | 114,14 | 2,46 | 0,42 | 84,36 | 11,99 |
| 15-04-027-06 | потолков | 253,35 | 157,08 | 3,22 | 0,53 | 93,05 | 16,50 |

ТАБЛИЦА 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности

Измеритель: 100 м2 разделяваемой поверхности

Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--------|--------|---|---|-------|-------|
| 15-04-028-01 | стен | 401,57 | 340,84 | - | - | 60,73 | 32,90 |
| 15-04-028-02 | дверных заполнений | 363,62 | 298,37 | - | - | 65,25 | 28,80 |

ТАБЛИЦА 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка тканями

Измеритель: 100 м2 отделяваемой поверхности

Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности за

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|--------|------|------|---------|-------|
| 15-04-029-01 | 1 раз | 253,84 | 46,99 | 0,95 | 0,21 | 205,90 | 4,88 |
| 15-04-029-02 | 2 раза | 508,82 | 118,64 | 2,46 | 0,42 | 387,72 | 12,32 |
| 15-04-029-03 | Оклейка тканями полов | 1091,83 | 82,88 | 9,45 | 1,48 | 999,50 | 9,24 |
| 15-04-029-04 | Оклейка тканями стен | 1163,86 | 154,91 | 9,45 | 1,48 | 999,50 | 17,27 |
| 15-04-029-05 | Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий | 1763,91 | 301,41 | 5,48 | 0,85 | 1457,02 | 32,41 |

ТАБЛИЦА 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции

Измеритель: 100 м2

Масляная окраска металлических поверхностей больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 15-04-030-01 | 1 | 525,71 | 85,76 | 2,46 | 0,42 | 437,49 | 9,68 |
| 15-04-030-02 | 2 | 643,94 | 108,18 | 2,46 | 0,42 | 533,30 | 12,21 |

Масляная окраска металлических поверхностей

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|--------|------|------|--------|-------|
| 15-04-030-03 | стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 837,05 | 359,63 | 2,46 | 0,42 | 474,96 | 40,59 |
| 15-04-030-04 | решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 1107,01 | 629,59 | 2,46 | 0,42 | 474,96 | 71,06 |
| 15-04-030-05 | Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции | 841,40 | 186,15 | 3,22 | 0,53 | 652,03 | 21,01 |

ТАБЛИЦА 15-04-031. Окраска кровли суриком

Измеритель: 100 м2 кровли

Окраска кровли суриком за

| | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------|------|------|--------|-------|
| 15-04-031-01 | 1 раз | 549,03 | 69,20 | 2,46 | 0,42 | 477,37 | 7,81 |
| 15-04-031-02 | 2 раза | 700,28 | 89,66 | 3,22 | 0,53 | 607,40 | 10,12 |

ТАБЛИЦА 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах

Измеритель: 100 м2 фасада без вычета проемов

Окраска суриком стальных обделок на фасадах

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------|--------|-------|------|------|--------|------|
| 15-04-032-01 | с водосточными трубами | 195,90 | 76,73 | 0,95 | 0,21 | 118,22 | 8,66 |
| 15-04-032-02 | без водосточных труб | 146,49 | 58,03 | 0,95 | 0,21 | 87,51 | 6,55 |

ТАБЛИЦА 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия

Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 15-04-038-01 | стен | 1206,14 | 574,26 | 6,23 | 0,95 | 625,65 | 64,02 |
| 15-04-038-02 | заполнений проемов дверных | 1235,03 | 749,89 | 6,23 | 0,95 | 478,91 | 83,60 |
| 15-04-038-03 | заполнений проемов оконных | 1465,80 | 974,86 | 6,23 | 0,95 | 484,71 | 108,68 |
| Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или оштукатуренной поверхности за | | | | | | | |
| 15-04-038-04 | 1 раз стен | 437,14 | 63,08 | 0,95 | 0,21 | 373,11 | 6,55 |
| 15-04-038-05 | 1 раз потолков | 452,06 | 78,00 | 0,95 | 0,21 | 373,11 | 8,10 |
| 15-04-038-06 | 1 раз заполнений проемов дверных | 463,81 | 89,75 | 0,95 | 0,21 | 373,11 | 9,32 |
| 15-04-038-07 | 1 раз заполнений проемов оконных | 504,45 | 130,39 | 0,95 | 0,21 | 373,11 | 13,54 |
| 15-04-038-08 | 2 раза стен | 905,09 | 157,16 | 1,71 | 0,32 | 746,22 | 16,32 |
| 15-04-038-09 | 2 раза потолков | 941,47 | 192,79 | 2,46 | 0,42 | 746,22 | 20,02 |
| 15-04-038-10 | 2 раза заполнений проемов дверных | 970,07 | 221,39 | 2,46 | 0,42 | 746,22 | 22,99 |
| 15-04-038-11 | 2 раза заполнений проемов оконных | 1072,83 | 324,15 | 2,46 | 0,42 | 746,22 | 33,66 |

ТАБЛИЦА 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности

Измеритель: 100 м2 покрытий поверхности

| Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------|--------|------|------|--------|-------|
| 15-04-039-01 | 1 раз стен | 498,83 | 63,08 | 1,71 | 0,32 | 434,04 | 6,55 |
| 15-04-039-02 | 1 раз потолков | 513,75 | 78,00 | 1,71 | 0,32 | 434,04 | 8,10 |
| 15-04-039-03 | 1 раз заполнений проемов дверных | 525,50 | 89,75 | 1,71 | 0,32 | 434,04 | 9,32 |
| 15-04-039-04 | 1 раз заполнений проемов оконных | 566,14 | 130,39 | 1,71 | 0,32 | 434,04 | 13,54 |
| 15-04-039-05 | 2 раза стен | 1023,10 | 155,72 | 2,46 | 0,42 | 864,92 | 16,17 |
| 15-04-039-06 | 2 раза потолков | 1060,17 | 192,79 | 2,46 | 0,42 | 864,92 | 20,02 |
| 15-04-039-07 | 2 раза заполнений проемов дверных | 1088,77 | 221,39 | 2,46 | 0,42 | 864,92 | 22,99 |
| 15-04-039-08 | 2 раза заполнений проемов оконных | 1191,53 | 324,15 | 2,46 | 0,42 | 864,92 | 33,66 |

ТАБЛИЦА 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

| Окраска по металлу за 1 раз печным лаком | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 15-04-040-01 | стен | 183,50 | 128,45 | 0,95 | 0,21 | 54,10 | 14,32 |
| 15-04-040-02 | заполнений дверных проемов и печей | 223,33 | 168,28 | 0,95 | 0,21 | 54,10 | 18,76 |
| 15-04-040-03 | заполнений оконных проемов, решеток и печных труб | 410,53 | 355,48 | 0,95 | 0,21 | 54,10 | 39,63 |
| Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком | | | | | | | |
| 15-04-040-04 | стен | 154,22 | 109,52 | 0,95 | 0,21 | 43,75 | 12,21 |
| 15-04-040-05 | заполнений дверных проемов и печей | 188,04 | 143,34 | 0,95 | 0,21 | 43,75 | 15,98 |
| 15-04-040-06 | заполнений оконных проемов и решеток | 366,27 | 321,57 | 0,95 | 0,21 | 43,75 | 35,85 |
| Окраска по металлу графитом за 2 раза | | | | | | | |
| 15-04-040-07 | стен | 294,07 | 264,16 | 0,95 | 0,21 | 28,96 | 30,19 |
| 15-04-040-08 | заполнений дверных проемов и печей | 370,81 | 340,90 | 0,95 | 0,21 | 28,96 | 38,96 |
| 15-04-040-09 | заполнений оконных проемов и решеток | 575,74 | 545,83 | 0,95 | 0,21 | 28,96 | 62,38 |
| 15-04-040-10 | Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток | 664,57 | 510,75 | 0,95 | 0,21 | 152,87 | 56,94 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|-----------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |

ТАБЛИЦА 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска по металлу за 2 раза печным лаком

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 15-04-041-01 | стен | 327,21 | 218,06 | 0,95 | 0,21 | 108,20 | 24,31 |
| 15-04-041-02 | заполнений дверных проемов и печей | 395,92 | 286,77 | 0,95 | 0,21 | 108,20 | 31,97 |
| 15-04-041-03 | заполнений оконных проемов, решеток и печных труб | 713,55 | 604,40 | 0,95 | 0,21 | 108,20 | 67,38 |

Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------|--------|------|------|-------|-------|
| 15-04-041-04 | стен | 264,71 | 176,26 | 0,95 | 0,21 | 87,50 | 19,65 |
| 15-04-041-05 | заполнений дверных проемов и печей | 318,44 | 229,99 | 0,95 | 0,21 | 87,50 | 25,64 |
| 15-04-041-06 | заполнений оконных проемов и решеток | 603,24 | 514,79 | 0,95 | 0,21 | 87,50 | 57,39 |

ТАБЛИЦА 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей

Измеритель: 100 м2 отделяемой поверхности

Декоративная отделка поверхностей под мрамор

| | | | | | | | |
|--------------|----------|---------|---------|-------|------|---------|--------|
| 15-04-047-01 | клеевая | 1274,16 | 957,05 | 9,45 | 1,48 | 307,66 | 95,04 |
| 15-04-047-02 | масляная | 2989,41 | 1506,47 | 14,93 | 2,33 | 1468,01 | 149,60 |

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая категория сложности

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|---------|------|------|--------|--------|
| 15-04-047-03 | 1 | 2178,60 | 1827,71 | 6,99 | 1,06 | 343,90 | 181,50 |
| 15-04-047-04 | 2 | 3007,54 | 2636,33 | 6,99 | 1,06 | 364,22 | 261,80 |
| 15-04-047-05 | 3 | 4585,97 | 4198,18 | 6,99 | 1,06 | 380,80 | 416,90 |

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная категория сложности

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|---------|-------|------|---------|--------|
| 15-04-047-06 | 1 | 4281,68 | 2281,86 | 16,43 | 2,54 | 1983,39 | 226,60 |
| 15-04-047-07 | 2 | 5257,61 | 3134,79 | 16,43 | 2,54 | 2106,39 | 311,30 |
| 15-04-047-08 | 3 | 6657,62 | 4331,11 | 17,19 | 2,65 | 2309,32 | 430,10 |

Декоративная отделка поверхностей клеевая разделка по эскизам категория сложности

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|---------|------|------|-------|--------|
| 15-04-047-09 | 1 | 503,59 | 467,25 | 1,71 | 0,32 | 34,63 | 46,40 |
| 15-04-047-10 | 2 | 897,02 | 860,68 | 1,71 | 0,32 | 34,63 | 85,47 |
| 15-04-047-11 | 3 | 1489,44 | 1453,10 | 1,71 | 0,32 | 34,63 | 144,30 |

Декоративная отделка поверхностей набивка фриза по трафарету

| | | | | | | | |
|--------------|----------|---------|---------|------|------|--------|--------|
| 15-04-047-12 | клеевая | 2577,07 | 2470,27 | 0,95 | 0,21 | 105,85 | 245,31 |
| 15-04-047-13 | масляная | 3035,43 | 2682,65 | 1,71 | 0,32 | 351,07 | 266,40 |

ТАБЛИЦА 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе

Измеритель: 100 м2 отделяемой поверхности

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимер-минеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------|--------|-------|------|----------|-------|
| 15-04-048-01 | микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 8953,66 | 385,25 | 38,83 | 2,86 | 8529,58 | 36,69 |
| 15-04-048-02 | мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | 9874,97 | 614,15 | 46,14 | 3,39 | 9214,68 | 58,49 |
| 15-04-048-03 | среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 11434,96 | 646,49 | 60,96 | 4,44 | 10727,51 | 61,57 |
| 15-04-048-04 | крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) | 13042,50 | 682,61 | 75,77 | 5,50 | 12284,12 | 65,01 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из | | | | | | | |
| 15-04-048-05 | микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 7586,87 | 353,85 | 32,92 | 2,75 | 7200,10 | 33,70 |
| 15-04-048-06 | мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | 8624,74 | 582,33 | 40,34 | 3,39 | 8002,07 | 55,46 |
| 15-04-048-07 | среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 10318,69 | 616,56 | 55,39 | 4,66 | 9646,74 | 58,72 |
| 15-04-048-08 | крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) | 11778,52 | 661,92 | 68,90 | 5,71 | 11047,70 | 63,04 |
| Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимер-минеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем из | | | | | | | |
| 15-04-048-09 | микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 8613,09 | 438,48 | 37,49 | 3,17 | 8137,12 | 40,60 |
| 15-04-048-10 | мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | 9465,57 | 853,85 | 43,39 | 3,60 | 8568,33 | 79,06 |
| 15-04-048-11 | среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 11183,29 | 898,88 | 57,23 | 4,23 | 10227,18 | 83,23 |
| 15-04-048-12 | крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) | 12613,69 | 953,75 | 69,60 | 5,08 | 11590,34 | 88,31 |
| 15-04-048-13 | При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-6, 15-04-048-7, 15-04-048-8 | 236,78 | 236,78 | - | - | - | 22,55 |
| 15-04-048-14 | При разделке коврами (картами) добавлять к нормам 15-04-048-5, 15-04-048-6, 15-04-048-7, 15-04-048-8 | 298,46 | 154,14 | - | - | 144,32 | 14,68 |

ТАБЛИЦА 15-05-001. Остекление оконным стеклом

Измеритель: 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок

| Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в | | | | | | | |
|--|--|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 15-05-001-01 | одну сторону | 7639,69 | 391,36 | 61,58 | 8,15 | 7186,75 | 45,88 |
| 15-05-001-02 | разные стороны | 8101,94 | 414,47 | 63,19 | 8,36 | 7624,28 | 48,59 |
| Остекление оконным стеклом | | | | | | | |
| 15-05-001-03 | окон с одинарным переплетом | 4079,92 | 207,28 | 34,40 | 4,55 | 3838,24 | 24,30 |
| 15-05-001-04 | окон со спаренным переплетом | 8129,96 | 435,71 | 63,19 | 8,36 | 7631,06 | 51,08 |
| 15-05-001-05 | фрамуг с одним переплетом | 4639,46 | 304,61 | 36,02 | 4,76 | 4298,83 | 35,71 |
| Остекление оконным стеклом дверей балконных в два полотна открывающихся в | | | | | | | |
| 15-05-001-06 | одну сторону | 4993,15 | 302,64 | 38,39 | 5,08 | 4652,12 | 35,48 |
| 15-05-001-07 | разные стороны | 5320,27 | 321,92 | 51,98 | 6,88 | 4946,37 | 37,74 |
| Остекление оконным стеклом | | | | | | | |
| 15-05-001-08 | дверей балконных с одинарным переплетом | 2632,52 | 160,02 | 18,44 | 2,43 | 2454,06 | 18,76 |
| 15-05-001-09 | дверей балконных со спаренным переплетом | 5320,22 | 318,08 | 44,00 | 5,82 | 4958,14 | 37,29 |

ТАБЛИЦА 15-05-002. Остекление стеклом

Измеритель: 100 м2 площади остекления дверей и витрин

| Остекление стеклом оконным прочих дверей на | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------|---------|-------|-------|----------|--------|
| 15-05-002-01 | штапиках по замazке | 6038,81 | 806,77 | 63,19 | 8,36 | 5168,85 | 94,58 |
| 15-05-002-02 | эластичных прокладках | 6870,62 | 806,77 | 63,19 | 8,36 | 6000,66 | 94,58 |
| Остекление стеклом витринным на эластичных прокладках | | | | | | | |
| 15-05-002-03 | дверей | 13235,39 | 1360,02 | 97,59 | 12,91 | 11777,78 | 159,44 |
| 15-05-002-04 | витрин с металлическими переплетами | 12229,19 | 1047,43 | 97,59 | 12,91 | 11084,17 | 111,31 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | материалы | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|--|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| ТАБЛИЦА 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | | | | | | | |
| Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон | | | | | | | |
| 15-05-003-01 | два переплета открывающихся в одну сторону | 8285,25 | 1021,72 | 76,78 | 10,16 | 7186,75 | 119,78 |
| 15-05-003-02 | два переплета открывающихся в разные стороны | 8806,30 | 1079,56 | 102,46 | 13,54 | 7624,28 | 126,56 |
| 15-05-003-03 | с одинарным переплетом | 4423,98 | 541,74 | 44,00 | 5,82 | 3838,24 | 63,51 |
| 15-05-003-04 | со спаренным переплетом | 8852,46 | 1137,39 | 84,01 | 11,11 | 7631,06 | 133,34 |
| 15-05-003-05 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом | 5139,17 | 792,35 | 47,99 | 6,35 | 4298,83 | 92,89 |
| Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм дверей балконных | | | | | | | |
| 15-05-003-06 | в два полотна открывающихся в одну сторону | 5490,65 | 786,55 | 51,98 | 6,88 | 4652,12 | 92,21 |
| 15-05-003-07 | в два полотна открывающихся в разные стороны | 5849,17 | 834,75 | 68,05 | 8,99 | 4946,37 | 97,86 |
| 15-05-003-08 | с одинарным переплетом | 2897,67 | 416,43 | 27,18 | 3,60 | 2454,06 | 48,82 |
| 15-05-003-09 | со спаренным переплетом | 5844,32 | 826,98 | 59,20 | 7,83 | 4958,14 | 96,95 |
| ТАБЛИЦА 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | | | | | | | |
| Тройное остекление деревянных переплетов оконным стеклом | | | | | | | |
| 15-05-004-01 | окон в два спаренных переплета | 12288,90 | 722,92 | 99,22 | 13,12 | 11466,76 | 84,75 |
| 15-05-004-02 | дверей балконных в два спаренных переплета | 6980,92 | 453,03 | 63,19 | 8,36 | 6464,70 | 53,11 |
| ТАБЛИЦА 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | | | | | | | |
| Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм | | | | | | | |
| 15-05-005-01 | окон в два спаренных переплета | 13481,58 | 1879,59 | 135,23 | 17,88 | 11466,76 | 220,35 |
| 15-05-005-02 | дверей балконных в два спаренных переплета | 7712,69 | 1175,95 | 72,04 | 9,52 | 6464,70 | 137,86 |
| ТАБЛИЦА 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 площади остекления дверей и витрин | | | | | | | |
| 15-05-006-01 | Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм | 7209,29 | 833,81 | 99,22 | 13,12 | 6276,26 | 97,75 |
| ТАБЛИЦА 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 площади оконных проемов по наружному обводу коробок | | | | | | | |
| Остекление деревянных переплетов промышленных зданий | | | | | | | |
| 15-05-012-01 | стеклом оконным установленными в коробки | 6091,61 | 240,97 | 32,03 | 4,23 | 5818,61 | 28,25 |
| 15-05-012-02 | стеклом оконным установленными без коробок | 6122,84 | 265,11 | 32,89 | 4,34 | 5824,84 | 31,08 |
| 15-05-012-03 | стеклом армированным установленными в коробках | 6791,89 | 386,49 | 63,19 | 8,36 | 6342,21 | 45,31 |
| 15-05-012-04 | стеклом армированным установленными без коробок | 6841,54 | 425,05 | 68,05 | 8,99 | 6348,44 | 49,83 |
| 15-05-012-05 | перегородок стеклом оконным | 6713,62 | 265,11 | 32,89 | 4,34 | 6415,62 | 31,08 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|-----------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 15-05-012-06 | перегородок стеклом армированным | 7486,72 | 425,05 | 68,05 | 8,99 | 6993,62 | 49,83 |

ТАБЛИЦА 15-05-013. Остекление промышленных зданий стальных переплетов

Измеритель: 100 м2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов

Остекление промышленных зданий стальных переплетов

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|---------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 15-05-013-01 | стеновых стеклом оконным | 7282,78 | 419,25 | 51,23 | 6,77 | 6812,30 | 49,15 |
| 15-05-013-02 | фонарных стеклом оконным | 6537,67 | 334,46 | 47,24 | 6,24 | 6155,97 | 39,21 |
| 15-05-013-03 | стеновых стеклом армированным | 8590,24 | 999,04 | 92,10 | 12,17 | 7499,10 | 108,71 |
| 15-05-013-04 | фонарных стеклом армированным | 7740,32 | 802,75 | 88,00 | 11,64 | 6849,57 | 87,35 |
| 15-05-013-05 | перегородок стеклом оконным | 8041,98 | 497,45 | 59,20 | 7,83 | 7485,33 | 54,13 |
| 15-05-013-06 | перегородок стеклом армированным | 9442,61 | 1100,78 | 101,70 | 13,44 | 8240,13 | 119,78 |

ТАБЛИЦА 15-05-019. Остекление оконных переплетов

Измеритель: м2 проема

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-------|------|------|--------|------|
| 15-05-019-01 | Остекление оконных переплетов металлических профильным стеклом коробчатого сечения в один слой | 261,21 | 10,33 | 2,37 | 0,32 | 248,51 | 1,18 |
|--------------|--|--------|-------|------|------|--------|------|

Остекление оконных переплетов металлических профильным стеклом швеллерного сечения

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|--------|-------|-------|-------|--------|------|
| 15-05-019-02 | в один слой | 161,57 | 6,48 | 2,37 | 0,32 | 152,72 | 0,74 |
| 15-05-019-03 | в два слоя | 409,97 | 13,65 | 93,61 | 12,38 | 302,71 | 1,56 |

Остекление оконных переплетов деревянных профильным стеклом швеллерного сечения

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|--------|-------|-------|-------|--------|------|
| 15-05-019-04 | в один слой | 166,79 | 7,52 | 2,37 | 0,32 | 156,90 | 0,86 |
| 15-05-019-05 | в два слоя | 393,61 | 14,96 | 89,73 | 11,85 | 288,92 | 1,71 |

ТАБЛИЦА 15-05-020. Остекление перегородок

Измеритель: м2 перегородок за вычетом проемов

Остекление перегородок профильным стеклом марки

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--------|-------|------|------|--------|------|
| 15-05-020-01 | КП-1-250 в один слой | 238,29 | 7,09 | 2,37 | 0,32 | 228,83 | 0,81 |
| 15-05-020-02 | ШП-250 в два слоя | 275,83 | 10,76 | 2,37 | 0,32 | 262,70 | 1,23 |

ТАБЛИЦА 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами

Измеритель: 100 м2 стеклопакетов

Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до

| | | | | | | | |
|--------------|--------|----------|---------|--------|-------|----------|--------|
| 15-05-021-01 | 0,5 м2 | 22052,41 | 1513,31 | 137,72 | 18,20 | 20401,38 | 177,41 |
| 15-05-021-02 | 1 м2 | 21669,21 | 1320,53 | 137,72 | 18,20 | 20210,96 | 154,81 |
| 15-05-021-03 | 2 м2 | 20733,60 | 983,17 | 137,72 | 18,20 | 19612,71 | 115,26 |
| 15-05-021-04 | 3 м2 | 20825,35 | 748,93 | 137,72 | 18,20 | 19938,70 | 87,80 |

ТАБЛИЦА 15-05-022. Остекление профильным стеклом зенитных фонарей

Измеритель: м2 светового проема фонаря

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|------|------|------|--------|------|
| 15-05-022-01 | Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой | 154,64 | 7,35 | 2,46 | 0,42 | 144,83 | 0,79 |
|--------------|--|--------|------|------|------|--------|------|

ТАБЛИЦА 15-06-001. Оклейка обоями

Измеритель: 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|---------|--------|------|------|---------|-------|
| 15-06-001-01 | простыми и средней плотности | 937,39 | 297,96 | 0,95 | 0,21 | 638,48 | 33,63 |
| 15-06-001-02 | тиснеными и плотными | 3592,87 | 426,31 | 0,95 | 0,21 | 3165,61 | 46,95 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|--|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 15-06-001-03 | линкрустом | 4914,32 | 476,78 | 8,94 | 1,80 | 4428,60 | 49,51 |
| Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | | | | | | | |
| 15-06-001-04 | простыми и средней плотности | 807,24 | 244,89 | 0,95 | 0,21 | 561,40 | 27,64 |
| 15-06-001-05 | тисненными и плотными | 3368,68 | 297,28 | 0,95 | 0,21 | 3070,45 | 32,74 |
| 15-06-001-06 | линкрустом | 4864,62 | 422,28 | 8,94 | 1,80 | 4433,40 | 43,85 |
| 15-06-001-07 | Оклейка обоями потолков | 797,96 | 157,16 | 0,95 | 0,21 | 639,85 | 16,32 |
| 15-06-001-08 | Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку | 4777,99 | 576,16 | 0,95 | 0,21 | 4200,88 | 59,83 |

ТАБЛИЦА 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями

Измеритель: 100 м2 оклеиваемой поверхности

| | | | | | | | |
|--|---|---------|--------|------|------|---------|-------|
| 15-06-002-01 | Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону | 3902,14 | 568,46 | 0,95 | 0,21 | 3332,73 | 64,16 |
| 15-06-002-02 | Оклейка стен моющимися обоями обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону | 7642,89 | 825,84 | 0,95 | 0,21 | 6816,10 | 88,80 |
| 15-06-002-03 | Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | 3535,68 | 422,89 | 0,95 | 0,21 | 3111,84 | 47,73 |
| 15-06-002-04 | Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | 7218,32 | 672,02 | 0,95 | 0,21 | 6545,35 | 72,26 |
| Оклейка стен моющимися обоями обоями на | | | | | | | |
| 15-06-002-05 | бумажной основе по листовым материалам | 3475,70 | 362,91 | 0,95 | 0,21 | 3111,84 | 40,96 |
| 15-06-002-06 | Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по листовым материалам | 7066,54 | 520,24 | 0,95 | 0,21 | 6545,35 | 55,94 |

ТАБЛИЦА 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой

Измеритель: 100 м2 оклеиваемой поверхности

| Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по | | | | | | | |
|--|---|---------|--------|------|------|---------|-------|
| 15-06-003-01 | штукатурке и бетону | 4037,76 | 948,05 | 0,95 | 0,21 | 3088,76 | 95,57 |
| 15-06-003-02 | гипсобетону и гипсолитовым поверхностям | 3640,95 | 748,76 | 0,95 | 0,21 | 2891,24 | 75,48 |
| 15-06-003-03 | по листовым материалам | 3597,18 | 704,72 | 0,95 | 0,21 | 2891,51 | 71,04 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000**

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена руб. |
|---|---|----------------|--------------------|
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН | | | |
| 02 0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 |
| 03 0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 |
| 03 0401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т) | маш.ч | 1,70 |
| 03 0402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) КН (т) | маш.ч | 3,60 |
| 03 1121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.ч | 20,00 |
| 03 1891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.ч | 2,40 |
| 03 1910 | Люльки | маш.ч | 2,70 |
| 04 0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,10 |
| 05 0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м ³ /мин | маш.ч | 90,00 |
| 05 0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм.), производительность до 0,5 м ³ /мин | маш.ч | 3,70 |
| 11 0900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 10,60 |
| 11 0901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 12,40 |
| 11 0980 | Растворосмесители турбулентного типа | маш.ч | 17,10 |
| 11 1500 | Растворонасосы 1 м ³ /ч | маш.ч | 15,30 |
| 11 1501 | Растворонасосы 3 м ³ /ч | маш.ч | 21,20 |
| 33 0206 | Дрели электрические | маш.ч | 19,20 |
| 33 0208 | Шуруповёрты строительно-монтажные | маш.ч | 1,40 |
| 33 0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,10 |
| 33 1400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 |
| 33 1411 | Аппараты пескоструйные | маш.ч | 6,46 |
| 33 1451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 |
| 33 1531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0,95 |
| 34 0151 | Агрегаты шпатлево-окрасочные | маш.ч | 2,70 |
| 34 0701 | Краскотерки | маш.ч | 12,30 |
| 40 0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 |
| СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | | | |
| 101 0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 12430,00 |
| 101 0117 | Воск полиэтиленовый не окисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 22419,00 |
| 101 0156 | Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм | т | 11300,00 |
| 101 0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм | т | 9713,40 |
| 101 0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6x80 мм | т | 8475,00 |
| 101 0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 8475,00 |
| 101 0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x60 мм | т | 8475,00 |
| 101 0215 | Герметик высыхающий марки 51-Г-13 | кг | 32,77 |
| 101 0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 |
| 101 0244 | Замазка оконная на олифе | т | 7684,00 |
| 101 0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 734,50 |
| 101 0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м ² | 71,19 |

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена руб. |
|-------------|--|----------|--------------------|
| 101 0270 | Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм | м2 | 100,90 |
| 101 0278 | Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные гладкие толщиной 9 мм | м2 | 78,02 |
| 101 0297 | Ковры из плиток керамических для полов малоразмерные толщиной 4-6 мм неглазурованных гладких одноцветных | м2 | 59,00 |
| 101 0302 | Комплекты для туалетной комнаты Т-7 | комплект | 316,30 |
| 101 0331 | Контакт керосиновый | т | 3800,00 |
| 101 0333 | Краситель кислотный желтый | т | 86560,00 |
| 101 0341 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белая | т | 17565,00 |
| 101 0348 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая | т | 15471,00 |
| 101 0359 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т белая | т | 15471,00 |
| 101 0383 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0 | т | 15707,00 |
| 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 15119,00 |
| 101 0420 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные МА-25 | т | 17592,00 |
| 101 0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению: белила цинковые МА-22 | т | 22533,00 |
| 101 0453 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая | т | 15223,00 |
| 101 0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 15707,00 |
| 101 0459 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая | т | 17496,00 |
| 101 0481 | Краска КО-42 | т | 24150,00 |
| 101 0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марки А, Б | т | 15989,00 |
| 101 0488 | Купорос медный марки А | т | 7571,00 |
| 101 0503 | Лаки меламиновые МЛ-248 для паркетных полов | т | 18345,00 |
| 101 0508 | Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф | т | 21509,00 |
| 101 0575 | Линкруст | м2 | 36,10 |
| 101 0606 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" | т | 41272,00 |
| 101 0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 8,36 |
| 101 0617 | Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5 | кг | 74,58 |
| 101 0620 | Мел природный молотый | т | 586,47 |
| 101 0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) арт. 6944 | 10 м | 73,65 |
| 101 0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 |
| 101 0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775,00 |
| 101 0631 | Опилки древесные | м3 | 34,92 |
| 101 0634 | Парусина суровая арт. 2007 | 10 м | 87,50 |
| 101 0636 | Паста меловая ПМ-1 | т | 1050,00 |
| 101 0639 | Пемза шлаковая | м3 | 74,58 |
| 101 0741 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм | м2 | 35,20 |
| 101 0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 5989,00 |
| 101 0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 4455,20 |
| 101 0800 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 39700,00 |
| 101 0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 12242,00 |
| 101 0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 6500,00 |
| 101 0831 | Пудра алюминиевая ПП-2 | т | 28871,00 |
| 101 0837 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А | т | 5479,90 |
| 101 0838 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 7300,00 |
| 101 0847 | Растворители для лакокрасочных материалов Н 649 | т | 9630,00 |
| 101 0867 | Роли свинцовые, марки С1 толщиной 3,0 мм | т | 20611,00 |
| 101 0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 28,25 |
| 101 0878 | Скипидар живичный | т | 13786,00 |
| 101 1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М5 | м2 | 45,20 |
| 101 1251 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм марки М5 | м2 | 45,20 |
| 101 1256 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 5 мм марки М4 | м2 | 47,80 |
| 101 1271 | Стекло армированное листовое бесцветное, толщиной 5,5 мм гладкое | м2 | 52,00 |
| 101 1286 | Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения | м2 | 69,52 |
| 101 1287 | Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения | м2 | 169,50 |

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена руб. |
|-------------|--|----------|--------------------|
| 101 1292 | Уайт-спирит | т | 6667,00 |
| 101 1293 | Уголь древесный марки А | т | 2398,00 |
| 101 1296 | Уголь каменный А | т | 558,22 |
| 101 1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 412,00 |
| 101 1330 | Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 412,00 |
| 101 1484 | Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм | т | 11350,00 |
| 101 1504 | Электроды диаметром 2 мм Э42 | т | 13673,00 |
| 101 1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 72,32 |
| 101 1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x50x5 мм | т | 5763,00 |
| 101 1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 2898,50 |
| 101 1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 23,09 |
| 101 1704 | Войлок строительный | т | 9774,50 |
| 101 1705 | Память пропитанная | кг | 9,04 |
| 101 1712 | Шпатлевка клеевая | т | 4294,00 |
| 101 1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 9040,00 |
| 101 1735 | Винты самонарезающие СМ1-35 | т | 35011,00 |
| 101 1736 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 16147,00 |
| 101 1743 | Клей "Бустилат" | т | 11300,00 |
| 101 1749 | Латекс СКС-65ГП | т | 13673,00 |
| 101 1757 | Ветошь | кг | 1,82 |
| 101 1777 | Паста антисептическая | т | 15255,00 |
| 101 1779 | Краска огнезащитная | т | 20886,00 |
| 101 1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 84,75 |
| 101 1788 | Сталь полосовая спокойная Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм | т | 4500,00 |
| 101 1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 |
| 101 1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная эмульсия поливинилацетатная | т | 16385,00 |
| 101 1814 | Клей столярный сухой | кг | 16,95 |
| 101 1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 |
| 101 1817 | Клей КМЦ (для наклейки обоев) | т | 25990,00 |
| 101 1819 | Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной) | т | 28214,00 |
| 101 1823 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 25764,00 |
| 101 1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 26230,00 |
| 101 1825 | Олифа натуральная | кг | 32,60 |
| 101 1827 | Лак масляный МА-592 | т | 33640,00 |
| 101 1829 | Бумага ролевая | т | 5650,00 |
| 101 1830 | Обои обыкновенного качества | 100 м2 | 458,00 |
| 101 1832 | Обои на бумажной основе моющиеся пленочные (отечественного производства) | м2 | 27,32 |
| 101 1833 | Обои - кожа искусственная на тканевой основе с поливинилхлоридным покрытием | 100 м2 | 2800,00 |
| 101 1834 | Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся марки ПДСПО-12 | 1000 м2 | 24800,00 |
| 101 1835 | Клей фенолполивинилацетатный | т | 18500,00 |
| 101 1836 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м2 | 184,64 |
| 101 1839 | Клей казеиновый | т | 26500,00 |
| 101 1840 | Клей малярный жидкий | кг | 8,09 |
| 101 1841 | Краски силикатные зеленая и красная | т | 3390,00 |
| 101 1847 | Замазка защитная | кг | 9,61 |
| 101 1848 | Замазка силикатная | кг | 65,48 |
| 101 1849 | Прокладка герметизирующая "Констан" из ПВХ-В-80М | т | 38500,00 |
| 101 1850 | Резина губчатая | кг | 51,98 |
| 101 1851 | Резина прессованная | кг | 28,26 |
| 101 1862 | Пластики бумажно-слоистые с одной декоративной стороной толщиной 2 мм | 1000 м2 | 89300,00 |
| 101 1863 | Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм | м2 | 97,10 |
| 101 1932 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 21,10 |
| 101 1942 | Губка резиновая (морская) | кг | 22,60 |
| 101 1947 | Плитки керамические плитусные прямые | м | 23,73 |

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена руб. |
|-------------|---|----------|--------------------|
| 101 1948 | Плитки керамические фасонные карнизные прямые | м | 19,85 |
| 101 1956 | Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый | кг | 5,65 |
| 101 1957 | Камень природный шлифовочный "Печора" | кг | 6,78 |
| 101 1959 | Краски водоземлюсионные ВЭАК-1180 | т | 15481,00 |
| 101 1992 | Обои высококачественные | 100 м2 | 2616,00 |
| 101 2109 | Карборунд | кг | 5,71 |
| 101 9030 | Детали крепления | т | 10100,00 |
| 101 9046-1 | Плитки угловые керамические | м | 16,87 |
| 101 9127 | Камень оселковый шлифовочный среднезернистый | кг | 5,50 |
| 101 9145-1 | Плиты гипсовые декоративные 400х400 мм | м2 | 183,06 |
| 101 9153-1 | Плиты алюминиевые декоративные для облицовки потолков | т | 41450,00 |
| 101 9156 | Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные | м | 5,30 |
| 101 9157 | Раскладки поливинилхлоридные вертикальные | м | 5,30 |
| 101 9168-1 | Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь) | т | 4316,00 |
| 101 9265-1 | Обои потолочные (вес 18,5 кг/100м2) | 100 м2 | 534,00 |
| 101 9265-2 | Обои моющиеся на тканевой основе | м2 | 55,00 |
| 101 9455-1 | Лента с липким слоем тканевая | 10 м | 8,80 |
| 101 9470-1 | Стекло листовое витринное полированное толщиной 5 мм | м2 | 101,80 |
| 101 9472 | Стекланная крошка | т | 24691,00 |
| 101 9510 | Церезит | т | 11800,00 |
| 101 9732-1 | Грунтовка масляная ВАК-1-V | т | 11300,00 |
| 101 9750-1 | Лак печной | т | 6900,00 |
| 101 9750-2 | Лак кузбасский | т | 6900,00 |
| 101 9763 | Клейстер готовый | кг | 1,00 |
| 101 9848-1 | Краски сухие цементные для наружных работ | т | 5600,00 |
| 102 0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 558,33 |
| 102 0025 | Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 1287,00 |
| 102 0026 | Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта | м3 | 1056,00 |
| 102 0029 | Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта | м3 | 1553,00 |
| 102 0050 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм IV сорта | м3 | 832,70 |
| 102 0054 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта | м3 | 832,70 |
| 102 0057 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 1155,00 |
| 102 0083 | Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 1850,00 |
| 102 0113 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 1045,00 |
| 102 0136 | Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 1200,00 |
| 102 0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 226,00 |
| 102 9210 | Клинья деревянные 50х100х400 мм | м3 | 1250,00 |
| 104 0004 | Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем | м3 | 530,00 |
| 104 0009 | Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-86) без обкладок М-100 толщина 60 мм | м3 | 542,40 |
| 104 9010-1 | Плиты акустические типа "Акмигран" марки 400 | м2 | 152,00 |
| 104 9010-2 | Плиты акустические АГШТ | м2 | 50,67 |
| 110 0115 | Совол пластификаторный | т | 11211,00 |
| 113 0005 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 12486,00 |
| 113 0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б | т | 8051,00 |
| 113 0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 18362,00 |
| 113 0043 | Жидкость ГЖЖ-10 | т | 25650,00 |
| 113 0072 | Кислота соляная техническая | т | 1205,70 |
| 113 0090 | Лак ХС-76 химстойкий | т | 21014,00 |
| 113 0101 | Мука андезитовая кислотоупорная марка А | т | 688,80 |

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена руб. |
|-------------|--|----------|--------------------|
| 113 0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 7062,50 |
| 113 0196 | Шпатлевка ХВ-005 серая | т | 16950,00 |
| 113 0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 38500,00 |
| 113 0267 | Антипирен "Роса" | т | 23730,00 |
| 113 0304 | Клей резиновый N 88-Н | кг | 45,00 |
| 113 0312 | Графит измельченный | т | 3622,80 |
| 113 0368 | Стекло жидкое калийное | т | 2734,60 |
| 113 9045-1 | Клей ПВА | кг | 15,90 |
| 113 9072 | Порошок полирующий | кг | 14,74 |
| 113 9310 | Состав грунтовочный на латексной основе | т | 40052,00 |
| 203 0339 | Коробки дверные и люков деревянные: нащельник размером: 34x13 мм | м | 3,00 |
| 203 0340 | Коробки дверные и люков деревянные: нащельник размером: 40x13 мм | м | 3,18 |
| 203 0499 | Элементы встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий: раскладка, размер 19x19 мм | м | 3,20 |
| 203 9007-1 | Рейки деревянные 8x18 мм | м3 | 2500,00 |
| 204 0059 | Анкерные детали: из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них): поставляемые отдельно | т | 10100,00 |
| 206 9013 | Конструкции алюминиевые профилей прессованных из алюминиевого сплава | т | 53421,00 |
| 206 9016 | Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов | т | 51099,00 |
| 402 0005 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 150 | м3 | 548,30 |
| 402 0051 | Раствор декоративный | м3 | 520,00 |
| 402 0052 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) | м3 | 572,00 |
| 402 0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементный: 1: 3 | м3 | 497,00 |
| 402 0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1: 1:6 | м3 | 517,90 |
| 402 0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 2,5 | м3 | 510,40 |
| 402 9096-1 | Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) | т | 31234,00 |
| 402 9096-2 | Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) | т | 28312,00 |
| 402 9096-3 | Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т | 25016,00 |
| 402 9096-4 | Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) | т | 23126,00 |
| 402 9110-1 | Смесь растворная сухая для ручной работы | т | 2500,00 |
| 402 9111-1 | Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 9000,00 |
| 403 9178-1 | Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм | м | 2775,00 |
| 407 0001 | Глина | м3 | 87,80 |
| 408 0122 | Песок природный для строительных работ: средний | м3 | 55,26 |
| 408 9030 | Песок баритовый | м3 | 4966,00 |
| 408 9347 | Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм | т | 200,00 |
| 411 0001 | Вода | м3 | 2,44 |
| 412 0049 | Плиты облицовочные пиленные из природного камня: изделия архитектурно-строительные из гранита, гранодиорита, габбродиабазы, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленные: группа I, фактурная обработка лицевой поверхности шлифовальная, толщина, мм: 90-100 | м2 | 2570,00 |
| 412 0084 | Плиты облицовочные пиленные из природного камня: изделия архитектурно-строительные из гранита, гранодиорита, габбродиабазы, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленные: группа I, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 25 | м2 | 1158,70 |
| 412 0085 | Плиты облицовочные пиленные из природного камня: изделия архитектурно-строительные из гранита, гранодиорита, габбродиабазы, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленные: группа I, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 30 | м2 | 1270,20 |

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена руб. |
|-------------|---|----------|--------------------|
| 412 0086 | Плиты облицовочные пиленные из природного камня: изделия архитектурно-строительные из гранита, гранодиорита, габбродиабазы, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленные: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 40 | м2 | 1521,00 |
| 412 0087 | Плиты облицовочные пиленные из природного камня: изделия архитектурно-строительные из гранита, гранодиорита, габбродиабазы, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленные: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 50-60 | м2 | 1806,30 |
| 412 0104 | Плиты облицовочные пиленные из природного камня: изделия архитектурно-строительные из гранита, гранодиорита, габбродиабазы, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленные: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина, мм: 30 | м2 | 1270,20 |
| 412 0671 | Плиты облицовочные пиленные из природного камня: изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 10 | м2 | 370,00 |
| 412 0673 | Плиты облицовочные пиленные из природного камня: изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 20 | м2 | 462,08 |
| 412 0674 | Плиты облицовочные пиленные из природного камня: изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 25 | м2 | 500,00 |
| 412 1095 | Плиты облицовочные пиленные из природного камня: изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 30 | м2 | 240,00 |
| 412 1097 | Плиты облицовочные пиленные из природного камня: изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 50-60 | м2 | 375,00 |
| 412 9007 | Крошка мраморная | т | 543,40 |
| 412 9160-1 | Плиты мраморные полированные для подступенков толщиной 30 мм | м2 | 625,00 |
| 412 9170-1 | Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников толщиной 40 мм | м2 | 833,34 |
| 412 9180-1 | Плиты гранитные с поверхностью под "Скалу", толщиной 150 мм | м2 | 1728,80 |
| 412 9180-2 | Плиты полированные различной формы мраморные типа "брекчия" для полов толщиной 30 мм | м2 | 493,81 |
| 412 9180-3 | Плиты полированные различной формы гранитные типа "брекчия" для полов толщиной 30 мм | м2 | 1135,70 |
| 412 9180-4 | Плиты полированные различной формы мраморно-гранитные типа "брекчия" для полов толщиной 25 мм | м2 | 1076,00 |
| 412 9180-5 | Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм | м2 | 385,30 |
| 412 9180-6 | Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм | м2 | 551,62 |
| 412 9180-7 | Плиты облицовочные доломитовые под "Скалу" 150 мм | м2 | 1213,10 |
| 412 9230 | Камни облицовочные фасонные | м3 | - |
| 415 9001 | Детали лепные погонные | м | - |
| 415 9002 | Детали лепные штучные | шт. | - |
| 500 9622 | Тесьма | м | 0,65 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. Техническая часть | 3 |
| 2. Общие указания | 3 |
| 3. Правила исчисления объемов работ | 5 |
| 4. Коэффициенты к единичным расценкам | 11 |
| Раздел 01. Облицовочные работы | |
| 1. Облицовка поверхностей природным камнем и линейными фасонными . камнями | |
| ТАБЛИЦА 15-01-001 Облицовка стен гранитными плитами | 14 |
| ТАБЛИЦА 15-01-002 Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина | 14 |
| ТАБЛИЦА 15-01-003 Облицовка гранитными плитами | 15 |
| ТАБЛИЦА 15-01-004 Облицовка плитами из известняка, мрамора и травертина | 15 |
| ТАБЛИЦА 15-01-005 На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн добавлять или исключать | 16 |
| ТАБЛИЦА 15-01-006 При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять | 16 |
| ТАБЛИЦА 15-01-007 Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями | 17 |
| ТАБЛИЦА 15-01-008 Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями | 17 |
| ТАБЛИЦА 15-01-009 Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм | 18 |
| ТАБЛИЦА 15-01-010 Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит | 18 |
| 2. Облицовка поверхностей искусственными плитками | |
| ТАБЛИЦА 15-01-016 Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками | 18 |
| ТАБЛИЦА 15-01-017 Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе | 18 |
| ТАБЛИЦА 15-01-018 Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике | 18 |
| ТАБЛИЦА 15-01-019 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) | 18 |
| ТАБЛИЦА 15-01-020 Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками | 19 |
| ТАБЛИЦА 15-01-021 Устройство основания под облицовку искусственным мрамором | 19 |
| ТАБЛИЦА 15-01-022 Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр | 20 |
| ТАБЛИЦА 15-01-023 Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей | 20 |
| ТАБЛИЦА 15-01-024 Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр | 20 |
| ТАБЛИЦА 15-01-025 Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей | 20 |
| 3. Облицовочные работы в зданиях с повышенными требованиями к отделке | |
| ТАБЛИЦА 15-01-031 Облицовка стен полированными плитами | 20 |
| ТАБЛИЦА 15-01-032 Облицовка полированными плитами колонн | 21 |
| ТАБЛИЦА 15-01-033 Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, пилястр, откосов, проемов | 22 |
| ТАБЛИЦА 15-01-034 Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн | 23 |
| ТАБЛИЦА 15-01-035 Устройство полов из полированных плит различной формы | 23 |
| ТАБЛИЦА 15-01-036 Облицовка арок полированными плитами | 24 |
| ТАБЛИЦА 15-01-037 Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм | 24 |
| ТАБЛИЦА 15-01-038 Облицовка ступеней гранитными плитами | 24 |
| ТАБЛИЦА 15-01-039 Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм | 24 |
| ТАБЛИЦА 15-01-040 Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит | 24 |
| ТАБЛИЦА 15-01-041 Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора | 25 |
| 4. Облицовка внутренних поверхностей листовыми материалами | |
| ТАБЛИЦА 15-01-047 Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов | 25 |

| | | | |
|---------|-----------|--|----|
| ТАБЛИЦА | 15-01-048 | Облицовка доломитовыми плитами стен, колонн, пилястр и откосов | 25 |
| ТАБЛИЦА | 15-01-049 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП) | 26 |
| ТАБЛИЦА | 15-01-050 | Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов | 26 |

Раздел 02. Штукатурные работы

1. Штукатурка фасадов

| | | | |
|---------|-----------|---|----|
| ТАБЛИЦА | 15-02-001 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню | 26 |
| ТАБЛИЦА | 15-02-002 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр | 26 |
| ТАБЛИЦА | 15-02-003 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов | 27 |
| ТАБЛИЦА | 15-02-004 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников | 27 |
| ТАБЛИЦА | 15-02-005 | Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр | 27 |
| ТАБЛИЦА | 15-02-006 | Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов | 28 |
| ТАБЛИЦА | 15-02-007 | Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников | 28 |
| ТАБЛИЦА | 15-02-008 | Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой | 27 |
| ТАБЛИЦА | 15-02-009 | Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой | 28 |

2. Штукатурка поверхностей внутри зданий

| | | | |
|---------|-----------|--|----|
| ТАБЛИЦА | 15-02-015 | Штукатурка поверхностей известковым раствором | 28 |
| ТАБЛИЦА | 15-02-016 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону | 28 |
| ТАБЛИЦА | 15-02-017 | Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) | 28 |
| ТАБЛИЦА | 15-02-018 | Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) | 29 |
| ТАБЛИЦА | 15-02-019 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором | 29 |
| ТАБЛИЦА | 15-02-020 | Оштукатуривание цементно-цементное по камню и бетону | 29 |
| ТАБЛИЦА | 15-02-021 | Оштукатуривание рентгенозащитным раствором | 29 |
| ТАБЛИЦА | 15-02-022 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию | 29 |
| ТАБЛИЦА | 15-02-023 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию | 30 |
| ТАБЛИЦА | 15-02-024 | Облицовка листами сухой штукатурки | 30 |
| ТАБЛИЦА | 15-02-025 | Обработка швов сухой штукатурки | 30 |

3. Оштукатуривание отдельных мест, лестничных маршей и площадок, декоративная штукатурка

| | | | |
|---------|-----------|---|----|
| ТАБЛИЦА | 15-02-031 | Оштукатуривание отдельных мест | 30 |
| ТАБЛИЦА | 15-02-032 | Устройство наличников тянутых | 31 |
| ТАБЛИЦА | 15-02-033 | Обивка поверхностей | 31 |
| ТАБЛИЦА | 15-02-034 | Оштукатуривание лестничных маршей и площадок | 31 |
| ТАБЛИЦА | 15-02-035 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями | 31 |
| ТАБЛИЦА | 15-02-036 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса | 31 |
| ТАБЛИЦА | 15-02-037 | Устройство каркаса | 32 |
| ТАБЛИЦА | 15-02-038 | Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру "шагрень" | 32 |

Раздел 03. Лепные работы

| | | | |
|---------|-----------|---|----|
| ТАБЛИЦА | 15-03-001 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.) | 32 |
|---------|-----------|---|----|

| | | | |
|--|-----------|---|----|
| ТАБЛИЦА | 15-03-002 | Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных) | 32 |
| ТАБЛИЦА | 15-03-003 | Установка на колоннах гипсовых штучных деталей | 32 |
| ТАБЛИЦА | 15-03-004 | Установка гипсовых штучных деталей | 33 |
| ТАБЛИЦА | 15-03-005 | Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка | 33 |
| ТАБЛИЦА | 15-03-006 | Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин) | 34 |
| ТАБЛИЦА | 15-03-007 | Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов) | 34 |
| ТАБЛИЦА | 15-03-008 | Установка цементных деталей (ваз, гербов) | 35 |
| Раздел 04. Малярные работы | | | |
| 1. Окраска водными составами внутри помещения | | | |
| ТАБЛИЦА | 15-04-001 | Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений | 35 |
| ТАБЛИЦА | 15-04-002 | Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений | 35 |
| ТАБЛИЦА | 15-04-003 | Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза) | 36 |
| ТАБЛИЦА | 15-04-004 | Разделка поверхности по клеевой окраске | 36 |
| ТАБЛИЦА | 15-04-005 | Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами | 36 |
| 2. Окраска фасадов с лесов или люлек | | | |
| ТАБЛИЦА | 15-04-011 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами | 36 |
| ТАБЛИЦА | 15-04-012 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами | 36 |
| ТАБЛИЦА | 15-04-013 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами | 37 |
| ТАБЛИЦА | 15-04-014 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами | 37 |
| ТАБЛИЦА | 15-04-015 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами | 37 |
| ТАБЛИЦА | 15-04-016 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами | 37 |
| ТАБЛИЦА | 15-04-017 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами | 37 |
| ТАБЛИЦА | 15-04-018 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами | 37 |
| 3. Окраска масляными составами | | | |
| ТАБЛИЦА | 15-04-024 | Простая окраска масляными составами | 37 |
| ТАБЛИЦА | 15-04-025 | Улучшенная окраска масляными составами | 38 |
| ТАБЛИЦА | 15-04-026 | Высококачественная окраска масляными составами | 38 |
| ТАБЛИЦА | 15-04-027 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске | 38 |
| ТАБЛИЦА | 15-04-028 | Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности | 39 |
| ТАБЛИЦА | 15-04-029 | Покрытие полов лаком и оклейка тканями | 39 |
| ТАБЛИЦА | 15-04-030 | Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции | 39 |
| ТАБЛИЦА | 15-04-031 | Окраска кровли суриком | 39 |
| ТАБЛИЦА | 15-04-032 | Окраска суриком стальных обделок на фасадах | 39 |
| 4. Покрытие и окраска лаками и специальными составами | | | |
| ТАБЛИЦА | 15-04-038 | Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками | 39 |
| ТАБЛИЦА | 15-04-039 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности | 40 |
| ТАБЛИЦА | 15-04-040 | Окраска по металлу за 1 раз | 40 |
| ТАБЛИЦА | 15-04-041 | Окраска по металлу за 2 раза | 41 |
| ТАБЛИЦА | 15-04-047 | Декоративная отделка поверхностей | 41 |
| ТАБЛИЦА | 15-04-048 | Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями и из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе | 41 |

Раздел 05. Стеклольные работы**1. Остекление деревянных оконных переплетов, фрамуг, дверных полотен и витрин жилых и общественных зданий**

| | | | |
|---------|-----------|--|----|
| ТАБЛИЦА | 15-05-001 | Остекление оконным стеклом | 42 |
| ТАБЛИЦА | 15-05-002 | Остекление стеклом | 42 |
| ТАБЛИЦА | 15-05-003 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм | 43 |
| ТАБЛИЦА | 15-05-004 | Тройное остекление деревянных переплетов | 43 |
| ТАБЛИЦА | 15-05-005 | Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях | 43 |
| ТАБЛИЦА | 15-05-006 | Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм | 43 |

2. Остекление переплетов промышленных зданий

| | | | |
|---------|-----------|--|----|
| ТАБЛИЦА | 15-05-012 | Остекление деревянных переплетов промышленных зданий | 43 |
| ТАБЛИЦА | 15-05-013 | Остекление промышленных зданий стальных переплетов | 44 |

3. Остекление конструкций профильным стеклом

| | | | |
|---------|-----------|--|----|
| ТАБЛИЦА | 15-05-019 | Остекление оконных переплетов | 44 |
| ТАБЛИЦА | 15-05-020 | Остекление перегородок | 44 |
| ТАБЛИЦА | 15-05-021 | Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами | 44 |
| ТАБЛИЦА | 15-05-022 | Остекление профильным стеклом зенитных фонарей | 44 |

| | | | |
|---------|-----------|--|----|
| ТАБЛИЦА | 15-06-001 | Оклейка обоями | 44 |
| ТАБЛИЦА | 15-06-002 | Оклейка стен моющимися обоями | 45 |
| ТАБЛИЦА | 15-06-003 | Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой | 45 |

ПРИЛОЖЕНИЕ.

| | | | |
|--|--|---|----|
| | | СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ (В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000) | 46 |
| | | Эксплуатация строительных машин | 46 |
| | | Сметные цены на материальные ресурсы | 46 |

Ответственный исполнитель: Л.Ф. Галицкий

Технический редактор: В.Н. Егорова

© Компьютерная верстка: А.Е. Новинский, Е.И. Плотникова, 2001

© Дизайн обложки: Е.И. Плотникова, 2001

Заказ № 1120 Тираж 1000 экз.
Отпечатано в тип. ООО «Корина-офсет», Б. Якиманка, 38 «А»