### Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

# СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

### ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,

учтенные при разработке территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы TEPp-2001

Общие указания к справочному пособию

Показатели стоимости ресурсов

 	r pecypeos
TEPp-2001-51	Земляные работы
TEPp-2001-52	Фундаменты
TEPp-2001-53	Стены
TEPp-2001-54	Перекрытия
TEPp-2001-55	Перегородки
TEPp-2001-56	Проемы
TEPp-2001-57	Полы
TEPp-2001-58	Крыши, кровли
TEPp-2001-59	Лестницы, крыльца
TEPp-2001-60	Печные работы
TEPp-2001-61	Штукатурные работы
TEPp-2001-62	Малярные работы
TEPp-2001-63	Стекольные, обойные и облицовочные работы
TEPp-2001-64	Лепные работы
TEPp-2001-65	Внутренние санитарно-технические работы
TEPp-2001-66	Наружные инженерные сети
TEPp-2001-67	Электромонтажные работы
TEPp-2001-68	Благоустройство
TEPp-2001-69	Прочие ремонтно-строительные работы

1130ание официальнов

### Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

# СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

### ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,

учтенные при разработке территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001

#### Общие указания к справочному пособию

Показатели стоимос	ти ресурсов
TEPp-2001-51	Земляные работы
TEPp-2001-52	Фундаменты
TEPp-2001-53	Стены
TEPp-2001-54	Перекрытия
TEPp-2001-55	Перегородки
TEPp-2001-56	Проемы
TEPp-2001-57	Полы
TEPp-2001-58	Крыши, кровли
TEPp-2001-59	Лестницы, крыльца
TEPp-2001-60	Печные работы
TEPp-2001-61	Штукатурные работы
TEPp-2001-62	Малярные работы
TEPp-2001-63	Стекольные, обойные и облицовочные работы
TEPp-2001-64	Лепные работы
TEPp-2001-65	Внутренние санитарно-технические работы
TEPp-2001-66	Наружные инженерные сети
TEPp-2001-67	Электромонтажные работы
TEPp-2001-68	Благоустройство
TEPp-2001-69	Прочие ремонтно-строительные работы

Издание официальное

Справочное пособие. Показатели стоимости ресурсов, учтенные при разработке территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы TEPp-2001 /Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"/ Краснодар, 2001 г. – 265 с.

Предназначены для расшифровки стоимости прямых затрат по каждой расценке таблиц, включенных в сборники ТЕРр (Краснодарский край) в уровне базисных цен по состоянию на 1 января 2000 года.

**РАЗРАБОТАНО** Крас, нодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена" (Руководитель - директор центра Крупенина И.А.; исполнители: Корявец С.А., Фокин А.А.)

Редакционная комиссия: И.А. Крупенина – директор Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина Технический редактор: С.А. Корявец ©Компьютерная верстка: А.А. Фокин ©Дизайн обложки: А.А. Фокин

> ©Краснодярский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена", 2001 год

Настоящие справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Подписано в печать 28.06.2001 г. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 50 экз.

Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"
в ООО "Южный центр сметного нормирования в строительстве", 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121, тел/факс: 262-96-58, 262-37-83

Ответственный за выпуск Кайдашов Д.П.

Цена договорная.

### ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ, УЧТЕННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

TEPp-2001

### СБОРНИК № 57

ПОЛЫ (к ТЕРр-81-04-57-2001)

### Показатели стоимости ресурсов по таблице TEPp-2001-57-1

Разборка оснований покрытия полов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 основания

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	57-1-1	57-1-2	57-1-3	57-1-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч		8,71	7,67	17,44	14,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26	2,00	2,00	2,00	2,00
4	МАТЕРИАЛЫ						
999-9900	Строительный мусор	Ť		3,62	0,70	4,67	1,92
Оплата труд:	в рабочих-строителей	руб		54,52	48,01	109,17	93,27
Всего, прямь	е затраты	руб		54,52	48,01	109,17	93,27

### Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-57-2

### Разборка покрытий полов

Шифр ресурса	Нанменование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	57-2-1	57-2-2	57-2-3	57-2-4	57-2-5	57-2-6	57-2-7	57-2-8	57-2-9	57-2-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч		11,39	35,49	69,87	111,20	16,17	23,94	11,09	40,59	38,30	33,83
1.1	Средний разряд рабочих-строителей			2,00	2,00			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	Средани разряд расо нах строителен		7,53		L	3,00	3,00		L			<u> </u>	3,00
2	Затраты труда машинистов	челч	9,81	0,13	0,13	1,44	21,00	0,15	0,31	0,12	0,67	0,86	4,64
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ												
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	машч	20,00	0,13	0,13	1,44	i,80	0,15	0,31	0,12	0,67	0,86	
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	машч	80,90										0,88
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	машч	109,00				19,20						3,76
330804	Молотки отбойные пневматические	машч	16,70				38,40						7,52
4	МАТЕРИАЛЫ					L							
999 <b>-</b> 9900	Строительный мусор	т		0,47	1,40	5,20	6,60	1,25	2,50	0,55	3,08	2,49	6,15
Опл	ата труда рабочих-строителей	руб		71,30	222,17	526,12	837,34	101,22	149,86	69,42	254,09	239,76	254,74
Экс	плуатация машин	руб		2,60	2,60	28,80	2770,08	3,00	6,20	2,40	13,40	17,20	606,62
в то	и числе												
Опла	ата труда машинистов	руб		1,28	1,28		206,01	1,47	3,04	1,18			45,52
	о, прямые затраты	руб		73,90	224,77	554,92	3607,42	104,22	156,06	71,82	267,49	256,96	861,36

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-57-3 измеритель: 100 м плинтусов

### Разборка плинтусов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базлена руб.	57-3-1	57-3-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч		3,77	14,28
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26	2,00	2,00
4	МАТЕРИАЛЫ				
999-9900	Строительный мусор	Т		0,11	0,62
Оплата труда п	абочих-строителей	руб		23,60	89,39
Всего, прямые		руб		23,60	89,39

#### Смена и перестилка дощатых покрытий Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-57-4 полов

ИЗМ**ЕРИТЕЛЬ:** 100 м2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	57-4-1	57-4-2	57-4-3	57-4-4	57-4-5	57-4-6	57-4-7	57-4-8		57-4-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч		121,00	11,80	59,30	125,00	146,00		61,00	13,80	69,00	8,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	челч	9,81	0,40			1,20	2,80					
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								L				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш Ч	20,00	0,30			0,90	1,90					
340311	Машины для строжки деревянных полов	маш Ч	7,50	5,69			5,69	5,69					
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш ч	83,99	0,10			0,30	0,90					
4	МАТЕРИАЛЫ					_							
101- 1805	Гвозди строительные	Т	13775,00	0,024			0,024	0,024					0,001
	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	2071,00										0,036
0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня: от 100 до 140 мм	м3	2321,50	ŕ			0,59	1,56					
On	Оплата труда рабочих-строителей			911,13	88,85	446,53	941,25	1099,38	91,11	459,33	103,91		
Экс	плуатация машин	руб		57,07	0,00	0,00	85,87	156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B TO	в том числе												
Onn	Оплата труда машинистов			3,92	0,00	0,00	11,77	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma	герияльные ресурсы	руб		771,68				3952,14			0,00	0,00	88,33
Bce	го, прямые затраты	руб		1739,89	88,85	446,53	2727,41	5207,79	91,11	459,33	103,91	519,57	151,58

# Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-57-5 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 (норма 1), 100 м досок (норма 2)

Ремонт дошатых покрытий

Шифр ресу <b>рся</b>	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	37-3-1	57-5-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч		45,00	58,60
11	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	челч	9,81	0,27	0,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	машч	20,00	0,20	0,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	машч	83,99	0,07	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1805	Гвозди строительные	T	13775,00	0,001	0,003
203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня: от 100 до 140 мм	м3	2321,50	0,10	0,46
Оплат	а труда рабочих-строителей	руб		338,85	441,26
Экспл	узтация машин	руб		9,88	34,16
в том ч	числе				
Оплат	а труда машинистов	руб		2,65	9,22
Матер	рияльные ресурсы	руб			1109,22
Всего,	прямые затраты	руб		594,66	1584,64

### Показатели стоимости ресурсов по таблице TEPp-2001-57-6

### Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 пола

Шифр ресурся	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	57-6-1	57-6-2	57-6-3	57-6-4	<b>57-6-</b> 5	57-6-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч		14,60	9,70	60,30	40,20	47,70	36,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	МАЩИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
331441	Рубанки электрические	машч	7,01	7,30	4,85				
340310	Машины паркетно-шлифовальные	машч	8,24					7,15	18,20
340311	Машины для строжки деревянных полов	машч	7,50			30,15	19,30	16,70	
4	МАТЕРИАЛЫ								
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	82,91					15,70	21,30
Оплата т	руда рабочих-строителей	руб		109,94	73,04	454,06	302,71	359,18	274,09
Эксплуат	HHIJEM RHJJET	руб		51,17	34,00	226,13	144,75	184,17	149,97
Материа	льные ресурсы	руб		0,00	0,00	0,00	0,00	1301,69	1765,98
Beero, np	ямые затраты	руб		161,11	107,04	680,19	447,46	1845,04	2190,04

## Показатели стоимости ресурсов по таблице TEPp-2001- Ремонт покрытий из штучного паркета 57-7

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 мест

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз,цена руб.	3/-/-1	57-7-2	57-7-3	57-7-4	57-7-5	57-7-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч		34,99	114,46	176,19	35,16	109,59	177,19
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	челч	9,81	0,07	0,33	0,69	0,12	0,61	1,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	машч	20,00	0,02	0,13	0,29	0,02	0,21	0,42
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	машч	83,99	0,05	0,20	0,40	0,10	0,40	0,80
4	МАТЕРИАЛЫ								
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	Ť	8728,80	0,001	0,011	0,023			
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	КГ	10,80				16,50	150,00	300,00
102-0251	Паркет штучный береза	м2	193,46	6,10	40,80	82,00	6,10	40,80	82,00
999-9900	Строительный мусор	T		0,14	0,94	1,89	0,072	0,66	1,32
	га труда рабочих-строителей	руб		267,67	875,62	1347,85	268,97	838,36	1355,50
	уатация машин	руб		4,60	19,40	39,40	8,80	37,80	75,59
в том	числе								
Оплат	а труда машинистов	руб		0,69	3,24	6,77	1,18	5,98	11,97
Мате	ональные ресурсы	руб		1188,83	7989,18	16064,48	1358,31	9513,17	19103,72
	прямые затраты	руб		1461,10	8884,20	17451,73	1636,08	10389,33	20534,81

## Показатели стоимости ресурсов по таблице TEPp-2001-57-8 Смена простильных дощатых полов измеритель: 100 м2 пола

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	57-8-1	57-8-2	57-8-3
1	Затраты труда рабочих-стронтелей	челч		42,62	44,66	62,07
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,77	2,40	2,40	2,40
2	Затраты труда машинистов	челч	9,81	0,17	0,49	1,17
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	машч	20,00	0,07	0,19	0,47
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	машч	83,99	0,10	0,30	0,70
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1805	Гвозди строительные	Т	13775,00	0,013	0,013	0,013
	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	1701,50	0,63	1,68	4,20
999-9900	Строительный мусор	Т		0,39	0,82	1.86
	а труда рабочих-строителей	руб		288,54	302,35	420,21
Эксплу	нишам киратау	руб		9,80	29,00	68,19
в том ч	исле					
Оплата	труда машинистов	руб		1,67	4,81	11,48
Матер	няльные ресурсы	руб		1251,02	3037,60	7325,38
Bcero,	прямые затраты	руб		1549,36	3368,95	7813,78

### Показатели стоимости ресурсов по таблице Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных ТЕРр-2001-57-9

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 плиток

Шифр ресурся	Наименование элемента за грат	Ед. нзмер.	<b>Ба</b> з.пен <b>а</b> руб.	57-9-1	57-9-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч		4,52	9,03
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	челч	9,81	0,20	0,20
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	машч	20,00	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	машч	83,99	0,10	0,10
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	10,80	1,81	4,08
101-1865	Плитки поливинилхлоридные прессованные "Превинил" для полов общественных и производственных зданий толщиной 4 мм	м2	142,60	4,00	9,00
999-9900	Строительный мусор	Т		0,12	0,18
Оплат	в труда рабочих-строителей	руб		35,71	71,34
Экспл	нишем кишета/	руб		10,40	10,40
в том ч	исле				
Оплата	труда машинистов	руб		1,96	1,96
Матер	ияльные ресурсы	руб		589,95	1327,46
Всего,	прямые затраты	руб		636,06	1409,20

### Показатели стоимости ресурсов по таблице TEPp-2001-57-10 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 мест

### Заделка выбоин в полах

Шифр	TESTS. 100 Mecm	Ед.	Баз.цена	Γ	T		F	r	f	T					
ресурся	Наименование элемента затрат	измер.	руб.	57-10-1	57-10-2	57-10-3	57-10-4	57-10-5	57-10-6	57-10-7	57-10-8	57-10-9	57-10-10	57-10-11	57-10-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч		40,73	69,35	124,23	108,03	184,44	372,18	28,74	51,21	90,45	53,16	111,60	136,80
			7,02							2,60	2,60	2,60			
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00						
			7,90										3,30	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	челч	9,81	0,32	0,68	1,38	0,51	1,23	2,53	0,16	0,38	0,84	1,06	2,64	5,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ														
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до	машч	109,00	0.32	0.68	1.38	0,51	1,23	2,53	0,16	0,38	0,84	0,17	0,47	0.98
	686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	Man. 1			0,00	1,50		1,20	2,5-5	0,10	0,50				
	Растворосмесители передвижные 65 л	машч	12,40										0,89	2,17	4,44
330804	Молотки отбойные пневматические	машч	16,70	0,32	0,68	1,38	0,51	1,23	2,53	0,16	0,38	0,84	0,17	0,47	0,98
4	МАТЕРИАЛЫ														
	Магний технический хлористый (бишофит)	Т	912,13										0,011	0,028	0,056
	Мастика битумная кровельная горячая	T	3621,50							0,006	0,014				
	Мастика битумно-латексная кровельная	Т	2824,50									0,03			
101-0631	Опилки древесные	м3	34,16										0,47	1,10	2,35
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	T	729,54		0,02	0,045								L	ļ
	Краски сухие для внутренних работ	T	12832,00										0,012	0,028	0,06
113-0072	Кислота соляная техническая	т	1298,90										0,23	0,47	1,01
115-2490	Огнеупоры неформованные: порошки магнезитовые каустические марки ПМК-87	т	103,91										0,20	0,60	1,08
402-0004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100	м3	463,16	0,43	1,00	2,14	0,31	0,71	1,53						
402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	506,83				0,43	1,00	2,14						
410-0085	Плотные асфальтобетоны, тип Вх: марка I	T	433,52							0,83	1,93	4,10			
	Вода	м3	9,04	0,05	0,07	0,10	0,05	0,07	0,10						
<b>99</b> 9-9900	Строительный мусор	т		0,30	0,70	1,48	0,51	1,19	2,54	0,26	0,61	1,28	0,23	0,54	1,15
Оплата	труда рабочих-стронтелей	руб		306,70		935,45	813,47		2802,52			634,96			1080,72
Эксплу	нишем кнувте	руб		40,22	85,48	173,47	64,11	154,61	318,02	20,11	47,77	105,59	32,41	85,99	178,24
в том ч	исле														L
	труда машинистов	руб		3,14	6,67	13,54	5,00	12,07	24,82	1,57	3,73	8,24	10,40	25,90	53,17
Матери	альные ресурсы	руб				1024,90		836,31							
Bcero, r	прямые затраты	руб		553,83	1086,07	2133,82	1239,55	2379,75	4914,70	603,41	1294,65	2602,72	951,97	2062,87	3584,35

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-57- Устройство оснований под покрытие пола

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 основания

Шифр ресурса	Наименование элемента затрят	Ед. измер.	Баз.цена руб.	57-11-1	57-11-2	57-11-3	57-11-4	57-11-5	57-11-6	57-11-7	57-11-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч		26,03	22,64	30,56	26,04	46,06	38,12	47,24	25,99
			6,51								2,20
		]	6,64	2,30	2,30						
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89			2,50	2,50				
			7,15					2,70	2,70		
			7,28							2,80	
2	Затраты труда машинистов	челч	9,81	0,42	0,42	0,25	0,25	0,18	0,18	0,40	0,82
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ										
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	машч	20,00	0,28	0,28	0,13	0,13	0,10	0,10	0,27	0,53
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	машч	83,99	0,14	0,14	0,12	0,12	0,08	0,08	0,13	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ										
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x50 мм	Т	8728,80							0,004	0,0125
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	КГ	10,80			133,00	133,00	133,00	133,00		
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые, марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м2	12492,00	0,204	0,204	0,102	0,102				
101-0698	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П- 1 толщиной 15-17 мм	100 м2	2548,10					1,02	1,02		
102-0076	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1421,90							1,42	2,88
Оплата труда рабочих-етроителей		руб		172,84	150,33	210,56	179,42	329,33	272,56	343,91	169.19
Эксплуатация машин		руб		17,36	17,36	12,68	12,68	8,72	8,72	16,32	34,96
в том числе											
Оплат	Оплата труда машинистов			4,12	4,12	2,45	2,45	1,77	1,77	3,92	8,04
Мате	Материальные ресурсы								4035,46		
Bcero	, прямые затраты	руб		2738,57	2716,06	2933,82	2902,68	4373,51	4316,74	2414,24	4408,33

### Показатели стоимости ресурсов по таблице TEPp-2001-57-12

Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях

Шифр ресурся	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	57-12-1	57-12-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч		142,78	96,07
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,63	3,90	3,90
2	Затраты труда машинистов	челч	9,81	0,27	0,67
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	машч	20,00	0,20	0,60
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	машч	83,99	0,07	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0109	Бумага мешочная битумированная Б-78	Т	13266,00	0,012	0,012
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	т	8728,80	0,0136	0,003
102-0251	Паркет штучный береза	м2	193,46	102,00	
102-0257	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы	м2	121,60		102.00
Оплата т	руда рабочих-строителей	руб		1232,19	829,08
Эксплуат	ация машин	руб		9,88	17,88
в том числ	<u></u>				
Оплата труда машинистов		руб		2,65	6,57
Материальные ресурсы		руб		20010,82	12588,58
Bcero, np	имые затраты	руб		21252,89	13435,54

#### Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-57-13 Смена вентиляционных решеток ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 штук

Шифр ресурса	Нанменование элемента затрят	Ед. измер.	Баз.цена руб.	57-13-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч		34,45
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,80
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	14187,00	0,0004
101-1978	Решетки металлические вентиляционные для пола	шт.	12,16	100,00
Оплата труда	рабочих-строителей	руб		250,80
Материальны		py6		1221,67
Всего, прямы	е затраты	руб		1472,47

Показатели стоимости ресурсов по таблице TEPp-2001-57-14 Ремонт полов из щитового паркета ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 пола (нормы 1, 2), 100 щитов (норма 3)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	57-14-1	57-14-2	57-14-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч		583,50	206,10	701,70
			8,27	3,60		
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39		3,70	
			9,41			4,40
2	Затраты труда машинистов	челч	9,81	0,30	0,82	0,31
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	машч	20,00	0,10	0,42	0,21
340310	Машины паркетно-шлифовальные	иашч	8,24	11,06	11,06	11,06
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	машч	83,99	0,20	0,40	0,10
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	т	8728,80	0,001	0,034	0,001
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	82,91	12,30	12,30	12,30
101-1814	Клей столярный сухой	Kr	18,43	8,70	2,60	17,20
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	1927,50		0,80	0,20
102-0260	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы	м2	165,82	100,00	100,00	49,00
203-0352	Плинтусы из древесины тип ПЛ-2, размером: 19х54 мм	M	7,37		73,00	
411-0001	Вода	м3	9,04	0,043	0,013	0,086
999-9900	Строительный мусор	Т		3,54	1,67	
Оплат	а труда рабочих-строителей	руб		4825,55	1729,18	6603,00
Экспл	уатация машин	руб		109,93	133,13	103,73
B TOM <sup>1</sup>	исле					
Оплата	в труда машинистов	руб		2,94	8,04	3,04
Матер	ональные ресурсы	руб		17771,25	20026,62	9856,98
Bcero,	прямые затраты	руб			21888,93	

## Показатели стоимости ресурсов по таблице TEPp-2001-57-15 Смена керамических плиток в полах *измеритель: 100 плипок*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед.	Баз.цена руб.	57-15-1	57-15- 2	57-15-3	57-15-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч	P) 4.	12,30	7,38	16,65	10,99
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	челч	9,81	0,10	0,10	0,20	0,20
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	машч	20,00	0,05	0,05	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	машч	83.99	0,05	0,05	0,10	0,10
4	МАТЕРИАЛЫ	<u> </u>					
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	76,00			1,03	1,03
101-0206	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком	M2	93,97	0,25	0,25		
101-0270	толщиной 11 мм	1912	,,,,,	0,23			
402-0004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100	м3	463,16		0,01	0,02	0,02
411-0001		м3	9,04	0,05	0,05	0,05	0,05
999-9900	Строительный мусор	r		0,10	0,10	0,10	0,10
Опла	та труда рабочих-строителей	руб				125,37	
Эксп	Эксплуатация машин			5,20	5,20	10,40	10,40
в том	в том числе						
Опла	Оплата труда машинистов			0,98	0,98	1,96	1,96
Мате	Материальные ресурсы					88,00	
Beer	Всего, прямые затраты			126,40	89,35	223,77	181,15

### СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ. СОДЕРЖАНИЕ

Разделы	Наименование	Странии
i	Сборник № 54 Перекрытия	31
54-1	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	32
54-2	Разборка стальных балок перекрытий	32
54-3	Разборка подшивки потолков	32
54-4	Ремонт деревянных балок	33
54-5	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов	33
54-6	Врубка деревянного ригеля между балками	34
54-7 54-8	Смена засыпки перекрытия Укладка металлических балок	34
54-9	Укладка металлических оалок Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	35
54-10	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	36
54-11	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	36
54-12	Укрепление существующей подшивки потолка	36
54-13	Устранение просадки конца балки на опоре	37
54-14	Укрепление концов деревянных балок	37
54-15	Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	38
	Сборник № 55 Перегородки	39
55-1	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок	40
55-2	Перекрановка филенчатых перегородок	40
55-3	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	40
55-4 55-5	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»	41
35-5 35-6	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	41
55-7	Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов  Заделка щелей в верхней части перегородок	42
3507		43
	Сборник № 56 Проемы	
56-1	Демонтаж оконных коробок	44
56-2 56-3	Снятие оконных переплетов	44
56-4	Снятие подоконных досок Ремонт оконных коробок и колод	45
56-5	Ремонт оконных переплетов	45
56-6	Ремонт форточек	46
56-7	Устройство форточек в оконных переплетах	46
56-8	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки	47
56-9	Демонтаж дверных коробок	47
56-10	Снятие дверных полотен	47
56-11	Снятие наличников	47
56-12	Смена дверных и оконных приборов	48
56-13	Ремонт дверных коробок	49
56-14	Перевязка дверного полотна	49
56-15 56-16	Ремонт дверных полотен Ремонт калевки дверных полотен	50
56-17	Ремонт порогов	50
56-18	Укрепление оконных и дверных коробок	50
56-19	Обивка дверей дермантином	51
56-20	Ремонт ворот и калиток	51
56-21	Установка дверных полотен	51
56-22	Навеска плотничных дверей	52
56-23	Обрамление проемов угловой сталью	52
56-24	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	52
	Сборник № 57 Полы	53
57-1	Разборка оснований покрытия полов	54
57-2	Разборка покрытий полов	54
57-3 57-4	Разборка плинтусов  Смена и перестилка дощатых покрытий полов	55
57-5	Ремонт дощатых покрытий полов	55
57-6	Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации	55
57-7	Ремонт покрытий из штучного паркета	56
57-8	Смена простильных дощатых полов	56
57-9	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных	56
57-10	Заделка выбоин в полах	57
57-11	Устройство оснований под покрытие пола	58

### СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ. СОДЕРЖАНИЕ

Разделы	Наименование	Страницы
57-12	Устройство паркетного покрытия на гвоздях	58
57-13	Смена вентиляционных решеток	58
57-14	Ремонт полов из щитового паркета	59
57-15	Смена керамических плиток в полах	59
	Сборник № 58 Крыши, кровли	61
58-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш	62
58-2	Разборка слуховых окон	62
58-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	62
58-4	Разборка парапетных решеток	62
58-5 58-6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов	63
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
58-7	на кровли из наплавляемых материалов	64
58-8	Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат	65
58-9	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	65
58-10	Смена частей водосточных труб	65
58-11	Ремонт металлических парапетных решеток	66
58-12	Устройство обрешетки	66
58-13 58-14	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо Смена покрытия из листовой стали	66
58-14 58-15	Перенавеска водосточных труб	67
58-16	Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами	67
58-17	Смена обрешетки	68
58-18	Разборка покрытий кровель	68
58-19	Смена мелких покрытий из листовой стали	68
58-20	Смена обделок из листовой стали	69
58-21	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах	69
58-22	Смена ухватов для водосточных труб	69
58-23	Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам	70
58-24	Смена кровли из черепицы	70
	Сборник № 59 Лестницы, крыльца	71
59-1	Разборка деревянных лестниц и крылец	72
59-2	Разборка деревянных чердачных лестниц	72
59-3	Разборка металлических лестничных решеток	72
59-4 59-5	Разборка поручней Ремонт ступеней	73
59-6	Устройство вставок в каменных ступенях	73
59-7	Ремонт деревянного поручня	74
59-8	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	74
59-9	Ремонт металлических лестничных решеток	74
59-10	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней	75
	Сборник № 60 Печные работы	77
60-1	Разборка кладки печей и очагов	78
60-2	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов	78
60-3	Большой ремонт печей	78
60-4	Малый ремонт печей	79
60-5	Перекладка частей русской печи	79
60-6	Смена водогрейных и пищеварных котлов	80
60-7	Перекладка дымовых труб	80
60-8	Перекладка вертикальных разделок печей	81
60-9 60-10	Ремонт отдельных частей трубы Исправление кладки дымовой трубы	82
60-10	исправление кладки дымовои трубы Смена изразцов облицовки печей	82
60-12	Промазка трещин в кладке печи	82
60-13	Обделка кирпичом топливников	83
60-14	Смена приборов в печах	84
60-15	Смена предтопочных листов	86
60-16	Прочистка дымохода	86
60-17	Устройство отверстий для печей и труб	86
60-18	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах	87
60-19	Смена колпаков на дымовых трубах	87