

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Республика Карелия

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 47

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ

ТЕР-81-02-47-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Государственный комитет Республики Карелия
по строительству, стройиндустрии и архитектуре
(Госстрой Республики Карелия)
Петрозаводск 2003

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Республика Карелия

ТЕР-81-02-47-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Сборник № 47

**ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ**

Издание официальное

Государственный комитет Республики Карелия
по строительству, стройиндустрии и архитектуре
(Госстрой Республики Карелия)

Петрозаводск 2003 г.

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы

ТЕР-2001-47

Госстрой Республики Карелия/ Петрозаводск, 2003 г. - 43 с.

РАЗРАБОТАН ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве» при Госстрое Республики Карелия.

РАССМОТРЕН на заседании республиканской комиссии по разработке и введению новой сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве на территории Республики Карелия 2 апреля 2004 г., Протокол № 3

ВНЕСЕН Госстроем Республики Карелия

ПРИНЯТ И ВВЕДЕН в действие Распоряжением Правительства Республики Карелия № 172р-П от 20 апреля 2004 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН Госстроем России 31 мая 2004 года № АП-2904/06.

ВЗАМЕН СНиП IV-2-82, СНиП 4.02-97, СНиП 4.05-91

Настоящие территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы ТЕР-2001-47 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Госстроя Республики Карелия.

По вопросам приобретения сметных нормативов обращаться в ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве» при Госстрое Республики Карелия (РЦЦС Республики Карелия).

*185035, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 4, офис 51
тел./факс (8142) 76-80-60, тел. (8142) 76-27-08, 78-54-68*

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ**

Сборник № 47

ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯТЕР-2001-47

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (в дальнейшем расценки) разработаны на основании государственных элементных сметных норм, сборник ГЭСН 81-02-47-2001 с дополнениями и изменениями, вып. 1, и предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости в базисных ценах на 01.01.2000г. работ по озеленению городов, поселков, дорог, лесопарков, территорий сооружаемых объектов и промышленных предприятий, включая санитарно-защитные зоны, по созданию полезащитных и защитных лесонасаждений по берегам водоемов, каналов, вдоль автомобильных дорог, на террасах и вырубках, а также по облесению и закреплению песков, оврагов и балок.

2. Расценки отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации по видам строительных работ и обязательны при применении всеми предприятиями и организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов и могут применяться при других источниках финансирования.

3. Сборник состоит из 2-х разделов:

Раздел 01. Озеленение;

Раздел 02. Защитные лесонасаждения.

4. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

5. Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин в базисных ценах Республики Карелия по состоянию на 01.01.2000 г. приведены в приложении № 1.

6. Сметные цены на материалы, изделия и конструкции в базисных ценах Республики Карелия по состоянию на 01.01.2000 г. приведены в приложении № 2.

7. Часовая оплата труда рабочих, занятых в строительстве и ремонтно-строительных работах с нормальными условиями труда базисных ценах Республики Карелия по состоянию на 01.01.2000 г. приведены в приложении № 3.

8. Таблица замены кодов приведена в приложении № 4.

РАЗДЕЛ 01. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящий раздел содержит расценки на работы по озеленению городов, посёлков, дорог, лесопарков, территории сооружаемых объектов и промышленных предприятий, включая санитарно-защитные зоны.

1.2. Расценками учтены следующие виды работ:

- подготовка участка для озеленения: планировка участка в грунтах 1 и 2 группы, разбивка и очистка от мусора;
- подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников без разрыва календарных сроков подготовки и посадки в грунтах 1 и 2 группы;
- подготовка почвы для устройства газонов, устройство корыт под цветники в грунтах 1 и 2 групп;
- устройство альпинариев и рокариев;
- одерновка цветников, дорожек и площадок;
- заготовка деревьев, кустарников, растительной земли, перегноя и дерна;
- уход за зелеными насаждениями.

1.3. Расценки предусматривают:

- применение готового дерна, внесение растительной земли и перегноя (готовых), затраты на заготовку дерна, растительной земли и перегноя;
- подвозку и отвозку растительной земли и перегноя на тачках при подготовке посадочных мест для деревьев и кустарников на расстояние до 20 м в объеме 20% вносимого количества, для газонов и цветников на расстояние до 20 м в объеме 50% вносимого количества;
- выкашивание травы в альпинариях или рокариях на 80% площади газона. Стрижка травы шпалерными ножницами на 20% площади газона;
- поливку при посадке деревьев и кустарников с комом земли – 1 раз; кустарников и деревьев саженцев – 3 раза; газонов обыкновенных и партерных – 10 раз в течение 10 дней после посева; цветников – 30 раз в течение 15 дней (по два раза в день).

1.4. Затраты на доставку материалов (растительной земли, перегноя, дерна, деревьев, кустарников, цветов и воды для полива) от места заготовки до объекта следует определять дополнительно.

1.5. В расценках табл. 01-058 не учтены затраты на доставку грунта, необходимого для засыпки ям, их следует учитывать дополнительно в соответствии с проектом.

1.6. Затраты на вывозку с территории озеленяемого участка грунта, строительного мусора, а также на разборку фундаментов на местах посадки, если эти работы предусмотрены проектом, следует учитывать дополнительно.

1.7. Взамен одерновки в ленту дорожек, площадок и цветников могут быть применены загущенные посевы по краям газонов. Затраты на загущенные посевы следует определять по табл. 01-046 с двойной нормой высева семян газонных трав.

1.8. Расценками на заготовку деревьев и кустарников (табл. 01-058, 01-059) следует пользоваться в случаях, когда заготовка отпускными (договорными) ценами на деревья и кустарники не учтена.

1.9. Затраты на устройство корыта под цветники и его глубина определяются проектом.

1.10. Затраты на укрытие на зиму теплолюбивых кустарников, роз и многолетних цветов определяются проектом.

1.11. Расценки 01, 02 табл. 01-001 предусматривают затраты на планировку участка при срезке бугров и засыпке ям глубиной до 10 см.

1.12. Расценка 04 табл. 01-001 на очистку участка от мусора применяется только при озеленении улиц и объектов озеленения общего пользования.

1.13. Расценками табл. 01-004÷01-007, 01-015, 01-023, 01-031 следует пользоваться только в случае, когда проектом учтены размеры ям, приведенные в табл. 2 технической части настоящего раздела, если проектом предусматриваются размеры ям, отличающиеся от приведенных в табл. 2, то затраты на подготовку посадочных мест следует определять по расценкам табл. 01 008, 01-016, 01-024, 01-032.

1.14. При посадке и уходе за кустарниками с комом земли, кроме штамбовых форм, из набора материалов расценок табл. 01-009 и 01-067 необходимо исключать колья, шпагат и мешковину.

1.15. Затраты на восстановление отпада следует определять по расценкам на подготовку и посадку в естественный грунт.

Процент естественного отпада в зависимости от климатических условий определяется местной администрацией.

1.16. Затраты на уход за зелеными насаждениями в течение первого года до сдачи их в эксплуатацию следует определять по расценкам настоящего раздела.

1.17. Применение комплексных расценок настоящего раздела по уходу за зелеными насаждениями по II климатическому району разрешается в случае, если состав и кратность операций соответствуют приведенным в табл. 1 технической части настоящего раздела. Во всех других случаях затраты следует определять по операционным расценкам табл. 01-080÷ 01-085 в соответствии с принятым в проектах составом и кратностью операций по уходу за зелеными насаждениями.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по подготовке посадочных мест, заготовке и уходу за зелеными насаждениями определяется по проектным данным.

2.2. При исчислении площади газонов следует исключить площадь, занимаемую приствольными лунками деревьев и кустарников, канавками для живых изгородей, бордюров, цветников и одерновки.

2.3. Площадь приствольных лунок и канавок следует принимать по площади посадочных ям и траншей. Размеры стандартных ям и траншей приведены в табл. 2 технической части настоящего раздела.

2.4. В тех случаях, когда проектом предусматривается изменение площади и объема посадочных ям и траншей, предусмотренных табл. 2 технической части настоящего раздела, дополнительные затраты исчисляются по расценкам табл. 01-008, 01-009 (расценка 11), 01-016, 01-017 (расценка 3), 01-024, 01-025 (расценка 3), 01-032, 01-033 (расценка 3).

3. Коэффициенты к расценкам

Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты	
		к затратам труда и оплате труда рабочих строителей	к стоимости эксплуатации машин
1	2	3	4
1. Планировка территории в грунтах 3 группы	01-001 (02)	1,5	-
2. Подготовка посадочных мест механизированным способом в грунтах 3 группы	01-004, 01-005, 01-008 (01-05), 01-015 (01-05), 01-016 (01-05), 01-023 (01-05), 01-024 (01-05), 01-031 (01-10), 01-032 (01-05)	1,37	1,52

Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты	
		к затратам труда и оплате труда рабочих строителей	к стоимости эксплуатации машин
1	2	3	4
3. Подготовка посадочных мест вручную, заготовка деревьев и кустарников, подготовка почвы для устройства газонов, корыт под цветники в грунтах 3 группы	01-006, 01-007, 01-008 (06-10), 01-015 (06-10), 01-016 (06-10), 01-023 (06-10), 01-024 (06-10), 01-031 (11-20), 01-032 (06-10), 01-046 (02, 04), 01-048 (02,04), 01-049 (01), 01-058, 01-059 (02, 04, 06, 08)	1,4	-
4. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой	01-004+01-008, 01-015, 01-016, 01-023, 01-024, 01-031, 01-032	1,17	-
5. Посадка деревьев и кустарников с разрывом календарных сроков подготовки посадочных мест и посадкой	01-009, 01-017, 01-025, 01-033	1,37	-
6. Посев газонов с разрывом календарных сроков подготовки почвы и посева	01-046 (06)	1,94	-
7. Посадка колючего кустарника	01-025, 01-033	1,3	-

Кратность операции и расход воды при уходе за зелеными насаждениями для II климатического района

Таблица 1

Вид зеленых насаждений	Открытие и закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок и канавок	Поливка	Рыхление и прополка цветников	Прополка газонов и цветников	Стрижка газонной каймы	Выкашивание газонов	Расход воды в м ³ на сезонный полив 1 дерева и кустарника, 1 м живой изгороди, 10 м ² газона и цветника
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Деревья и кустарники с комом, размером, м: <i>круглым</i> d=0.2 h=0.15 d=0.25 h=0.2 d=0.3 h=0.3 d=0.5 h=0.4 d=0.8 h=0.6 <i>квадратным</i> 0.5×0.5×0.4 0.8×0.8×0.5 1.0×1.0×0.6 1.3×1.3×0.6 1.5×1.5×0.65 1.7×1.7×0.65	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	0,04 0,04 0,12 0,16 0,5 0,16 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0
2. Деревья лиственные с обнаженной корневой системой	4	4	-	-	-	-	0,12
3. Кустарники с обнаженной корневой системой: в группах в однорядной живой изгороди в двухрядной живой изгороди	4 4 4	4 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	0,04 0,08 0,12
4. Цветники из многолетников	-	15	4	-	-	-	2,25
5. Газоны: партерные обыкновенные луговые	- - -	30 10 -	- - -	5 5 -	3 - -	10 5 3	3,0 1,0 -

Стандартные размеры комов, ям и траншей для посадки деревьев и кустарников

Таблица 2

Наименование групп посадочного материала и способ посадки	Ком		Яма или траншея		
	размер, м	объем, м ³	Размер, м	Площадь, м ²	Объем, м ³
1	2	3	4	5	6
1. Деревья и кустарники с комом земли: круглым квадратным	d=0,2, h=0,15	0,005	d=0,8, h=0,5	0,5	0,25
	d=0,25, h=0,2	0,01	d=0,8, h=0,5	0,5	0,25
	d=0,3, h=0,3	0,02	d=0,8, h=0,75	0,5	0,38
	d=0,5, h=0,4	0,08	d=1,0, h=0,8	0,79	0,63
	d=0,8, h=0,6	0,3	d=1,5, h=0,85	1,76	1,5
	0,5×0,5×0,4	0,1	1,4×1,4×0,65	1,96	1,27
	0,8×0,8×0,5	0,32	1,7×1,7×0,75	2,89	2,17
	1,0×1,0×0,6	0,6	1,9×1,9×0,85	3,61	3,07
	1,3×1,3×0,6	1,01	2,2×2,2×0,85	4,84	4,11
	1,5×1,5×0,65	1,46	2,4×2,4×0,9	5,76	5,18
1,7×1,7×0,65	1,88	2,6×2,6×0,9	6,76	6,08	
2. Деревья лиственные с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке: в естественный грунт с внесением растительной земли	-	-	d=0,7, h=0,7	0,38	0,27
	-	-	d=1,0, h=0,8	0,79	0,63
3. Кустарники с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке: в ямы в естественный грунт в ямы с внесением растительной земли в траншеи однорядную живую изгородь и вьющихся в траншеи двухрядную живую изгородь	-	-	d=0,5, h=0,5	0,2	0,1
	-	-	d=0,7, h=0,5	0,38	0,19
	-	-	0,5×0,5×1,0	0,5	0,25
	-	-	0,7×0,5×1,0	0,7	0,35

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 01. ОЗЕЛЕНЕНИЕ							
1. ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ							
ТАБЛИЦА 47-01-001. ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ							
Измеритель: 100 м ²							
Планировка участка:							
47-01-001-01	механизированным способом	38,22	-	38,22	3,78	-	-
47-01-001-02	вручную	94,45	94,45	-	-	-	10,20
47-01-001-03	Разбивка участка	88,25	80,09	-	-	8,16	7,62
47-01-001-04	Очистка участка от мусора	36,21	36,21	-	-	-	3,91
2. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ							
ТАБЛИЦА 47-01-004. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ							
Измеритель: 10 ям							
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,2×0,15 м и 0,25×0,2 м:							
47-01-004-01	в естественном грунте	49,74	29,54	20,20	2,97	-	3,19
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,2×0,15 м и 0,25×0,2 м с добавлением растительной земли:							
47-01-004-02	до 25%	117,07	38,98	20,20	2,97	57,89	4,21
47-01-004-03	до 50%	184,47	49,26	20,20	2,97	115,01	5,32
47-01-004-04	до 75%	252,47	59,36	20,20	2,97	172,91	6,41
47-01-004-05	до 100%	320,54	69,54	20,20	2,97	230,80	7,51
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,3×0,3 м:							
47-01-004-06	в естественном грунте	63,07	42,87	20,20	2,97	-	4,63
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,3×0,3 м с добавлением растительной земли:							
47-01-004-07	до 25%	160,45	52,78	20,20	2,97	87,47	5,70
47-01-004-08	до 50%	260,55	68,99	20,20	2,97	171,36	7,45
47-01-004-09	до 75%	358,61	83,15	20,20	2,97	255,26	8,98
47-01-004-10	до 100%	461,35	98,43	20,20	2,97	342,72	10,63
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,5×0,4 м:							
47-01-004-11	в естественном грунте	91,58	69,54	22,04	3,24	-	7,51
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,5×0,4 м с добавлением растительной земли:							
47-01-004-12	до 25%	216,41	85,84	22,04	3,24	108,53	9,27
47-01-004-13	до 50%	332,53	104,92	22,04	3,24	205,57	11,33
47-01-004-14	до 75%	452,25	123,25	22,04	3,24	306,96	13,31
47-01-004-15	до 100%	571,47	137,51	22,04	3,24	411,92	14,85
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,8×0,6 м:							
47-01-004-16	в естественном грунте	223,56	145,47	78,09	9,70	-	15,71

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли:							
47-01-004-17	до 25%	554,54	190,85	78,09	9,70	285,60	20,61
47-01-004-18	до 50%	885,61	236,32	78,09	9,70	571,20	25,52
47-01-004-19	до 75%	1 216,67	281,78	78,09	9,70	856,80	30,43
47-01-004-20	до 100%	1 547,74	327,25	78,09	9,70	1 142,40	35,34
ТАБЛИЦА 47-01-005. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ							
Измеритель: 10 ям							
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м механизированным способом:							
47-01-005-01	в естественном грунте	174,96	102,97	71,99	8,94	-	11,12
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м механизированным способом с добавлением растительной земли:							
47-01-005-02	до 25%	508,12	155,94	71,99	8,94	280,19	16,84
47-01-005-03	до 50%	834,89	206,87	71,99	8,94	556,03	22,34
47-01-005-04	до 75%	1 168,22	260,02	71,99	8,94	836,21	28,08
47-01-005-05	до 100%	1 511,97	315,49	71,99	8,94	1 124,49	34,07
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом:							
47-01-005-06	в естественном грунте	259,63	136,40	123,23	15,31	-	14,73
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом с добавлением растительной земли:							
47-01-005-07	до 25%	776,17	212,70	123,23	15,31	440,24	22,97
47-01-005-08	до 50%	1 300,65	297,71	123,23	15,31	879,71	32,15
47-01-005-09	до 75%	1 815,48	380,22	123,23	15,31	1 312,03	41,06
47-01-005-10	до 100%	2 356,63	468,09	123,23	15,31	1 765,31	50,55
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м механизированным способом:							
47-01-005-11	в естественном грунте	341,80	167,33	174,47	21,68	-	18,07
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м механизированным способом с добавлением растительной земли:							
47-01-005-12	до 25%	1 031,49	269,10	174,47	21,68	587,92	29,06
47-01-005-13	до 50%	1 749,51	387,72	174,47	21,68	1 187,32	41,87
47-01-005-14	до 75%	2 446,12	506,34	174,47	21,68	1 765,31	54,68
47-01-005-15	до 100%	3 165,48	625,05	174,47	21,68	2 365,96	67,50
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м механизированным способом:							
47-01-005-16	в естественном грунте	462,60	229,56	233,04	28,96	-	24,79
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м механизированным способом с добавлением растительной земли:							
47-01-005-17	до 25%	1 319,17	347,44	233,04	28,96	738,69	37,52
47-01-005-18	до 50%	2 198,78	493,47	233,04	28,96	1 472,27	53,29
47-01-005-19	до 75%	3 099,70	639,40	233,04	28,96	2 227,26	69,05
47-01-005-20	до 100%	3 965,71	785,34	233,04	28,96	2 947,33	84,81
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,5х1,5х0,75 м механизированным способом:							
47-01-005-21	в естественном грунте.	581,19	287,15	294,04	36,54	-	31,01

Номера расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3		4	5		6
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,5x1,5x0,65 м механизированным способом с добавлением растительной земли:							
47-01-005-22	до 25%	1 605.33	423.37	294.04	36.54	887.92	45.72
47-01-005-23	до 50%	2 668.86	600.23	294.04	36.54	1 774.59	64.82
47-01-005-24	до 75%	3 761.02	814.23	294.04	36.54	2 652.75	87.93
47-01-005-25	до 100%	4 789.35	953.87	294.04	36.54	3 541.44	103.01
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,7x1,7x0,65 м механизированным способом:							
47-01-005-26	в естественном грунте.	685.69	340.40	345.29	42.90	-	36.76
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,7x1,7x0,65 м механизированным способом с добавлением растительной земли:							
47-01-005-27	до 25%	1 836.93	489.48	345.29	42.90	1 002.16	52.86
47-01-005-28	до 50%	3 039.06	690.70	345.29	42.90	2 003.07	74.59
47-01-005-29	до 75%	4 232.68	891.92	345.29	42.90	2 995.47	96.32
47-01-005-30	до 100%	5 436.93	1 093.24	345.29	42.90	3 998.40	118.06
ТАБЛИЦА 47-01-006. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ							
Измеритель: 10 ям							
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м вручную:							
47-01-006-01	в естественном грунте	56.86	56.86	-	-	-	6.14
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м вручную с добавлением растительной земли:							
47-01-006-02	до 25%	123.45	65.56	-	-	57.89	7.08
47-01-006-03	до 50%	189.92	74.91	-	-	115.01	8.09
47-01-006-04	до 75%	256.90	83.99	-	-	172.91	9.07
47-01-006-05	до 100%	324.05	93.25	-	-	230.80	10.07
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3x0,3 м:							
47-01-006-06	в естественном грунте	89.64	89.64	-	-	-	9.68
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3x0,3 м вручную с добавлением растительной земли:							
47-01-006-07	до 25%	239.75	93.62	-	-	146.13	10.11
47-01-006-08	до 50%	396.98	107.51	-	-	289.47	11.61
47-01-006-09	до 75%	556.81	121.21	-	-	435.60	13.09
47-01-006-10	до 100%	714.14	135.20	-	-	578.94	14.60
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5x0,4 м вручную:							
47-01-006-11	в естественном грунте	111.86	111.86	-	-	-	12.08
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5x0,4 м вручную с добавлением растительной земли:							
47-01-006-12	до 25%	227.60	126.21	-	-	101.39	13.63
47-01-006-13	до 50%	348.27	142.70	-	-	205.57	15.41
47-01-006-14	до 75%	465.86	158.90	-	-	306.96	17.16
47-01-006-15	до 100%	587.21	175.29	-	-	411.92	18.93
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,8x0,6 м:							
47-01-006-16	вручную в естественном грунте	291.23	291.23	-	-	-	31.45
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,8x0,6 м вручную с добавлением растительной земли:							
47-01-006-17	до 25%	616.55	330.95	-	-	285.60	35.74

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей. чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин	материалы	расход неучтенных материалов	
1	2	3					4
47-01-006-18	до 50%	949.56	378.36	-	-	571.20	40.86
47-01-006-19	до 75%	1 282.48	425.68	-	-	856.80	45.97
47-01-006-20	до 100%	1 615.49	473.09	-	-	1 142.40	51.09
ТАБЛИЦА 47-01-007. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ							
Измеритель: 10 ям							
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5x0,5x0,4 м вручную:							
47-01-007-01	в естественном грунте	253.08	253.08	-	-	-	27.33
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5x0,5x0,4 м вручную с добавлением растительной земли:							
47-01-007-02	до 25%	575.95	295.76	-	-	280.19	31.94
47-01-007-03	до 50%	893.00	336.97	-	-	556.03	36.39
47-01-007-04	до 75%	1 216.33	380.12	-	-	836.21	41.05
47-01-007-05	до 100%	1 549.43	424.94	-	-	1 124.49	45.89
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8x0,8x0,5 м вручную:							
47-01-007-06	в естественном грунте.	321.79	321.79	-	-	-	34.75
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8x0,8x0,5 м вручную с добавлением растительной земли:							
47-01-007-07	до 25%	826.75	386.51	-	-	440.24	41.74
47-01-007-08	до 50%	1 338.27	458.56	-	-	879.71	49.52
47-01-007-09	до 75%	1 842.72	530.69	-	-	1 312.03	57.31
47-01-007-10	до 100%	2 368.23	602.92	-	-	1 765.31	65.11
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0x1,0x0,6 м вручную:							
47-01-007-11	в естественном грунте.	400.12	400.12	-	-	-	43.21
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0x1,0x0,6 м вручную с добавлением растительной земли:							
47-01-007-12	до 25%	1 071.20	483.28	-	-	587.92	52.19
47-01-007-13	до 50%	1 768.01	580.69	-	-	1 187.32	62.71
47-01-007-14	до 75%	2 443.23	677.92	-	-	1 765.31	73.21
47-01-007-15	до 100%	3 141.30	775.34	-	-	2 365.96	83.73
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,3x1,3x0,6 м вручную:							
47-01-007-16	в естественном грунте.	540.69	540.69	-	-	-	58.39
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,3x1,3x0,6 м вручную с добавлением растительной земли:							
47-01-007-17	до 25%	1 379.39	640.70	-	-	738.69	69.19
47-01-007-18	до 50%	2 236.50	764.23	-	-	1 472.27	82.53
47-01-007-19	до 75%	3 115.29	888.03	-	-	2 227.26	95.90
47-01-007-20	до 100%	4 014.08	1 066.75	-	-	2 947.33	115.20
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,5x1,5x0,65 м вручную:							
47-01-007-21	в естественном грунте	678.30	678.30	-	-	-	73.25
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,5x1,5x0,65 м вручную с добавлением растительной земли:							
47-01-007-22	до 25%	1 681.78	793.86	-	-	887.92	85.73
47-01-007-23	до 50%	2 718.28	943.69	-	-	1 774.59	101.91
47-01-007-24	до 75%	3 746.26	1 093.51	-	-	2 652.75	118.09
47-01-007-25	до 100%	4 784.87	1 243.43	-	-	3 541.44	134.28

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей. чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,7x1,7x0,65 м вручную:							
47-01-007-26	в естественном грунте.	800,16	800,16	-	-	-	86,41
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,7x1,7x0,65 м вручную с добавлением растительной земли:							
47-01-007-27	до 25%	1 928,72	926,56	-	-	1 002,16	100,06
47-01-007-28	до 50%	3 100,10	1 097,03	-	-	2 003,07	118,47
47-01-007-29	до 75%	4 263,07	1 267,60	-	-	2 995,47	136,89
47-01-007-30	до 100%	5 436,57	1 438,17	-	-	3 998,40	155,31
ТАБЛИЦА 47-01-008. ПОДГОТОВКА НЕСТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ ИЛИ КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ							
Измеритель: 10 м ³ ям							
Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом:							
47-01-008-01	в естественном грунте	135,28	64,82	70,46	8,78	-	7,00
Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом с добавлением растительной земли:							
47-01-008-02	до 25%	396,34	172,79	70,46	8,78	153,09	18,66
47-01-008-03	до 50%	557,31	180,66	70,46	8,78	306,19	19,51
47-01-008-04	до 75%	759,35	190,76	70,46	8,78	498,13	20,60
47-01-008-05	до 100%	960,34	200,57	70,46	8,78	689,31	21,66
Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную:							
47-01-008-06	в естественном грунте	194,27	194,27	-	-	-	20,98
Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную с добавлением растительной земли:							
47-01-008-07	до 25%	417,56	264,47	-	-	153,09	28,56
47-01-008-08	до 50%	577,32	271,13	-	-	306,19	29,28
47-01-008-09	до 75%	777,87	279,74	-	-	498,13	30,21
47-01-008-10	до 100%	977,57	288,26	-	-	689,31	31,13
ТАБЛИЦА 47-01-009. ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ							
Измеритель: 10 деревьев или кустарников (нормы 1-10), 1 м ³ изменения объема							
Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером:							
47-01-009-01	0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м	198,63	51,09	53,57	4,58	93,97	4,47
414-9010	Деревья или кустарники с комом земли. шт.					10	
47-01-009-02	0,3x0,3 м	227,78	80,24	53,57	4,58	93,97	7,02
414-9010	Деревья или кустарники с комом земли. шт.					10	
47-01-009-03	0,5x0,4 м	583,67	159,11	253,36	28,10	171,20	13,92
414-9010	Деревья или кустарники с комом земли. шт.					10	
47-01-009-04	0,8x0,6 м	697,83	228,49	297,16	32,98	172,18	19,99
414-9010	Деревья или кустарники с комом земли. шт.					10	
47-01-009-05	0,5x0,5x0,4 м	685,67	235,00	279,47	30,69	171,20	20,56
414-9010	Деревья или кустарники с комом земли. шт.					10	
47-01-009-06	0,8x0,8x0,5 м	991,78	464,40	352,52	37,71	174,86	40,63
414-9010	Деревья или кустарники с комом земли. шт.					10	
47-01-009-07	1,0x1,0x0,6 м	1 139,94	492,06	469,36	49,62	178,52	43,05
414-9010	Деревья или кустарники с комом земли. шт.					10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3					4
47-01-009-08 414-9010	1,3x1,3x0,6 м Деревья или кустарники с комом земли, шт.	1 445,34	612,53	644,73	68,40	188,08	53,59
47-01-009-09 414-9010	1,5x1,5x0,65 м Деревья или кустарники с комом земли, шт.	1 853,20	789,70	790,01	83,36	273,49	69,09
47-01-009-10 414-9010	1,7x1,7x0,65 м Деревья или кустарники с комом земли, шт.	2 179,46	917,60	980,57	104,74	281,29	80,28
47-01-009-11	На каждый 1 м ³ изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам 47-01-009-1 по 47-01-009-10	18,96	9,54	8,93	0,76	0,49	1,08

3. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ

ТАБЛИЦА 47-01-015. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ

Измеритель: 10 ям

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом:

47-01-015-01	в естественном грунте	51,23	32,87	18,36	2,70	-	3,55
--------------	-----------------------	-------	-------	-------	------	---	------

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом с добавлением растительной земли:

47-01-015-02	до 25%	268,44	96,40	22,04	3,24	150,00	10,41
47-01-015-03	до 50%	442,26	119,45	22,04	3,24	300,77	12,90
47-01-015-04	до 75%	615,78	142,97	22,04	3,24	450,77	15,44
47-01-015-05	до 100%	790,58	166,22	22,04	3,24	602,32	17,95

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную:

47-01-015-06	в естественном грунте	62,41	62,41	-	-	-	6,74
--------------	-----------------------	-------	-------	---	---	---	------

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную с добавлением растительной земли:

47-01-015-07	до 25%	316,12	166,12	-	-	150,00	17,94
47-01-015-08	до 50%	490,97	190,20	-	-	300,77	20,54
47-01-015-09	до 75%	664,68	213,91	-	-	450,77	23,10
47-01-015-10	до 100%	840,21	237,89	-	-	602,32	25,69

ТАБЛИЦА 47-01-016. ПОДГОТОВКА НЕСТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ

 Измеритель: 10 м³ ям

Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом:

47-01-016-01	в естественном грунте	184,00	118,81	65,19	9,59	-	12,83
--------------	-----------------------	--------	--------	-------	------	---	-------

Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом с добавлением растительной земли:

47-01-016-02	до 25%	349,15	159,27	36,73	5,40	153,15	17,20
47-01-016-03	до 50%	543,11	200,85	36,73	5,40	305,53	21,69
47-01-016-04	до 75%	784,38	252,61	36,73	5,40	495,04	27,28
47-01-016-05	до 100%	1 029,90	304,75	36,73	5,40	688,42	32,91

Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную:

47-01-016-06	в естественном грунте	239,83	239,83	-	-	-	25,90
--------------	-----------------------	--------	--------	---	---	---	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную с добавлением растительной земли:							
47-01-016-07	до 25%	423,91	270,76	-	-	153,15	29,24
47-01-016-08	до 50%	634,26	328,73	-	-	305,53	35,50
47-01-016-09	до 75%	863,68	368,64	-	-	495,04	39,81
47-01-016-10	до 100%	1 113,45	425,03	-	-	688,42	45,90
ТАБЛИЦА 47-01-017. ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ							
Измеритель: 10 деревьев (нормы 1, 2), 1 м ³ изменения объема посадочных ям (н)							
Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером:							
47-01-017-01	0,7х0,7 м	248,99	106,98	48,21	4,12	93,80	9,36
47-01-017-02	1,0х0,8 м	277,11	135,10	48,21	4,12	93,80	11,82
47-01-017-03	На каждый 1 м ³ изменения объема земли добавлять к расценкам 47-01-017-1 и 47-01-017-2.	21,21	10,09	10,71	0,92	0,41	1,09
4. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ							
ТАБЛИЦА 47-01-023. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ							
Измеритель: 10 ям							
Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом:							
47-01-023-01	в естественном грунте	36,72	21,11	15,61	2,30	-	2,28
Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли:							
47-01-023-02	до 25%	96,33	40,84	18,36	2,70	37,13	4,41
47-01-023-03	до 50%	144,81	52,97	18,36	2,70	73,48	5,72
47-01-023-04	до 75%	194,35	65,38	18,36	2,70	110,61	7,06
47-01-023-05	до 100%	242,84	77,51	18,36	2,70	146,97	8,37
Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную:							
47-01-023-06	в естественном грунте	23,80	23,80	-	-	-	2,57
Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте с добавлением растительной земли:							
47-01-023-07	до 25%	91,21	54,08	-	-	37,13	5,84
47-01-023-08	до 50%	138,58	65,10	-	-	73,48	7,03
47-01-023-09	до 75%	187,01	76,40	-	-	110,61	8,25
47-01-023-10	до 100%	234,38	87,41	-	-	146,97	9,44
ТАБЛИЦА 47-01-024. ПОДГОТОВКА НЕСТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ							
Измеритель: 10 м ³ ям							
Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом:							
47-01-024-01	в естественном грунте	348,31	200,48	147,83	21,74	-	21,65
Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли:							
47-01-024-02	до 25%	581,08	171,12	255,26	37,53	154,70	18,48
47-01-024-03	до 50%	784,31	219,65	255,26	37,53	309,40	23,72
47-01-024-04	до 75%	1 038,25	280,21	255,26	37,53	502,78	30,26
47-01-024-05	до 100%	1 292,18	340,77	255,26	37,53	696,15	36,80

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную:							
47-01-024-06	в естественном грунте	237.98	237.98	-	-	-	25.70
Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте с добавлением растительной земли:							
47-01-024-07	до 25%	432.50	277.80	-	-	154.70	30.00
47-01-024-08	до 50%	623.13	313.73	-	-	309.40	33.88
47-01-024-09	до 75%	871.61	368.83	-	-	502.78	39.83
47-01-024-10	до 100%	1 119.98	423.83	-	-	696.15	45.77
ТАБЛИЦА 47-01-025. ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ							
Измеритель: 10 кустарников-саженцев (нормы 1, 2), 1 м ³ изменения объема поса							
Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы:							
47-01-025-01 414-9110	0,5x0,5 м Кустарники-саженцы, шт.	40.65	20.13	19,64	1.68	0.88 10	1.89
47-01-025-02 414-9110	0,7x0,5 м Кустарники-саженцы, шт.	46.19	25.67	19,64	1.68	0.88 10	2.41
47-01-025-03	На каждый 1 м ³ изменения объема земли добавлять к расценкам 47-01-025-1 и 47-01-025-2	22.70	11.58	10.71	0.92	0.41	1.25
5. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ							
ТАБЛИЦА 47-01-031. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ							
Измеритель: 10 м траншей							
Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом:							
47-01-031-01	в естественном грунте	18.05	11.95	6.10	1.52	-	1.29
Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли:							
47-01-031-02	до 25%	76.59	21.76	6.10	1.52	48.73	2.35
47-01-031-03	до 50%	134.46	31.67	6.10	1.52	96.69	3.42
47-01-031-04	до 75%	193.10	41.58	6.10	1.52	145.42	4.49
47-01-031-05	до 100%	251.15	51.67	6.10	1.52	193.38	5.58
Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом:							
47-01-031-06	в естественном грунте	36.29	30.19	6.10	1.52	-	3.26
Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли:							
47-01-031-07	до 25%	126.58	52.41	6.10	1.52	68.07	5.66
47-01-031-08	до 50%	216.19	74.73	6.10	1.52	135.36	8.07
47-01-031-09	до 75%	306.20	96.67	6.10	1.52	203.43	10.44
47-01-031-10	до 100%	395.82	118.99	6.10	1.52	270.73	12.85
Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную:							
47-01-031-11	в естественном грунте	42.04	42.04	-	-	-	4.54
Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли:							
47-01-031-12	до 25%	105.49	56.76	-	-	48.73	6.13
47-01-031-13	до 50%	168.08	71.39	-	-	96.69	7.71
47-01-031-14	до 75%	231.54	86.12	-	-	145.42	9.30
47-01-031-15	до 100%	294.22	100.84	-	-	193.38	10.89

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную:							
47-01-031-16	в естественном грунте	58,99	58,99	-	-	-	6,37
Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли:							
47-01-031-17	до 25%	147,61	79,54	-	-	68,07	8,59
47-01-031-18	до 50%	235,55	100,19	-	-	135,36	10,82
47-01-031-19	до 75%	324,00	120,57	-	-	203,43	13,02
47-01-031-20	до 100%	411,85	141,12	-	-	270,73	15,24
ТАБЛИЦА 47-01-032. ПОДГОТОВКА НЕСТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ							
Измеритель: 10 м ³ траншей							
Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом:							
47-01-032-01	в естественном грунте	101,02	80,28	20,74	5,15	-	8,67
Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли:							
47-01-032-02	до 25 %	360,08	184,64	20,74	5,15	154,70	19,94
47-01-032-03	до 50 %	562,38	232,24	20,74	5,15	309,40	25,08
47-01-032-04	до 75 %	815,21	291,69	20,74	5,15	502,78	31,50
47-01-032-05	до 100 %	1 068,03	351,14	20,74	5,15	696,15	37,92
Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную:							
47-01-032-06	в естественном грунте	168,35	168,35	-	-	-	18,18
Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную с добавлением растительной земли:							
47-01-032-07	до 25 %	419,54	264,84	-	-	154,70	28,60
47-01-032-08	до 50 %	618,31	308,91	-	-	309,40	33,36
47-01-032-09	до 75 %	866,88	364,10	-	-	502,78	39,32
47-01-032-10	до 100 %	1 115,26	419,11	-	-	696,15	45,26
ТАБЛИЦА 47-01-033. ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ							
Измеритель: 10 м живой изгороди (нормы 1, 2), 1 м ³ изменения объема траншей							
Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь:							
47-01-033-01	однорядную и вьющихся растений	81,00	49,10	30,36	2,59	1,54	4,61
414-9110	Кустарники-саженцы, шт.					30	
47-01-033-02	двухрядную	192,39	139,83	50,00	4,27	2,56	13,13
414-9110	Кустарники-саженцы, шт.					50	
47-01-033-03	На каждый 1 м ³ изменения объема земли добавлять к расценкам 47-01-033-1 и 47-01-033-20	22,70	11,58	10,71	0,92	0,41	1,25
6. ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ПРИ ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ							
ТАБЛИЦА 47-01-039. ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ ПРИ ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ							
Измеритель: 10 м ³ ям							
Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников:							
47-01-039-01	для стандартных саженцев	170,94	170,94	-	-	-	18,46
114-9021	Удобрения органические, м ³					Проект	
47-01-039-02	для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт	141,31	141,31	-	-	-	15,26
114-9021	Удобрения органические, м ³					Проект	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Внесение минеральных удобрений при посадке деревьев и кустарников:							
47-01-039-03 114-9010	для стандартных саженцев <i>Удобрения минеральные, кг.</i>	152,14	152,14	-	-	-	16,43
						Проект	
47-01-039-04 114-9010	для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт <i>Удобрения минеральные, кг.</i>	123,07	123,07	-	-	-	13,29
						Проект	
ТАБЛИЦА 47-01-040. УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ПРИ ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ							
Измеритель: 10 ям							
47-01-040-01	Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников	30 419,50	2 502,33	549,27	60,81	27 367,90	270,23
7. УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ, ЦВЕТНИКОВ, АЛЬПИНАРИЕВ И РОКАРИЕВ							
ТАБЛИЦА 47-01-046. УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ							
Измеритель: 100 м ²							
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли:							
47-01-046-01	механизированным способом	56,34	48,52	7,82	0,95	-	5,32
47-01-046-02	вручную	159,92	159,92	-	-	-	17,27
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см:							
47-01-046-03	механизированным способом	1 498,87	330,80	7,82	0,95	1 160,25	35,08
47-01-046-04	вручную	1 537,45	377,20	-	-	1 160,25	40,00
47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по расценкам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4	438,33	51,58	-	-	386,75	5,47
47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	886,50	60,14	489,28	41,79	337,08	5,99
ТАБЛИЦА 47-01-047. ПОСЕВ ЛУГОВЫХ ГАЗОНОВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ							
Измеритель: 1 га							
47-01-047-01	Посев газонов луговых тракторной сеялкой	31 486,04	7,43	210,61	19,71	31 268,00	0,65
ТАБЛИЦА 47-01-048. УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ЦВЕТНИКИ							
Измеритель: 100 м ² корыта							
Устройство корыта под цветники глубиной 40 см:							
47-01-048-01	механизированным способом	579,63	368,55	211,08	26,23	-	42,46
47-01-048-02	вручную	670,33	670,33	-	-	-	74,73
На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать:							
47-01-048-03	к расценке 47-01-048-1	181,58	120,57	61,01	7,58	-	13,89
47-01-048-04	к расценке 47-01-048-2	194,92	194,92	-	-	-	21,73
ТАБЛИЦА 47-01-049. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ							
Измеритель: 100 м ² цветников							
47-01-049-01	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	1 987,38	440,38	-	-	1 547,00	46,70
47-01-049-02	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-1	437,86	51,11	-	-	386,75	5,42

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 47-01-050. ПОСАДКА МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТНИКОВ							
Измеритель: 100 м ² цветников							
47-01-050-01	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов	10 044,60	1 531,40	1 466,06	125,20	7 047,14	153,91
47-01-050-02	На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов добавлять или исключать к расценке 47-01-050-1	4 215,42	68,46	-	-	4 146,96	6,88
ТАБЛИЦА 47-01-051. ОДЕРНОВКА ЦВЕТНИКОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК В ЛЕНТУ							
Измеритель: 100 м одерновки							
47-01-051-01	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту	1 363,03	267,76	194,64	16,62	900,63	29,62
ТАБЛИЦА 47-01-052. УСТРОЙСТВО АЛЬПИНАРИЕВ И РОКАРИЕВ							
Измеритель: 100 м ² альпинариев или рокариев							
47-01-052-01	Устройство альпинариев и рокариев	4 893,49	1 045,36	299,23	31,82	3 548,90	107,88
114-9010 412-9231-1	Удобрения минеральные, кг. Камень декоративный, м ³					Проект 3	
8. ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ, РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ И ДЕРНА							
ТАБЛИЦА 47-01-058. ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ							
Измеритель: 10 деревьев или кустарников							
Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером:							
47-01-058-01	0,2x0,15 м	458,07	77,95	-	-	380,12	6,82
47-01-058-02	0,25x0,2 м	515,95	120,36	-	-	395,59	10,53
47-01-058-03	0,3x0,3 м	705,26	202,08	76,65	9,93	426,53	17,68
47-01-058-04	0,5x0,4 м	1 296,21	463,83	86,08	11,15	746,30	40,58
47-01-058-05	0,8x0,6 м	2 626,01	826,62	100,23	12,99	1 699,16	72,32
47-01-058-06	1,0x1,0x0,6 м	3 754,88	1 843,89	373,81	48,44	1 537,18	161,32
47-01-058-07	1,3x1,3x0,6 м	5 308,03	2 504,20	517,67	67,08	2 286,16	219,09
47-01-058-08	1,7x1,7x0,65 м	7 883,48	3 737,61	979,92	126,98	3 165,95	327,00
Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером:							
47-01-058-09	0,5x0,5x0,4 м	1 602,84	901,37	86,60	11,15	614,87	78,86
47-01-058-10	0,8x0,8x0,5 м	3 857,24	1 237,41	290,32	37,28	2 329,51	108,26
47-01-058-11	1,0x1,0x0,6 м	5 412,01	1 772,11	376,93	48,44	3 262,97	155,04
47-01-058-12	1,3x1,3x0,6 м	7 496,43	2 464,54	522,66	67,08	4 509,23	215,62
47-01-058-13	1,5x1,5x0,65 м	9 779,64	3 289,67	667,51	85,72	5 822,46	287,81
47-01-058-14	1,7x1,7x0,65 м	11 603,22	3 937,06	986,26	126,98	6 679,90	344,45
ТАБЛИЦА 47-01-059. ЗАГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ САЖЕНЦЕВ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ							
Измеритель: 100 деревьев или кустарников							
Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой деревьев с упаковкой:							
47-01-059-01	механизированным способом	459,57	81,78	9,68	1,49	368,11	8,44
47-01-059-02	вручную	896,18	528,07	-	-	368,11	46,20
Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарников с упаковкой:							
47-01-059-03	механизированным способом	199,87	17,83	2,64	0,41	179,40	1,84
47-01-059-04	вручную	323,81	144,41	-	-	179,40	14,27
Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой деревьев без упаковки:							
47-01-059-05	механизированным способом	45,33	35,65	9,68	1,49	-	3,71
47-01-059-06	вручную	485,78	485,78	-	-	-	42,50

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарники без упаковки:							
47-01-059-07	механизированным способом	10,95	8,31	2,64	0,41	-	0,85
47-01-059-08	вручную	132,04	132,04	-	-	-	13,27
ТАБЛИЦА 47-01-060. ЗАГОТОВКА РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ И ДЕРНА							
Измеритель: 10 м ³ растительной земли и перегноя							
Заготовка растительной земли:							
47-01-060-01	механизированным способом	42,66	-	42,66	3,75	-	-
47-01-060-02	вручную	223,17	223,17	-	-	-	24,10
47-01-060-03	Заготовка вручную перегноя	388,36	388,36	-	-	-	42,96
ТАБЛИЦА 47-01-061. ЗАГОТОВКА ДЕРНА ВРУЧНУЮ							
Измеритель: 10 м ² дерна							
47-01-061-01	Заготовка вручную дерна	79,31	48,04	-	-	31,27	5,44
9. УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ. КОМПЛЕКСНЫЕ НОРМЫ							
ТАБЛИЦА 47-01-067. УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ ИЛИ КУСТАРНИКАМИ С КОМОМ ЗЕМЛИ							
Измеритель: 10 деревьев или кустарников							
Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером:							
47-01-067-01	0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	83,29	32,08	19,64	1,68	31,57	3,17
47-01-067-02	0,3х0,3 м	176,80	84,40	58,93	5,03	33,47	8,34
47-01-067-03	0,5х0,4 м	246,64	120,02	76,79	6,56	49,83	11,86
47-01-067-04	0,8х0,6 м	549,69	246,93	244,64	20,89	58,12	24,40
47-01-067-05	0,5х0,5х0,4 м	281,66	155,04	76,79	6,56	49,83	15,32
47-01-067-06	0,8х0,8х0,5м	644,92	342,16	244,64	20,89	58,12	33,81
47-01-067-07	1,0х1,0х0,6 м	1 007,31	447,71	489,28	41,79	70,32	44,24
47-01-067-08	1,3х1,3х0,6м	1 430,37	610,54	732,14	62,53	87,69	60,33
47-01-067-09	1,5х1,5х0,65 м	1 816,69	720,85	976,78	83,42	119,06	71,23
47-01-067-10	1,7х1,7х0,65 м	2 508,88	895,22	1 466,06	125,20	147,60	88,46
ТАБЛИЦА 47-01-068. УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ							
Измеритель: 10 саженцев деревьев или кустарников							
Уход за саженцами с оголенной корневой системой:							
47-01-068-01	деревьев	161,10	74,45	58,93	5,03	27,72	8,04
47-01-068-02	кустарников в групповых посадках	73,39	40,38	19,64	1,68	13,37	3,99
ТАБЛИЦА 47-01-069. УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ КУСТАРНИКОВ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ							
Измеритель: 10 м живой изгороди							
Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди:							
47-01-069-01	однорядной и вьющимися растениями	103,16	43,51	41,07	3,51	18,58	4,57
47-01-069-02	двухрядной	144,18	59,88	60,71	5,19	23,59	6,29
ТАБЛИЦА 47-01-070. УХОД ЗА ЦВЕТНИКАМИ И ГАЗОНАМИ							
Измеритель: 100 м ² цветников и газонов							
Уход:							
47-01-070-01 114-9010	за цветниками из многолетников Удобрения минеральные, кг.	2 033,39	878,50	1 099,99	93,94	54,90	90,66
47-01-070-02 114-9010	за газонами партерными Удобрения минеральные, кг.	2 194,01	654,75	1 466,06	125,20	73,20	67,57
47-01-070-03 114-9010	за газонами обыкновенными Удобрения минеральные, кг.	887,91	374,23	489,28	41,79	24,40	38,62

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 47-01-071. УХОД ЗА ГАЗОНАМИ ЛУГОВЫМИ							
Измеритель: 1 га газонов							
47-01-071-01	Уход за газонами луговыми	511,01	-	511,01	72,63	-	-
ТАБЛИЦА 47-01-072. УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ В АЛЬПИНАРИЯХ И РОКАРИЯХ							
Измеритель: 100 м ² альпинариев или рокариев							
47-01-072-01	Уход за растениями в альпинариях и рокариях <i>Удобрения минеральные, кг. Материал укрывочный, т.</i>	1 206,58	445,16	732,14	62,53	29,28	45,94
<i>114-9010</i>						<i>Проект</i>	
<i>114-9305</i>						<i>Проект</i>	
ТАБЛИЦА 47-01-073. УКРЫТИЕ НА ЗИМУ ТЕПЛОЛЮБИВЫХ КУСТАРНИКОВ И РОЗ							
Измеритель: 10 кустарников							
47-01-073-01	Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз <i>Материал укрывочный, т.</i>	52,69	24,71	-	-	27,98	2,32
<i>114-9305</i>						<i>Проект</i>	
ТАБЛИЦА 47-01-074. УКРЫТИЕ НА ЗИМУ ТЕПЛОЛЮБИВЫХ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ							
Измеритель: 100 м ² цветников							
47-01-074-01	Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов <i>Материал укрывочный, т.</i>	3 509,03	121,03	-	-	3 388,00	12,49
<i>114-9305</i>						<i>Проект</i>	
10. УХОД ЗА ЗЕЛеныМИ НАСАЖДЕНИЯМИ. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСЦЕНКИ							
ТАБЛИЦА 47-01-080. УХОД ЗА ЗЕЛеныМИ НАСАЖДЕНИЯМИ. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСЦЕНКИ							
Измеритель: 100 м ² цветников и газонов партерных и обыкновенных							
Прополка:							
47-01-080-01	газонов	20,00	20,00	-	-	-	2,16
47-01-080-02	цветников с применением полотиков	53,06	53,06	-	-	-	5,73
47-01-080-03	цветников без применения полотиков	49,63	49,63	-	-	-	5,36
47-01-080-04	Рыхление цветников ручным инструментом	31,95	31,95	-	-	-	3,45
Стрижка:							
47-01-080-05	каймы вокруг многолетних цветников	138,87	138,87	-	-	-	12,15
47-01-080-06	газонного бордюра	694,60	694,60	-	-	-	60,77
47-01-080-07	Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой	20,48	6,78	13,70	-	-	0,67
ТАБЛИЦА 47-01-081. ВЫКАШИВАНИЕ ЛУГОВЫХ ГАЗОНОВ ТРАКТОРНОЙ КОСИЛКОЙ							
Измеритель: 1 га газонов луговых							
47-01-081-01	Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой	156,28	-	156,28	22,14	-	-
ТАБЛИЦА 47-01-082. ОПРЫСКИВАНИЕ ЯДОХИМИКАТАМИ							
Измеритель: 100 деревьев или кустарников							
Опрыскивание ядохимикатами деревьев при высоте:							
47-01-082-01	до 3 м <i>114-9060 Ядохимикаты, кг.</i>	40,97	7,54	33,43	4,86	-	0,66
<i>114-9060</i>						<i>Проект</i>	
47-01-082-02	до 5 м <i>114-9060 Ядохимикаты, кг.</i>	76,97	13,83	63,14	9,18	-	1,21
<i>114-9060</i>						<i>Проект</i>	
Опрыскивание ядохимикатами кустарников при высоте:							
47-01-082-03	до 1 м <i>114-9060 Ядохимикаты, кг.</i>	13,43	2,29	11,14	1,62	-	0,20
<i>114-9060</i>						<i>Проект</i>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-082-04 114-9060	до 2 м Ядохимикаты, кг.	32,87	5,94	26,93	3,92	-	0,52
47-01-082-05 114-9060	более 2 м Ядохимикаты, кг.	48,62	8,69	39,93	5,81	-	0,76
ТАБЛИЦА 47-01-083. ОПЫЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ							
Измеритель: 1 га посадок							
47-01-083-01 114-9060	Опыливание деревьев и кустарников Ядохимикаты, кг.	51,73	0,57	51,16	7,83	-	0,05
ТАБЛИЦА 47-01-084. ПОЛИВ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ							
Измеритель: 1 м ³ выливаемой воды							
Полив зеленых насаждений:							
47-01-084-01	из шланга поливочной машины	49,48	4,18	42,86	3,66	2,44	0,49
47-01-084-02	из шланга поливочного водопровода	7,32	4,88	-	-	2,44	0,47
47-01-084-03	из ведер	24,30	21,86	-	-	2,44	2,16
ТАБЛИЦА 47-01-085. ОТКРЫТИЕ ИЛИ ЗАКРЫТИЕ, ПРОПОЛКА И РЫХЛЕНИЕ ПРИСТВОЛЬНЫХ ЛУНОК И КАНАВОК							
Измеритель: 100 м ² площади лунок или канавок							
Открытие или закрытие приствольных:							
47-01-085-01	лунок	32,41	32,41	-	-	-	3,50
47-01-085-02	канавок	21,95	21,95	-	-	-	2,37
47-01-085-03	Прополка и рыхление лунок или канавок	61,02	61,02	-	-	-	6,59
11. УХОД ЗА ЭФИРОМАСЛИЧНЫМИ КУЛЬТУРАМИ							
ТАБЛИЦА 47-01-091. УХОД ЗА КУСТАМИ РОЗЫ И ЛАВАНДЫ							
Измеритель: 1000 кустов							
Обрезка кустов роз в возрасте:							
47-01-091-01	1 года	63,55	63,55	-	-	-	5,56
47-01-091-02	2 лет	82,41	82,41	-	-	-	7,21
Обрезка кустов роз в возрасте 3 лет:							
47-01-091-03	среднерослых	164,59	164,59	-	-	-	14,40
47-01-091-04	сильнорослых	274,32	274,32	-	-	-	24,00
Обрезка кустов роз в возрасте 4 лет:							
47-01-091-05	среднерослых	329,18	329,18	-	-	-	28,80
47-01-091-06	сильнорослых	411,48	411,48	-	-	-	36,00
47-01-091-07	Уход за кустами путем удаления дикой поросли	190,76	190,76	-	-	-	20,60
47-01-091-08	Формирование кустов лаванды	294,89	294,89	-	-	-	25,80
47-01-091-09	Удаление бутонов роз 1-2 годов вегетации	57,31	57,31	-	-	-	6,49
ТАБЛИЦА 47-01-092. УХОД ЗА КУСТАМИ ЛАВАНДЫ, РОЗЫ, ПОЛЫНИ ЛИМОННОЙ							
Измеритель: 1 га							
47-01-092-01	Удаление соцветий лаванды в первый год	63,18	-	63,18	32,53	-	-
47-01-092-02	Уход за кустами путем пинцировки кустов розы	168,17	-	168,17	43,29	-	-
47-01-092-03	Срез соцветий полыни лимонной	131,56	131,56	-	-	-	13,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Загрты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
12. ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
ТАБЛИЦА 47-01-096. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ДЛЯ ПОБЕЛКИ ВРУЧНУЮ							
Измеритель: 1 т раствора							
Приготовление раствора для побелки вручную:							
47-01-096-01	с подносной воды	44.54	44.54	-	-	-	4.81
47-01-096-02	с механическим наливом	13.33	13.33	-	-	-	1.44
ТАБЛИЦА 47-01-097. ПОБЕЛКА ДЕРЕВЬЕВ							
Измеритель: 1000 деревьев							
Ручная побелка деревьев в возрасте:							
47-01-097-01	1-2 лет	150.92	111.31	-	-	39.61	12.02
47-01-097-02	3-5 лет	225.06	133.34	-	-	91.72	14.40
47-01-097-03	6-8 лет	396.98	266.69	-	-	130.29	28.80
Ручная побелка стланцев в возрасте:							
47-01-097-04	1-5 лет	473.23	381.51	-	-	91.72	41.20
47-01-097-05	свыше 5-ти лет	575.70	445.41	-	-	130.29	48.10
Механизированная побелка трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55 квт (74.8 л. с.) деревьев в возрасте:							
47-01-097-06	1-2 лет	205.45	28.71	137.13	20.93	39.61	3.10
47-01-097-07	3-5 лет	282.17	32.97	157.48	24.03	91.72	3.56
47-01-097-08	6-8 лет	361.30	39.91	191.10	29.16	130.29	4.31
Закрашивание после обрезки срезов плодовых деревьев в возрасте:							
47-01-097-09	до 3 лет	393.22	97.13	-	-	296.09	11.10
47-01-097-10	3-6 лет	604.79	210.00	-	-	394.79	24.00

РАЗДЕЛ 02. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящий раздел содержит расценки на работы по созданию полезащитных и защитных насаждений по берегам водоемов, каналов и вдоль автомобильных дорог, на террасах и вырубках, а также по облесению и закреплению песков, оврагов и балок.

1.2. Расценками учтены следующие виды работ:

- комплексная обработка почвы по системам зяблевой вспашки и черному пару с плантажной вспашкой;
- сплошная обработка почвы по отдельным операциям, обработка раскорчеванных и осушенных площадей, посадка и посев лесных культур на этих площадях;
- обработка почвы полосами, бороздами и посадка лесных культур на частично обработанной почве, аэросев хвойных пород на вырубках;
- обработка почвы площадками вручную, механизированная и ручная копка ям, посадка сеянцев, саженцев, черенков и кольев вручную по частично подготовленной почве;
- внесение удобрений, культивация и перепашка междурядий, рыхление защитных зон и уход за кроной растений;
- устройство террас с посадкой и уходом за культурами;
- закрепление песков посевом песчаного овса, шелюгованием и механическими защитами, облесение песков;
- борьба с вредителями и уничтожение малоценных молодняков путем опыливания и опрыскивания.

Затраты на корчевку пней следует определять по сборнику ТЕР-2001-01 «Земляные работы».

1.3. В сборнике приведены комплексные расценки на обработку почвы и операционные расценки на отдельные виды работ. В случае изменения состава работ, предусмотренного комплексными расценками затраты на обработку почвы следует определять по расценкам на отдельные операции.

1.4. Расценками учитывается однократный уход за лесонасаждениями. Число лет и кратность уходов определяются проектом в зависимости от лесорастительных зон и породного состава.

1.5. В основу разработки расценок принята классификация почв по механическому составу:
легкие - равнинные пески, песчаные, супесчаные и подобные им разновидности почв;
средние - легкие суглинки, суглинки, галечники в долинах рек с незначительным включением в них валунов, щебня и гальки;
тяжелые - тяжелые суглинки, глины, щебенчатые почвы, галечники со значительным включением в них валунов и гальки.

Тип рельефа песков всхолмленный – с высотой рельефа до 1 м и уклонами до 5 град.;
степень засоренности почв при ручном рыхлении – слабая (1-50 шт. сорняков на 1 м²);
расстояние подъезда агрегата на заправку при опрыскивании и опыливании лесных культур от 300 до 1000 м.

1.6. Расценки на кратковременную прикопку посадочного материала и маркировку площади распространяются на все условия и виды посадок.

1.7. Номенклатура и расход материалов (ядохимикаты, посадочный и посевной материал и т.д.) принимаются по проектным данным.

1.8. Затраты по доставке посадочного, посевного и других материалов к месту работы следует определять дополнительно.

1.9. Расценки предусматривают выполнение работ в равнинных условиях.

1.10. При определении затрат на производство работ, не учтенных расценками, – на овражно-балочных площадях и слабо заросших песках, при ручном рыхлении почвы со средней (51-100 шт.

сорняков на 1 м²) и сильной (более 100 шт. сорняков на 1 м²) засоренностью –затраты труда и оплату труда рабочих строителей, а также стоимость эксплуатации машин следует корректировать коэффициентами, указанными в п.п. 3.1÷3.44 технической части настоящего раздела.

1.11. При применении расценки 02-087-01 использование самолетов следует учитывать по отдельному расчету в составе прочих капитальных вложений.

1.12. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. При исчислении площадей обработки почвы, посева и посадки учитывается обрабатываемая и занимаемая посадками и посевами площадь с закрайками.

2.2. Для исчисления объемов работ механизированной посадки в километрах на 1 га определяется количество проходов агрегата в зависимости от расстояния между рядами и количества лесопосадочных машин в агрегате.

2.3. Объемы работ по механизированному уходу за лесными культурами в километрах на 1 га исчисляются по числу проходов культиватора в междурядьях и закрайках.

2.4. Длина гонов в нормах принята усредненная, и вносить в них корректировки не допускается.

2.5. Размеры посадочных ям для посадки саженцев древесных и кустарниковых пород с оголенной корневой системой (без кома) в естественный грунт, приведены в табл. 1 технической части настоящего раздела.

Таблица 1

№ п.п.	Характеристика саженцев	Размеры ям, м
1	Умеренно растущие древесные и кустарниковые породы в возрасте 2-3 лет	0,3×0,3
2	Быстрорастущие древесные породы в возрасте 2-3 лет и умеренно растущие древесные кустарниковые породы в возрасте 4-5 лет	0,6×0,6
3	Быстрорастущие древесные породы в возрасте 3-4 лет и умеренно растущие древесные породы в возрасте 6-8 лет	0,8×0,6
4	Быстрорастущие древесные породы в возрасте 5-8 лет и умеренно растущие в возрасте 8-10 лет	1×0,6

3. Коэффициенты к расценкам

Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты	
		к нормам затрат труда и оплате труда рабочих строителей	к стоимости эксплуатации машин
1	2	3	4
Работы, выполняемые на овражно-балочных площадях и слабо заросших всхолмленных песках:			
1.	02-005 (05)	-	1,1
2.	02-006 (02, 04)	-	1,1
3.	02-024 (06)	1,1	1,1
4.	02-024 (07)	1,3	1,1
5.	02-057 (02, 03)	-	1,1
6.	02-001 (02, 03, 05)	-	1,2
7.	02-005 (02, 03, 06)	-	1,2
8.	02-012 (01, 02, 04, 05)	-	1,2
9.	02-024 (03, 04)	1,2	1,2
10.	02-024 (05)	1,1	1,2
11.	02-056 (02, 03)	-	1,2
12.	02-001 (10)	-	1,3
13.	02-011 (01, 03)	-	1,3
14.	02-012 (08)	-	1,3
15.	02-024 (02)	1,5	1,3
16.	02-056 (01)	-	1,3
17.	02-001 (07, 11, 12)	-	1,4
18.	02-007 (02)	-	1,4
19.	02-012 (06)	-	1,4

Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты	
		к нормам затрат труда и оплате труда рабочих строителей	к стоимости эксплуатации машин
1	2	3	4
20.	02-001 (08, 13)	-	1.5
21.	02-011 (02, 4)	-	1.5
22.	02-012 (03, 07)	-	1.5
23.	02-007 (05)	-	1.6
24.	02-007 (03)	-	1.7
25.	02-007 (06)	-	1.8
26.	02-056 (04)	-	1.9
Ручное рыление при средней засоренности			
27. легкой	02-058 (01)	1,21	-
28.	02-059 (01)	1,14	-
29.	02-059 (04)	1,27	-
30. средней	02-058 (02)	1,5	-
31.	02-059 (02)	1,37	-
32.	02-059 (05)	1,19	-
33. тяжелой	02-058 (03)	1,56	-
34.	02-059 (03)	1,22	-
35.	02-059 (06)	1,23	-
То же. при сильной засоренности почвы:			
36. легкой	02-058 (01)	1,48	-
37.	02-059 (01)	1,52	-
38.	02-059 (04)	1,52	-
39. средней	02-058 (02)	1,86	-
40.	02-059 (02)	1,41	-
41.	02-059 (05)	1,45	-
42. тяжелой	02-058 (03)	2,07	-
43.	02-059 (03)	1,55	-
44.	02-059 (06)	1,61	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 02. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ							
1. ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПО СИСТЕМАМ ЗЯБЛЕВОЙ ВСПАШКИ И ЧЕРНОГО ПАРА НА СТАРОПАХОТНЫХ, ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЛЯХ, ЧЕРНОГО ПАРА С ПЛАНТАЖНОЙ ВСПАШКОЙ							
ТАБЛИЦА 47-02-001. СПЛОШНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ							
Измеритель: 1 га							
Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки старопахотных земель на почвах:							
47-02-001-01	легких	245.54	-	245.54	34.02	-	-
47-02-001-02	средних	291.06	-	291.06	39.96	-	-
47-02-001-03	тяжелых	308.65	-	308.65	42.26	-	-
Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки целинных и залежных земель на почвах:							
47-02-001-04	легких	285.66	-	285.66	44.82	-	-
47-02-001-05	средних и тяжелых	422.78	-	422.78	66.56	-	-
Сплошная обработка почвы по системе черного пара старопахотных земель на почвах:							
47-02-001-06	легких	505.09	-	505.09	71.01	-	-
47-02-001-07	средних	553.71	-	553.71	77.36	-	-
47-02-001-08	тяжелых	604.40	-	604.40	83.97	-	-
Сплошная обработка почвы по системе черного пара целинных и залежных земель на почвах:							
47-02-001-09	легких	571.46	-	571.46	88.56	-	-
47-02-001-10	средних	659.99	-	659.99	102.60	-	-
47-02-001-11	тяжелых	746.87	-	746.87	116.37	-	-
Сплошная обработка почвы по системе черного пара с плантажной вспашкой на почвах:							
47-02-001-12	средних	1 174.93	-	1 174.93	143.71	-	-
47-02-001-13	тяжелых	1 441.99	-	1 441.99	173.56	-	-
2. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ВСПАШКА ПОЧВЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ							
ТАБЛИЦА 47-02-005. ВСПАШКА СТАРОПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ С ОДНОВРЕМЕННЫМ БОРОНОВАНИЕМ							
Измеритель: 1 га							
Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием на глубину до 30 см на почвах:							
47-02-005-01	легких	103.91	-	103.91	16.47	-	-
47-02-005-02	средних	134.57	-	134.57	21.33	-	-
47-02-005-03	тяжелых	148.20	-	148.20	23.49	-	-
Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием с доуглублением до 40 см на почвах:							
47-02-005-04	легких	121.79	-	121.79	19.31	-	-
47-02-005-05	средних	159.27	-	159.27	25.25	-	-
47-02-005-06	тяжелых	173.75	-	173.75	27.54	-	-
ТАБЛИЦА 47-02-006. ВСПАШКА ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ							
Измеритель: 1 га							
Вспашка целинных и залежных земель на глубину до 30 см на почвах:							
47-02-006-01	легких	113.28	-	113.28	17.96	-	-
47-02-006-02	средних и тяжелых	193.34	-	193.34	30.65	-	-
Вспашка целинных и залежных земель с доуглублением до 40 см на почвах:							
47-02-006-03	легких	132.87	-	132.87	21.06	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Заграты труда рабочих строителей. чел.-ч.	
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-02-006-04	средних и тяжелых	227,40	-	227,40	36,05	-	-

ТАБЛИЦА 47-02-007. ПЕРЕПАШКА ПАРА

Измеритель: 1 га

Перепахка пара отвальная на глубину до 30 см на почвах:

47-02-007-01	легких	85,17	-	85,17	13,50	-	-
47-02-007-02	средних	104,76	-	104,76	16,61	-	-
47-02-007-03	тяжелых	123,50	-	123,50	19,58	-	-

Перепахка пара безотвальная на глубину до 40 см на почвах:

47-02-007-04	легких	104,76	-	104,76	16,61	-	-
47-02-007-05	средних	113,28	-	113,28	17,96	-	-
47-02-007-06	тяжелых	142,23	-	142,23	22,55	-	-

3. ПЛАНТАЖНАЯ ВСПАШКА, ЛУЩЕНИЕ СТЕРНИ, ДИСКОВАНИЕ, БОРОНОВАНИЕ И КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ

ТАБЛИЦА 47-02-011. ПЛАНТАЖНАЯ ВСПАШКА

Измеритель: 1 га

Плантажная вспашка на глубину 40-45 см на почвах:

47-02-011-01	средних	419,89	-	419,89	66,56	-	-
47-02-011-02	тяжелых	524,65	-	524,65	83,16	-	-

Плантажная вспашка на глубину 46-60 см на почвах:

47-02-011-03	средних	715,62	-	715,62	73,51	-	-
47-02-011-04	тяжелых	937,92	-	937,92	96,34	-	-

ТАБЛИЦА 47-02-012. ЛУЩЕНИЕ СТЕРНИ, ДИСКОВАНИЕ, БОРОНОВАНИЕ И КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ

Измеритель: 1 га

47-02-012-01	Лушение стерни	46,37	-	46,37	5,81	-	-
--------------	----------------	-------	---	-------	------	---	---

Дискование земель старопахотных на почвах:

47-02-012-02	легких и средних	46,84	-	46,84	7,43	-	-
47-02-012-03	тяжелых	54,51	-	54,51	8,64	-	-

Дискование земель целинных и залежных на почвах:

47-02-012-04	легких и средних	63,88	-	63,88	10,13	-	-
47-02-012-05	тяжелых	75,80	-	75,80	12,02	-	-
47-02-012-06	Боронование почвы в один след	11,64	-	11,64	1,76	-	-

Культивация почвы:

47-02-012-07	с одновременным боронованием	47,46	-	47,46	7,16	-	-
47-02-012-08	без боронования	45,67	-	45,67	6,89	-	-

4. ОБРАБОТКА РАСКОРЧЕВАННЫХ ПЛОЩАДЕЙ И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ОСУШЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ

ТАБЛИЦА 47-02-016. ОБРАБОТКА РАСКОРЧЕВАННЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Измеритель: 1 га

Вспашка на раскорчеванных площадях на почвах:

47-02-016-01	средних	246,14	-	246,14	39,02	-	-
47-02-016-02	тяжелых	373,04	-	373,04	59,13	-	-

Дискование на раскорчеванных площадях на почвах:

47-02-016-03	легких и средних	63,88	-	63,88	10,13	-	-
47-02-016-04	тяжелых	75,80	-	75,80	12,02	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 47-02-017. ВСПАШКА МИНЕРАЛЬНЫХ ГРУНТОВ КУСТАРНИКОВО-БОЛОТНЫМИ НАВЕСНЫМИ ПЛУГАМИ							
Измеритель: 1 га							
Вспашка кустарниково-болотными навесными плугами площадей без кустарника на грунтах:							
47-02-017-01	минеральных	581.63	-	581.63	59.74	-	-
47-02-017-02	торфяных	545.09	-	545.09	55.99	-	-
Запашка площадей кустарниково-болотными навесными плугами на минеральных грунтах при количестве стволов кустарника на 1 га в тыс. шт.:							
47-02-017-03	от 5 до 10	750.64	-	750.64	77.11	-	-
47-02-017-04	от 10 до 15	863.31	-	863.31	88.68	-	-
47-02-017-05	более 15	994.26	-	994.26	102.13	-	-
Запашка площадей кустарниково-болотными навесными плугами на торфяных грунтах при количестве стволов кустарника на 1 га в тыс. шт.:							
47-02-017-06	от 5 до 10	619.70	-	619.70	63.65	-	-
47-02-017-07	от 10 до 15	674.51	-	674.51	69.29	-	-
47-02-017-08	более 15	732.37	-	732.37	75.23	-	-
ТАБЛИЦА 47-02-018. ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ОСУШЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ							
Измеритель: 1 га							
Первичная обработка осушенных площадей:							
47-02-018-01	дискование минеральных грунтов	93.69	-	93.69	14.85	-	-
47-02-018-02	дискование торфяных грунтов	80.91	-	80.91	12.83	-	-
47-02-018-03	фрезерование минеральных грунтов	394.35	-	394.35	40.51	-	-
47-02-018-04	фрезерование торфяных и супесчаных грунтов	338.02	-	338.02	34.72	-	-
47-02-018-05	прикатывание почвы	76.65	-	76.65	12.15	-	-
5. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОСАДКА И ПОСЕВ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР							
ТАБЛИЦА 47-02-022. КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПРИКОПКА И ПОДГОТОВКА К ПОСАДКЕ СЕЯНЦЕВ							
Измеритель: 1000 шт.							
47-02-022-01	Кратковременная прикопка и подготовка к посадке сеянцев <i>414-9280 Сеянцы, т. шт.</i>	80.28	80.28	-	-	-	8.67
ТАБЛИЦА 47-02-023. КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПРИКОПКА САЖЕНЦЕВ, ПОДГОТОВКА ИХ К ПОСАДКЕ							
Измеритель: 1000 саженцев							
47-02-023-01	Кратковременная прикопка и подготовка к посадке саженцев <i>414-9200 Саженцы, шт.</i>	260.21	260.21	-	-	-	28.10
ТАБЛИЦА 47-02-024. ПОСАДКА СЕЯНЦЕВ, САЖЕНЦЕВ И ПОСЕВ ЖЕЛУДЕЙ							
Измеритель: 1 км							
47-02-024-01	Обозначение направления ряда посадки провешиванием	8.30	8.30	-	-	-	0.82
Посадка сеянцев лесопосадочными машинами:							
47-02-024-02	одной <i>414-9280 Сеянцы, т. шт.</i>	76.09	17.00	59.09	8.24	-	1.68
47-02-024-03	двумя <i>414-9280 Сеянцы, т. шт.</i>	130.07	48.68	81.39	10.13	-	4.81
47-02-024-04	тремя <i>414-9280 Сеянцы, т. шт.</i>	141.09	64.67	76.42	8.91	-	6.39

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Посев желудей сеялками:							
47-02-024-05 414-9070	одной Желуди, кг.	28,82	2,36	26,46	3,04	- Проект	0,25
47-02-024-06 414-9070	двумя Желуди, кг.	52,22	5,56	46,66	4,32	- Проект	0,59
47-02-024-07 414-9070	тремя Желуди, кг.	67,33	8,49	58,84	4,46	- Проект	0,90
47-02-024-08 414-9200	Посадка саженцев лесопосадочной машиной Саженцы, шт.	70,01	18,22	51,79	7,56	- Проект	1,80
6. ЧАСТИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПОЛОСАМИ, НАРЕЗКА И ПРИКАТКА ПЛАСТОВ, НАРЕЗКА БОРОЗД НА ВЫРУБКАХ							
ТАБЛИЦА 47-02-028. ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПОЛОСАМИ							
Измеритель: 1 га							
47-02-028-01	Обработка почвы полосами	4 108,51	-	4 108,51	396,71	-	-
ТАБЛИЦА 47-02-029. НАРЕЗКА И ПРИКАТКА ПЛАСТОВ И НАРЕЗКА БОРОЗД НА ВЫРУБКАХ							
Измеритель: 1 км нарезки, прикатки							
47-02-029-01	Нарезка пластов по раскорчеванным вырубкам	89,83	-	89,83	9,23	-	-
47-02-029-02	Прикатка пластов перед посадкой	65,71	-	65,71	5,47	-	-
Нарезка борозд на вырубках с количеством пней на 1 га:							
47-02-029-03	до 300 шт.	42,59	-	42,59	6,75	-	-
47-02-029-04	с 301 шт. до 800 шт.	50,25	-	50,25	7,97	-	-
7. ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ И СЕЯНЦЕВ В ЧАСТИЧНО ПОДГОТОВЛЕННУЮ ПОЧВУ И УХОД ЗА ПОСАДКАМИ НА ВЫРУБКАХ							
ТАБЛИЦА 47-02-033. ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ, СЕЯНЦЕВ И УХОД ЗА НИМИ							
Измеритель: 1 км							
Посадка механизированным способом:							
47-02-033-01 414-9210	саженцев хвойных пород по полосам Саженцы, т. шт.	141,56	36,12	105,44	15,39	- Проект	3,16
47-02-033-02 414-9280	сеянцев по пластам Сеянцы, т. шт.	142,21	22,17	120,04	10,95	- Проект	1,94
Посадка сеянцев в борозды механизированная при количестве пней на 1 га:							
47-02-033-03 414-9280	до 300 шт. Сеянцы, т. шт.	95,24	22,17	73,07	9,45	- Проект	1,94
47-02-033-04 414-9280	свыше 300 до 800 шт. Сеянцы, т. шт.	145,30	33,60	111,70	14,45	- Проект	2,94
47-02-033-05	Уход за посадками	34,92	-	34,92	5,54	-	-
ТАБЛИЦА 47-02-034. РУЧНАЯ ПОСАДКА СЕЯНЦЕВ							
Измеритель: 1000 шт.							
Ручная посадка сеянцев в борозды при количестве пней на 1 га 601-800 шт. на почвах:							
47-02-034-01 414-9280	легких Сеянцы, т. шт.	76,41	76,41	-	-	- I	7,55
47-02-034-02 414-9280	средних Сеянцы, т. шт.	86,22	86,22	-	-	- I	8,52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
47-02-034-03 414-9280	тяжелых Сеянцы, т. шт.	114,86	114,86	-	-	-	11,35
Ручная посадка сеянцев по пластикам на почвах:							
47-02-034-04 414-9280	легких Сеянцы, т. шт.	84,20	84,20	-	-	-	8,32
47-02-034-05 414-9280	средних Сеянцы, т. шт.	94,01	94,01	-	-	-	9,29
47-02-034-06 414-9280	тяжелых Сеянцы, т. шт.	122,65	122,65	-	-	-	12,12
8. КОПКА ЯМ							
ТАБЛИЦА 47-02-038. МАРКИРОВКА ПЛОЩАДИ							
Измеритель: 1 га							
47-02-038-01	Маркировка площади	88,71	88,71	-	-	-	9,58
ТАБЛИЦА 47-02-039. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОПКА ЯМ							
Измеритель: 100 ям							
Механизированная копка ям размером 0,3х0,3 м на почвах:							
47-02-039-01	легких	137,73	-	137,73	20,25	-	-
47-02-039-02	средних	160,69	-	160,69	23,63	-	-
47-02-039-03	тяжелых	193,74	-	193,74	28,49	-	-
Механизированная копка ям размером 0,6х0,6 м на почвах:							
47-02-039-04	легких	160,69	-	160,69	23,63	-	-
47-02-039-05	средних	190,07	-	190,07	27,95	-	-
47-02-039-06	тяжелых	231,39	-	231,39	34,02	-	-
Механизированная копка ям размером 0,8х0,6 м на почвах:							
47-02-039-07	легких	178,13	-	178,13	26,19	-	-
47-02-039-08	средних	213,02	-	213,02	31,32	-	-
47-02-039-09	тяжелых	258,93	-	258,93	38,07	-	-
Механизированная копка ям размером 1,0х0,6 м на почвах:							
47-02-039-10	легких	276,71	82,97	193,74	28,49	-	8,96
47-02-039-11	средних	329,60	105,56	224,04	32,94	-	11,40
47-02-039-12	тяжелых	447,70	173,16	274,54	40,37	-	18,70
ТАБЛИЦА 47-02-040. КОПКА ЯМ ВРУЧНУЮ							
Измеритель: 100 шт.							
Копка ям вручную размером 0,3х0,3 м на почвах:							
47-02-040-01	легких	12,50	12,50	-	-	-	1,35
47-02-040-02	средних	18,33	18,33	-	-	-	1,98
Копка ям вручную размером 0,6х0,6 м на почвах:							
47-02-040-03	легких	101,77	101,77	-	-	-	10,99
47-02-040-04	средних	127,14	127,14	-	-	-	13,73
47-02-040-05	тяжелых	177,42	177,42	-	-	-	19,16
Копка ям вручную размером 0,8х0,6 м на почвах:							
47-02-040-06	легких	177,42	177,42	-	-	-	19,16
47-02-040-07	средних	224,46	224,46	-	-	-	24,24
47-02-040-08	тяжелых	317,90	317,90	-	-	-	34,33
Копка ям вручную размером 1,0х0,6 м на почвах:							
47-02-040-09	легких	332,80	332,80	-	-	-	35,94
47-02-040-10	средних	427,90	427,90	-	-	-	46,21
47-02-040-11	тяжелых	665,52	665,52	-	-	-	71,87

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 47-02-044. ПОСАДКА ВРУЧНУЮ							
Измеритель: 1000 шт.							
Посадка вручную семян сплошная на почвах:							
47-02-044-01 414-9280	легких Сеянцы, т. шт.	75,29	75,29	-	-	-	7.44
47-02-044-02 414-9280	средних Сеянцы, т. шт.	96,54	96,54	-	-	-	9.54
47-02-044-03 414-9280	тяжелых Сеянцы, т. шт.	99,58	99,58	-	-	-	9.84
Посадка вручную семян при дополнении на почвах:							
47-02-044-04 414-9280	легких Сеянцы, т. шт.	97,56	97,56	-	-	-	9.64
47-02-044-05 414-9280	средних Сеянцы, т. шт.	131,26	131,26	-	-	-	12.97
47-02-044-06 414-9280	тяжелых Сеянцы, т. шт.	139,66	139,66	-	-	-	13.80
47-02-044-07	Посадка вручную черенков	165,13	95,13	-	-	70,00	9.40
47-02-044-08	Установка кольев	7 970,41	385,57	-	-	7 584,84	38.10
ТАБЛИЦА 47-02-045. ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ И ПОДВЯЗКА ИХ К КОЛЬЯМ							
Измеритель: 100 саженцев							
Посадка саженцев сплошная:							
47-02-045-01 414-9200	лиственных пород Саженцы, шт.	69,63	69,63	-	-	-	6.88
47-02-045-02 414-9210	хвойных пород Саженцы, т. шт.	84,70	84,70	-	-	-	8.37
Посадка саженцев при дополнении:							
47-02-045-03 414-9200	лиственных пород Саженцы, шт.	77,01	77,01	-	-	-	7.61
47-02-045-04 414-9210	хвойных пород Саженцы, т. шт.	92,09	92,09	-	-	-	9.10
47-02-045-05	Подвязка саженцев к кольям	796,63	38,15	-	-	758,48	4.12
ТАБЛИЦА 47-02-046. ПОСЕВ ЖЕЛУДЕЙ ВРУЧНУЮ							
Измеритель: 1000 посевных мест							
Посев желудей вручную на почвах:							
47-02-046-01 414-9070	средних Желуди, кг.	54,75	54,75	-	-	-	5.41
47-02-046-02 414-9070	тяжелых Желуди, кг.	64,16	64,16	-	-	-	6.34
10. ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ							
ТАБЛИЦА 47-02-050. ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГРУЗКОЙ							
Измеритель: 1 га							
Внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием удобрений:							
47-02-050-01 114-9011	минеральных Удобрения минеральные, т.	180,29	-	180,29	23,09	-	-
47-02-050-02 114-9020	органических Удобрения органические, т.	68,74	-	68,74	7,70	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
47-02-050-03 <i>114-9011</i> <i>114-9020</i>	Внесение удобрений с механизированной загрузкой с подкормкой растений жидкими удобрениями подкормщиком-опрыскивателем <i>Удобрения минеральные, т.</i> <i>Удобрения органические, т.</i>	108,60	12,04	96,56	14,04	-	1,19
ТАБЛИЦА 47-02-051. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗВОЗКА ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ							
Измеритель: 10 т удобрений							
47-02-051-01 <i>114-9001</i>	Механизированная развозка органоминеральных удобрений <i>Удобрения, т.</i>	334,17	90,88	243,29	35,59	-	8,98
ТАБЛИЦА 47-02-052. ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ В ЯМЫ ВРУЧНУЮ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ ПОЧВЫ С УДОБРЕНИЯМИ И ЗАСЫПКА ЯМ							
Измеритель: 100 ям							
47-02-052-01 <i>114-9001</i>	Внесение удобрений в ямы вручную с перемешиванием почвы с удобрениями и засыпка ям <i>Удобрения, т.</i>	81,36	81,36	-	-	-	8,04
11. УХОД ЗА ЛЕСНЫМИ КУЛЬТУРАМИ							
ТАБЛИЦА 47-02-056. КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ, ДИСКОВАНИЕ МЕЖДУРЯДИЙ							
Измеритель: 1 км							
Культивация почвы:							
47-02-056-01	в междурядьях	28,02	-	28,02	3,38	-	-
47-02-056-02	в рядах	24,66	-	24,66	2,97	-	-
47-02-056-03	в междурядьях с одновременным уходом в рядах	40,35	-	40,35	4,86	-	-
47-02-056-04	Дискование междурядий	22,81	-	22,81	2,70	-	-
ТАБЛИЦА 47-02-057. ПЕРЕПАШКА В МЕЖДУРЯДЬЯХ							
Измеритель: 1 км							
Перепахка в междурядьях на почвах:							
47-02-057-01	легких	20,99	-	20,99	3,11	-	-
47-02-057-02	средних	25,56	-	25,56	3,78	-	-
47-02-057-03	тяжелых	31,03	-	31,03	4,59	-	-
ТАБЛИЦА 47-02-058. РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ ВОКРУГ СЕЯНЦЕВ В ЗАЩИТНЫХ ЗОНАХ							
Измеритель: 1000 м ²							
Рыхление почвы вокруг сеянцев в защитных зонах на почвах:							
47-02-058-01	легких	69,36	69,36	-	-	-	7,49
47-02-058-02	средних	78,52	78,52	-	-	-	8,48
47-02-058-03	тяжелых	122,05	122,05	-	-	-	13,18
ТАБЛИЦА 47-02-059. РЫХЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ВОКРУГ СЕЯНЦЕВ							
Измеритель: 1000 шт.							
Рыхление площадки вокруг сеянцев размером 0,5х0,5 м на почвах:							
47-02-059-01	легких	66,67	66,67	-	-	-	7,20
47-02-059-02	средних	91,03	91,03	-	-	-	9,83
47-02-059-03	тяжелых	136,12	136,12	-	-	-	14,70
Рыхление площадки вокруг сеянцев размером 1х1 м на почвах:							
47-02-059-04	легких	105,38	105,38	-	-	-	11,38
47-02-059-05	средних	144,18	144,18	-	-	-	15,57
47-02-059-06	тяжелых	190,76	190,76	-	-	-	20,60

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 47-02-060. РЫХЛЕНИЕ ПРИСТВОЛЬНЫХ ЛУНОК							
Измеритель: 100 шт.							
Рыхление приствольных лунок диаметром:							
47-02-060-01	0,5 м	10.00	10.00	-	-	-	1.08
47-02-060-02	0,7 м	20.09	20.09	-	-	-	2.17
47-02-060-03	1 м	40.19	40.19	-	-	-	4.34
47-02-060-04	1,25 м	58.62	58.62	-	-	-	6.33
47-02-060-05	1,5 м	84.82	84.82	-	-	-	9.16
ТАБЛИЦА 47-02-061. УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ							
Измеритель: 1000 шт.							
Обрезка нижних сучьев у деревьев:							
47-02-061-01	после посадки	123.17	123.17	-	-	-	10.90
47-02-061-02	на 2-3-й год	202.27	202.27	-	-	-	17.90
47-02-061-03	на 4-5-й год	452.68	452.68	-	-	-	40.06
47-02-061-04	свыше 5 лет	626.81	626.81	-	-	-	55.47
47-02-061-05	Формирование кустарников	143.51	143.51	-	-	-	12.70
Посадка на пень кустарника в возрасте:							
47-02-061-06	2-3-х лет	249.62	76.09	173.53	49.37	-	7.24
47-02-061-07	4-х лет и выше	269.80	82.29	187.51	53.35	-	7.83
ТАБЛИЦА 47-02-065. УСТРОЙСТВО ТЕРРАС, ПОСАДКА СЕЯНЦЕВ И УХОД ЗА НИМИ							
Измеритель: 1 км террасы							
47-02-065-01	Разметка террас	57.88	57.88	-	-	-	6.25
414-9280	Сеянцы, т. шт.					Проект	
Устройство террас шириной 2,5-3,0 м при уклоне местности 13-20 градусов на почвах:							
47-02-065-02	средних	649.65	-	649.65	95.04	-	-
414-9280	Сеянцы, т. шт.					Проект	
47-02-065-03	тяжелых	733.63	-	733.63	107.33	-	-
414-9280	Сеянцы, т. шт.					Проект	
Устройство террас шириной 4,0 м при уклоне местности 13-25 градусов на почвах:							
47-02-065-04	средних	2 039.57	-	2 039.57	123.40	-	-
414-9280	Сеянцы, т. шт.					Проект	
47-02-065-05	тяжелых	2 254.12	-	2 254.12	136.38	-	-
414-9280	Сеянцы, т. шт.					Проект	
Устройство террас шириной 4,0 м при уклоне местности 26-32 градусов на почвах:							
47-02-065-06	средних	2 335.28	81.16	2 254.12	136.38	-	8.02
414-9280	Сеянцы, т. шт.					Проект	
47-02-065-07	тяжелых	2 613.84	90.88	2 522.96	152.65	-	8.98
414-9280	Сеянцы, т. шт.					Проект	
Устройство террас шириной 4,0 м при уклоне местности 33-35 градусов на почвах:							
47-02-065-08	средних	2 562.91	89.06	2 473.85	149.67	-	8.80
47-02-065-09	тяжелых	2 975.06	103.12	2 871.94	173.76	-	10.19
47-02-065-10	Рыхление полотна террас	137.58	-	137.58	13.76	-	-
Посадка сеянцев:							
47-02-065-11	однорядная	123.94	25.81	98.13	12.69	-	2.55
414-9280	Сеянцы, т. шт.					Проект	
47-02-065-12	двухрядная	198.04	75.90	122.14	15.80	-	7.50
414-9280	Сеянцы, т. шт.					Проект	
47-02-065-13	Уход за посадками	56.21	-	56.21	8.91	-	-
ТАБЛИЦА 47-02-066. КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЛОТНА ТЕРРАС							
Измеритель: 1 га							
47-02-066-01	Культивация полотна террас	124.35	-	124.35	19.71	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
12. УСТРОЙСТВО ТЕРРАС, ПОСАДКА СЕЯНЦЕВ И УХОД ЗА НИМИ							
ТАБЛИЦА 47-02-070. ПОСЕВ ПЕСЧАНОГО ОВСА							
Измеритель: 1 га							
47-02-070-01 414-9250	Посев песчаного овса Семена песчаного овса, кг.	242,88	242,88	-	-	-	24,00
						Проект	
ТАБЛИЦА 47-02-071. МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ПОСЕВ ПЕСЧАНОГО ОВСА, ШЕЛЮГОВАНИЕ ПЕСКОВ							
Измеритель: 1 км							
47-02-071-01 414-9250	Посев песчаного овса механизированный Семена песчаного овса, кг.	24,19	1,83	22,36	2,57	-	0,17
						Проект	
Шелюгование песков:							
47-02-071-02 414-9314	хлыстами Хлысты шелюги, т. шт.	75,11	22,30	52,81	8,37	-	2,28
						1	
47-02-071-03 414-9315	черенками Черенки шелюги, т. шт.	90,55	90,55	-	-	-	8,40
						1,25	
ТАБЛИЦА 47-02-072. ПОСАДКА НА ПЕНЬ ШЕЛЮГИ							
Измеритель: 1000 шт.							
47-02-072-01	Посадка на пень шелюги	38,31	38,31	-	-	-	3,43
ТАБЛИЦА 47-02-073. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, УСТРОЙСТВО УСТИЛОЧНОЙ ЗАЩИТЫ							
Измеритель: 1 га							
47-02-073-01 414-0478	Механическая защита, устройство устилочной защиты Солома песчаного овса, кг.	3 481,28	3 481,28	-	-	-	344,00
						Проект	
ТАБЛИЦА 47-02-074. УСТРОЙСТВО РЯДОВОЙ И ЩИТОВОЙ ЗАЩИТЫ							
Измеритель: 1000 м							
Устройство рядовых защит:							
47-02-074-01 414-9317	из чернойбыла Чернойбыл, м ³	1 143,56	1 143,56	-	-	-	113,00
						14	
47-02-074-02 414-9318	из янтака Янтак, м ³	769,12	769,12	-	-	-	76,00
						30	
47-02-074-03 414-9319	из камыша Камыш, м ³	794,42	794,42	-	-	-	78,50
						20	
47-02-074-04 414-9319	Устройство щитовых защит из камыша Камыш, м ³	5 474,92	5 474,92	-	-	-	541,00
						150	
47-02-074-05 414-9319	Ремонт щитовых защит из камыша Камыш, м ³	2 691,92	2 691,92	-	-	-	266,00
						37,5	
ТАБЛИЦА 47-02-075. ОБЛЕСЕНИЕ ПЕСКОВ							
Измеритель: 1 км							
47-02-075-01 114-9060	Глубокое рыхление почв с внесением ядохимикатов Ядохимикаты, кг.	34,92	-	34,92	5,54	-	-
						Проект	
47-02-075-02 414-9280	Механизированная посадка сеянцев с одновременной подготовкой песчаных почв Сеянцы, т. шт.	118,03	30,83	87,20	12,42	-	2,97
						Проект	
47-02-075-03 414-9220	Механизированный посев семян саксаула с предварительной подготовкой почвы Семена, кг.	46,27	1,76	44,51	6,08	-	0,17
						Проект	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 47-02-076. ПОСЕВ ПОД ЛОПАТУ СЕМЯН ДЖУЗГУНА							
Измеритель: 1 га							
47-02-076-01 414-9220	Посев под лопату семян джужгуна <i>Семена, кг.</i>	388.57	388.57	-	-	-	40.10 <i>Проект</i>
14. ОПРЫСКИВАНИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР							
ТАБЛИЦА 47-02-080. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА							
Измеритель: 10 т							
Приготовление раствора:							
47-02-080-01 114-9060	водного <i>Ядохимикаты, кг.</i>	221.28	221.28	-	-	-	19.36 <i>Проект</i>
47-02-080-02 114-9060	масляного <i>Ядохимикаты, кг.</i>	822.96	822.96	-	-	-	72.00 <i>Проект</i>
ТАБЛИЦА 47-02-081. ОПРЫСКИВАНИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР ОПРЫСКИВАТЕЛЕМ							
Измеритель: 1 га							
47-02-081-01 114-9060	Опрыскивание лесных культур опрыскивателем <i>Ядохимикаты, кг.</i>	153.76	56.26	97.50	23.40	-	3.67 <i>Проект</i>
ТАБЛИЦА 47-02-082. ОПРЫСКИВАНИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР ВРУЧНУЮ							
Измеритель: 1000 шт.							
47-02-082-01 114-9060	Опрыскивание лесных культур вручную <i>Ядохимикаты, кг.</i>	129.36	129.36	-	-	-	9.83 <i>Проект</i>
ТАБЛИЦА 47-02-083. МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ОПРЫСКИВАНИЕ							
Измеритель: 100 га							
Механизированное опрыскивание:							
47-02-083-01 114-9060	лесных культур аэрозольным генератором <i>Ядохимикаты, кг.</i>	2 004.77	471.49	1 533.28	262.08	-	41.25 <i>Проект</i>
47-02-083-02 114-9060	малоценного молодняка <i>Ядохимикаты, кг.</i>	2 067.53	163.74	1 903.79	237.60	-	16.18 <i>Проект</i>
15. ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
ТАБЛИЦА 47-02-087. ПОДГОТОВКА К АЭРОСЕВУ ХВОЙНЫХ ПОРОД							
Измеритель: 100 га							
47-02-087-01 102-0008 414-9270	Подготовка к аэросеву хвойных пород <i>Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 12-24 см. м³</i> <i>Семена хвойных пород, кг.</i>	188.65	188.65	-	-	-	17.50 <i>Проект</i> <i>Проект</i>
ТАБЛИЦА 47-02-088. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПЛОЩАДКАМИ ВРУЧНУЮ							
Измеритель: 1000 м ²							
Подготовка почвы площадками вручную разных размеров на глубину до 22 см на почвах:							
47-02-088-01	легких	887.52	887.52	-	-	-	87.70
47-02-088-02	средних	1 226.34	1 226.34	-	-	-	121.18
47-02-088-03	тяжелых	1 853.07	1 853.07	-	-	-	183.11
47-02-088-04	Рыхление почвы предварительно обработанных площадок	223.55	223.55	-	-	-	22.09

Номера расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3		4	5		6
ТАБЛИЦА 47-02-089. ОПЫЛИВАНИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР							
Измеритель: 1 га							
Опыливание лесных культур:							
47-02-089-01 114-9060	механизированное Ядохимикаты, кг.	26.61	7.21	19.40	5.15	- Проект	0.47
47-02-089-02 114-9060	ручное Ядохимикаты, кг.	69.14	69.14	-	-	- Проект	4.51
ТАБЛИЦА 47-02-090. ПРОТИВОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА ПЛОСКОРЕЗАМИ							
Измеритель: 1 га							
Противоэрозионная обработка плоскорезами почв:							
47-02-090-01	легких	96.37	13.76	82.61	13.10	-	1.12
47-02-090-02	средних	112.34	16.10	96.24	15.26	-	1.31
47-02-090-03	тяжелых	133.30	19.17	114.13	18.09	-	1.56
ТАБЛИЦА 47-02-091. КУЛЬТИВАЦИЯ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ							
Измеритель: 1 км							
Культивация:							
47-02-091-01	полос на площадях без пней	24.66	-	24.66	2.97	-	-
47-02-091-02	борозд с количеством пней до 600 шт. на 1 га	73.24	-	73.24	9.18	-	-
ТАБЛИЦА 47-02-092. ПОСЕВ СЕМЯН ХВОЙНЫХ ПОРОД НА ВЫРУБКАХ С ОДНОВРЕМЕННОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОЧВЫ ПРИ РАССТОЯНИИ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ БОРОЗД 3 М							
Измеритель: 1 км							
Посев семян хвойных пород на вырубках с одновременной подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м при количестве пней на 1 га:							
47-02-092-01 414-9220	до 300 шт. Семена, кг.	52.13	-	52.13	6.21	- Проект	-
47-02-092-02 414-9220	более 300 шт. Семена, кг.	68.00	-	68.00	8.10	- Проект	-
ТАБЛИЦА 47-02-093. ПОСЕВ И ПРИКАТЫВАНИЕ ПОСЕВОВ ТРАВ							
Измеритель: 1 га							
Посев:							
47-02-093-01 414-9220	семян люпина Семена, кг.	120.06	-	120.06	13.77	- Проект	-
47-02-093-02 414-9220	многолетних трав Семена, кг.	58.86	-	58.86	6.75	- Проект	-
47-02-093-03 414-9220	Прикатывание посевов Семена, кг.	65.15	-	65.15	7.96	- Проект	-
ТАБЛИЦА 47-02-094. ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ И СРЕЗКА ПОРОСЛИ В МЕЖДУРЯДЬЯХ							
Измеритель: 1 га							
47-02-094-01	Механизированное выкашивание и срезка поросли шириной 1 м	1 028.00	-	1 028.00	292.50	-	-
Выкашивание травы вручную при междурядьях:							
47-02-094-02	1.5 м	278.30	278.30	-	-	-	27.50
47-02-094-03	4.0 м	118.40	118.40	-	-	-	11.70
47-02-094-04	Сгребание и уборка трав	39.88	39.88	-	-	-	4.34
ТАБЛИЦА 47-02-095. СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ							
Измеритель: 1 км							
47-02-095-01	Снегозадержание	39.59	-	39.59	3.92	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 47-02-096. ПОДГОТОВКА НЕОКОРЕННЫХ ЧЕРЕНКОВ К ПОСАДКЕ							
Измеритель: 10000 шт.							
47-02-096-01	Подготовка неокоренных черенков к посадке	121,99	121,99	-	-	-	12,26

Приложение № 1

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Сметная цена (руб)	Оплата труда рабочих, управляющих машинами (руб)
1	2	3	4	5
СМЕТНЫЕ РАЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 г.				
010201	Прицепы тракторные 2 т	маш.-ч	4,09	-
010311	Тракторы на гусеничном ходу 59 (80) кВт (л.с.) При работе на других видах строительства	маш.-ч	80,84	13,5
010313	Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л.с.) При работе на других видах строительства	маш.-ч	147,93	15,64
010407	Тракторы на пневмоколесном ходу 18 (25) кВт (л.с.) При работе на других видах строительства	маш.-ч	41,12	11,7
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу 40 (55) кВт (л.с.) При работе на других видах строительства	маш.-ч	69,27	11,7
010410	Тракторы на пневмоколесном ходу 59 (80) кВт (л.с.) При работе на других видах строительства	маш.-ч	85,22	13,5
021141	Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства	маш.-ч	117,92	15,28
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	100,04	11,43
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	маш.-ч	111,29	11,43
060230	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу 0,25 м ³ при работе на водохозяйственном строительстве	маш.-ч	123,38	13,5
060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу 0,25 м ³ при работе на других видах строительства	маш.-ч	122,01	15,16
070148	Бульдозеры 59 кВт (80 л.с.) При работе на других видах строительства	маш.-ч	136,50	13,5
070149	Бульдозеры 79 кВт (108 л.с.) При работе на других видах строительства	маш.-ч	177,77	15,64
070150	Бульдозеры 96 кВт (130 л.с.) При работе на других видах строительства	маш.-ч	206,48	15,64
070151	Бульдозеры 118 кВт (160 л.с.) При работе на других видах строительства	маш.-ч	258,50	15,64
090102	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	33,23	-
090203	Грабли навесные (без трактора)	маш.-ч	6,48	-
091000	Машины лесопосадочные (без трактора)	маш.-ч	11,65	-
091100	Опрыскиватели вентиляторные	маш.-ч	7,63	-
091200	Опыливатели широкозахватные универсальные	маш.-ч	2,98	-
091301	Плуги выкопочные (без трактора)	маш.-ч	2,74	-
091305	Плуги трехкорпусные навесные	маш.-ч	10,43	-
091306	Плуги четырехкорпусные навесные	маш.-ч	11,44	-
091400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	8,41	-
091500	Ямокопатели	маш.-ч	6,60	-
091700	Генераторы аэрозольные	маш.-ч	27,33	-
092001	Сеялки туковые (без трактора)	маш.-ч	1,18	-
092002	Сеялки прицепные	маш.-ч	32,49	-
092201	Разбрасыватели тракторные прицепные	маш.-ч	32,49	-
092401	Косилки тракторные	маш.-ч	12,95	-
092402	Газонокосилка моторная	маш.-ч	27,96	-
092501	Культиваторы навесные с приспособлениями	маш.-ч	26,86	-
092601	Луцильщики	маш.-ч	22,61	-
092701	Катки прицепные кольчатые	маш.-ч	13,27	-
093001	Агрегаты посадочные прицепные	маш.-ч	23,55	-
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	178,57	15,25
331601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	5,20	-

Приложение № 2

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Сметная цена (руб.)
1	2	3	4
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 г.			
101-0114	Веревка техническая из пенькового волокна	т	37 501.37
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	1 035.00
101-0405	Краски масляные МА-015 бежевые для наружных работ	т	19 739.46
101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная 3 мм	т	12 457.95
101-1782	Ткань мешочная	10 м ²	103.42
101-1805	Гвозди строительные	т	12 009.36
101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	34 402.37
102-0020	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6.5 м, диаметром 12-24 см	м ³	427.21
102-0066	Доски необрезные из хвойных пород 16 мм, длиной 4-6.5 м, сорт IV	м ³	1 281.80
114-9021-1	Удобрения органические торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-1	м ³	413.23
114-9022-1	Удобрения органо-минеральные	м ³	434.35
203-0530	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм	шт	7.00
407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м ³	77.35
408-0032	Щебень из природного камня для строительных работ марки 200, фракция 40-70 мм	м ³	246.05
411-0001	Вода	м ³	2.44
414-0471	Дерн	м ²	20.83
414-0473	Перегонной	м ³	169.40
414-0478	Солома песчаного овса	кг	2.11
414-9120-1	Мох	м ³	213.00
414-9230-1	Семена газонных трав	кг	156.34
414-9340-1	Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2.5-3.0см (лилия, тюльпан и т.д.)	1000 шт	3 927.00
414-9350-1	Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.)	шт	0.07

Приложение № 3

ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 г.

Разряд работ	Часовая оплата труда рабочих-строителей и машинистов строительных машин руб/чел-час.	Разряд работ	Часовая оплата труда рабочих-строителей и машинистов строительных машин руб/чел-час.	Разряд работ	Часовая оплата труда рабочих-строителей и машинистов строительных машин руб/чел-час.
1	2	3	4	5	6
1	8.54	2.7	9.86	4.4	12.12
1.1	8.61	2.8	9.95	4.5	12.29
1.2	8.68	2.9	10.04	4.6	12.47
1.3	8.75	3	10.12	4.7	12.64
1.4	8.83	3.1	10.25	4.8	12.81
1.5	8.90	3.2	10.38	4.9	12.99
1.6	8.97	3.3	10.51	5	13.16
1.7	9.04	3.4	10.65	5.1	13.38
1.8	9.12	3.5	10.78	5.2	13.60
1.9	9.19	3.6	10.91	5.3	13.82
2	9.26	3.7	11.04	5.4	14.03
2.1	9.35	3.8	11.17	5.5	14.25
2.2	9.43	3.9	11.30	5.6	14.47

Разряд работ	Часовая оплата труда рабочих-строителей и машинистов строительных машин руб/чел-час.	Разряд работ	Часовая оплата труда рабочих-строителей и машинистов строительных машин руб/чел-час.	Разряд работ	Часовая оплата труда рабочих-строителей и машинистов строительных машин руб/чел-час.
2.3	9,52	4	11,43	5.7	14,68
2.4	9,61	4,1	11,60	5,8	14,90
2.5	9,69	4,2	11,78	5,9	15,12
2.6	9,78	4,3	11,95	6	15,33

Приложение № 4

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ КОДОВ

Номера расценок	Общий код ресурса по ГЭСН	Уточненный код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Ед. изм.	Сметная цена, руб.
1	2	3	4	5	6
47-01-068-1:2; 47-01-069-1:2	114-9021	114-9021-1	Удобрения органические торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-1	м ³	413,23
47-01-004-2:5, 7:10, 12:15, 17:20; 47-01-005-2:5, 7:10, 12:15, 17:20, 22:25, 27:30; 47-01-006-2:5, 7:10, 12:15, 17:20; 47-01-007-2:5, 7:10, 12:15, 17:20, 22:25, 27:30; 47-01-008-2:5, 7:10; 47-01-015-2:5, 7:10	114-9022	114-9022-1	Удобрения органо-минеральные	м ³	434,35
47-01-058-1:14	407-9090	407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м ³	77,35
47-01-059-1:4	414-9120	414-9120-1	Мох	м ³	213,00
47-01-046-6; 47-01-047-1; 47-01-052-1; 47-01-061-1	414-9230	414-9230-1	Семена газонных трав	кг	156,34
47-01-059-1:4	414-9300	414-0478	Солома песчаного овса	кг	2,11
47-01-050-1:2; 47-01-052-1	414-9340	414-9340-1	Луковицы и клубнелуковицы цветочно-многолетних, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.)	1000 шт	3 927,00
47-02-044-7	414-9350	414-9350-1	Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.)	шт	0,07
47-01-031-1÷10; 47-01-032-1÷5	060119	060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу 0,25 м ³ при работе на других видах строительства	маш.-ч	122,01
47-01-0921, 2	500304	010407	Тракторы на пневмоколесном ходу 18 (25) кВт (л.с.) При работе на других видах строительства	маш.-ч	41,12
47-02-061-6, 7; 47-02-094-1	090700	010407	Тракторы на пневмоколесном ходу 18 (25) кВт (л.с.) При работе на других видах строительства	маш.-ч	41,12
47-01-097-6÷8	500201	010311	Тракторы на гусеничном ходу 59 (80) кВт (л.с.) При работе на других видах строительства	маш.-ч	80,84
47-02-028-1; 47-02-029-3, 4; 47-02-033-1, 3÷5; 47-02-083-2; 47-02-091-2; 47-02-092-1, 2	010501	010311	Тракторы на гусеничном ходу 59 (80) кВт (л.с.) При работе на других видах строительства	маш.-ч	80,84

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения	3
Раздел 01. Озеленение	4
Техническая часть	4
1. Общие указания	4
2. Правила исчисления объемов работ	5
3. Коэффициенты к расценкам	5
Раздел 01. Озеленение	8
1. Подготовка участка для озеленения	8
47-01-001. Подготовка участка для озеленения	8
2. Подготовка посадочных мест и посадка деревьев и кустарников с комом земли	8
47-01-004. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом	8
47-01-005. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом.....	9
47-01-006. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную	10
47-01-007. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную	11
47-01-008. Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли	12
47-01-009. Посадка деревьев и кустарников с комом земли.....	12
3. Подготовка посадочных мест и посадка деревьев-саженцев	13
47-01-015. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев	13
47-01-016. Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев.....	13
47-01-017. Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой.....	14
4. Подготовка посадочных мест и посадка кустарников-саженцев в группы	14
47-01-023. Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы	14
47-01-024. Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы	14
47-01-025. Посадка кустарников-саженцев в группы	15
5. Подготовка посадочных мест и посадка кустарников-саженцев в живую изгородь	15
47-01-031. Подготовка стандартных посадочных мест	15
47-01-032. Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди	16
47-01-033. Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь.....	16
6. Внесение удобрений и устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников	16
47-01-039. Внесение удобрений при посадке деревьев и кустарников	16
47-01-040. Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников.....	17
7. Устройство газонов, цветников, альпинариев и рокариев	17
47-01-046. Устройство газонов.....	17
47-01-047. Посев луговых газонов тракторной сеялкой.....	17
47-01-048. Устройство корыта под цветники	17
47-01-049. Подготовка почвы под цветники	17
47-01-050. Посадка многолетних цветников	18
47-01-051. Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту	18
47-01-052. Устройство альпинариев и рокариев	18
8. Заготовка деревьев и кустарников, растительной земли, перегноя и дерна	18
47-01-058. Заготовка деревьев и кустарников с комом земли	18
47-01-059. Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой.....	18
47-01-060. Заготовка растительной земли, перегноя и дерна	19
47-01-061. Заготовка дерна вручную	19
9. Уход за зелеными насаждениями. Комплексные нормы	19
47-01-067. Уход за деревьями или кустарниками с комом земли	19
47-01-068. Уход за саженцами с оголенной корневой системой	19
47-01-069. Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди ..	19
47-01-070. Уход за цветниками и газонами	19
47-01-071. Уход за газонами луговыми	20
47-01-072. Уход за растениями в альпинариях и рокариях.....	20
47-01-073. Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз.....	20
47-01-074. Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов	20
10. Уход за зелеными насаждениями. Операционные расценки	20

47-01-080. Уход за зелеными насаждениями. Операционные расценки	20
47-01-081. Выкашивание луговых газонов тракторной косилкой	20
47-01-082. Опрыскивание ядохимикатами	20
47-01-083. Опыливание деревьев и кустарников	21
47-01-084. Полив зеленых насаждений	21
47-01-085. Открытие или закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок и канавок	21
11. Уход за эфиромасличными культурами	21
47-01-091. Уход за кустами розы и лаванды	21
47-01-092. Уход за кустами лаванды, розы, полыни лимонной	21
12. Прочие работы	22
47-01-096. Приготовление раствора для побелки вручную	22
47-01-097. Побелка деревьев	22
Раздел 02. Защитные лесонасаждения	23
Техническая часть	23
1. Общие указания	23
2. Правила исчисления объемов работ	24
3. Коэффициенты к расценкам	24
Раздел 02. Защитные лесонасаждения	26
1. Обработка почвы по системам зяблевой вспашки и черного пара на старопахотных, целинных и залежных землях, черного пара с плантажной вспашкой	26
47-02-001. Сплошная обработка почвы	26
2. Механизированная вспашка почвы по операциям	26
47-02-005. Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием	26
47-02-006. Вспашка целинных и залежных земель	26
47-02-007. Перепашка пара	27
3. Плантажная вспашка, лушение стерни, дискование, боронование и культивация почвы ..	27
47-02-011. Плантажная вспашка	27
47-02-012. Лушение стерни, дискование, боронование и культивация почвы	27
4. Обработка раскорчеванных площадей и первичная обработка осушенных площадей	27
47-02-016. Обработка раскорчеванных площадей	27
47-02-017. Вспашка минеральных грунтов кустарниково-болотными навесными плугами	28
47-02-018. Первичная обработка осушенных площадей	28
5. Механизированная посадка и посев лесных культур	28
47-02-022. Кратковременная прикопка и подготовка к посадке семян	28
47-02-023. Кратковременная прикопка саженцев, подготовка их к посадке	28
47-02-024. Посадка семян, саженцев и посев желудей	28
6. Частичная обработка почвы полосами, нарезка и прикатка пластов, нарезка борозд на вырубках	29
47-02-028. Обработка почвы полосами	29
47-02-029. Нарезка и прикатка пластов и нарезка борозд на вырубках	29
7. Посадка саженцев и семян в частично подготовленную почву и уход за посадками на вырубках	29
47-02-033. Посадка саженцев, семян и уход за ними	29
47-02-034. Ручная посадка семян	29
8. Копка ям	30
47-02-038. Маркировка площади	30
47-02-039. Механизированная копка ям	30
47-02-040. Копка ям вручную	30
47-02-044. Посадка вручную	31
47-02-045. Посадка саженцев и подвязка их к кольям	31
47-02-046. Посев желудей вручную	31
10. Внесение удобрений	31
47-02-050. Внесение удобрений с механизированной загрузкой	31
47-02-051. Механизированная развозка органоминеральных удобрений	32
47-02-052. Внесение удобрений в ямы вручную с перемешиванием почвы с удобрениями и засыпка ям	32
11. Уход за лесными культурами	32
47-02-056. Культивация почвы, дискование междурядий	32
47-02-057. Перепашка в междурядьях	32
47-02-058. Рыхление почвы вокруг семян в защитных зонах	32
47-02-059. Рыхление площадки вокруг семян	32
47-02-060. Рыхление приствольных лунок	33

47-02-061. Уход за растениями.....	33
47-02-065. Устройство террас, посадка сеянцев и уход за ними.....	33
47-02-066. Культивация полотна террас.....	33
12. Устройство террас, посадка сеянцев и уход за ними.....	34
47-02-070. Посев песчаного овса.....	34
47-02-071. Механизированный посев песчаного овса, шелюгование песков.....	34
47-02-072. Посадка на пень шелюги.....	34
47-02-073. Механическая защита, устройство устилочной защиты.....	34
47-02-074. Устройство рядовой и щитовой защиты.....	34
47-02-075. Облесение песков.....	34
47-02-076. Посев под лопату семян джужгуна.....	35
14. Опрыскивание лесных культур.....	35
47-02-080. Приготовление раствора.....	35
47-02-081. Опрыскивание лесных культур опрыскивателем.....	35
47-02-082. Опрыскивание лесных культур вручную.....	35
47-02-083. Механизированное опрыскивание.....	35
15. Прочие работы.....	35
47-02-087. Подготовка к аэроосу хвойных пород.....	35
47-02-088. Подготовка почвы площадками вручную.....	35
47-02-089. Опыливание лесных культур.....	36
47-02-090. Противоэрозионная обработка плоскорезами.....	36
47-02-091. Культивация при частичной обработке почвы.....	36
47-02-092. Посев семян хвойных пород на вырубках с одновременной подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м.....	36
47-02-093. Посев и прикатывание посевов трав.....	36
47-02-094. Выкашивание травы и срезка поросли в междурядьях.....	36
47-02-095. Снегозадержание.....	36
47-02-096. Подготовка неокоренных черенков к посадке.....	37
Приложение № 1.....	38
Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин в базисных ценах Республики Карелия по состоянию на 01.01.2000 г.....	38
Приложение № 2.....	39
Сметные цены на материалы, изделия и конструкции в базисных ценах Республики Карелия по состоянию на 01.01.2000 г.....	39
Приложение № 3.....	39
Часовая оплата труда рабочих, занятых в строительстве и ремонтно-строительных работах с нормальными условиями труда в базисных ценах Республики Карелия по состоянию на 01.01.2000 г.....	39
Приложение № 4.....	40
Таблица замены кодов.....	40

Лицензия ИД №06092 ОТ 19.10.01Ю Лицензия ПД № 3-18-12 от 13.09.01
Подписано к печати 12.03. 2004.
Бумага офсетная. Тираж 25 экз. Зак. 238
Отпечатано в отделе оперативной полиграфии
Комстата Республики Карелия
185028, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Красная, 31