

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

---

**Сборник № 55**

**Перегородки**

**ТЕРр-2001-55**

---

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**1. Общие указания**

- 1.1. Сборник содержит единичные расценки на разборку и ремонт перегородок.
- 1.2. В расценках учтен весь комплекс операций на ремонт перегородок, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов и отходов.
- 1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы.
- 1.4. В расценках сборника учтено выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей для производства работ в помещениях высотой до 4 метров. При работах в помещениях высотой более 4 м затраты на устройство лесов следует определять по расценкам сборника ТЕРр-2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы".
- 1.5. В расценках не учтено антисептирование древесины. Затраты по антисептированию древесины следует учитывать по сборнику ТЕРр-2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

**2. Правила определения объемов работ**

- 2.1. Площадь ремонтируемых перегородок определяется за вычетом площади проемов (по наружному обводу коробок). Высота перегородок определяется от уровня чистого пола до потолка (или верха перегородки).
- 2.2. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по площади сменяемых участков.

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕРр-55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок**

**Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки с добавлением новых досок:**

55-1-1	до 10 %	100 м2	2082.29	1440.69	29.36	7.18	612.24	223.64
55-1-2	до 25 %	100 м2	2851.09	1462.21	51.56	12.61	1337.32	226.98
55-1-3	до 50 %	100 м2	3814.89	1498.22	81.64	19.96	2235.03	232.57

**Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок:**

55-1-4	до 10 %	100 м2	2880.91	1884.22	27.21	6.65	969.48	292.49
55-1-5	до 25 %	100 м2	4050.31	1910.44	54.42	13.31	2085.45	296.56
55-1-6	до 50 %	100 м2	5540.66	1938.53	86.65	21.19	3515.48	300.92

**Таблица ТЕРр-55-2 Перестановка филенчатых перегородок**

55-2-1	Перестановка филенчатых перегородок	100 м2	1529.01	592.65	3.58	0.88	932.78	88.6
--------	-------------------------------------	--------	---------	--------	------	------	--------	------

**Таблица ТЕРр-55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков**

55-3-1	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	шт.	10.86	1.27	2.15	0.53	7.44	0.177
--------	--	-----	-------	------	------	------	------	-------

**Таблица ТЕРр-55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии "Knauf"**

**Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит:**

55-4-1	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	100 м2	23434.84	1051.67	70.86	32.04	22312.31	138.36
55-4-2	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	100 м2	23403.15	1019.98	70.86	32.04	22312.31	134.19
55-4-3	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	100 м2	46491.41	1951.97	163.61	73.41	44375.83	249.74

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

55-4-4	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	100 м2	46427.32	1887.88	163.61	73.41	44375.83	241.54
--------	-------------------------------------	--------	----------	---------	--------	-------	----------	--------

**Таблица ТЕРр-55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи**

55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2	2072.08	980.21	1091.87	66.39		141.2
--------	---	--------	---------	--------	---------	-------	--	-------

**Таблица ТЕРр-55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов**

Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках:

55-6-1	железобетонных	100 м2	11325.29	1475.93	7749.75	470.06	2099.61	203.1
55-6-2	кирпичных	100 м2	7134.04	1117.66	1151.02	71.31	4865.36	153.8

**Таблица ТЕРр-55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок**

55-7-1	Заделка щелей в верхней части перегородок	100 м	995.35	246.89	8.59	2.10	739.87	33.6
--------	---	-------	--------	--------	------	------	--------	------